CONTRATO N°17/17

En el Distrito de CAPITAN MEZA, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 01 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, entre la Municipalidad de CAPITAN MEZA, con RUC , domiciliada en Ruta 1418 y Guido Montalbetti – Capitán Meza Km. 16, representada en este acto por el Agr. German Solinger Santander, con Cédula de Identidad Nº N°1.448.442, y La C.P.N. Nancy Pacheco de Kretschmer con C.I. Nº 2.876.512, Intendente y Secretario Municipal respectivamente, denominada en adelante la Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **DALARAS S.A.**, domiciliada en calle Nuestra Señora de la Asunción c/ Mariscal López, de la ciudad de Mayor Otaño, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Ramón Antonio Figueredo, con Cédula de Identidad N° 3.913.419 denominada en adelante el Contratista denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente" ***CONTRATO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CAPITÁN MEZA- PLURIANUAL con ID. Nº 327703.*** El cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tendrá por objeto la realización de los trabajos previstos en las especificaciones técnicas y en el Pliego de Bases de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2017 PARA "CONSTRUCCION Y REPARACION DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CAPITÁN MEZA- PLURIANUAL con ID. Nº 327703".

LOTE Nº 1 REFACCIÓN DE AULA EN EL ESC. BAS. N° 2108 GRAL. IGNACIO GÉNES
LOTE Nº 2 REFACCIÓN DE BLOQUE DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL EMILIANO R. FERNÁNDEZ

LOTE Nº 3 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO EN ESC. BÁS. N° 961 CNEL. D.E.M. JOSÉ MARÍA ARGAÑA, TIPOLOGÍA 4,40X6,15

LOTE Nº 4 REFACCIÓN DE SANITARIO SEXADO COL. NAC. HARUO MASUZAWA TIPOLOGÍA 4,40X6,15

LOTE Nº 5 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO EN ESC. BÁS. N° 2112 CNEL. PEDRO HERMOSA TIPOLGIA 4,40X6, 15

LOTE Nº 6 REPARACIÓN DE TECHOS DE AULA ESC. BÁS. N° 961 CNEL. DEM JOSÉ MARÍA ARGAÑA:

LOTE Nº 7 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO EN ESC. BÁS. N° 5247 VIRGEN DE FÁTIMA (TIPOLGIA 2.55, X 4.00)

LOTE Nº 8 REFACCIÓN DE BLOQUE DE AULAS EN EL ESC. BAS. N° 2108 GRAL. IGNACIO GÉNES

LOTE Nº 9 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESC. BAS. N° 1614 MARIA FELICIDAD GONZALEZ

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;

Municipalidad de Cap. Meza

German Solinger Santander

DALARAS S.A.

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° *327.703*

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación a LCO N° 03/2017, convocado por la Municipalidad de CAPITAN MEZA, según resolución N°. La adjudicación fue realizada por Resolución N°1250 /17 I.M. y Resolucion de la J.M. Nº 541/17.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

SE ADJUNTA PLANILLAS DE CADA LOTE.

TOTAL GUARANIES: 653.901.742 (GUARANIES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

LUGAR DE LA OBRA:
Esc. Bas. N° 1614 Maria Felicidad Gonzalez
Esc. Bas. N° 2108 Gral. Ignacio Génes
Esc. Bás. N° 5247 Virgen de Fátima
Esc. Bás. N° 961 Cnel. DEM José María Argaña
Esc. Bás. N° 2112 Cnel. Pedro Hermosa
Col. Nac. Haruo Masuzawa
Colegio Nacional Emiliano R. Fernández
PERIODO DE CONSTRUCCION: 120(CIENTO VEINTE) DÍAS

Municipalidad de Cap. Meza

DALARAS S.A

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje del anticipo es de 15% (quince por ciento) del monto total del contrato. Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar en un plazo de 72 (setenta y dos) horas, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido para el efecto.

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;

c) La Factura correspondiente.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONTRATO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CAPITÁN MEZA- PLURIANUAL

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

(Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Municipalidad de Cap. Meza

CPN Nancy T. de Kretschmer
Secretaria General

Agr. German Selinger Santander
Intendente Municipal
Distrito de Capitán Meza

DALARAS S.A.
RUC: 80080520-8

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de CAPITAN MEZA República del Paraguay, a los 01 días del mes de DICIEMBRE de 2017.

C.P.N. Nancy Pacheco de Kretschmer
Secretaria General

Municipalidad de Cap. Meza

Agr. German Solinger Santander
Intendente Municipal
CONTRATANTE

DALARAS S.A.
RUC: 80080520-8

Sr. Ramón Dalarás Paredo
DALARAS S.A.
RUC: 80080520-8
CONTRATISTA

Item del llamado: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO DE CAPITÁN MEZA con ID: 327793

LOTE NRO: 1

Refacción de Aula en el Esc. Bas. N° 2308 Gral. Ignacio Genes, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-003	Trabajos Preliminares - Reparación de pared fisurado proponer solución adecuada (pared colocar varilla de 6 y 8mm en zig zag), revoque incluido, reparar unión de pared y pilar de hormigón según indicación en plano verificar cimiento y prever solución técnica,.	Unidad Medida Global	1,00	1.940.013	1.940.013
2	72102802-003	Techo de chapa N°26 sobre estructura metálica c/ membrana ISOLANT TBA 5mm (según planos). Superficie: 64.5 m2.	Unidad Medida Global	1,00	10.933.380	10.933.380
3	72102802-003	Provisión y colocación de cielorraso de pvc interior y galería Sup. 64.5 m2.-	Unidad Medida Global	1,00	3.662.820	3.662.820
4	72102802-003	Contrapiso	Metros cuadrados	35,00	31.561	1.104.635
5	72102802-003	Carpeta	Milimetros cuadrados	63,00	16.708	1.052.604
6	72102802-003	Pisos ceramicos	Milimetros cuadrados	63,00	78.128	4.922.064
7	72102802-003	Zócalos de baldosa calcárea en todas las aulas y galería.	Metro lineal	25,00	21.845	546.125
8	72102802-003	Instalación Eléctrica - Refacción de acometida y medidor	Unidad	1,00	618.800	618.800
9	72102802-003	Instalación Eléctrica - Tablero Seccional (Sujeto a dimensionamiento del oferente)	Unidad Medida Global	1,00	370.959	370.959
10	72102802-003	Instalación Eléctrica - Bocas de luces e interruptores (Marca sica, reggio, conatel, cable impaco).	Unidad	10,00	86.870	868.700
11	72102802-003	Instalación Eléctrica - Boca de Ventilador de techo	Unidad	2,00	100.022	200.044
12	72102802-003	Instalación Eléctrica - Artefacto luminico de 2 x 40.	Unidad	4,00	112.880	451.520
13	72102802-003	Instalación Eléctrica - Artefacto luminico de 1 x 40 , activado con fotocélulas	Unidad	2,00	87.380	174.760
14	72102802-003	Instalación Eléctrica - Artefactos exterior con fotocélulas con focos de bajos consumo,	Unidad	1,00	162.486	162.486
15	72102802-003	Instalación Eléctrica - Ventilador de techo	Unidad	2,00	441.830	883.660
16	72102802-003	Carpinteria de Madera y Metálicos - Reacondicionamiento de puerta de maderas 3 unidades	Unidad Medida Global	1,00	1.974.210	1.974.210
17	72102802-003	Reacondicionamiento de ventana con vidrios rotos	Unidad Medida Global	1,00	1.576.155	1.576.155
18	72102802-003	Pintura General - De paredes látex color pintura de primera calidad	Milimetros cuadrados	37,00	20.120	744.440
19	72102802-003	Pintura General - De antepecho interior con pintura sintética satinado	Metros cuadrados	18,00	20.348	366.264
20	72102802-003	Pintura General - De paredes exterior con pintura sintética satinado	Metros cuadrados	65,00	20.120	1.307.800
21	72102802-003	Pintura General - De pintura de aberturas de madera y metálicas	Metro lineal	1,00	565.320	565.320
22	72102802-003	Pintura General - Pintura de Pizarrones	Unidad Medida Global	1,00	272.000	272.000
23	72102802-003	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	358.700	358.700
Precio Total:						35.057.459

LOTE NRO: 2

Refacción de Bloque de Aulas en el Colegio Nacional Emiliano R. Fernandez, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-003	Trabajos Preliminares - Reparación de pared fisurado proponer solución adecuada (pared colocar varilla de 6 y 8mm en zig zag), revoque incluido, reparar unión de pared y pilar de hormigón según indicación en plano verificar cimiento y prever solución técnica,.	Unidad Medida Global	1,00	3.640.013	3.640.013
2	72102802-003	Provisión y colocación de cielorraso de pvc interior y galería S	Unidad Medida Global	1,00	10.457.125	10.457.125
3	72102802-003	Techo de chapa N°26 sobre estructura metálica c/ membrana ISOLANT TBA 5mm (según planos). Superficie: 183.60 m2.	Unidad Medida Global	1,00	30.977.910	30.977.910
4	72102802-003	Revoque de columna de galería.	Unidad Medida Global	1,00	807.500	807.500
5	72102802-003	Contrapiso	Metros cuadrados	157,50	31.561	4.970.858
6	72102802-003	Carpeta	Metros cuadrados	157,50	16.708	2.631.510
7	72102802-003	Pisos ceramicos	Metros cuadrados	157,50	78.128	12.305.160
8	72102802-003	Zócalos de baldosa calcárea en todas las aulas y galería.	Militros	120,00	21.845	2.621.400
9	72102802-003	Instalación Eléctrica - Refacción de acometida y medidor	Unidad	1,00	1.831.410	1.831.410
10	72102802-003	Instalación Eléctrica - Tablero Principal (Sujeto a dimensionamiento del oferente)	Unidad Medida Global	1,00	370.959	370.959
11	72102802-003	Instalación Eléctrica - Bocas de luces e interruptores (Marca sica, reggio, conatel, cable impaco).	Unidad	27,00	86.870	2.345.490
12	72102802-003	Instalación Eléctrica - Boca de Ventilador de techo	Unidad	6,00	100.022	600.132
13	72102802-003	Instalación Eléctrica - Artefacto luminico de 2 x 40	Unidad	12,00	112.880	1.354.560
14	72102802-003	Instalación Eléctrica - Artefacto luminico de 1 x 40 , activado con fotocélulas	Unidad	3,00	87.380	262.140
15	72102802-003	Instalación Eléctrica - Artefactos exterior con fotocélulas con focos de bajos consumo,	Unidad	2,00	162.486	324.972
16	72102802-003	Instalación Eléctrica - Ventilador de techo	Unidad	6,00	441.830	2.650.980
17	72102802-003	Carpinteria de Madera y Metálicos - Reacondicionamiento de puerta de maderas 3 unidades	Unidad Medida Global	1,00	2.065.965	2.065.965
18	72102802-003	Reacondicionamiento de ventana con vidrios rotos	Unidad Medida Global	1,00	703.505	703.505
19	72102802-003	Desague Pluvial - Canaletas des. 40 y bajadas Chapa galvanizada Nº 26 incluido antioxidos y pintura sintéticas	Metro lineal	35,00	74.800	2.618.000
20	72102802-003	Pintura General - De paredes látex color pintura de primera calidad	Metros cuadrados	156,00	20.120	3.138.720
21	72102802-003	Pintura General - De antepecho interior con pintura sintética satinado	Metros cuadrados	65,00	20.384	1.324.960
22	72102802-003	Pintura General - De paredes exterior con pintura sintética satinado	Metros cuadrados	156,00	20.120	3.138.720
23	72102802-003	Pintura General - De pintura de aberturas de madera y metálicas	Unidad Medida Global	1,00	565.320	565.320
24	72102802-003	Pintura General - Pintura de Pizarrones	Unidad Medida Global	1,00	754.202	754.202
25	72102802-003	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	1.102.238	1.102.238
Precio Total:						93.563.749

LOTE NRO: 3

Construcción de sanitario cavado en Esc. Bas. N° 961 Cnel. D.E.M. José María Argaña, Tipología 4,40x6,15, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-005	Cartel de Obras con estructura metálica.	Unidad Medida Global	1,00	1.547.000	1.547.000
2	72102802-005	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	27,10	4.823	130.703
3	72102802-005	Replanteo	Metros cuadrados	27,10	6.381	172.925
4	72102802-005	Excavación a cargo de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,10	306.892	3.099.609
5	72102802-005	Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	2,40	1.270.845	3.050.028
6	72102802-005	De 0,30 cm	Metros cuadrados	12,20	152.492	1.860.402
7	72102802-005	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,40	111.379	935.564
8	72102802-005	De paredes	Metros cuadrados	5,30	52.169	276.496
9	72102802-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55,00	80.510	4.428.050
10	72102802-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensado	Metros cuadrados	48,00	103.083	4.947.984
11	72102802-005	Evarillados bajo aberturas de 2 ? 8 por hiladas	Metro lineal	20,00	14.390	287.800
12	72102802-005	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de HF	Milimetros cuadrados	41,00	213.331	8.746.571
13	72102802-005	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162,00	18.665	3.023.730
14	72102802-005	Contrapiso de HF de cascotes	Metros cuadrados	22,00	28.721	631.862
15	72102802-005	Carpeta para piso	Metros cuadrados	22,00	15.205	334.510
16	72102802-005	Piso Cerámico	Metros cuadrados	22,00	70.601	1.553.222
17	72102802-005	Zócalos cerámicos	Metro lineal	2,60	19.879	51.685
18	72102802-005	Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion	Metros cuadrados	24,00	76.383	1.833.192
19	72102802-005	Puerta tablero	Unidad	3,00	1.066.386	3.199.158
20	72102802-005	Para boxes enchapados s/plano	Unidad	5,00	678.824	3.394.120
21	72102802-005	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	213.177	716.275
22	72102802-005	De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	7,00	20.212	141.484
23	72102802-005	De paredes al látex c/base enduido	Metros cuadrados	66,00	20.663	1.363.758
24	72102802-005	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,10	28.580	288.658
25	72102802-005	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	28.580	96.029
26	72102802-005	De ladrillos visto con resina acrilica	Metros cuadrados	49,00	18.310	897.190
27	72102802-005	De tejuelones y tirantes al latex acrilico	Metros cuadrados	41,00	18.177	745.257
28	72102802-005	De azulejos	Metros cuadrados	87,00	74.190	6.454.530
29	72102802-005	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	93.646	314.651
30	72102802-005	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	3.189.721	3.189.721
31	72102802-005	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1,00	2.464.100	2.464.100
32	72102802-005	Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1,00	6.673.681	6.673.681
33	72102802-005	Cámara séptica s/plano	Unidad	1,00	1.705.568	1.705.568
34	72102802-005	Pozo absorbente s/plano	Unidad	1,00	1.632.085	1.632.085
35	72102802-005	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	328.726	328.726
Precio Total						70.516.344

Dra. Nahir T. de Kretschmer
Secretaria General

Municipalidad de Capitán Meza
MUNICIPALIDAD CAPITAN MEZA

Agr. German Solinger Santander
Intendente Municipal
Distrito de Capitán Meza

DALARAS S.A.

2	72102802-005	Desmonte de Techo	Metros cuadrados	27,10	4.822	130.676
3	72102802-005	Replanteo	Metros cuadrados	41,00	6.381	261.621
4	72102802-005	Reemplazo de techo de Teja - tejuelones prensadas a maquina con tirantes de HF	Metros cuadrados	41,00	253.725	10.402.725
5	72102802-005	Reemplazo de techo de Teja - tejuelones	Metros cuadrados	32,00	18.665	597.280
6	72102802-005	Contrapiso de HF de cascotes	Metros cuadrados	22,00	28.720	631.840
7	72102802-005	Carpeta para piso	Metros cuadrados	18,00	15.204	273.672
8	72102802-005	Piso Cerámico	Metros cuadrados	22,00	70.602	1.553.244
9	72102802-005	Reparacion de Puerta tablero	Unidad	2,00	364.565	729.130
10	72102802-005	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	66.938	224.912
11	72102802-005	De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	7,00	20.212	141.484
12	72102802-005	De paredes al látex c/base enduido	Metros cuadrados	66,00	20.662	1.363.692
13	72102802-005	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,10	28.580	288.658
14	72102802-005	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	28.580	96.029
15	72102802-005	De ladrillos visto con resina acrílica	Metros cuadrados	49,00	18.310	897.190
16	72102802-005	De tejuelones y tirantes al látex acrílico	Metros cuadrados	41,00	18.177	745.257
17	72102802-005	De azulejos	Metros cuadrados	87,00	17.190	1.495.530
18	72102802-005	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	93.646	314.651
19	72102802-005	Readecuacion de Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	2.114.503	2.114.503
20	72102802-005	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1,00	1.594.362	1.594.362
21	72102802-005	Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1,00	3.581.628	3.581.628
22	72102802-005	Cámara séptica s/plano	Unidad	1,00	1.705.568	1.705.568
23	72102802-005	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	328.706	328.706
Precio Total						**31.019.357**

LOTE NRO.: 5

Construcción de sanitario sexado en Esc. Bás. N° 2112 Cnel. Pedro Hermosa Tipología 4,40x6,15, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-005	Cartel de Obras con estructura metálica.	Unidad Medida Global	1,00	1.547.000	1.547.000
2	72102802-005	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	27,10	4.823	130.703
3	72102802-005	Replanteo	Metros cuadrados	27,10	6.381	172.925
4	72102802-005	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cubicos	10,10	306.892	3.099.609
5	72102802-005	Encadenados de HF A3	Metros cubicos	2,40	1.270.845	3.050.028
6	72102802-005	De 0,30 cm	Metros cuadrados	12,20	152.492	1.860.402
7	72102802-005	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,40	111.379	935.584
8	72102802-005	De paredes	Metros cuadrados	5,30	52.169	276.496
9	72102802-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55,00	80.510	4.428.050
10	72102802-005	De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado	Metros cuadrados	48,00	103.083	4.947.984
11	72102802-005	Evarillados bajo aberturas de 2 ? 8 por hiladas	Metros cuadrados	20,00	14.390	287.800
12	72102802-005	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de HF	Metros cuadrados	41,00	213.331	8.746.571
13	72102802-005	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162,00	18.665	3.023.730
14	72102802-005	Contrapiso de HF de cascotes	Metros cuadrados	22,00	28.721	631.862
15	72102802-005	Carpeta para piso	Metros cuadrados	22,00	15.205	334.510
16	72102802-005	Piso Cerámico	Metros cuadrados	22,00	70.601	1.553.222
17	72102802-005	Zócalos cerámicos	Metro lineal	2,60	19.879	51.685
18	72102802-005	Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion	Metros cuadrados	24,00	76.383	1.833.192
19	72102802-005	Puerta tablero	Unidad	3,00	1.066.386	3.199.158
20	72102802-005	Para boxes enchapados s/plano	Unidad	5,00	678.824	3.394.120
21	72102802-005	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	213.177	716.275
22	72102802-005	De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	7,00	20.212	141.484
23	72102802-005	De paredes al látex c/base enduido	Metros cuadrados	66,00	20.663	1.363.758
24	72102802-005	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,10	28.580	288.658
25	72102802-005	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	28.580	96.029
26	72102802-005	De ladrillos visto con resina acrílica	Metros cuadrados	49,00	18.310	897.190
27	72102802-005	De tejuelones y tirantes al látex acrílico	Metros cuadrados	41,00	18.177	745.257
28	72102802-005	De azulejos	Metros cuadrados	87,00	74.190	6.454.530
29	72102802-005	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	93.646	314.651
30	72102802-005	Instalación Electrica	Unidad Medida Global	1,00	3.189.721	3.189.721
31	72102802-005	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1,00	2.464.100	2.464.100
32	72102802-005	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1,00	6.673.681	6.673.681
33	72102802-005	Cámara séptica s/plano	Unidad	1,00	1.705.568	1.705.568
34	72102802-005	Pozo absorbente s/plano	Unidad	1,00	1.632.085	1.632.085
35	72102802-005	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	328.726	328.726
Precio Total						**70.516.344**

LOTE NRO.: 6

Reparacion de Techos de Aula Esc. Bás. N° 961 Cnel. DEM José María Argaña, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-001	Demolision de Techo con Recuperación de Tejas	Metros cuadrados	130,00	5.300	689.000
2	72102802-001	a- De tejas romana y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de H°. Aislacion con membrana. Pendiente: 35%.	Metros cuadrados	151,00	168.173	25.394.123
3	72102802-001	Tirantes de H°A° de 4.00 mts	Metro lineal	102,00	28.438	2.900.676
4	72102802-001	Tirantes de H°A° de 3.80 mts	Metro lineal	98,00	26.298	2.577.204
5	72102802-001	Tirantes de H°A° de 2.10 mts	Metro lineal	54,00	26.298	1.420.092
6	72102802-001	Liston de boca de 2" X 3"	Metro lineal	32,00	28.438	910.016
7	72102802-001	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	13,50	20.511	276.899
8	72102802-001	Revoques de viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	12,25	40.014	490.172
9	72102802-001	Carpeta para piso	Metros cuadrados	130,00	16.708	2.172.040
10	72102802-001	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	130,00	78.128	10.156.640
11	72102802-001	Zócalo calcáreo.	Metro lineal	57,00	21.845	1.245.165
12	72102802-001	Aberturas metálicas : a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	9,50	488.545	4.641.178
13	72102802-001	a- De paredes revocadas, enduido y látex acrílico semibrillo color arena. Del mismo tono mas oscuro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas.	Metros cuadrados	54,50	20.120	1.096.540
14	72102802-001	b- De pilares de ladrillo visto con resina acrílica color cerámico.	Metros cuadrados	9,90	20.384	201.802
15	72102802-001	c- De vigas revocadas (incluye maizada de tirantes) con enduido y látex acrílico semibrillo color arena.	Metros cuadrados	36,50	20.384	744.016
16	72102802-001	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	7,20	31.407	226.130
17	72102802-001	e- De ladrillos visto con resina acrílica trasparente.	Metros cuadrados	55,00	20.384	1.121.120
18	72102802-001	f- de techo cerámico y tirantes al barniz	Metros cuadrados	75,50	31.407	2.371.229
19	72102802-001	g- de tejas con resina acrílica transparente hacia el exterior.	Metros cuadrados	75,50	20.384	1.538.992
20	72102802-001	h- De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	6,00	31.407	188.442
21	72102802-001	Vidrios dobles	Metros cuadrados	7,20	102.908	740.938
22	72102802-001	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	46,00	48.195	2.216.970
23	72102802-001	Instalación eléctrica de acometida al Tablero	Unidad Medida Global	1,00	1.168.750	1.168.750
24	72102802-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8,00	86.870	694.960
25	72102802-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12,00	86.870	1.042.440
26	72102802-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	6,00	100.039	600.234
27	72102802-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4,00	162.486	649.944
28	72102802-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2,00	88.038	176.076
29	72102802-001	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	1,00	112.880	112.880
30	72102802-001	Tablero TS 10 DE 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	378.675	378.675
31	72102802-001	Ventiladores de techo de 56"	Unidad Medida Global	2,00	441.830	883.660
32	72102802-003	Agua corriente en baño 3 inodoros, 3 mijitorios, y 2 lavamanos (incluye grifería cierre automático)	Unidad Medida Global	1,00	1.398.250	1.398.250
33	72102802-001	Desague cloacal en baño 3 inodoros, 3 mijitorios, y 2 lavamanos	Unidad Medida Global	1,00	726.750	726.750
34	72102802-001	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	1,00	697.000	697.000
35	72102802-001	Colocación juego sanitario (wc)	Unidad	1,00	556.750	556.750
36	72102802-001	Colocación juego sanitario (mijitorios)	Unidad	1,00	386.750	386.750
37	72102802-001	Cámara Séptica	Unidad	1,00	1.874.250	1.874.250
38	72102802-001	Pozo absorbente	Unidad	1,00	1.793.500	1.793.500
39	72102802-001	Limpieza final	Metros cuadrados	70,00	11.603	812.210
Precio Total						**77.272.461**

de Kretschmer
Secretaria General

Municipalidad de Cap. Meza
MUNICIPALIDAD CAPITAN MEZA

Agr. German Solinger Santander
Intendente Municipal
Distrito de Capitán Meza

DALARAS S.A.
RUC: 80080520-8

Item	Codigo Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-005	Cartel de Obras con estructura metálica	Unidad Internacional	1,00	1.547.000	1.547.000
2	72102802-005	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	7,60	4.823	36.655
3	72102802-005	Replanteo	Metros cuadrados	7,60	6.381	48.496
4	72102802-005	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	2,20	306.892	675.162
5	72102802-005	Encadenados de HF A#	Metros cúbicos	0,54	1.270.845	686.256
6	72102802-005	Muros de Nivelación: De 0,30 cm	Metros cuadrados	5,50	152.492	838.706
7	72102802-005	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	1,50	111.376	167.064
8	72102802-005	Aislación Asfáltica: De paredes	Metros cuadrados	8,23	52.169	429.351
9	72102802-005	Muros de Elevación: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	20,50	80.510	1.650.455
10	72102802-005	De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado	Metros cuadrados	35,60	103.063	3.669.755
11	72102802-005	Evarillados bajo aberturas de 2 ? 8 por hiladas	Metro lineal	14,00	14.390	201.460
12	72102802-005	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de HF	Metros cuadrados	17,00	213.831	3.636.627
13	72102802-005	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	75,00	18.665	1.399.875
14	72102802-005	Contrapiso de HF de cascotes	Metros cuadrados	16,60	28.721	476.769
15	72102802-005	Carpeta para piso	Metros cuadrados	16,60	15.205	252.403
16	72102802-005	Piso Cerámico	Metros cuadrados	16,60	70.601	1.171.977
17	72102802-005	Zócalos cerámicos	Metro lineal	13,50	19.879	268.367
18	72102802-005	Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion	Metros cuadrados	14,00	76.383	1.069.362
19	72102802-005	Puerta tablero de 0.70 X 2.10 (Marco, Hoja, herrajes)	Unidad	2,00	1.066.386	2.132.772
20	72102802-005	Para boxes enchapados s/plano	Unidad	3,00	678.824	2.036.472
21	72102802-005	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines	Unidad	2,00	653.608	1.307.216
22	72102802-005	Alfeizar de ventanas De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	12,50	20.212	252.650
23	72102802-005	De paredes a látex c/base enduido	Metros cuadrados	40,00	20.663	826.520
24	72102802-005	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	8,50	28.580	242.930
25	72102802-005	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	4,50	28.580	128.610
26	72102802-005	De ladrillos visto con resina acrílica	Metros cuadrados	35,60	18.310	651.836
27	72102802-005	De tejuelones y tirantes al látex acrílico	Metros cuadrados	17,00	18.177	309.009
28	72102802-005	De azulejos	Metros cuadrados	23,00	74.190	1.706.370
29	72102802-005	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,24	93.646	22.475
30	72102802-005	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	2.429.003	2.429.003
31	72102802-005	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1,00	1.690.622	1.690.622
32	72102802-005	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo s/plano	Unidad Medida Global	1,00	4.991.753	4.991.753
33	72102802-005	Cámara séptica s/plano	Unidad	1,00	1.705.568	1.705.568
34	72102802-005	Pozo absorbente s/plano	Unidad Medida Global	1,00	1.632.085	1.632.085
35	72102802-005	Limpieza final		1,00	415.064	415.064
Precio Total						**40.696.694**

LOTE NRO: 3

Refacción de Bloque de Aulas en el Esc. Bas. N° 2108 Grál. Ignacio Genes, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-003	Techo de chapa N°26 sobre estructura metálica c/ membrana ISOLANT TBA 5mm (según planos). Superfi	Unidad Medida Global	1,00	31.129.763	31.129.763
2	72102802-003	Provisión y colocación de cielorraso de pvc interior y galería Sup. 184.5 m2.-	Unidad Medida Global	1,00	10.428.863	10.428.863
3	72102802-003	Pilares de mampostería tipo MEC.	Metros cuadrados	128,80	31.561	4.065.057
4	72102802-003	Contrapiso	Metros cuadrados	128,80	16.708	2.151.990
5	72102802-003	Carpeta	Unidad	1,00	1.831.410	1.831.410
6	72102802-003	Instalación Eléctrica - Refacción de acometida y medidor	Unidad Medida Global	1,00	370.959	370.959
7	72102802-003	Instalación Eléctrica - Tablero Principal (Sujeto a dimensionamiento del oferente)	Unidad	27,00	86.870	2.345.490
8	72102802-003	Instalación Eléctrica - Bocas de luces o interruptores (Marca sica, reggio, conatel, cable impaco),	Unidad	5,00	100.022	500.110
9	72102802-003	Instalación Eléctrica - Boca de Ventilador de techo	Unidad	12,00	112.880	1.354.560
10	72102802-003	Instalación Eléctrica - Artefacto lumínico de 2 x 40	Unidad	3,00	87.380	262.140
11	72102802-003	Instalación Eléctrica - Artefacto lumínico de 1 x 40 , activado con fotocélulas	Unidad	2,00	162.486	324.972
12	72102802-003	Instalación Eléctrica - Artefactos exterior con fotocélulas con focos de bajos consumo,	Unidad	5,00	441.830	2.209.150
13	72102802-003F	Instalación Eléctrica - Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1,00	2.065.965	2.065.965
14	72102802-003	Carpintería de Madera y Metálicos - Reacondicionamiento de puerta de maderas 3 unidades	Unidad Medida Global	1,00	1.487.755	1.487.755
15	72102802-003	Reacondicionamiento de ventana con vidrios rotos	Metros cuadrados	156,00	11.177	1.743.812
16	72102802-003	Pintura General - De paredes a la cal exterior	Unidad Medida Global	1,00	565.320	565.320
17	72102802-003	Pintura General - De pintura de aberturas de madera y metálicas	Unidad Medida Global	1,00	754.202	754.202
18	72102802-003	Pintura General - Pintura de Pizarrones	Unidad Medida Global	1,00	544.000	544.000
19	72102802-003	Limpieza final				
Precio Total						**65.620.477**

LOTE NRO: 9

Construccion de 3 Aulas en Esc. Bas. N° 1614 María Felicidad Gonzales, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-003	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	161,50	6.235	1.006.953
2	72102802-003	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	161,50	8.250	1.332.375
3	72102802-003	Vallado, Obrador, Cartel de obra.	Unidad	1,00	2.000.000	2.000.000
4	72102802-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	18,90	396.758	7.340.023
5	72102802-003	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,75	1.698.761	4.671.593
6	72102802-003	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	5,50	1.642.980	9.036.390
7	72102802-003	pilar núcleo de columna, capiel, losera acceso	Metros cúbicos	1,20	1.548.750	1.858.500
8	72102802-003	Muros de nivelación : 4.1 a- De 0,45 cm	Metros cuadrados	9,75	197.145	1.922.164
9	72102802-003	De 0,30 cm	Metros cuadrados	18,00	130.047	2.340.758
10	72102802-003	De 0,60 cm	Metros cuadrados	2,10	260.084	546.176
11	72102802-003	Aislación asfáltica : 5.1 a- De paredes	Metros cuadrados	18,00	67.445	1.214.010
12	72102802-003	De 0,30 ladrillos comunes, visto una cara	Metros cuadrados	105,00	104.085	10.928.925
13	72102802-003	De 0,30 ladrillos comunes para revocar	Metros cuadrados	21,85	130.503	2.851.469
14	72102802-003	Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	21,85	155.107	3.388.979
15	72102802-003	Pilares : 7.1 a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	115,00	18.604	2.139.460
16	72102802-003	De chapa de zing nº 26 sobre estructura metálica pendiente: 35%	Metros cuadrados	23,40	209.756	4.908.290
17	72102802-003	Cielo raso de PVC color blanco	Metros cuadrados	165,00	198.500	32.752.500
18	72102802-003	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	160,00	66.500	10.640.000
19	72102802-003	Contrapiso de HF de cascotes	Metros cuadrados	180,00	24.131	4.343.580
20	72102802-003	Carpeta para piso	Metros cuadrados	165,00	37.131	6.126.615
21	72102802-003	Piso de baldosa calcáreo	Metros cuadrados	165,00	19.657	3.243.405
22	72102802-003	Zocalo calcáreo	Metro lineal	165,00	91.915	15.165.975
23	72102802-003	Guarda obra (ancho 0,80) baldozon HF, Incluye contrapiso y cordón ladrillo común 0.15	Metros cuadrados	155,00	25.700	3.983.500
24	72102802-003	Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	37,00	84.327	3.120.099
25	72102802-003	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,00	873.623	2.620.869
26	72102802-003	Alfeizar de ventanas : 3- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	21,00	318.000	6.678.000
27	72102802-003	Pinturas : a- De paredes revocadas, enduido y látex acrílico semibrillo color arena. Del mismo tono mas o	Metros cuadrados	65,00	26.131	1.698.515
28	72102802-003	b- De pilares de ladrillo visto con resina acrílica color carámico.	Metros cuadrados	103,00	23.671	2.438.113
29	72102802-003	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	26,00	23.981	623.506
30	72102802-003	e- De ladrillos visto con resina acrílica trasparente.	Metros cuadrados	7,20	36.949	266.033
31	72102802-003	h- De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	75,00	23.981	1.798.575
32	72102802-003	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,00	36.949	221.694
33	72102802-003	Instalación eléctrica de acometida al Tablero	Unidad Medida Global	21,00	121.068	2.542.428
34	72102802-003F	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	1,00	1.375.000	1.375.000
35	72102802-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12,00	102.200	1.226.400
36	72102802-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	18,00	102.200	1.839.600
37	72102802-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	6,00	117.693	706.158
38	72102802-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	12,00	191.160	2.293.920
39	72102802-003	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	3,00	103.570	310.710
40	72102802-003	Tablero TS 10 DE 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	132.800	132.800
41	72102802-003	a- De 0,15 ladrillos comunes, visto una cara.	Metros cuadrados	1,00	445.500	445.500
42	72102802-003	Ventiladores de techo de 56"	Unidad	6,00	519.800	3.118.800
43	72102802-003	a- Pizarrones	Unidad	3,00	495.000	1.485.000
44	72102802-003	Limpieza final	Metros cuadrados	70,00	13.650	955.500
Precio Total						**169.438.857**

Secretaria General

Municipalidad de Capitán Meza

Agr. German Solinger Santander
Intendente Municipal
Distrito de Capitán Meza

DALARAS S.A.
RUC: 80080520-8