ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2014. ID 274.806.

"CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION"

CONTRATO Nº 064/14.-

Entre la **ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS**, domiciliada en El Paraguayo Independiente y Colón, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Presidente del Directorio Sr. **HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **VISION CONSTRUCCIONES** con RUC Nº 1476472-5, domiciliada en 7ma. Proyectada – Barrio San Miguel, ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por **LUIS NARCISO ACOSTA FLORES**, con Cédula de Identidad Nº 1.476.472, República del Paraguay, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

1.1. El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asuman la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, en relación a la LICITACION PUBLICA NANCIONAL Nº 06/2014 "CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION" **LOTE Nº 1**, adjudicada por Resolución de la Administración Nacional de Navegación y Puertos Nº 2177 de fecha 05 de diciembre de 2014, que serán prestado por el CONTRATISTA a la CONTRATANTE de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(b) RESOLUCION Nº 2177 de fecha 05 de diciembre de 2014 por la cual se Adjudica la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2014 "CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION" – ID Nº 274.806 y sus respectivas notificaciones;
(c) Contrato;
(d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato y los planos;
(e) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(f) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(g) La Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato;
(h) Los documentos del adjudicatario;
(i) Garantía de anticipo.

Vision Construcciones
Avda. Irala y Pablino Antola
Propietario Luis Acosta Flores
Tel.: 0786 232 834
VISION CONSTRUCCION 0975 736 312 0985 209 175

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2014	*3*	*1*	*0*	*1*	*520*	*30*	*1*	*07*	*524.500.000*
2015	*3*	*1*	*0*	*1*	*520*	*30*	*1*	*07*	*524.500.000*

El crédito presupuestario previsto en el Rubro 520 para el ejercicio 2015 quedará sujeto a la aprobación del presupuesto General de la Nación para la ANNP, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 274.806.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2014, convocado por la Administración Nacional de Navegación y Puertos. La adjudicación fue realizada según acto administrativo RESOLUCION N° 2177 de fecha 05 de diciembre de 2014 por la cual se Adjudica la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2014 "CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION" – ID N° 274.806.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato se extenderá a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras para cada Lote.

5.2. La validez de la contratación para el Lote N° 1 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2015. Art. 14 de la Ley 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE Nº 1 CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN						
				VISION CONSTRUCCIONES		
Ítem	Catalogo	Descripción de los trabajos	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
		ANDEN DE VERIFICACION DE MERCADERIAS DE EXPORTACION				
		TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES				
1	72131601-002	Trabajos de replanteo general	m²	390	2.500	975.000
2	72131601-002	Excavación para fundaciones de zapatas y vigas de fundación	m³	134,05	20.000	2.681.000
3	72131601-002	Excavación para muros de piedra bruta colocada	m³	64,8	10.000	648.000
4	72131601-003	Fundaciones de zapatas 150/150/40. Incluye vigas de fundacion 30 x 40, incluye 5 cm Hº de limpieza	m³	20,26	1.000.000	20.260.000

Vision Construcciones
Avda. Irala y Pablino Riola
Propietario Luis Acosta Fleitas
Tel.: 0786 232 834
0975 726 312 0985 206 17

5	72131601-003	Fundaciones de zapatas 100/100/40, fuste 30x30, Hfuste=2,40 m., incluye vigas de fundación 30 x 30, incluye 5 cm Hº de limpieza.	m^3	6,65	1.000.000	6.650.000
6	72131601-015	Pilares de Hº Aº, Ø long 6Ø12 mm, estribos Ø6c/15 cm	m^3	7	1.000.000	7.000.000
7	72101703-003	Muro de piedra colocada	m^3	122,7	140.000	17.178.000
8	72102905-001	Relleno y compactación en capas de 20 cm, con equipo vibrocompactador	m^3	404,24	20.000	8.084.800
9	72131601-004	**HORMIGÓN ARMADO**				
9.1		Vigas de Hº Aº	m^3	6,6	1.000.000	6.600.000
9.2		Viga-encadenado de Hº Aº	m^3	10,54	1.000.000	10.540.000
9.3		Losas de Hº Aº	m^3	11,75	1.000.000	11.750.000
9.4		Piso de Hº Aº, esp.= 10 cm., terminado con alisadora de hormigón	m^2	283,6	100.000	28.360.000
10	72131601-014	Escalera de Hº Aº	m^3	2,1	1.350.000	2.835.000
11	72131601-015	Pilares metálicos con cerchas de perfiles reticulados en "U" 150x50x3 (25/55)	ml	35	200.000	7.000.000
12	72101903-001	Cabriadas metálica con cerchas de perfiles reticulados en "U" 150x50x3 (25/55)	ml	126	200.000	25.200.000
13	72101903-001	Viga metálica perfiles reticulados en "U" 150x50x3 (25/55)	ml	24,75	200.000	4.950.000
14	72101903-001	Cobertura metálica de chapas onduladas Nº 26, incluidos bridas de sujeción, ganchos, electrodos, y antioxido. Montados sobre correas perfil "C" de 80x50x17x2,5. Incluye ademas refuerzo con varillas Ø 12 en forma de cruz (Cruz de San Andrés)	m^2	477,2	150.000	71.580.000
15	72101603-002	Prov. y coloc. de canaletas metálicas, chapa Nº 26, D=50 cm	ml	41,5	50.000	2.075.000
16	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas pluv. metálicas, chapa Nº 28, D=40 cm	ml	98	50.000	4.900.000
17	72131601-012	Pintura al esmalte sintético de cabriadas, vigas y pilares metálicos	m^2	390	16.000	6.240.000
18	72131601-012	Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas metálicas	ml	139,5	16.000	2.232.000
19	72131601-005	Mampostería de 0,15 m. común en Planta Alta	m^2	185	50.000	9.250.000
20	72131601-005	Mampostería de 0,15 m. común en Planta Baja	m^2	127	50.000	6.350.000
21	72131601-008	Revoque exterior 1 capa filtrada + 1 capa salpicado de concreto c/hidrófugo	m^2	218,2	22.000	4.800.400
22	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal	m^2	32,96	15.000	494.400
23	72131601-008	**REVOQUES**				
23.1		Revoque interior 1 capa filtrada	m^2	346,2	20.000	6.924.000
23.2		Revoque de cielo raso 1 capa filtrada, incluye vigas	m^2	122,55	20.000	2.451.000
23.3		Revoque de viga de defensa, azotada + 1 capa filtrada, incluye pintura tipo cebra a 45 ° (color negro y amarillo)	m^2	12,8	35.000	448.000
		CIELO RASO				
24	72101601-002	Cielorraso de PVC rígido blanco, espesor= 10 mm	m^2	95,2	60.000	5.712.000
25	72131601-009	**PISOS / CONTRAPISOS**				
25.1	72131601-009	Contrapiso de cascotes, esp.= 10 cm	m^2	234,65	25.000	5.866.250
25.2	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	m^2	234,65	25.000	5.866.250
25.3	72131601-009	Piso cerámico esmaltado 30x30 PI 5	m^2	234,65	50.000	11.732.500
26	72101607-005	Zócalo cerámico esmaltado	ml	194,25	15.000	2.913.750
27	72102602-999	Provisión y colocación de ventana balancín de hierro de (1,00 m. x 1,00 m.)	un	21	300.000	6.300.000
28	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio sencillo 2 mm	m^2	21	120.000	2.520.000
29	72102602-005	Provisión y coloc. de puerta placa 0,80 m., cabezal recto, incluye marco, hoja, contramarco, cerradura, herrajes.	un	10	500.000	5.000.000
30	72102703-001	Provisión y coloc. de plancha granítica para escalera - base cemento gris (pulido) 1,25 m. x 0,30 m.	ml	18,75	50.000	937.500
31	72131601-009	Provisión y coloc. de piso para escalera de mosaico granítico base cemento gris (pulido) 0,30 m. x 0,30 m. (incluye contrahuella y zócalo)		15,8	120.000	1.896.000
32	72102602-	Pasamano metálico para escalera	m	4,7	250.000	1.175.000

Visión Construcciones
Avda. Irala y Pabllno Antole
Propietario Luis Acosta Flores
Tel.: 0786 232 034
0975 736 346 0985 306 4[illegible]

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS * PRESIDENCIA *

	010					
33	72131701-019	Baranda metálica de protección	ml	27,5	300.000	8.250.000
34	72131601-012	**PINTURAS**				
34.1		Pintura de aberturas de madera al barniz	m²	33,6	12.000	403.200
34.2		Pintura exterior con base selladora impermeabilizante	m²	218,2	15.000	3.273.000
34.3		Pintura interior al látex, incluye cielorraso	m²	468,75	12.000	5.625.000
34.4		Pintura sintética de ventanas metálicas	m²	21	16.000	336.000
34.5		Pintura sintética de barandas metálicas	m²	32,2	16.000	515.200
35	72131601-013	Limpieza general	Gl.	1	500.000	500.000
36	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
36.1		Prov. y coloc. de columnas para tendido eléctrico de 7,50 m./150, incluye excavación, y hormigonado de base	un	7	800.000	5.600.000
36.2		Extensión de línea aérea trifásica de 4x10 mm² prensamblado, incluye accesorios y cables multifilar hasta entrada a Tablero Ppal.	ml.	180	70.000	12.600.000
36.3		Prov. e inst. de caja de Tablero Ppal. de embutir transp. con riel p/24 TM	un	2	200.000	400.000
36.4		Prov. e inst. de caja de Tablero Seccional exterior transp. p/24 TM	un	1	220.000	220.000
36.5		Prov. e inst. de llave TM interruptor tripolar de 3x40A	un	1	165.000	165.000
36.6		Prov. e inst. de disyuntor diferencial 3x40A	un	1	320.000	320.000
36.7		Prov. e inst. de llave TM 1x10A	un	8	75.000	600.000
36.8		Prov. e inst. de llave TM 1x20A	un	15	75.000	1.125.000
36.9		Prov. e instalac. de equipo completo de reflectores de vapor de sodio de 400 W, incluye extensión de cable tipo taller NYY dentro de caño de acero de 3/4"	un.	6	1.300.000	7.800.000
36.10		Prov. e instalac. de equipo completo de lámparas de vapor de sodio de 250 W. incluye plafón circular y extensión de cable tipo taller NYY dentro caño de acero de 3/4".	un.	14	800.000	11.200.000
36.11		Provisión e instalación de AA split de 12.000 BTU	un	10	2.000.000	20.000.000
36.12		Provisión e instalación de ventidador de techo, base pesada	un	10	450.000	4.500.000
36.13		Prov. e inst. de equipo completo de fluorescente 1x40W	un	10	50.000	500.000
36.14		Prov. e inst. de equipo completo de fluorescente circular 1x40W	un	12	60.000	720.000
36.15		Prov. e inst. de equipo completo de fluorescente 2x40W	un	5	100.000	500.000
36.16		Tomacorrientes	bc	5	60.000	300.000
36.17		Luces	bc	72	60.000	4.320.000
		NUEVAS OFICINAS PARA ACI - 1ra. ETAPA				
		PLANTA BAJA				
37	72131601-002	Trabajos de replanteo general	m²	400	2.500	1.000.000
38	72131601-002	Excavación p/zapatas, vigas de fundación y encadenados	m³	108,98	20.000	2.179.600
39	72131601-002	Excavación para muros de piedra bruta colocada	m³	5,95	15.000	89.250
40	72131601-004	Fundaciones de zapatas de Hº Aº, incluye 5 cm Hº de limpieza.	m³	35,78	1.000.000	35.780.000
41	72131601-004	Vigas de fundación Hº Aº	m³	15,08	1.000.000	15.080.000
42	72131601-015	Pilares de Hº Aº	m³	12,15	1.000.000	12.150.000
43	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	m³	11,28	1.000.000	11.280.000
44	72131601-003	Muro de piedra colocada	m³	9,53	325.000	3.097.250
45	72102905-001	Relleno y compactación de suelo en capas de 15 cm, con equipo vibrocompactador.	m³	124,4	80.000	9.952.000
46	72131601-004	HORMIGÓN ARMADO				0
46.1		Vigas de Hº Aº	m³	15,08	1.350.000	20.358.000
46.2		Losas de Hº Aº	m³	42,5	1.350.000	57.375.000
47	72131601-005	**MAMPOSTERIA**				
47.1		Mampostería de nivelación 0,30	m²	61,37	140.000	8.591.800
47.2		Mampostería de 0,15 m. común en Planta Baja	m²	78,91	50.000	3.945.500
47.3		Mampostería de 0,20 m. común en Planta Baja	m²	192,28	75.000	14.421.000

VISION CONSTRUCCIONES
Avda. Italia y Pablino Antola
Propietario Luis Acosta Flores
Tel.: 0786 232 834
0975 733 842 0985 209 175

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA

48	72131601-002	Envarilado sobre aberturas	ml	10	25.000	250.000
49	72131701-023	Cordón perimetral de ladr. común 0,30, h= 0,50	ml	88,1	25.000	2.202.500
50	72131601-006	**AISLACION**				
50.1		Aislación asfáltica horizontal	m²	57,91	20.000	1.158.200
50.2		Aislación hidrófuga vertical	m²	144,21	20.000	2.884.200
51	72131601-008	**REVOQUES**				
51.1		Revoque interior 1 capa filtrada	m²	384,97	20.000	7.699.400
51.2		Revoque exterior 1 capa filtrada	m²	173,41	20.000	3.468.200
51.3		Revoque texturado de pilares, incl. azotada y revoque 1 capa	m²	67,52	30.000	2.025.600
51.4		Revoque de cielo raso 1 capa filtrada, incluye vigas	m²	443,1	20.000	8.862.000
52	72131601-009	**PISOS / CONTRAPISOS**				
52.1		Contrapiso de cascotes, esp.= 10 cm	m²	414,65	20.000	8.293.000
52.2		Carpeta para piso cerámico	m²	302,95	20.000	6.059.000
52.3		Piso cerámico esmaltado 30x30 PI 4 para baños	m²	41,65	50.000	2.082.500
52.4		Piso cerámico esmaltado 60x60 PI 5 para oficinas	m²	261,3	50.000	13.065.000
52.5		Piso de baldosones de hormigón 40x40	m²	111,75	80.000	8.940.000
53	72101607-005	Zócalo cerámico esmaltado	ml	100	15.000	1.500.000
54	72101607-005	Zócalo granítico para exterior	ml	72,5	50.000	3.625.000
55	72102508-003	Azulejos cerámicos	m²	120	50.000	6.000.000
56	72102508-003	Guarda decorativa cerámica	ml	46,08	20.000	921.600
57	72102602-999	Prov. y coloc. de ventana balancín de hierro de (1,20 m. x 0,60 m.), incluye vidrios	un	4	300.000	1.200.000
58	72102602-004	Prov. y coloc. de cerramiento de vidrio templado de 8 mm., montado sobre perfiles, con una puerta de acceso de doble hoja de 0,90 m. de abrir, (ancho total del paño 3,50, altura=3,20m.), incluye cerradura y herrajes	un	2	4.000.000	8.000.000
59	72102602-004	Prov. y coloc. de cerramiento lateral de vidrio templado de 8 mm. color bronce, montado sobre perfiles, con 8 ventanas básculantes de 1,00 m. x 0,40 m., incluye cerradura y herrajes	m²	107,76	300.000	32.328.000
60	72102602-004	Prov. y coloc. de espejo sencillo 2 mm (2,00 x 1,00) m.	un	2	200.000	400.000
61	72102602-005	Provisión y coloc. de puerta placa 0,80 m., cabezal recto, incluye marco, hoja, contramarco, cerradura, herrajes.	un	3	800.000	2.400.000
62	72102602-005	Provisión y coloc. de puerta placa 0,60 m., cabezal recto, incluye marco, hoja, contramarco, cerradura, herrajes.	un	4	650.000	2.600.000
63	72131601-012	**PINTURA**				
63.1		Pintura de aberturas de madera al barniz	m²	28	12.000	336.000
63.2		Pintura exterior con base selladora impermeabilizante	m²	173,41	15.000	2.601.150
63.3		Pintura interior al látex, incluye cielorraso	m²	828,07	8.000	6.624.560
64	72102304-006	**INSTALACIONES DESAGUE CLOACAL**				
64.1		Contrucción de pozo absorvente D=2,00 m., h=2,50 m	un	1	3.000.000	3.000.000
64.2		Construción de cámara séptica 0,70 m. 1,40 m.	un	1	2.000.000	2.000.000
64.3		Extensión de cañería cloacal PVC 100 mm	ml	5	20.000	100.000
64.4		Extensión de cañería cloacal PVC 50 mm	ml	17	20.000	340.000
65	83101504-990	**INSTALACIONES DE AGUA**				
65.1		Extensión de cañería de agua corriente de PVC 1/2".	ml	41	20.000	820.000
65.2		Registro de inspección 0,30 m x 0,30 m.	un	3	80.000	240.000
65.3		Registro de inspección 0,40 m x 0,60 m.	un	1	200.000	200.000
66	72102304-006	**INSTALACIONES CLOACAL**				
66.1		Instalación cloacal y de agua corriente de baño de servicio completo (2 inodoros, 2 migitorios y 3 lavatorios), incluye baja 100 mm de Planta Alta	un	2	3.000.000	6.000.000
66.2		Instalación cloacal y de agua corriente de pilteta de cocina	un	2	500.000	1.000.000
67	72102508-003	Provisión de mesada azulejada (long. 2,80 m.) para pileta de cocina, incluye pileta de acero inoxidable de 2 bachas, grifería, accesorios, sifón, desengrasador, y respiradero	un	1	1.500.000	1.500.000

68	72131601-011	Provisión artefactos sanitarios para baño de servicio (3 lavatorios con pedestal, 2 migitorios y 2 inodoros con cisterna alta, canilla de pie, incluye griferia, llaves de paso, accesorios, rejilla sifonada 15x15, y respiradero)	un	2	3.000.000	6.000.000
69	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
69.1		Extensión de línea aérea trifásica de 4x10 mm^2 prensamblado, incluye accesorios y cables multifilar hasta entrada a Tablero Ppal.	ml.	25	80.000	2.000.000
69.2		Prov. e inst. de caja de Tablero Ppal. de embutir transp. con riel p/24 TM	un	1	200.000	200.000
69.3		Prov. e inst. de llave TM interruptor tripolar de 3x40A	un	1	165.000	165.000
69.4		Prov. e inst. de disyuntor diferencial 3x40A	un	1	320.000	320.000
69.5		Prov. e inst. de llave TM 1x10A	un	3	75.000	225.000
69.6		Prov. e inst. de llave TM 1x20A	un	6	75.000	450.000
69.7		Provisión e instalación de AA split de 12.000 BTU	un	2	2.200.000	4.400.000
69.8		Provisión e instalación de AA split de 36.000 BTU	un	2	4.000.000	8.000.000
69.9		Prov. e inst. de ventidador de techo, base pesada, incluye cableado	un	9	450.000	4.050.000
69.10		Prov. e inst. de equipo completo de fluorescente circular 1x40W	un	8	75.000	600.000
69.11		Prov. e inst. de equipo de luces incandescentes 100 W con plafón tipo spot	un	29	200.000	5.800.000
69.12		Prov. e inst. de equipo completo de fluorescente 2x40W	un	18	100.000	1.800.000
69.13		Circuito de tomacorrientes, incluye materiales	bc	46	75.000	3.450.000
69.14		Circuito de luces, incluye materiales (sin artefactos)	bc	55	75.000	4.125.000
70	72131601-013	Limpieza general	Gl.	1	500.000	500.000
		PLANTA ALTA				
71	72131601-015	Pilares de Hº Aº	m^3	1,8	1.350.000	2.430.000
72	72131601-004	Vigas de Hº Aº	m^3	2,66	1.350.000	3.591.000
73	72131601-004	Losas de Hº Aº	m^3	4,96	1.350.000	6.696.000
74	72131601-005	Mampostería de 0,20 m. común en Planta Alta	m^2	138,15	60.000	8.289.000
75	72131601-002	Envarilado sobre aberturas	ml	5	25.000	125.000
76	72131601-006	Aislación hidrófuga vertical	m^2	138,15	17.000	2.348.550
77	72131601-008	Revoque interior 1 capa filtrada	m^2	276,15	20.000	5.523.000
78	72131601-008	Revoque de cielo raso 1 capa filtrada, incluye vigas	m^2	48,07	20.000	961.400
79	72131601-009	Contrapiso de cascotes, esp.= 10 cm	m^2	20,7	25.000	517.500
80	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	m^2	20,7	25.000	517.500
81	72131601-009	Piso cerámico esmaltado 30x30 PEI 4 para baños	m^2	20,7	50.000	1.035.000
82	72101607-005	Zócalo cerámico esmaltado	ml	9,15	15.000	137.250
83	72102602-999	Prov. y coloc. de ventana balancín de hierro de (1,20 m. x 0,60 m.), incluye vidrios	un	1	300.000	300.000
84	72102602-999	Prov. y coloc. de ventana balancín de hierro de (1,20 m. x 1,20 m.), incluye vidrios	un	2	600.000	1.200.000
85	72102602-004	Prov. y coloc. de cerramiento de vidrio templado de 8 mm., montado sobre perfiles, con una puerta de acceso de doble hoja de 0,90 m. de abrir, (ancho total del paño 3,50, altura=3,20m.), incluye cerradura y herrajes	un	1	6.000.000	6.000.000
86	72102602-005	Provisión y coloc. de puerta placa 0,80 m., cabezal recto, incluye marco, hoja, contramarco, cerradura, herrajes.	un	1	700.000	700.000
87	72131601-014	Provisión y coloc. de escalera marinera	un	1	1.000.000	1.000.000
88	72131601-012	**PINTURA**				
88.1		Pintura de aberturas de madera al barniz	m^2	4	12.000	48.000
88.2		Pintura exterior con base selladora impermeabilizante	m^2	195,9	15.000	2.938.500
88.3		Pintura interior al látex, incluye cielorraso	m^2	128,47	12.000	1.541.640
89	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
89.1		Prov. e inst. de caja de Tablero Ppal. de embutir transp. con	un	1	280.000	280.000

VISION CONSTRUCCION
Avda. Irala y Pablino A
Propietario Luis Acosta F
Tel.: 0786 232 834
0975 720 418 0985 209 175

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS * PRESIDENCIA *

		riel p/24 TM				
89.2		Prov. e inst. de llave TM 1x20A	un	2	75.000	150.000
89.3		Prov. e inst. de equipo completo de fluorescente circular 1x40W	un	2	75.000	150.000
89.4		Prov. e inst. de equipo de luces incandescentes 100 W con plafón tipo spot	un	2	100.000	200.000
89.5		Circuito de tomacorrientes, incluye materiales	bc	3	75.000	225.000
89.6		Circuito de luces, incluye materiales (sin artefactos)	bc	2	75.000	150.000
90	72102304-005	Desague pluvial de losa rebajada, incluye plato de descarga y bajada	un	1	850.000	850.000
91	72102304-005	Tratamiento de azotea transitable (aislación hidrófuga con membrana, y piso de tejuelitas)	m²	245,9	40.000	9.836.000
92	72131701-019	Baranda metálica de protección, incluye pintura al sintético	ml	4,5	300.000	1.350.000
		CASETA PARA NUEVA BASCULA				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
93	72131601-002	Replanteo y Marcación	m2	40	2.500	100.000
94	72131601-004	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
94.1		Zapatas aisladas 1.00 x 1.00 x 0.35	m³	2,10	1.350.000	2.835.000
94.2		Encadenado superior 0.15 x 0.40	m3	2,16	1.350.000	2.916.000
94.3		Encadenado inferior 0.15 x 0.40	m3	2,16	1.350.000	2.916.000
94.4		Columnas de Hª Aª diametro 0.30	m3	2,10	1.350.000	2.835.000
		TRABAJOS DE ALBAÑILERÌA EN GENERAL				
95	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0.30 - ladrillo comun	m2	12	120.000	1.440.000
96	72131601-006	Aislación horizontal	ml	28	20.000	560.000
97	72131601-005	Mamposteria de elevación 0.15 - ladrillo comun	m²	200	50.000	10.000.000
98	72131601-009	**PISOS / CONTRAPISOS**				
98.1		Contrapiso de cascotes 0.15	m2	36	25.000	900.000
		Carpeta base para piso	m2	36	25.000	900.000
98.3		Piso ceramico	m2	36	50.000	1.800.000
99	72101607-005	Zocalo ceramico	ml	12	20.000	240.000
100	72131601-007	Techo ceramico de tejas españolas y tejuelones	m2	38	190.000	7.220.000
101	72101603-002	Canaletas y bajadas desarrollo 0.33	ml	50	50.000	2.500.000
102	72131601-008	Revoque de pared	m²	400	20.000	8.000.000
103	72131601-008	Guarda obra de 0.60	m2	16,80	40.000	672.000
104	72102602-005	**ABERTURAS**				
104.1		Puerta 0.80 x 2.10 - marcos y herrajes incluidos	m²	3,36	700.000	2.352.000
104.2		Puerta de 0.70 x 2.10 - marcos y herrajes incluidos	m2	1,47	650.000	955.500
104.3		Ventanas vidrieras 1.50 x 1.30 - completo	m2	4,00	350.000	1.400.000
105	72131601-012	**PINTURAS**				
105.1		Pintura de pared al latex	m²	400	8.000	3.200.000
105.2		Pintura de aberturas - esmalte sintetico	m²	17	16.000	272.000
105.3		Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintetico	ml.	50	16.000	800.000
		INSTALACIONES				
106	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	3.000.000	3.000.000
107	72131601-001	Prov. e instalación de AA de 18.000 BTU para báscula nueva y existente	gl	2	4.500.000	9.000.000
108	72131601-011	Instalación sanitaria	gl	1	3.500.000	3.500.000
109	72102304-005	Desague pluvial	gl	1	800.000	800.000
110	72102304-006	Desague cloacal	gl	1	750.000	750.000
111	72102304-006	Pozo colector y camara septica	gl	1	3.500.000	3.500.000
		OTROS TRABAJOS				

112	72131601-004	Encadenado de hormigón armado	m^3	1,68	1.500.000	2.520.000
113	72131601-004	Piso de hormigón armado H=0,10 m.	m^3	1,75	1.500.000	2.625.000
114	72131601-002	Demolición de cuneta de hormigón deteriorada	ml	8	20.000	160.000
115	72102905-001	Relleno y compactación de taludes laterales	m^3	6,24	50.000	312.000
116	72131601-004	Construcción de cuneta trapezoidal de hormigón armado, e=5 cm.	m^2	20,8	120.000	2.496.000
117	72101903-001	Encausador metálico de chapa doblada de 3 mm, unido a soportes de perfil H 2"x6" con planchuela de 3/16", incluye demolición, homigonado y pintura sintética	ml	20	200.000	4.000.000
118	72131601-004	Ampliación de rampa de hormigon existente.	m3	15,5	3.000.000	46.500.000
119	72102905-001	Relleno de sub-base con material adecuado y compactación mecánica a humedad óptima hasta humedad max. 95%., en capas de 20 cm.	m3	21	80.000	1.680.000
120	72131601-004	Rampa de hormigon en playa de exportación, espesor 20 cm, fck 240 kg/cm2	m3	10,5	3.000.000	31.500.000
121	72101903-001	Cobertura metálica de chapas onduladas Nº 26, incluidos bridas de sujeción, ganchos, electrodos, y antioxido. Montados sobre reticulado metálico, incluye pilares de caños circulares, p/báscula existente	m2	28,5	150.000	4.275.000
122	55121704-001	Provisión de cartelería de señalización (1,50x0,60)	unid.	5	400.000	2.000.000
123	72131601-001	Alimentación eléctrica hasta la acometida	gl	1	8.219.600	8.219.600
124	83101504-990	Alimentación de agua corriente hasta la obra	unid.	1	1.000.000	1.000.000
125	72131601-013	Limpieza Final, incluye retiro de escombros en contenedor	gl	1	1.000.000	1.000.000
		PRECIO TOTAL LOTE 1				**1.049.000.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES UN MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES (Gs. 1.049.000.000).

Ejercicio Fiscal 2014 GUARANIES QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL (Gs. 542.500.000).
Ejercicio Fiscal 2015 GUARANIES QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL (Gs. 542.500.000).

El Contratista se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

7.1. Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, en la Terminal Portuaria de Encarnación.

7.2. El plazo para la recepción provisoria es de ciento cincuenta (150) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

7.3. El plazo para la recepción definitiva es de seis (6) meses posteriores a la recepción provisoria.

Vision Construcciones
Avda. Irala y Pablino Cañola
Propietario Luis Acosta Flores
Tel.: 0786 232 8[illegible]
0[illegible] 786 312 0[illegible]

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La forma y términos para garantizar los anticipos son determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, la cual se presentara a más tardar dentro de los DIEZ días (10) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato y deberá adoptar una de las siguientes formas:

- **Póliza de Seguros** emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay; o
- **Garantía Bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay, y con autorización para operar emitida por el Banco Central del Paraguay.**

11. MULTAS.
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Construcciones varias en la Terminal Portuaria de Encarnación. Lote N° 1.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Visión Construcciones
Avda. Irala y Pablino Riquelme
Propietario Luis Acosta Flores
Tel.: 0786 232 834
0975 736 312 0995 200 ...

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 05 días del mes de diciembre de 2014.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS * PRESIDENCIA *

LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
C. I. N° 3.196.480.
VISION CONSTRUCCIONES

HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

VISION CONSTRUCCION
Vision Construcciones
Avda. Irala y Pabline Antela
Propietario Luis Acosta Flores
Tel.: 0786 232 834
0975 736 312 0985 209 175