CONTRATO N° 12/2022
LPN N° 02/2022

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por **EL SEÑOR GOBERNADOR, JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE**, con Cédula de Identidad N° 1.704.686, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT, con RUC N° 1.128.965-1,** domiciliada en Mangales Ex. Sub Oficial Benítez N°3938, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto **por el Sr. LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT, con cédula de identidad N° 1.128.965**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS (FONACIDE) PLURIANUAL 2022-2023,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes Contratantes, en relación a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/ 2022 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS (FONACIDE) PLURIANUAL 2022-2023** , que serán ejecutados por el **CONTRATISTA** a la **CONTRATANTE**, de acuerdo al Contrato y demás documentos del mismo y a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

construtec Ingeniería RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL GOBERNADOR Alto Paraguay

Los documentos adicionales del contrato son:

La Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato

Seguro contra Daño a terceros.

Seguro contra accidentes de trabajo.

Seguro contra los riesgos en la zona de Obras.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 414272

b. Otras consideraciones presupuestarias: lo correspondiente al periodo 2023 se halla incluida en el Presupuesto General de Gastos que será aprobado para el **PGN 2023**.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°2/2022, convocado por la UOC DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°87/2022.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Los precios cotizados en la oferta incluyen todo gravamen y cualquier otro gasto del **CONTRATISTA**, en la ejecución de este Contrato y los mismos serán fijos e invariables. Queda entendido que están incluidos los gastos generales del **CONTRATISTA**, las utilidades del mismo y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este Contrato.-

A los efectos de este Contrato se conviene en establecer que el valor de las Obras, determinado sobre la base de las cantidades de trabajos estimados en cada presupuesto de trabajo aprobado, por la **CONTRATANTE** y a los precios unitarios y/o globales fijados por el **CONTRATISTA** en la Planilla de Precios Unitarios por cada tipo de unidad de medida, adjunta a su Oferta, **LOTE 3- OBRAS FONACIDE FUERTE OLIMPO y LOTE 4 – OBRAS FONACIDE BAHIA NEGRA asciende a una suma total de Gs 2.507.504.000 (Guaraníes Dos Mil Quinientos Siete Millones Quinientos Cuatro Mil), IVA incluido**, conforme a la planilla de oferta del **CONTRATISTA** que forma parte de este Contrato, determinado en base a los precios que figuran en la planilla de oferta del **CONTRATISTA** y adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

Construtec Ingeniería RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL GOBERNADOR Alto Paraguay

LOTE NRO: 3					
OBRAS FONACIDE FUERTE OLIMPO					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 8268 ABUNDANCIA	Unidad	1	339.452.000	339.452.000
1	Letrero de la obra de 2 m x 1,50 m (Incluye colocaci?n)	Unidad	1	2.129.000	2.129.000
2	Limpieza y preparaci?n del terreno	Metros cuadrados	94	14.000	1.316.000
3	Replanteo y marcaci?n	Metros cuadrados	94	11.000	1.034.000
4	Relleno apisonado	Metros cúbicos	19	153.000	2.907.000
5	Excavaci?n cimento Corrida Prof.0,60	Metros cúbicos	17	92.000	1.564.000
6	Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	17	1.259.000	21.403.000
7	Encadenado 013 x 027 fundaci?n	Metros cúbicos	2	3.961.000	7.922.000
8	Encadenado 013 x 030 superior	Metros cúbicos	2	3.961.000	7.922.000
9	Pilar de Hormig?n Armado	Metros cúbicos	2	3.943.000	7.886.000
10	Zapatas de hormig?n armado	Metros cúbicos	2	3.732.000	7.464.000
11	Nivelaci?n 0.30 m com?n (1-2-8) 3 hiladas	Metros cuadrados	10	328.000	3.280.000
12	Elevaci?n de 0.15 m semi prensados (1-2-10) visto una cara	Metros cuadrados	78	230.000	17.940.000
13	Elevaci?n de 0.15 m com?n (1-2-10) para revocar	Metros cuadrados	61	196.000	11.956.000
14	Pilares ladrillos semi prensados vistos de 35 x 35 cm	Metro lineal	5	305.000	1.525.000
15	Provisi?n y colocaci?n completa de Mesada para cocina, con bacha de acero inoxidable	Unidad	1	2.712.000	2.712.000
16	Envarillado de pared en dos niveles de 8 mm	Metro lineal	58	38.000	2.204.000
17	Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso	Unidad	1	1.831.000	1.831.000
18	Escalones de acceso de ladrillos comunes revocados	Metro lineal	8	599.000	4.792.000
19	Horizontal mamposter?a 0,15 (1-3)	Metro lineal	47	51.000	2.397.000

construtec Ingeniería
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

20	Techo panel t?rmo ac?stico de chapas plegadas trapezoidales dobles con n?cleo de aislante de Poliuretano Expandido de 30 mm sobre estructura met?lica seg?n normas del Viento del INTN N? 196	Metros cuadrados	105	803.000	84.315.000
21	Viga Cumbrera de Chapa Plegada, reticulada	Metro lineal	11	582.000	6.402.000
22	Revoque de Pared interior a una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	179	76.000	13.604.000
23	Revoque de Pared exterior a dos capas	Metros cuadrados	44	71.000	3.124.000
24	Revoque de Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	5	78.000	390.000
25	Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	32	74.000	2.368.000
26	De revoque de mochetas en balancines 1:3 (cemento - arena) de 10 cm	Metro lineal	32	64.000	2.048.000
27	Revoque de mocheta de pilares de hormig?n armado	Metro lineal	78	64.000	4.992.000
28	Mocheta de mesada	Metro lineal	5	64.000	320.000
29	Ca?er?a PVC 1/2	Metro lineal	20	53.000	1.060.000
30	Provisi?n y colocaci?n completa de Llaves de paso 1/2	Unidad	1	202.000	202.000
31	Provisi?n y colocaci?n completa de Canilla de Pico M?vil alto	Unidad	1	417.000	417.000
32	Provisi?n y colocaci?n completa de Canilla 1/2 patio	Unidad	1	211.000	211.000
33	Instalaci?n de agua corriente dentro de la cocina	Unidad	1	1.017.000	1.017.000
34	Instalaci?n cloacal dentro de la cocina	Unidad	1	701.000	701.000
35	Instalaci?n de Desengrasador redondo N? 70	Unidad	1	311.000	311.000
36	Construcci?n de registro cloacal de 40 x 40 con doble tapa	Unidad	1	686.000	686.000
37	C?mara S?ptica 2,00x1,00x1,20 m. con tapa de H?A?	Unidad	1	3.104.000	3.104.000
38	Pozo ciego de 1,50 x 2,50	Unidad	1	5.083.000	5.083.000
39	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	86	73.000	6.278.000
40	Carpeta de base para piso cer?mico	Metros cuadrados	88	63.000	5.544.000
41	Provisi?n y colocaci?n de Cer?mico Antideslizante	Metros cuadrados	88	170.000	14.960.000
42	Guarda Obra piso alisado de cemento 0,40 m (incluye contrapiso)	Metros cuadrados	20	164.000	3.280.000
43	Z?calos de piso Cer?mico	Metro lineal	61	52.000	3.172.000

construtec Ingeniería
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · GOBERNADOR · Alto Paraguay

44	Azulejos blanco con guarda decorada en cocina h=2 m	Metros cuadrados	5	185.000	925.000
45	Provisi?n y colocaci?n completa de Puerta 0,80 X 2,10 m de chapa 20 y cerradura tipo Yale.	Unidad	2	1.492.000	2.984.000
46	Provisi?n y colocaci?n completa de Puerta Met?lica de 1,20 x 2,10 de dos hojas de chapa 20, y cerradura tipo Yale	Unidad	1	2.396.000	2.396.000
47	Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2	Unidad	1	886.000	886.000
48	Provisi?n y colocaci?n completa de Ventana tipo balancines	Metros cuadrados	11	555.000	6.105.000
49	Provisi?n y colocaci?n completa de Vidrios dobles	Metros cuadrados	11	196.000	2.156.000
50	Canaletas y bajadas moldurada Des 0,33 chapa No 26	Metro lineal	39	226.000	8.814.000
51	Bocas de luces	Unidad	11	319.000	3.509.000
52	Bocas de tomas monof?sico	Unidad	8	319.000	2.552.000
53	Bocas de tomas shuco	Unidad	2	379.000	758.000
54	Bocas de ventilador de techo	Unidad	3	334.000	1.002.000
55	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos tipo Fluorescentes Let de 3 x 40	Unidad	1	486.000	486.000
56	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos tipo Fluorescentes Let de 2 x 40	Unidad	8	430.000	3.440.000
57	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos tipo Fluorescentes Let de 1 x 40	Unidad	2	272.000	544.000
59	Tablero: adaptaci?n del tablero a la nueva carga	Unidad	1	1.646.000	1.646.000
60	Acometida a la instalaci?n existente	Metro lineal	20	70.000	1.400.000
61	Pintura de paredes revocadas interior/exterior al latex	Metros cuadrados	195	54.000	10.530.000
62	Pintura de pared vistos con anti moho incoloro y en pilares	Metros cuadrados	79	53.000	4.187.000
63	Pintura sint?tica de aberturas met?licas	Metros cuadrados	23	61.000	1.403.000
64	Pintura sint?tica de canaletas y bajadas	Metros cuadrados	39	60.000	2.340.000
65	Pintura sint?tica de estructura met?lica de techo	Metros cuadrados	105	60.000	6.300.000
66	Limpieza final de la obra	Metros cuadrados	94	14.000	1.316.000
2	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL MONSEÑOR ANGEL MUZZOLON	Unidad	1	345.354.000	345.354.000
1	Letrero de la obra de 2 m x 1,50 m (Incluye colocaci?n)	Unidad	1	2.129.000	2.129.000

construtec Ingeniería
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

2	Limpieza y preparaci?n del terreno	Metros cuadrados	94	14.000	1.316.000
3	Replanteo y marcaci?n	Metros cuadrados	94	11.000	1.034.000
4	Relleno apisonado	Metros cúbicos	19	153.000	2.907.000
5	Excavaci?n cimento Corrida Prof.0,60	Metros cúbicos	17	92.000	1.564.000
6	Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	17	1.259.000	21.403.000
7	Encadenado 013 x 027 fundaci?n	Metros cúbicos	2	3.961.000	7.922.000
8	Encadenado 013 x 030 superior	Metros cúbicos	2	3.961.000	7.922.000
9	Pilar de Hormig?n Armado	Metros cúbicos	2	3.943.000	7.886.000
10	Zapatas de hormig?n armado	Metros cúbicos	2	3.732.000	7.464.000
11	Nivelaci?n 0.30 m com?n (1-2-8) 3 hiladas	Metros cuadrados	10	328.000	3.280.000
12	Elevaci?n de 0.15 m semi prensados (1-2-10) visto una cara	Metros cuadrados	75	230.000	17.250.000
13	Elevaci?n de 0.15 m com?n (1-2-10) para revocar	Metros cuadrados	75	196.000	14.700.000
14	Pilares ladrillos semi prensados vistos de 35 x 35 cm	Metro lineal	8	305.000	2.440.000
15	Provisi?n y colocaci?n completa de Mesada para cocina, con bacha de acero inoxidable	Unidad	1	2.712.000	2.712.000
16	Envarillado de pared en dos niveles de 8 mm	Metro lineal	58	38.000	2.204.000
17	Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso	Unidad	1	1.831.000	1.831.000
18	Escalones de acceso de ladrillos comunes revocados	Metro lineal	8	599.000	4.792.000
19	Horizontal mamposter?a 0,15 (1-3)	Metro lineal	47	51.000	2.397.000
20	Techo panel t?rmo ac?stico de chapas plegadas trapezoidales dobles con n?cleo de aislante de Poliuretano Expandido de 30 mm sobre estructura met?lica seg?n normas del Viento del INTN N? 196	Metros cuadrados	105	803.000	84.315.000
21	Viga Cumbrera de Chapa Plegada, reticulada	Metro lineal	11	582.000	6.402.000
22	Revoque de Pared interior a una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	179	76.000	13.604.000
23	Revoque de Pared exterior a dos capas	Metros cuadrados	44	71.000	3.124.000

construtec Ingeniería
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

24	Revoque de Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	5	78.000	390.000
25	Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	32	74.000	2.368.000
26	De revoque de mochetas en balancines 1:3 (cemento - arena) de 10 cm	Metro lineal	32	64.000	2.048.000
27	Revoque de mocheta de pilares de hormig?n armado	Metro lineal	78	64.000	4.992.000
28	Mocheta de mesada	Metro lineal	5	64.000	320.000
29	Ca?er?a PVC 1/2	Metro lineal	20	53.000	1.060.000
30	Provisi?n y colocaci?n completa de Llaves de paso 1/2	Unidad	1	202.000	202.000
31	Provisi?n y colocaci?n completa de Canilla de Pico M?vil alto	Unidad	1	417.000	417.000
32	Provisi?n y colocaci?n completa de Canilla 1/2 patio	Unidad	1	211.000	211.000
33	Instalaci?n de agua corriente dentro de la cocina	Unidad	1	1.017.000	1.017.000
34	Instalaci?n cloacal dentro de la cocina	Unidad	1	701.000	701.000
35	Instalaci?n de Desengrasador redondo N? 70	Unidad	1	311.000	311.000
36	Construcci?n de registro cloacal de 40 x 40 con doble tapa	Unidad	1	686.000	686.000
37	C?mara S?ptica 2,00x1,00x1,20 m. con tapa de H?A?	Unidad	1	3.104.000	3.104.000
38	Pozo ciego de 1,50 x 2,50	Unidad	1	5.083.000	5.083.000
39	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	86	73.000	6.278.000
40	Carpeta de base para piso cer?mico	Metros cuadrados	88	63.000	5.544.000
41	Provisi?n y colocaci?n de Cer?mico Antideslizante	Metros cuadrados	88	170.000	14.960.000
42	Guarda Obra piso alisado de cemento 0,40 m (incluye contrapiso)	Metros cuadrados	20	164.000	3.280.000
43	Z?calos de piso Cer?mico	Metro lineal	61	52.000	3.172.000
44	Azulejos blanco con guarda decorada en cocina h=2 m	Metros cuadrados	5	185.000	925.000
45	Provisi?n y colocaci?n completa de Puerta 0,80 X 2,10 m de chapa 20 y cerradura tipo Yale.	Unidad	3	1.492.000	4.476.000
46	Provisi?n y colocaci?n completa de Puerta Met?lica de 1,20 x 2,10 de dos hojas de chapa 20, y cerradura tipo Yale	Unidad	1	2.396.000	2.396.000
47	Provisi?n y colocaci?n completa de Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2	Unidad	1	886.000	886.000
48	Provisi?n y colocaci?n completa de Ventana tipo balancines	Metros cuadrados	11	555.000	6.105.000

construtec Ingeniería RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL GOBERNADOR Alto Paraguay

49	Provisi?n y colocaci?n completa de Vidrios dobles	Metros cuadrados	11	196.000	2.156.000
50	Canaletas y bajadas moldurada Des 0,33 chapa No 26	Metro lineal	39	226.000	8.814.000
51	Bocas de luces	Unidad	11	319.000	3.509.000
52	Bocas de tomas monof?sico	Unidad	8	319.000	2.552.000
53	Bocas de tomas shuco	Unidad	2	379.000	758.000
54	Bocas de ventilador de techo	Unidad	3	334.000	1.002.000
55	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos tipo Fluorescentes Let de 3 x 40	Unidad	1	486.000	486.000
56	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos tipo Fluorescentes Let de 2 x 40	Unidad	8	430.000	3.440.000
57	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos tipo Fluorescentes Let de 1 x 40	Unidad	2	272.000	544.000
59	Tablero: adaptaci?n del tablero a la nueva carga	Unidad	1	1.646.000	1.646.000
60	Acometida a la instalaci?n existente	Metro lineal	20	70.000	1.400.000
61	Pintura de paredes revocadas interior/exterior al latex	Metros cuadrados	195	54.000	10.530.000
62	Pintura de pared vistos con anti moho incoloro y en pilares	Metros cuadrados	44	53.000	2.332.000
63	Pintura sint?tica de aberturas met?licas	Metros cuadrados	79	61.000	4.819.000
64	Pintura sint?tica de canaletas y bajadas	Metros cuadrados	37	60.000	2.220.000
65	Pintura sint?tica de estructura met?lica de techo	Metros cuadrados	105	60.000	6.300.000
66	Limpieza final de la obra	Metros cuadrados	94	14.000	1.316.000
3	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 117 MAYOR RAMON BEJARANO	Unidad	1	188.823.000	188.823.000
1	Letrero de la obra	Unidad	1	1.934.000	1.934.000
2	Placa Inaugural	Unidad	1	1.752.000	1.752.000
3	Limpieza y preparaci?n del terreno	Metros cuadrados	36	14.000	504.000
4	Replanteo y marcaci?n	Metros cuadrados	36	11.000	396.000
5	Zapatas de H?A? 0,70x0,70x0,30m., incluye excavaci?n	Unidad	4	1.371.000	5.484.000
6	Vigas de fundaci?n 0,20 x 0,40	Metros cúbicos	1	3.945.000	3.945.000

7	Encadenado superior de H? A? 0,12 x 0,25	Metros cúbicos	1	3.945.000	3.945.000
8	Pilar de H?A?0,12 x 0,27	Metros cúbicos	1	3.945.000	3.945.000
9	Relleno y apisonado de interiores h=20cm	Metros cúbicos	7	143.000	1.001.000
10	Muros de nivelaci?n de 0,30 cm	Metros cuadrados	15	315.000	4.725.000
11	Muros de elevaci?n de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46	170.000	7.820.000
12	Muros de elevaci?n de 0,15 visto una cara de ladrillos semi prensados	Metros cuadrados	42	211.000	8.862.000
13	Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada 8 (2 hiladas)	Metro lineal	36	41.000	1.476.000
14	Aislaci?n asf?ltica de paredes	Metro lineal	36	46.000	1.656.000
15	Techo de chapas trapezoidales termo ac?stica e= 40 mm, con estructura met?lica reticulada	Metros cuadrados	28	799.000	22.372.000
16	Revoque de Pared interior y exterior a una capa previa azotada con hidr?fugos (1-4-16)	Metros cuadrados	126	70.000	8.820.000
17	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	30	57.000	1.710.000
18	Contrapiso de H? A? de cascotes	Metros cuadrados	36	61.000	2.196.000
19	Carpeta de nivelaci?n	Metros cuadrados	36	55.000	1.980.000
20	Piso cer?mico antideslizante	Metros cuadrados	22	173.000	3.806.000
21	Rampa de acceso de 1,20 de ancho	Unidad	1	960.000	960.000
22	Provisi?n y colocaci?n completa de Puerta met?lica de 0,80 x 2,10 (Incluye colocaci?n)	Unidad	3	1.712.000	5.136.000
23	Provisi?n y colocaci?n completa de Puerta para boxes (0,60 x 1,50)(Incluye colocaci?n)	Unidad	5	1.436.000	7.180.000
24	Provisi?n y colocaci?n completa de Ventanas tipo 0,80 x 0,40 balanc?n (Incluye colocaci?n)	Unidad	6	556.000	3.336.000
25	Provisi?n y colocaci?n completa de vidrios/ doble	Metros cuadrados	2	210.000	420.000
26	Canaleta/bajada moldurada Des 033 chapa No 26	Metro lineal	24	176.000	4.224.000
27	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	70	188.000	13.160.000
28	Instalaciones de Agua Corriente (Incluye material y mano de obra.)	Unidad	1	3.705.000	3.705.000
29	Instalaci?n de Desag?e Cloacal (Incluye material y mano de obra.)	Unidad	1	3.977.000	3.977.000

construtec Ingenieria
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

30	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos Sanitarios Inodoro (tapa, cisterna accesorios)	Unidad	6	1.536.000	9.216.000
31	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos Sanitarios Mingitorio sifonado (incluye enchufe,valvula,tornillos accesorios	Unidad	3	1.521.000	4.563.000
32	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos Sanitarios Lavatorio c/ pedestal (incluye accesorios)	Unidad	6	1.308.000	7.848.000
33	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos Sanitarios Ducha agua fr?a c/toallera y jabonera	Unidad	1	470.000	470.000
34	C?mara de Inspecci?n 0,40x0,40 con doble tapa	Unidad	3	598.000	1.794.000
35	C?mara s?ptica 2,00x1,00x1,20m. Con tapa de H?A?	Unidad	1	3.002.000	3.002.000
36	Pozo absorbente 2,50 x 3,00 m c/respiradero ca?o PVC 50mm	Unidad	1	4.761.000	4.761.000
37	Provisi?n y colocaci?n completa de Tanque de fibra de vidrio 2.000 litros	Unidad	1	3.537.000	3.537.000
38	Provisi?n y colocaci?n completa de Motobomba 3/4 HP 220V Autom?tico	Unidad	1	3.221.000	3.221.000
39	Accesorios de conexi?n, filtro, flotador y man?metro autom?tico para alimentaci?n de agua corriente	Unidad	1	1.052.000	1.052.000
40	Base de mamposter?a de ladrillo de 0,45m	Metros cuadrados	3	475.000	1.425.000
41	Losa de H?A? espesor 10 cm para base de tanque	Unidad	1	1.508.000	1.508.000
42	instalaci?n de Tablero Principal y alimentaci?n al mismo.	Unidad	1	2.535.000	2.535.000
43	Alimentaci?n de los circuitos de tomas y luces	Unidad	9	288.000	2.592.000
44	Artefactos el?ctricos de bajo consumo (tipo fluorescente Led 1x40)	Unidad	6	271.000	1.626.000
45	Pintura de paredes al l?tex	Metros cuadrados	46	54.000	2.484.000
46	Pintura De aberturas met?licas con pintura sint?tica	Metros cuadrados	24	56.000	1.344.000
47	Pintura De ladrillos vistos anti moho incoloro	Metros cuadrados	42	57.000	2.394.000
48	Pintura De estructura de techo met?lica	Metros cuadrados	45	56.000	2.520.000
49	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	Unidad	36	14.000	504.000
4	CONSTRUCCION DE UNA SALA DE INFORMATICA - ESC. BASICA N° 117 MAYOR RAMON BEJARANO	Unidad	1	193.551.000	193.551.000
1	Letrero de la obra de 2 m x 1,50 m (Incluye colocaci?n)	Unidad	1	2.122.000	2.122.000

construtec Ingenieria
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · GOBERNADOR · Alto Paraguay

2	Limpieza y preparaci?n del terreno	Metros cuadrados	64	15.000	960.000
3	Replanteo y marcaci?n	Metros cuadrados	64	10.000	640.000
4	Relleno apisonado	Metros cúbicos	12	125.000	1.500.000
5	Excavaci?n para cimento Corrida Prof.0,60	Metros cúbicos	9	89.000	801.000
6	Cimiento de Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	9	1.077.000	9.693.000
7	Encadenado 013 x 027 fundaci?n	Metros cúbicos	2	3.301.000	6.602.000
8	Encadenado 013 x 030 superior	Metros cúbicos	1	3.301.000	3.301.000
9	Zapatas de hormig?n armado	Metros cúbicos	2	3.107.000	6.214.000
10	Pilar de Hormig?n Armado	Metros cúbicos	2	3.325.000	6.650.000
11	Mamposter?a de Nivelaci?n 0.30 m com?n (1-2-8) 3 hiladas	Metros cuadrados	7	268.000	1.876.000
12	Mamposter?a de Elevaci?n de 0.15 m semi prensados (1-2-10) visto una cara	Metros cuadrados	54	205.000	11.070.000
13	Mamposter?a de Elevaci?n de 0.15 m com?n (1-2-10) para revocar	Metros cuadrados	34	193.000	6.562.000
14	Envarillado de pared en dos niveles de 8 mm	Metro lineal	39	33.000	1.287.000
15	Pilares ladrillos semi prensados vistos de 35 x 35 cm	Metro lineal	8	268.000	2.144.000
16	Construcci?n de Pizarr?n de material revocado y pintado	Unidad	1	2.289.000	2.289.000
17	Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso	Unidad	1	1.752.000	1.752.000
18	Escalones de acceso de ladrillos comunes revocados	Metro lineal	8	105.000	840.000
19	Aislaci?n Asf?ltica de paredes	Metro lineal	28	50.000	1.400.000
20	Techo de chapa trapezoidales termoac?stica, sobre estructura met?lica	Metros cuadrados	72	577.000	41.544.000
21	Viga met?lica reticulada, para la cumbrera	Metro lineal	7	537.000	3.759.000
22	Revoque de paredes interior a una capa	Metros cuadrados	88	64.000	5.632.000
23	Revoque de paredes exteriores a dos capas	Metros cuadrados	34	61.000	2.074.000
24	Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	22	64.000	1.408.000
25	De revoque de mochetas en balancines 1:3 (cemento - arena) de 10 cm	Metro lineal	22	55.000	1.210.000

construtec Ingeniería RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL GOBERNADOR Alto Paraná

26	Revoque de mocheta de pilares de hormig?n armado	Metro lineal	30	55.000	1.650.000
27	Canaleta y ca?o de bajada N? 26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	23	215.000	4.945.000
28	Contrapiso de H? de cascotes	Metros cuadrados	56	67.000	3.752.000
29	Carpeta para piso cer?mico	Metros cuadrados	57	57.000	3.249.000
30	Piso de cer?mica antideslizante	Metros cuadrados	57	157.000	8.949.000
31	Z?calo cer?mico	Metro lineal	35	56.000	1.960.000
32	Guarda Obra piso alisado de cemento 0,40 m (incluye contrapiso)	Metros cuadrados	20	119.000	2.380.000
33	Provisi?n y colocaci?n completa de Puerta Met?lica de 1,20 x 2,10 de dos hojas, y cerradura tipo Yale	Unidad	1	1.854.000	1.854.000
34	Provisi?n y colocaci?n completa de Ventanas tipo balancines (1,50 x 1,20)	Metros cuadrados	7	532.000	3.724.000
35	Provisi?n y colocaci?n completa de Vidrios dobles	Metros cuadrados	7	189.000	1.323.000
36	Instalaci?n del Tablero Seccional	Unidad	1	1.194.000	1.194.000
37	Alimentaci?n del tablero general al seccional	Metro lineal	20	66.000	1.320.000
38	Alimentaci?n de los circuitos de luces	Unidad	6	268.000	1.608.000
39	Alimentaci?n de los circuitos de tomas	Unidad	15	268.000	4.020.000
40	Alimentaci?n de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	268.000	536.000
41	Instalaci?n aire acondicionado monof?sico	Unidad	2	4.581.000	9.162.000
42	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos el?ctricos de bajo consumo (tipo fluorescente 3x40)	Unidad	4	353.000	1.412.000
43	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos el?ctricos de bajo consumo (tipo fluorescente 1x40)	Unidad	2	240.000	480.000
45	Pintura de paredes interiores al l?tex, con enduido	Metros cuadrados	88	48.000	4.224.000
46	Pintura de paredes exteriores al l?tex.	Metros cuadrados	34	45.000	1.530.000
47	Pintura de pared vistos con anti moho incoloro y en pilares	Metros cuadrados	64	48.000	3.072.000
48	Pintura sint?tica de aberturas met?licas	Metros cuadrados	20	47.000	940.000
49	Pintura de canaleta y bajada	Metros cuadrados	39	55.000	2.145.000
50	Pintura sint?tica de estructura met?lica de techo	Metros cuadrados	72	55.000	3.960.000

construtec Ingenieria
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

51	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	Metros cuadrados	64	13.000	832.000
				TOTAL	**1.067.180.000**

LOTE NRO: 4					
OBRAS FONACIDE BAHIA NEGRA					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL ADOLFO ROJAS SILVA	Unidad	1	337.418.000	337.418.000
1	Letrero de la obra de 2 m x 1,50 m (Incluye colocaci?n)	Unidad	1	2.166.000	2.166.000
2	Limpieza y preparaci?n del terreno	Metros cuadrados	94	14.000	1.316.000
3	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	94	11.000	1.034.000
4	Relleno apisonado H=0,20	Metros cúbicos	19	153.000	2.907.000
5	Excavacion cimento Corrida Prof.070	Metros cúbicos	17	92.000	1.564.000
6	Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	17	1.222.000	20.774.000
7	Encadenado 012 x 025 fundaci?n	Metros cúbicos	2	4.074.000	8.148.000
8	Encadenado 012 x 025 superior	Metros cúbicos	2	4.074.000	8.148.000
9	Zapatas de hormig?n armado	Metros cúbicos	2	3.845.000	7.690.000
10	Pilar de Hormig?n Armado	Metros cúbicos	2	4.056.000	8.112.000
11	Nivelaci?n 0.30 m com?n (1-2-8) 3 hiladas	Metros cuadrados	10	328.000	3.280.000
12	Mamposteria de elevaci?n de 0.15 m semi prensados (1-2-10) visto una cara	Metros cuadrados	78	230.000	17.940.000
13	Mamposteria de elevaci?n de 0.15 m com?n (1-2-10) para revocar	Metros cuadrados	61	196.000	11.956.000
14	Pilares ladrillos semi prensados visto de 035 x 035	Metro lineal	5	305.000	1.525.000
15	Mesada para cocina, incluye bacha de acero inoxidable	Unidad	1	3.088.000	3.088.000
16	Envarillado en paredes 2 niveles	Metro lineal	58	38.000	2.204.000
17	Rampa de acceso de Ho de 7 cm, sobre contrapiso	Unidad	1	1.662.000	1.662.000
18	Escalones de acceso ladrillo com?n revoque	Unidad	1	599.000	599.000

Construtec Ingeniería
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · GOBERNADOR · Alto Paraguay

19	Aislaci?n horizontal mamposteria 015 (1-3)	Metro lineal	47	51.000	2.397.000
20	Techo de chapas trapezoidales termo ac?stica sobre estructura met?lica	Metros cuadrados	105	820.000	86.100.000
21	Viga de chapa plegada y reticulada en cumbrera	Metro lineal	7	667.000	4.669.000
22	Revoque de paredes interior a una capa	Metros cuadrados	179	76.000	13.604.000
23	Revoque de paredes exteriores a dos capas	Metros cuadrados	44	71.000	3.124.000
24	Revoque de paredes base azulejos con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	5	78.000	390.000
25	Alfeizar de ventanas/ De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	32	74.000	2.368.000
26	Revoque de mochetas en balancines 1:3 (cemento - arena) de 10 cm	Metro lineal	32	64.000	2.048.000
27	Revoque de mocheta de pilares de hormig?n armado	Metro lineal	78	64.000	4.992.000
28	Mocheta de mesada	Metro lineal	5	67.000	335.000
29	Provisi?n y colocaci?n de Ca?er?a PVC 1/2	Metro lineal	20	53.000	1.060.000
30	Provisi?n y colocaci?n de Llaves de paso 1/2	Unidad	1	202.000	202.000
31	Provisi?n y colocaci?n de Canillas para lavadero pico movil alto de 1/2	Unidad	1	417.000	417.000
32	Provisi?n y colocaci?n de Canilla 1/2 patio	Unidad	1	211.000	211.000
33	Instalaci?n de agua corriente dentro de la cocina	Unidad	1	1.017.000	1.017.000
34	Instalaci?n desague cloacal dentro de la cocina	Unidad	1	701.000	701.000
35	Registro desengrasador redondo	Unidad	1	311.000	311.000
36	Construcci?n de registro cloacal 40x40 con tapa de H?	Unidad	1	686.000	686.000
37	C?mara s?ptica 2,00x1,00x1,20m. Con tapa de H?A?	Unidad	1	3.104.000	3.104.000
38	Pozo Absorbente 1,50x2,50m. Con tapa de H?A?	Unidad	1	5.083.000	5.083.000
39	Contrapiso Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	86	73.000	6.278.000
40	Carpeta de base para piso cer?mico	Metros cuadrados	88	63.000	5.544.000
41	Piso Cer?mico antideslizante	Metros cuadrados	88	174.000	15.312.000
42	Guarda Obra piso alisado de cemento 0,40 m (incluye contrapiso)	Metros cuadrados	20	164.000	3.280.000
43	Zocalo Cer?mico	Metro lineal	61	52.000	3.172.000

construtec Ingenieria
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

44	Revestido de azulejos con guarda decorada en cocina h=1,90	Metros cuadrados	10	185.000	1.850.000
45	Provisi?n y colocaci?n de Puerta metalica 0.80X2.10 m. de chapa doblada y cerradura tipo Yale	Unidad	2	1.492.000	2.984.000
46	Provisi?n y colocaci?n de Puerta metalica 1.20x2,10 m. de dos hojas de chapa doblada y cerradura tipo Yale	Unidad	1	2.509.000	2.509.000
47	Provisi?n y colocaci?n de Mesada de madera posa plato 1,30m x 0,30m x 2"	Unidad	1	830.000	830.000
48	Provisi?n y colocaci?n de Ventana tipo balancines (1,50X1,20)	Metros cuadrados	11	592.000	6.512.000
49	Provisi?n y colocaci?n de vidrios traslucidos	Metros cuadrados	11	254.000	2.794.000
50	Provisi?n y colocaci?n de Canaleta y bajada moldurada Des 033 chapa No 26	Metro lineal	39	226.000	8.814.000
51	Bocas de luces	Unidad	7	319.000	2.233.000
52	Bocas de tomas monof?sico	Unidad	8	319.000	2.552.000
53	Bocas de tomas shuco	Unidad	2	379.000	758.000
54	Bocas de ventilador de techo	Unidad	3	334.000	1.002.000
55	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos tipo fluorescente Led de 3x40w	Unidad	1	486.000	486.000
56	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos tipo fluorescente Led de 2x40w	Unidad	4	430.000	1.720.000
57	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos tipo fluorescente Led de 1x40w	Unidad	3	272.000	816.000
59	Tablero: adaptaci?n del tablero a la nueva carga	Unidad	1	1.702.000	1.702.000
60	Acometida a la instalaci?n existente	Metro lineal	20	70.000	1.400.000
61	Pintura de paredes revocadas interior/exterior al latex	Metros cuadrados	195	57.000	11.115.000
62	Pintura de pared vistos con anti moho incoloro y en pilares	Metros cuadrados	79	61.000	4.819.000
63	Pintura sint?tica de aberturas met?licas	Metros cuadrados	23	64.000	1.472.000
64	Pintura sint?tica de canaletas y bajadas	Metro lineal	39	64.000	2.496.000
65	Pintura sint?tica de estructura met?lica de techo	Metros cuadrados	105	64.000	6.720.000
66	Limpieza final de la obra	Metros cuadrados	94	14.000	1.316.000
2	TINGLADO MULTIUSO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO ESCUELA PTO DIANA	Unidad	1	1.102.906.000	1.102.906.000
1	Letrero de la obra	Unidad	1		

construtec Ingenieria
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

				2.151.000	2.151.000
2	Placa conmemorativa de inauguraci?n	Unidad	1	1.639.000	1.639.000
3	Limpieza y preparaci?n del terreno	Metros cuadrados	700	14.000	9.800.000
4	Replanteo y marcaci?n	Metros cuadrados	700	11.000	7.700.000
5	Relleno apisonado H=0,20 en pista deportiva	Metros cúbicos	130	125.000	16.250.000
6	Relleno apisonado H=0,70 en escenario	Metros cúbicos	35	125.000	4.375.000
7	Excavaci?n cimento Corrida Prof.040	Metros cúbicos	16	82.000	1.312.000
8	Zapatas de H?A? 1,20x1,20x0,30m.	Metros cúbicos	6	3.220.000	19.320.000
9	Zapatas de H?A? 1,00x1,00x0,30m.	Metros cúbicos	2	3.220.000	6.440.000
10	Viga cadena fundaci?n de H?A?, 0,15m x 0,40m	Metros cúbicos	8	3.414.000	27.312.000
11	Tronco y Fuste de H? para pilares	Metros cúbicos	6	3.438.000	20.628.000
12	Mamposter?a de elevaci?n de 0,30 m, com?n (1-2-8) para revocar, h= 0,50m para escenario	Metros cuadrados	15	268.000	4.020.000
13	Escalones de acceso al escenario	Unidad	1	859.000	859.000
14	Rampa para discapacitados	Unidad	5	1.865.000	9.325.000
15	Techo de chapa galvanizada con membrana de aislaci?n t?rmica e=0,10mm, sobre estructura met?lica (incluye pilares de estructura reticulada)	Metros cuadrados	740	526.000	389.240.000
16	Cobertura cenefa de chapa galvanizada con estructura met?lica	Metros cuadrados	14	430.000	6.020.000
17	Piso de H?A? e=0,07 m, terminaci?n con pavidur	Metros cuadrados	650	407.000	264.550.000
18	Contrapiso de cascotes, h= 7 cm. En escenario	Metros cuadrados	50	67.000	3.350.000
19	Carpeta base para pisos en escenario	Metros cuadrados	50	57.000	2.850.000
20	Piso cer?mico anti deslizante en escenario	Metros cuadrados	50	161.000	8.050.000
21	Acometida para alimentaci?n el?ctrica	Metro lineal	50	81.000	4.050.000
22	Bocas de luces	Unidad	11	304.000	3.344.000
23	Bocas de tomas monof?sico	Unidad	2	304.000	608.000

construtec Ingeniería RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL GOBERNADOR Alto Paraguay

24	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos reflectores tipo Led de iluminaci?n	Unidad	11	1.102.000	12.122.000
25	Tablero Seccional, adaptaci?n del tablero a la nueva carga	Unidad	1	1.683.000	1.683.000
26	Bajada pluvial en PVC de 150 mm	Metro lineal	50	170.000	8.500.000
27	Canaleta moldurada Des 045 chapa No 26 para desag?e	Metro lineal	80	260.000	20.800.000
28	Pintura sint?tica de canaleta y bajada pluvial	Metro lineal	130	67.000	8.710.000
29	Provisi?n y colocaci?n completa de Equipamiento met?lico (Incluye 2 arcos futsal c/red (2.500.000 c/u), 2 parantes voley c/soporte de fijaci?n c/red (1.518.400) y 300 mts. De red de protecci?n al p?blico detr?s de los arcos futsal a 7.000 el m2)	Unidad	1	11.650.000	11.650.000
30	Limpieza y preparaci?n del terreno	Metros cuadrados	36	14.000	504.000
31	Replanteo y marcaci?n	Metros cuadrados	36	11.000	396.000
32	Zapatas de H?A? 0,70x0,70x0,30m., incluye excavaci?n	Unidad	4	1.714.000	6.856.000
33	Vigas de fundaci?n 0,20 x 0,40	Metros cúbicos	3	3.414.000	10.242.000
34	Encadenado superior de H? A? 0,12 x 0,25	Metros cúbicos	1	3.414.000	3.414.000
35	Pilar de H?A?0,12 x 0,27	Metros cúbicos	1	3.414.000	3.414.000
36	Relleno y apisonado de interiores h=20cm	Metros cúbicos	7	115.000	805.000
37	Muros de nivelaci?n de 0,30 cm	Metros cuadrados	15	256.000	3.840.000
38	Muros de elevaci?n de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46	168.000	7.728.000
39	Muros de elevaci?n de 0,15 visto una cara de ladrillos semi prensados	Metros cuadrados	42	186.000	7.812.000
40	Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada 8 (2 hiladas)	Mililitros	36	36.000	1.296.000
41	Aislaci?n asf?ltica de paredes	Mililitros	36	45.000	1.620.000
42	Techo de chapas trapezoidales termo ac?stica e= 40 mm, con estructura met?lica reticulada	Metros cuadrados	28	594.000	16.632.000
43	Revoque de Pared interior y exterior a una capa previa azotada con hidr?fugos (1-4-16)	Metros cuadrados	126	56.000	7.056.000
44	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	30	49.000	1.470.000
45	Contrapiso de H? A? de cascotes	Metros cuadrados	36	56.000	2.016.000

construtec Ingeniería
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

46	Carpeta de nivelaci?n	Metros cuadrados	36	49.000	1.764.000
47	Piso cer?mico antideslizante	Metros cuadrados	22	165.000	3.630.000
48	Rampa de acceso de 1,20 de ancho	Unidad	1	954.000	954.000
49	Puerta met?lica de 0,80 x 2,10 (Incluye colocaci?n)	Unidad	3	1.695.000	5.085.000
50	Puerta para boxes (0,60 x 1,50)(Incluye colocaci?n)	Unidad	5	1.221.000	6.105.000
51	Ventanas tipo 0,80 x 0,40 balanc?n (Incluye colocaci?n)	Unidad	6	472.000	2.832.000
52	Provisi?n y colocaci?n completa de vidrios doble	Metros cuadrados	2	202.000	404.000
53	Canaleta/bajada moldurada Des 033 chapa No 26	Mililitros	24	165.000	3.960.000
54	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	70	195.000	13.650.000
55	Instalaciones de Agua Corriente (Incluye material y mano de obra.)	Unidad	1	3.727.000	3.727.000
56	Instalaci?n de Desag?e Cloacal (Incluye material y mano de obra.)	Unidad	1	4.150.000	4.150.000
57	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos Sanitarios Inodoro (tapa, cisterna accesorios)	Unidad	6	1.544.000	9.264.000
58	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos Sanitarios Mingitorio sifonado (incluye enchufe,valvula,tornillos accesorios	Unidad	3	1.521.000	4.563.000
59	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos Sanitarios Lavatorio c/ pedestal (incluye accesorios)	Unidad	6	1.065.000	6.390.000
60	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos Sanitarios Ducha agua fr?a c/toallera y jabonera	Unidad	1	470.000	470.000
61	C?mara de Inspecci?n 0,40x0,40 con doble tapa	Unidad	3	598.000	1.794.000
62	C?mara s?ptica 2,00x1,00x1,20m. Con tapa de H?A?	Unidad	1	3.002.000	3.002.000
63	Pozo absorbente 2,50 x 3,00 m c/respiradero ca?o PVC 50mm	Unidad	1	4.555.000	4.555.000
69	instalaci?n de Tablero Principal y alimentaci?n al mismo.	Unidad	1	2.723.000	2.723.000
70	Alimentaci?n de los circuitos de tomas y luces	Unidad	9	288.000	2.592.000
71	Provisi?n y colocaci?n completa de Artefactos el?ctricos de bajo consumo (tipo fluorescente Led 1x40)	Unidad	6	271.000	1.626.000
72	Pintura de paredes al l?tex	Metros cuadrados	46	53.000	2.438.000
73	Pintura De aberturas met?licas con pintura sint?tica	Metros cuadrados	24	56.000	1.344.000

construtec Ingeniería
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL GOBERNADOR Alto Paraguay

74	Pintura De ladrillos vistos anti moho incoloro	Metros cuadrados	42	57.000	2.394.000
75	Pintura De estructura de techo met?lica	Metros cuadrados	45	56.000	2.520.000
76	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	Unidad	36	14.000	504.000
77	Provisi?n y colocaci?n completa de Vallado Perimetral h=1,80, con alambre tejido trama de 5,00 cm. (h=1,50 m) y postes de quebracho, con maposteria 0,15 visto ambas caras h=0,30 m	Metro lineal	136	342.000	46.512.000
78	Provisi?n y colocaci?n completa de Porton Met?lico, acceso vehicular	Unidad	1	4.294.000	4.294.000
79	Provisi?n y colocaci?n completa de Porton Met?lico, acceso peatonal	Unidad	1	1.277.000	1.277.000
80	Limpieza final de la obra	Metros cuadrados	736	9.000	6.624.000
				Precio Total	**1.440.324.000**

El pago se realizará por los trabajos efectivamente realizados, deducidos todos los impuestos, aportes y retenciones previstas en el contrato. La aplicación de tales precios, no podrá dar lugar a reclamo alguno de pagos adicionales ni a otros ajustes que los indicados en el presente Contrato.

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria.

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de la obra.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTAL, la cual deberá comunicar a la Secretaría Administrativa en tiempo y forma si EL CONTRATISTA ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar lo establecido en la cláusula de multas del presente contrato.

Programa de ejecución de los trabajos

construtec Ingeniería RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL GOBERNADOR Alto Paraguay

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

Los trabajos se circunscriben a los tipos de tareas descriptos en las Especificaciones Técnicas, cuyas cantidades a ser ejecutadas serán aprobada por medio de un presupuesto presentado por el Contratista en base a la planilla de precios unitarios aprobado en este contrato.

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

construtec Ingeniería
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · GOBERNADOR · Alto Paraguay

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, **a los 14 días del mes de noviembre de 2022.**

Contratista
construtec Ingeniería
RUC: 1128965-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · GOBERNADOR · Alto Paraguay · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Contratante

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador