Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
Sán Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº..13../2018

Entre la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**, domiciliada en la intersección de las calles España y San Lorenzo, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor ALBINO NESTOR FERRER ARAUJOen carácter de Intendente Municipaly el Abg. FREDY KONTHER ROLONen carácter de Secretario General, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **GRUPO S.P.I. S.A**. con RUC Nº 80086585-5,domiciliada en la intersección de las calles Ruta Nº 2 Mcal. Estigarribia, Km 15 de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el SeñorHUGO EUGENIO CENTURION JARA en carácter de Representante Legal, con Cédula de Identidad N°2.681.879, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE REACONDICIONAMIENTO SEMAFORICO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA SEMAFÓRICO. LCO No. 04/2017. ID: 340.570.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al **Programa Anual de Contrataciones (PAC)** con el **ID N° 340.570.-**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	*2*	*2*	*1*	-	*530*	*30*	*011*	*11*	*530.000.000.-*

SPI SOCIEDAD ANONIMA Tel.: 021 582 598

Municipalidad de San Lorenzo – Secretaría General – Abog. Fredy S. Konther – Secretario General – Municipalidad de San Lorenzo – República del Paraguay

Municipalidad de San Lorenzo – Intendencia – República del Paraguay

Dr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA SEMAFORICO"**, convocado por la Municipalidad de San Lorenzo. La adjudicación fue realizada según Resolución I.M.S.L. N° 1308/2018 de fecha 02 de mayo de 2018 y aprobado por Resolución J.M.S.L. N° 174/2018 de fecha 16 de mayo de 2018.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Saturio Ríos esquina 14 de Mayo, incluye:**	Unidad	1	22.000.000	22.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito , reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de cuatro movimientos con sincronismo GPS para onda verde				
2	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Rodríguez de Francia esquina 14 de mayo, incluye:**	Unidad	1	26.000.000	26.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, Reacondicionamiento de módulos semafóricos reparaciones de cuerpos y viseras , reparación de soportes dañados y reorientación para mejor visualización , pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas multiled para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
3	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en rotonda Yvera, incluye:**	Unidad	1	29.000.000	29.000.000
	Reacondicionamiento de módulos semafóricos reparaciones de cuerpos y viseras , reparación de soportes dañados y reorientación para mejor visualización , pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas multiled para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo para onda verde				
4	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Mcal. Estigarribia esquina Rodríguez de Francia, incluye;**	Unidad	1	26.000.000	26.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización, pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de conjuntos semafóricos 3x200 reemplazando las existentes Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
5	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Mcal. Estigarribia esquina Saturio Ríos, incluye:**	Unidad	1	23.000.000	23.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y transito , reparaciones de cuerpos y viseras , reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización, pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con claves tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de conjuntos semafóricos 3x200 reemplazando los existentes Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación, y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
6	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Julia Miranda Cueto esquina Saturio Ríos, incluye:**	Unidad	1	23.000.000	23.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito ,				

Grupo SPI SOCIEDAD ANONIMA Tel.: 021 582 598

	reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillos transito Cambio completo de cableado aéreo existente con calves tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de conjunto semafóricos 3x200 reemplazando los existentes Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
7	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Rodríguez de Francia esquina Julia Miranda Cueto, incluye:**	Unidad	1	24.000.000	24.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1mms Provisión e instalación de conjuntos semafóricos 3x200 reemplazando los existentes Provisión e instalación de ópticas led recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
8	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Gral. Genes esquina Julia Miranda Cueto, incluye;**	Unidad	1	23.000.000	23.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con calves tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de conjuntos semafóricos 3x200 reemplazando los existentes Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
9	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle 10 de agosto esquina Saturio Ríos**	Unidad	1	12.000.000	12.000.000
	Reorientación de módulos semafóricos para optima visualización, pintura en amarillo y negro transito Reparación de ópticas led dañadas y provisión e instalación de ópticas led faltantes Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
10	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle 10 de agosto esquina Ruta 1, incluye:**	Unidad	1	13.000.000	13.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparaciones de cuerpos y viseras , reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sitema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
11	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Tte. Benítez esquina Ruta 1, incluye:**	Unidad	1	13.000.000	13.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
12	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Tte. Benítez esquina Saturio Ríos, incluye:**	Unidad	1	17.000.000	17.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparación de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización, pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
13	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Ruta 1 esquina Buenos Aires, incluye:**	Unidad	1		24.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparaciones de cuerpos y viseras , reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				

Grupo SPI SOCIEDAD ANONIMA Tel.: 021 582 598

Secretario General Municipalidad de San Lorenzo

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

14	**Reacondicionamiento del sistema semafórico en la calle Ruta 1 esquina Porvenir, incluye:**	Unidad	1	24.000.000	24.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparaciones de cuerpos y viseras , reparaciones de soportes dañados y reorientación para optima visualización, pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con calves tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión e instalación de cabezales 3x200 faltantes Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos gps onda verde				
15	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Ruta 2 esquina Patricio Colman, incluye:**	Unidad	1	22.000.000	22.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito , reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima señalización , pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
16	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en Ruta 2 esquina Porvenir, incluye:**	Unidad	1	11.000.000	11.000.000
	Reorientación de módulos semafóricos para optima visualización, pintura en amarillo transito Reparación de ópticas led dañadas y provisión e instalación de ópticas led faltantes Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
17	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en Ruta 2 esquina Sargento Penayo, incluye:**	Unidad	1	24.000.000	24.000.000
	Reorientación de módulos semafóricos para optima visualización, pintura en amarillo transito Reparación de led dañadas Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
18	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la Avda. del Agrónomo esquina Avelino Martínez, incluye:**	Unidad	1	23.000.000	23.000.000
	Reacondicionamiento de estructura metálica y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito , reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillo transito Cambio de cableado dañado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
19	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Avda. del Agrónomo esquina Coronel Bogado, incluye:**	Unidad	1	15.000.000	15.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito , reparaciones de cuerpos y viseras , reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarilo transito Cambio de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
20	**Reacondicionamiento del sistema semafórico en la Avda. del Agrónomo esquina Fernando de Pinedo, incluye:**	Unidad	1	23.000.000	23.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparaciones de cuerpos y viseras , reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización, pintura en amarillo transito Cambio completo de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de conjuntos semafóricos 3x200 reemplazando los existentes Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
21	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Hernandarias esquina Julia Miranda Cueto incluye:**	Unidad	1	19.000.000	19.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillo transito Cambio de cableado aéreo existente con cable tipo taller 4x1mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio ede sistema lumínico del semáforo Provisión instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				

Grupo SPI
SOCIEDAD ANONIMA
Tel.: 021 582 598

Abog. Fredy Kontar Bobón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

22	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Cnel. Bogado esquina Mariscal Estigarribia, incluye:**	Unidad	1	16.000.000	16.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillo transito Cambio de cableado aéreo existente con cable tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión , instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
23	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Sargento Silva esquina Mariscal Estigarribia, incluye:**	Unidad	1	23.000.000	23.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito, reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización, pintura en amarillo transito Cambio de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
24	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Manuel Ortiz Guerrero esquina Tte. Molas, incluye:**	Unidad	1	22.000.000	22.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en amarillo y negro transito, reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación de para optima visualización, pintura en amarillo transito Cambio de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
25	**Reacondicionamiento de sistema semafórico en la calle Avelino Martínez esquina Del Maestro, incluye:**	Unidad	1	12.000.000	12.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintados de columnas en negro y amarillo transito, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillo transito Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo gps para onda verde				
26	**Reacondicionamiento del sistema semafórico en la Avda. Mcal. López esquina Acceso Campus UNA, incluye:**	Unidad	1	22.000.000	22.000.000
	Reacondicionamiento de estructuras metálicas y módulos semafóricos reacondicionamiento y repintado de columnas en negro y amarillo transito , reparaciones de cuerpos y viseras, reparación de soportes dañados y reorientación para optima visualización , pintura en amarillo transito Cambio de cableado aéreo existente con cables tipo taller 4x1 mm2 Provisión e instalación de ópticas led para recambio de sistema lumínico del semáforo Provisión, instalación y configuración de controlador semafórico de 4 movimientos con sincronismo GPS para onda verde				
				TOTAL	**530.000.000.-**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Guaraníes Quinientos Treinta Millones.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Grupo SPI SOCIEDAD ANONIMA Tel.: 021 582 598

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO ADMINISTRACION Fredy Konther Rodríguez Secretaría General Municipalidad de San Lorenzo REPUBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO INTENDENCIA Sr. Alcino Fernández Araujo Intendente Municipal Municipalidad de San Lorenzo República del Paraguay

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los servicios deben ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección, Ciudad de San Lorenzo, departamento Central en los cruces de calles indicadas en la **SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas.-**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: **Intendencia Municipal.-**

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Grupo GPI SOCIEDAD ANONIMA Tel.: 021 582 598

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay a los 18 días del mes de mayo del año 2018.-

Abog. FREDY S. KONTHER
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Sr. ALBINO N. FERRER ARAUJO
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

GRUPO SPI SOCIEDAD ANONIMA Tel.: 021 582 598

Sr. HUGO EUGENIO CENTURION JARA
C.I.P. Nº 2.681.879
GRUPO S.P.I. S.A.
RUC Nº 80086585-5
"El Proveedor"