GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 23/2018 - LCO N° 11/2018

"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR CON ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"

ID N° 353.486

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por **EL SEÑOR GOBERNADOR, JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE**, con Cédula de Identidad N° 1.704.686, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **CONSTRUMIX de Ricardo Andrés González Ortiz – RUC N° 2390524-7**, con domicilio legal en la Calle Paraguari Nº 970, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Ricardo Andrés González Ortiz, con Cédula de Identidad N° 2.390.524, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para las **" CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

LA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR CON ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

2390524

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Alto Paraguay

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 23/2018 - LCO N° 11/2018

"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR CON ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"

ID N° 353.486

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 353.486

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas N° 11/2018, convocado por la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 113/2018.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del presente contrato y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total para pagar será según el siguiente detalle:

Descripcion de la obra	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSTRUMIX			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONSTRUCCIÒN DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR CON ESTRUCTURA METALICA	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1**	**11.720.842**	**11.720.842**
	1.1	Letrero de la obra	GL	1,00	1.383.360	1.383.360
	1.2	Limpieza y preparación del terreno	GL	1,00	957.735	957.735
	1.3	Replanteo y marcación	M2	97,74	11.528	1.126.747
	1.4	Vallado de obra	ML	35,00	235.800	8.253.000
	2	**Colocacion de hormigon armado**	**UN.**	**1**	**67.024.484**	**67.024.484**
	2.1	Dados de fundación de H° A° 0,50 x 0,50 x 0,80	UN	12	766.350	9.196.200
	2.2	Vigas de fundación 15 x 27	ML	57,6	310.000	17.856.000
	2.3	Encadenados de H° A° superior	ML	57,6	310.000	17.856.000
	2.4	Pilares de H°A°	ML	54,4	310.000	16.864.000
	2.5	Viga de galería de H°A°	ML	7,45	310.000	2.309.500
	2.6	Zapatas de H°A° 0,60 x 0,60 x 0,50	M3	0,96	3.065.400	2.942.784
	3	**Mamposteria**	**UN.**	**1**	**44.135.799**	**44.135.799**
	3.1	Muros de elevación de 0,30 cm	M2	28,8	311.884	8.982.259
	3.2	Relleno y apisonado de interiores	M3	45,23	188.640	8.532.187
	3.3	Muros de elevación de 0,15 para revoca	M2	48,7	128.747	6.269.979
	3.4	Muros de elevación de 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	M2	151,42	131.000	19.836.020
	3.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2	ML	14,05	36.680	515.354

23P0564

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 23/2018 - LCO N° 11/2018

"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR CON ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"

ID N° 353.486

	hiladas)				
4	**Aislación**	**UN.**	**1**	**1.853.566**	**1.853.566**
4.1	Aislación asfáltica de paredes	M2	25,82	71.788	1.853.566
5	**pilar**	**UN.**	**1**	**3.031.755**	**3.031.755**
5.1	Pilares de galería, de ladrillos comunes a la vista según detalle	ML	7,50	404.234	3.031.755
6	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1**	**28.666.887**	**28.666.887**
6.1	Techo de chapas con membrana termoacústica	M2	118,93	241.040	28.666.887
7	**Revoques**	**UN.**	**1**	**20.505.923**	**20.505.923**
7.1	Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	M2	287,21	63.786	18.319.977
7.2	De viga, galería de H° A° y costados de encadenados	M2	20,18	63.786	1.287.201
7.3	De pilares de H°A°	ML	14,09	63.786	898.745
8	**colocacion de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1**	**27.910.130**	**27.910.130**
8.1	Contrapiso de H° A° de cascotes	M2	92,65	64.845	6.007.889
8.2	Carpeta de nivelación	M2	92,65	50.684	4.695.873
8.3	Piso cerámico antideslizante PI 4	M2	92,65	125.498	11.627.390
8.4	Guarda obras de 0,40 ancho incluye contrapiso	M2	16,00	115.732	1.851.712
8.5	Zócalo Cerámico	ML	66,50	37.335	2.482.778
8.6	Colocación de rampa de 10% de pendiente ancho de galeria	UN	1,00	1.244.488	1.244.488
9	**aberturas**	**UN.**	**1**	**20.912.185**	**20.912.185**
9.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN	1,00	2.161.500	2.161.500
9.2	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UN	3,00	1.572.000	4.716.000
9.3	Ventanas tipo 1,50 x 1,50 proyectante	M2	7,00	1.244.500	8.711.500
9.4	Mochetas de ventanas de revoque 1:3	ML	37,80	42.575	1.609.335
9.5	vidrios/ doble	M2	15,75	235.800	3.713.850
10	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1**	**26.165.565**	**26.165.565**
10.1	Mesada (equipada, con placa de granito para mostrador) mas mesada de cocina con 2 bachas de acero inoxidable según planos	GL	1,00	4.211.275	4.211.275
10.2	Instalación de agua fría	GL	1,00	4.585.000	4.585.000
10.3	Instalación cloacal incluye rejilla y desengrasadores	GL	1,00	3.733.500	3.733.500
10.4	Registro cloacal	UN	2,00	327.500	655.000
10.5	Cámara séptica	UN	1,00	3.864.500	3.864.500
10.6	Pozo ciego	UN	1,00	5.174.500	5.174.500
10.7	Canaleta/bajada moldurada Des 040 chapa No 26	ML	35,40	111.350	3.941.790
11	**Construccion e Instalaciones electricas**	**UN.**	**1**	**16.885.900**	**16.885.900**
11.1	Instalación del tablero TS de 06 AG.	UN	1,00	851.500	851.500
11.2	Alimentación del medidor al TS con cable de 2x6 mm NYY	GL	1,00	4.257.500	4.257.500
11.3	Alimentación de los circuitos de luces	ML	11,00	124.450	1.368.950
11.4	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	8,00	124.450	995.600

23/05/24

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

11.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	3,00	124.450	373.350
11.6	Lampara acrílica con foco bajo consumo 80 Watts	UN	11,00	589.500	6.484.500
11.7	Ventilador de techo de 56 "	UN	3,00	851.500	2.554.500
12	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1**	**19.190.811**	**19.190.811**
12.1	De paredes al látex	M2	287,21	24.882	7.146.359
12.2	De pilares vistos látex color cerámico	M2	8,55	28.820	246.411
12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	30,87	39.300	1.213.191
12.4	De ladrillos vistos látex color cerámico	M2	151,42	28.820	4.363.924
12.5	De estructura de techo	UN	1,00	4.715.998	4.715.998
12.6	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	M2	35,40	24.235	857.919
12.7	De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	M2	22,45	28.820	647.009
13	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1**	**3.711.137**	**3.711.137**
13.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1	3.711.137	3.711.137
					291.714.984

El presente contrato asciende a un monto total de guaraníes doscientos noventa y un millones setecientos catorce mil novecientos ochenta y cuatro (Gs. 291.714.984), IVA Incluido. -

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de ejecución de la obra será de veinticinco (25) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, prorrogables de común acuerdo según las condiciones establecidas en el PBC. El lugar de la obra será según se detalla a continuación:

- **CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR CON ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 23/2018 - LCO N° 11/2018

"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR CON ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"

ID N° 353.486

No se otorga anticipo financiero.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La contratista deberá presentar a través de pólizas que garanticen el cumplimiento del Contrato y es como sigue: De fiel cumplimiento de contrato que cubra el 5% del monto total de la obra.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR CON ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

2390 SL4

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 23/2018 - LCO N° 11/2018

"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR CON ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"

ID N° 353.486

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2018.-

2390514

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ALTO PARAGUAY

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador