CONTRATO CE Nº 01/2021
"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF) EN EL BARRIO OBRERO"

Entre la **Municipalidad de Pilar**, domiciliada en Alberdi y Avda. Mcal. Francisco Solano López, de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Intendente Municipal**, **Don CRISTÓBAL ALFREDO STETE GHIRINGHELLI**, con Cédula de Identidad N° 762.592, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **Empresa FORNERON HERMANOS SRL**, con **RUC Nº 80097477-8**, domiciliada en Tte. Fossati e/ Avda. Irala y Avda. Antequera, de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por su representante legal**Abogado VICTOR HUGO FORNERON PORTILLO**, con Cédula de Identidad N° 2.189.770, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF) EN EL BARRIO OBRERO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

OBJETO DEL CONTRATO.-

El objeto del contrato es establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, **LAS PARTES** entre sí, en relación al **ProcedimientodeContratación por Excepción CE Nº 01/2021 "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF) EN EL BARRIO OBRERO"**, que serán ejecutados por **EL CONTRATISTA** a **LA CONTRATANTE**, de acuerdo al Contrato y demás documentos del mismo, y a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes. ----------

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.-

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: ----------

(a) Contrato; ----------
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; ----------
(c) Los Aspectos Generales del Contrato; ----------
(d) Los Datos Cargados en el SICP; ----------
(e) La Oferta del Proveedor; ----------
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación; ----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. ----------

Forneron Hnos S.R.L.
RUC: 80097477-8

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.-

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria; y vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°** 401405. ----------

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.-

El presente contrato es el resultado del **Procedimiento de Contratación por Excepción CE Nº 01/2021 "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF) EN EL BARRIO OBRERO""**, convocado por la **Municipalidad de Pilar**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Nº** 742**/2021**. ----------

VIGENCIA DEL CONTRATO.-

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de la obra. ----------

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**UMG**	**1**		**67.000.000**
1.1		Pilastra ANDE trifásica mampostería 45x45x1,70 cm caño galvanizado 2,5". Incluye gestión y pago de conexión a ANDE	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
1.2		Tablero + 10 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A	Unidad	1	650.000	650.000
1.3		Bocas de luz para faroles y para reflectores con fotocélula y llave de protección independiente.	Unidad	2	150.000	300.000
1.4		Bocas de luz para Artefacto tipo Tortuga de Aluminio con fotocélula y llave de protección independiente.	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
1.5		Bocas llaves de luces.	Unidad	23	150.000	3.450.000
1.6		Bocas de Toma corriente simple.	Unidad	75	100.000	7.500.000
1.7		Provisión y colocación de a.a de 12.000 BTU	Unidad	6	2.300.000	13.800.000
1.8		Provisión y colocación de a.a de 18.000 BTU	Unidad	4	2.800.000	11.200.000
1.9		Circuito ind. Línea embutida p/ aire acondicionado + cableado	Unidad	10	200.000	2.000.000
1.10		Bocas de teléfono para oficinas (Solo cajas y caños embutidos)	Unidad	8	100.000	800.000
1.11		Línea eléctrica subterránea cable 2x16 mm tipo NYY (electroducto 1" desde pilastra hasta tablero principal)	Metro lineal	17	50.000	850.000
1.12		Línea eléctrica subterránea cable 2x4 mm tipo NYY (electroducto 3/4"). Incluye desde tablero principal hasta faroles, reflectores y primera caja de conexión de muralla.	Metro lineal	75	40.000	3.000.000

1.13		Provisión y colocación de ventiladores de techo	Unidad Medida Global	9	500.000	4.500.000
1.14		Artefacto de luz tipo Panel de Adosar Tipo LED Cuadrado Blanco 30 Cm. Colocado. Luz Fría.	Unidad	40	150.000	6.000.000
1.15		Artefacto de luz tipo Tortuga de Aluminio Ovalada con Rejas 100 W Negra en muralla. Incluye foco de bajo consumo de 15 W.	Unidad	10	100.000	1.000.000
1.16		Artefacto de luz tipo fluorescente de 1x40 W tipo exterior adosado a la pared.	Unidad	16	100.000	1.600.000
1.17		Artefacto de luz tipo reflector LED 10W (Varios colores) con control (Entrada jardines).	Unidad	2	400.000	800.000
1.18		Artefacto de luz tipo reflector LED 20W (Un color, en entrada de jardines).	Unidad	2	400.000	800.000
1.19		Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	2	300.000	600.000
1.20		Povisión y montaje de farolas de 2,50 m de altura libre tipo Trial según especificaciones, columnas de A "G" de 2" con lamparas de bajo consumo de 200W	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
1.21		Circuito independiente para ducha eléctrica tipo calefón.	Unidad	1	200.000	200.000
1.22		Provisión y colocación de termocalefón de 80 litros.	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**UMG**	**1**		**14.500.000**
2.1		Limpieza y preparación del terreno (carpida de malezas, desalije troncos y retiro de residuos)	Global	1	1.500.000	1.500.000
2.2		Demolición de estructura exietente (zapatas de Hº Aº, pilares de Hº Aº, encadenados de Hº Aº, mamposterias, vigas de Hº Aº, losa de Hº Aº)	Global	1	10.000.000	10.000.000
2.3		Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	Global	1	1.500.000	1.500.000
2.4		Replanteo y marcación.	Global	1	1.500.000	1.500.000
3	**72131601-003**	**Cimiento**	**UMG**	**1**		**63.365.000**
3.1		Excavación para cimiento PBC y zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	51,7	50.000	2.585.000
3.2		Excavación para cimiento PBC y zapatas en muralla	Metros cúbicos	26,4	50.000	1.320.000
3.3		Cimiento PBC con cal.	Metros cúbicos	37	300.000	11.100.000
3.4		Relleno y compactación de terreno con tierra seleccionada en el patio.	Metros cúbicos	150	90.000	13.500.000
3.5		Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en interior de obra.	Metros cúbicos	150	100.000	15.000.000
3.6		Nivelación 0,30 cm ladrillo común. Altura variable. (Promedio 0,65). Incluye hall de acceso.	Metros cuadrados	99,3	200.000	19.860.000
4	**72131601-004**	**Estructura de H° A°**	**UMG**	**1**		**40.070.000**
4.1		Zapatas de HºAº	Metros cúbicos	2,85	2.200.000	6.270.000

4.2		Columnas de HºAº	Metros cúbicos	2	2.200.000	4.400.000
4.3		Encadenado Inferior y superior de Hº Aº de 12x17 cm- Arm. (2Ø8 / 2Ø10). Estr. (Ø6 C/20)- Horm. (1:2:4).	Metro lineal	294	100.000	29.400.000
5	**72131601-005**	**Mamposteria**	**UMG**	**1**		**107.350.000**
5.1		Elevación de 0,15 con ladrillo común.	Metros cuadrados	510	90.000	45.900.000
5.2		Elevación de 0,30 con ladrillo común (âredes exteriores y Pórtico de acceso).	Metros cuadrados	231	200.000	46.200.000
5.3		Borde perimetral de ladrillo comun (3 hiladas) incluye excavación.	Metro lineal	157	50.000	7.850.000
5.4		Cerámica esmaltada en sanitarios.	Metros cuadrados	80	70.000	5.600.000
5.5		Vidrios fijos tipo espejos colocados.	Metros cuadrados	10	180.000	1.800.000
6	**72131601-006**	**Aislacion**	**UMG**	**1**		**14.700.000**
6.1		Aislación Hidrófuga horizontal con revoque alisado + Hidrófugo y pintura asfáltica. Pared de 0,15.	Metro lineal	86,6	100.000	8.660.000
6.2		Aislación Hidrófuga horizontal con revoque alisado + Hidrófugo y pintura asfáltica. Pared de 0,30.	Metro lineal	60,4	100.000	6.040.000
7	**72131601-007**	**Construcción de techo**	**UMG**	**1**		**107.200.000**
7.1		Techo de chapas Nº 27 sobre estructura metálica pre pintada con aislante térmico según especificaciones.	Metros cuadrados	287,2	250.000	71.800.000
7.2		Cielorraso junta tomada suspendido (Tipo Durlock)	Metros cuadrados	236	150.000	35.400.000
8	**72131601-008**	**Revoques**	**UMG**	**1**		**54.320.000**
8.1		Interior a 1 capa. Terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm. Sobre ladrillos comunes.	Metros cuadrados	1020	40.000	40.800.000
8.2		Exterior con hidrófugo a 2 capas sobre ladrillos comunes.	Metros cuadrados	270	40.000	10.800.000
8.3		Moldura revocada de metal desplegado en alero según plano.	Metro lineal	68	40.000	2.720.000
9	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UMG**	**1**		**97.740.000**
9.1		Contrapiso espesor 10 cm. sobre suelo natural.	Metros cuadrados	463	40.000	18.520.000
9.2		Piso de porcelanato	Metros cuadrados	254	150.000	38.100.000
9.3		Piso de Hº Aº en acceso y recorrido vehicular	Metros cuadrados	160	115.000	18.400.000
9.4		Piso de Hº masa esp. 10 cm	Metros cuadrados	209	80.000	16.720.000
9.5		Zócalo	Metro lineal	150	40.000	6.000.000
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**UMG**	**1**		**57.366.000**

10.1		Puerta placa de Cedro 5 cm con- 0,80x2,10 m de madera de Ybyrapyta (Baños). Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	11	900.000	9.900.000
10.2		Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 0,90x2,10 m de madera de Ybyrapyta (depósito). Incluye marcos, contrtamarcos y herrajes.	Unidad	2	900.000	1.800.000
10.3		Puerta tablero exterior doble hoja, (1,60 x 2,10 m) incluye marcos contramarcos y herrajes	Unidad	2	2.000.000	4.000.000
10.4		Puerta tablero exterior, incluye marcos contramarcos y herrajes	Unidad	3	1.500.000	4.500.000
10.5		Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm. (0,60 x 0,40 m)	Metros cuadrados	0,96	1.000.000	960.000
10.6		Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm. (1,40 x1,20 m)	Metros cuadrados	21,84	900.000	19.656.000
10.7		Canaleta de desagüe aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm	Metro lineal	39	100.000	3.900.000
10.8		Canaleta de desague embutida de Chapa N° 24, en limahoyas desarrollo 60 cm.	Metro lineal	22	100.000	2.200.000
10.9		Bajada de desague pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 40 cm.	Metro lineal	18	100.000	1.800.000
10.10		Caballete para unión de techos, chapa 24. desarrollo 50cm	Metro lineal	35	100.000	3.500.000
10.11		Cenefa metálica de chapa 24, desarrollo 40cm	Metro lineal	20	100.000	2.000.000
10.12		Canaleta embutida para pórtico de acceso, desarrollo 50 cm	Metro lineal	9	100.000	900.000
10.13		Baranda metálica de doble caño con soporte fijo en la escalera exterior (Inc. colocación).	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
10.14		Puerta metálica según detalles para sala de compresor (incluye herrajes)	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
11	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**UMG**	**1**		**40.190.000**
11.1		Desague pluvial boca abierta 40x40x40 cm (registro pluvial)	Unidad	11	170.000	1.870.000
11.2		Desague pluvial caño 100, calce y colchón de arena	Metro lineal	62	35.000	2.170.000
11.3		Registro 60x60x60 cm.	Unidad	1	400.000	400.000
11.4		Registro 40x40x60 cm.	Unidad	8	350.000	2.800.000
11.5		Desague cloacal de baños.	Unidad	4	500.000	2.000.000
11.6		Desague cloacal para cocina	Unidad	1	300.000	300.000
11.7		Desague cloacal para lavadero	Unidad	1	300.000	300.000
11.8		Lavamanos de pared en consultorios, incluye desague y conexión de agua según esquemas	Unidad	6	500.000	3.000.000
11.9		Cámara Séptica (1,00x1,60x1,20)	Unidad	1	2.500.000	2.500.000

11.10		Pozo Ciego (diametro 1,50 m y altura de 3,00 m)	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
11.11		Juego de losa para baño de servicio Tipo Deca Ravena (Lav. Inod. + Accesorios)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
11.12		Juego de losa para baño Minusválidos (Lav. Inod. + Accesorios	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
11.13		Grifería para lavatorio en baños, colocada.	Unidad	4	350.000	1.400.000
11.14		Grifería para cocina, cromada, colocada.	Unidad	1	350.000	350.000
11.15		Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño.	Unidad	2	150.000	300.000
11.16		Canilla de patio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada.	Unidad	1	250.000	250.000
11.17		Provisión y colocación de mueble de madera para cocina con mesada de granito y doble bacha de acero inoxidable	Metro lineal	1,5	1.000.000	1.500.000
11.18		Provisión y colocación de mueble de madera para urgencias con mesada de granito y doble bacha de acero inoxidable	Metro lineal	2	1.000.000	2.000.000
11.19		Instalación completa de agua fría en lavadero	Unidad	1	900.000	900.000
11.20		Instalación completa de agua fría en cocina	Unidad	1	900.000	900.000
11.21		Instalación completa de agua fría en baños.	Unidad Medida Global	3	900.000	2.700.000
11.22		Instalación completa de agua fría y caliente en baños	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
11.23		instalación ramal externo de cañería de agua 3/4"	Metro lineal	15	50.000	750.000
11.24		Provisión de agua (Incluye gestión y costo de conexión)	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
12	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**UMG**	**1**		**49.693.000**
12.1		Enduido y pintura latex interior	Metros cuadrados	450	35.000	15.750.000
12.2		Pintura látex exterior sin enduido.	Metros cuadrados	122	35.000	4.270.000
12.3		Pintura látex lavable exterior sin enduido	Metros cuadrados	125	35.000	4.375.000
12.4		Enduido y pintura latex interior lavable	Metros cuadrados	180	35.000	6.300.000
12.5		Enduido y pintura latex de cielorraso	Metros cuadrados	250	35.000	8.750.000
12.6		Pintura con esmalte sintético en portones y rejas metálicas.	Metros cuadrados	66,8	35.000	2.338.000
12.7		Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metro lineal	66	35.000	2.310.000
12.8		Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético en cenefas de chapa.	Metro lineal	20	35.000	700.000
12.9		Tratamiento de ladrillo visto con silicona trasparente brillante para exterior-Solvente en muralla perimetral.	Metros cuadrados	140	35.000	4.900.000
13	**72131601-997**	**Obras exteriores (varios)**	**UMG**	**1**		**102.086.000**

Forneron Hnos S.R.L.
RUC: 80097477-8

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

13.1		Policarbonato sobre estructura de aluminio (seún detalles)	Metros cuadrados	10	150.000	1.500.000
13.2		Letras corpóreas colocadas y pintadas de poliestireno extruído (Polifán) Texto: USF La Amistad. H= 20 cm.	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
13.3		Valla fija (H= 120 cm)Columnas caño 100 x 100 cm. Reja de caños 30 x 40 mm. Travesaños de caño 50 x 30 mm.(según detalles)	Metros cuadrados	49	400.000	19.600.000
13.4		Cimiento PBC con cal. (Muro perimetral)	Metros cúbicos	20	500.000	10.000.000
13.5		Nivelación 0,30 cm ladrillo común. (muro perimetral)	Metros cuadrados	16	200.000	3.200.000
13.6		Muralla de 0,15 cm. con ladrillo común prensado a la vista (muro perimetral según detalles)	Metros cuadrados	140	150.000	21.000.000
13.7		Portón cochera (3,00 x 1,70 m.), y de acceso peatonal (1,00 x 1,70 m). Incluye Colocación.	Metros cuadrados	17,8	400.000	7.120.000
13.8		HºAº para portonesde acceso y muro perimetral	Metros cúbicos	5,78	2.200.000	12.716.000
13.9		Escalera posterior de mamposteria, según plano. Terminación alisado de cemento.	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
13.10		Plantación de pasto matizado con relieves	Metros cuadrados	140	50.000	7.000.000
13.11		Jadineria según detalles y especificaciones	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
13.12		Plantación de pasto matizado sin relieves	Metros cuadrados	240	50.000	12.000.000
14	**72131601-9979**	**Construcción de depósito para residuos**	**UMG**	**1**		**15.000.000**
14.1		Construcción de caseta para desechos o residuos patológicos y normales	Unidad Medida Global	1	15.000.000	15.000.000
		PRECIO TOTAL				**830.580.000**

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.-

El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días y se computa desde la firma del presente Contrato. ----------

El lugar de ejecución de la obra será el local de la Unidad de Salud de la Familia (USF) en el Barrio Obrero en el Distrito de la Ciudad de Pilar. ----------

Las condiciones de la obra deberán ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, Planilla de Cómputos Métricos, Planos y lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.-

La administración del contrato estará a cargo de la **DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** de la Municipalidad de Pilar. ----------

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.-

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en los Aspectos Generales del Contrato. ----------

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-

EL CONTRATISTA se obliga a entregar a **LA CONTRATANTE** la garantía de fiel cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los **10 (diez)** días calendario siguientes a la firma del presente contrato, por un monto equivalente al **5% (cinco por ciento)** del monto total del contrato y por un plazo de **150 (ciento cincuenta)** días, en las formas y los términos establecidos en las normativas vigentes. ----------

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

MULTAS.-

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. ----------

Forneron Hnos S.R.L.
RUC: 80097477-8

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.-

La descripción de las obras se hallan establecidos en los Cómputos Métricos y las Especificaciones Técnicas, al igual que en el Cronograma de Avance de Obras, ajustado a las Bases y Condiciones y la **Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas"**. ----------

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.-

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.-

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la Circunscripción Judicial del Ñeembucú, República del Paraguay. ----------

SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, República del Paraguay, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. ----------

VICTOR HUGO FORNERON P.
Representante Legal
FORNERON HERMANOS SRL

Forneron Hnos S.R.L.
RUC: 80097477-8
Abog. Victor Hugo Forneron
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

Sr. CRISTÓBAL ALFREDO STETE G.
Intendente Municipal