	Ítems del llamado Construcción y Reparación de Aulas en Distintas Instituciones Educativas del Municipio de Ñemby con ID: 419851
	CRONOGRAMA DE OBRA
1	ESCUELA BASICA 3686 WALTER ZACARIAS ZARACHO REPARACION DE 4 AULAS P.BAJA (TECHO DE LOSA)
2	ESCUELA BASICA Nº 2385 CESAR ZOTTI REPARACION DE 6 AULAS DE 5.80 X 6.80 - TECHO DE TEJAS
3	ESCUELA BASICA Nº 5592 PARAGUAY - JAPON AULA TIPO DE 5.80 X 6.80 EN PLANTA BAJA con ESTRUCTURA DE H° A°-
4	ESCUELA BASICA Nº 5584 CRISTOBAL COLON BLOQUE DE 2 AULAS DE 5.80 X 6.80 EN P.A.CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA- 120,40 m2
5	INSTITUCIÒN: ESC. BÁS. SANTA RITA DE CASCIA - REFACCION DE AULAS - Demolicion de techo teja y tejuelon s/ recuperacion
6	ESCUELA BASICA N°5591 JESUS MISERICORDIO- BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 8.60 x 10.90 - ESTRUCTURA METALICA Y CHAPA TERMO ACUSTICA
7	Escuela DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 5,80X6,80 PA CON TECHO DE CHAPA
8	ESCUELA GRADUADA NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO - REPARACION DE SS.HH TIPO DE 4.40X6.15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES
	ESCUELA BASICA N°5590 NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO - ADECUACION DE PREESCOLAR CONST DE SSHH
9	ESCUELA BASICA N° 3397 DOMINGO DELVALLE ALOMNSO BO. PAI ÑU ÑEMBY CENTRAL TERMINACION DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA
10	ESCUELA BASICA N° 5596 SAN PEDRO Y SAN PABLO
11	Escuela básica Nº 6649 Maria Auxiliadora - Construcción dos aulas planta alta / REPARACION BAÑO
12	CENTRO INTEGRAL Y LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES SAN BLAS-AULA TIPO DE 5,80X6,80 CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA - 63,70 M2
13	ESCUELA BASICA N°25 CARLOS ANTONIO LOPEZ-BAÑO PARA SUPERVISION
14	ESCUELA BASICA N° 1465 PAZ DEL CHACO - CONSTRUCCION DE 1 AULA 5,50 X6,80 PLANTA ALTA CON TECHO DE CHAPA
15	ESCUELA BASICA 1466 DON BIENVENIDO OSORIO AULA TIPO 1ERA INFANCIA 5.80X6.80 TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON TIRANTES Y VIGA DE H A
	TOTAL EJECUCIÓN 50 DÍAS (7 sem aprox.)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	SEM. 1	SEM.2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 5	SEM. 6	SEM. 7
1	82101502-004	(TECHO DE LOSA))	Unidad Medida Global	1							
2	72131601-9974	Replanteo de obra	Metros cuadrados	25							
3	72131601-9976	Servicio de instalacion de chapa (Sobre techo de Chapa cincalun N26 con soportes metalicos ,15 % pend)	Metros cuadrados	270							
4	72131601-9976	Mampostería (Mampostería de 0,15 con ladrillo común p/sobre techo)	Metros cuadrados	60							
5	72131601-008	Revoques (mampostería sobre techo 1 cara c/ hidrofugo)	Metros cuadrados	45							
6	72131601-012	Servicio de pintura con latex de paredes sobre losa	Metros cuadrados	70							
7	72101607-003	Reparacion de pared (Reparaciones de fisura con varillas de 8 mm)	Metro lineal	10							
8	72101607-001	Reparación de revoque (Sacar revoque afectados por humedad)	Metro lineal	100							
9	72131601-008	Revoques (Reposición de Revoque de losa)	Metros cuadrados	270							
10	82101502-003	Cartel acrílico con soporte (pizarrón acrílico)	Unidad	4							
11	72102602-001	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas (Cambio de cerraduras en puertas de madera)	Unidad	4							
12	72102602-005	reparacion y ajustes de puertas	Unidad	4							
13	72101607-001	Reparacion de revoque de losa y borde de losa	Metros cuadrados	270							
14	72102402-002	Servicio de pintura de techo con latex de losas revocadas	Metros cuadrados	270							
15	72131601-012	Servicio de pintura de pared afectada por envarillado	Metros cuadrados	10							
16	72131601-012	Servicio de pintura exterior, pared y pilares	Metros cuadrados	100							
17	72131601-012	Servicio de pintura de aulas (1 mano repintando)	Metros cuadrados	295							
18	72131601-009	Colocacion de pisos ceramico sobre el existente, aulas y galeria	Metros cuadrados	234							
19	72101607-005	colocacion de zocalo	Metro lineal	132							
20	72102201-002	Reparaciones y reposicion de parte electrica	Unidad	4							
21	82101502-004	cartel de obra	Unidad Medida Global	1							
22	72101601-001	Remocion desmonte de techo de teja sin recuperacion	Metros cuadrados	506,2							
23	72101607-003	Reparación de pared (en varillado de muros por rajaduras)	Metro lineal	40							
24	72131601-007	techo (techo de teja prensadas)	Metros cuadrados	506,2							
25	72102401-002	Servicio de pintura de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	750							
26	72102401-003	Servicio de pintura de puertas y marcos	Metros cuadrados	25,2							
27	72131601-012	Servicio de pintura de pizarras	Unidad	6							
28	72102602-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Unidad	6							
29	72102602-004	Colocacion de vidrios de 4 mm	Metros cuadrados	14							
30	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación (artefactos lumínicos tipo pantalla con lámparas led)	Unidad	36							
31	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación (artefactos plafón con focos led fotocélula en galería)	Unidad	12							

CONSTRUCTORA FENIX
Nery Pastor Fumich A.

32	72102201-9997	colocacion de ventiladores de techo de 56 pulgadas	Unidad	12							
33	72131601-013	Limpieza final de obra con retiro de escombros en contenedores	Unidad	10							
34	**82101502-004**	**ESTRUCTURA DE H° A°-**	**Unidad Medida Global**	**1**							
35	72131601-002	Preparacion de obra : preparación del terreno	Metros cuadrados	61,5							
36	72131601-9974	Replanteo y marcación (preparación de la obra)	Metros cuadrados	61,5							
37	72103004-001	Preparacion de obra Excavación y carga de zapatas de HA	Metros cúbicos	5,85							
38	72131601-003	estructura HA: excavacion y carga de zapatas de HA	Metros cúbicos	3,93							
39	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (PILARES DE H A)	Metros cúbicos	1,44							
40	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (VIGAS DE H.A)	Centimetros cubicos	5,72							
41	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (losa de hormigon)	Metros cúbicos	5,4							
42	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (loseta de hormigon armado sobre puerta de acceso)	Unidad Medida Global	1							
43	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (muros de nivelación de 0,30 mts.)	Metros cuadrados	3,6							
44	72131601-005	Mampostería (relleno y apisonado de interiores)	Metros cúbicos	22							
45	72101607-002	Servicio de aislación de pared (aislación asfáltica de pared)	Metros cuadrados	5,6							
46	72101601-999	Servicio de aislacion de techo (aislación asfáltica de techo con membrana asfáltica)	Metros cuadrados	61,5							
47	72101607-002	Revestimiento de pared o muros (muros de elevación de 0,30 para revocar)	Metros cuadrados	1,43							
48	72101607-002	Revestimiento de pared o muros (muros de elevación de o,15 para revocar)	Metros cuadrados	4,6							
49	72101607-007	Construcción de Pared (muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semi prensados macizos)	Centimetros cuadrados	34,3							
50	72101607-007	Construcción de Pared (muros de elevacion de o,15 visto a una cara de ladrillos semi prensados macizos)	Metros cuadrados	27,48							
51	72101607-007	Construcción de Pared (muros de elevación envarillado bajo aberturas de 2 8 por hiladas 2 hiladas)	Metro lineal	12							
52	72101607-002	Revestimiento de pared o muros (revoques de paredes interior y exterior a una capa)	Metros cuadrados	46,28							
53	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (revoques de pilares de hormigón armado)	Metro lineal	21,6							
54	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (revoques de losas y vigas de hormigón armado	Metros cuadrados	80							
55	72131601-008	Revoques (moldura lineal en balancines)	Metro lineal	14,7							
56	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (contrapiso de h de cascotes 10 cmt)	Metros cuadrados	56							
57	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (piso cerámico p 15)	Metros cuadrados	56							
58	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	31							
59	72131601-010	Aberturas (aberturas metálicas puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herrajes)	Unidad	1							
60	72131601-010	Aberturas (aberturas metálicas ventanas balancines de 1,50x1,68 mts)	Metros cuadrados	7,6							
61	72131601-008	Revoques (alfeizar de ventanas de revoque1,3 cemento,arena)	Metro lineal	19,2							
62	72131601-012	Servicio de pintura (pinturas de paredes a la cal base de latex 2 manos y lijados)	Metros cuadrados	58							
63	72131601-012	Servicio de pintura (pintura de paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	58							
64	72131601-012	Servicio de pintura (de losas y vigas a la cal base látex)	Metros cuadrados	80							
65	72131601-012	Servicio de pintura (de losas y vigas al látex)	Metros cuadrados	80							
66	72131601-012	Servicio de pintura (de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	7,6							
67	72131601-012	D)	Metros cuadrados	92,48							
68	72131601-012	Servicio de pintura (de puerta metálica con pintura sintética)	Metros cuadrados	7,3							
69	72102602-004	Colocacion de vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	7,6							
70	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (guarda obra de alisado de cemento con contra piso)	Metros cuadrados	19,2							
71	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	6							
72	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica (instalación de tableros comando tc)	Unidad	8							
73	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica (instalacion de los tableros de comando de ventiladores tvc)	Unidad	8							
74	72131601-001	Construccion e instalaciones eléctricas (alimentación de los circuitos de luces)	Unidad	10							
75	72131601-001	Construccion e instalaciones eléctricas (alimentación de los circuitos de tomas)	Unidad	6							
76	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (alimentacion de los circuitos de ventiladores)	Unidad	8							
77	72131601-001	Construccion e instalaciones eléctricas (alimentación de los circuitos del tc)	Unidad	8							
78	72131601-001	Construccion e instalaciones eléctricas (alimentación 2x6 mm NYY al tablero existente)	Metros	25							
79	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (artefactos lumínicos tipo pantalla con lámparas led))	Unidad	6							
80	72102201-9998	en galería)	Unidad	2							
81	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro)	Unidad	1							
82	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas (tablero TC DE 6 AG)	Unidad	1							
83	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas (TABLERO tcv PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES)	Unidad	1							
84	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo (VENTILADOR DE TECHO DE 56)echo	Unidad	4							

85	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica (REGISTRO ELECTRICO DE 30X30 X 70CMS.)	Unidad	3							
86	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1							
87	82101502-001	servicios mobiliarios, pizarrones	Unidad	1							
88	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	61,5							
89	**82101502-004**	**Cartel de la obra (ESCUELA BASICA Nº 5584 CRISTOBAL COLON BLOQUE DE 2 AULAS DE 5.80 X 6.80 EN P.A.CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA- 120,40 m2)**	**Unidad Medida Global**	**1**							
90	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Unidad Medida Global	120,4							
91	72131601-004	Colocacion de hormigón armado (estructura y y pilares de H°A°)	Metros cúbicos	0,45							
92	72131601-004	Colocación de hormigón armado (Estructura de H° A°: Vigas y dado de H° A°)	Metros cúbicos	2,3							
93	72131601-004	Colocación de hormigón armado (Descripción Estructura de H° A°: Encadenados de H° A°)	Centimetros cubicos	1,9							
94	72131601-004	Colocación de hormigón armado (Estructura de H° A°: Escalera de H° A° con descanso y pilares de apoyo)	Unidad	1							
95	72131601-004	Colocacion de hormigon armado estructura de H°A°, loseta de H°A° sobre puerta de acceso)	Unidad Medida Global	2							
96	72101607-007	Construcción de Pared (muros de elevación de 0.30 para revocar	Metros cuadrados	6,55							
97	72101607-007	Construcción de Pared muro de elevación 0.15 para revocar	Metros cuadrados	6,7							
98	72101607-002	Muros de elevacion: de 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macisos	Metros cuadrados	51,5							
99	72101607-002	Muros de elevacion: de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	13,5							
100	72101607-002	Muros de elevación: de 015 visto a una cara de de ladrillos semi prensados macizos	Metros cuadrados	65,56							
101	72131601-005	Muros de elevacion: envarillado bajo aberturas 2 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32							
102	72131601-005	Pilares: de 0,20 para revocar	Metro lineal	12,88							
103	72131601-007	echo: estructura metalica reticula con chapa trapezoidal termo acustica	Metros cuadrados	168,5							
104	72131601-008	Revoques: de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	127,06							
105	72131601-008	Revoques: de pilares en galeria de HA	Metro lineal	15,6							
106	72131601-008	Revoques: de viga de galeria de HA	Metros cuadrados	19,2							
107	72131601-008	Revoques: Moldura lineal en balancines	Metro lineal	29,4							
108	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 7 cms	Metros cuadrados	114,5							
109	72131601-005	Muros de elevacion: de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	114,5							
110	72131601-005	Zocalo ceramico P15 de 10 cm	Metro lineal	61,5							
111	72131601-010	Aberturas metalicas: puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2							
112	72131601-010	Aberturas metalicas: ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts	Metros cuadrados	15,2							
113	72131601-010	Aberturas metalicas: baranda metalica en escalera PA y galeria de 0,90	Metro lineal	29							
114	72131601-008	Alfeizar de ventanas: de revoque de pared 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	50,9							
115	72131601-012	Pintura: a- de paredes, pilares en paredes y galeria la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	155,8							
116	72102401-002	de paredes: pilares de paredes y galeria al latex	Metros cuadrados	155,8							
117	72131601-012	pintura: de balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	15,2							
118	72131601-012	Pintura: de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinaD)	Metros cuadrados	176,6							
119	72131601-012	pintura de puertas metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	14,6							
120	72131601-012	pintura: de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	64							
121	72131601-012	pintura: de baranda metalica con pintura sintetica	Metro lineal	29							
122	72102602-004	Colocacion de vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	15,2							
123	72131601-001	Cañaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	64							
124	72131601-001	Instalaciones eléctricas: Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Tonelada	12							
125	72131601-001	instalaciones electricas : instalacion de tableros de camando TC	Unidad	16							
126	72131601-001	instalaciones electricas : Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16							
127	72131601-001	instalaciones eléctricas : Alimentacion de circuitos de luces	Unidad	20							
128	72131601-001	alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12							
129	72131601-001	alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16							
130	72131601-001	alimentacion de los circuitos del TC as	Unidad	16							
131	72131601-001	Alimentacion 4x6 NYY al tablero existente	Metros	25							
132	72131601-001	instalaciones electricas : artefactos luminicos tipo pantalla con lamaparas led	Unidad	12							
133	72131601-001	nstalaciones electricas : artefactos luminosos tipo pantalla con lamparas con lamparas led c/ fotocelula en galeria	Unidad	4							
134	72131601-001	instalaciones electricas : tablero TS 11 al 15 AG, con barra de fase y neutro	Unidad	1							
135	72131601-001	instalaciones electricas : Tablero TC para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2							
136	72131601-001	instalaciones electricas : Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2							

CONSTRUCTORA FENAR
Ing. José Rumich A.

137	72131601-001	instalaciones electricas : Colocacion de ventiladores de techo de 56 pulgadas	Unidad	8							
138	82101502-004	Pizarrones	Unidad	2							
139	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	120,4							
140	**72102802-001**	**recuperacion**	**Metros cuadrados**	**372**							
141	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	338							
142	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1							
143	72131601-007	cambio de techo (teja y tejuelon)	Metros cuadrados	372							
144	72131601-009	contrapisos de hormigon - cascotes	Unidad Medida Global	338							
145	72131601-009	Colocacion de pisos mosaico granitico base gris pulido de 30x 30 cms	Metros cuadrados	338							
146	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo mosaico granilitico base gris pulido 10x30 coms	Metro lineal	212							
147	72101607-003	Reparacion de paredes	Unidad Medida Global	1							
148	72101607-001	Reparacion de revoque	Unidad Medida Global	1							
149	72131601-012	Servicio de pintura de paredes	Unidad Medida Global	1							
150	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas	Unidad Medida Global	1							
151	72102602-004	Colocacion de vidrios rotos en ventana	Unidad Medida Global	1							
152	72102201-002	reparacion electrica: cambio de tableros y llaves as	Unidad Medida Global	1							
153	72102201-002	artefactos electricos fluorescentes de 3 x 40W	Unidad	25							
154	72102201-002	instalaciones electricas de artefactos electicos fluorescentes de 1x40 w con fotocelula en galeria	Unidad	12							
155	72101603-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Metro lineal	94							
156	**72131601-002**	**Preparacion de obra (ESCUELA BASICA N°5591 JESUS MISERICORDIO- BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 8.60 x 10.90 - ESTRUCTURA METALICA Y CHAPA TERMO ACUSTICA)**	**Metros cuadrados**	**93,8**							
157	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	93,8							
158	82101502-004	cartel de obra	Unidad	1							
159	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural (carga de cimiento con pbc)	Metros cúbicos	10,73							
160	72131601-004	Colocacion de hormigon armado: Zapatas de HA	Centimetros cubicos	0,65							
161	72131601-015	Pilar de HA	Metros cúbicos	0,85							
162	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (encadenado de hºaº inferior y superior)	Metros cúbicos	4,03							
163	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (loseta d HªAª sobre puerta de acceso)	Unidad Medida Global	1							
164	72101607-007	Construcción de Pared (muros de nivelación de 0.30mts)	Metros cuadrados	20,78							
165	72131601-009	Colocación de contrapisos (relleno y apisonado de interiores)	Metros cúbicos	23,44							
166	72131601-006	Aislación asfalta de paredes	Metros cuadrados	7,63							
167	72101607-007	Construcción de Pared (muros de elevación de 0.15 para revocar)	Metros cuadrados	46,04							
168	72101607-007	Construcción de Pared (0.15 visto a una cara de ladrillos semi prensados macizos)	Metros cuadrados	97,23							
169	72131601-004	Relleno de hormigón (en varillado bajo aberturas 2 y 8 por 2 hilada)	Metro lineal	22							
170	72131601-015	Pilar (de 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos semiprensados con núcleo de hormigón)	Metro lineal	8,64							
171	72131601-9976	Servicio de instalación de chapa (techo estructura metalica reticulada con chapa trapezoidal termoacústica)	Metros cuadrados	123,2							
172	72101607-006	Revoque de pared interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02							
173	72131601-008	Revoques de encadenado	Metros cuadrados	26,37							
174	72131601-008	Revoques de pilares de HªAª	Metros	7							
175	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metros	35,5							
176	72131601-009	Colocación de contrapisos de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28							
177	72131601-009	Colocación de pisos cerámico	Metros cuadrados	87,28							
178	72101607-005	colocación de zócalo de 10 cm P15	Metro lineal	53,9							
179	72131601-010	Aberturas de madera puerta placa de 0.80x2.10 con marcos y herrajes	Unidad	2							
180	72102602-008	herraje	Unidad	1							
181	72102602-008	Colocación de ventanas balancines	Metros	17,64							
182	72131601-010	Aberturas (alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento arena)	Metros	44,8							
183	72131601-012	Servicio de pintura (de paredes a la cal base para latex 2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02							
184	72102401-002	Servicio de pintura de paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02							
185	72131601-012	patinado	Metros cuadrados	13,13							
186	72131601-012	Servicio de pintura de viga de asiento de perfiles	Metros cuadrados	13,08							
187	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas (balancines con pintura sintética)	Metros cuadrados	17,64							
188	72102401-002	Servicio de pintura de paredes (ladrilos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático>)	Metros cuadrados	97,19							

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

189	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5							
190	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas de puerta de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	7,75							
191	72131601-012	Servicio de pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintética	Metros	37,8							
192	72101607-002	Revestimiento de pared de azulejos (frente y lateral de mesada h=0.45mts)	Metros cuadrados	1,9							
193	72102602-004	Colocación de vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	17,64							
194	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1							
195	72101601-002	montaje de desgue pluvial canaleta de bajada Nº 26 desarrollo 40 cm	Metros	37,8							
196	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (guarda obra de alisado de cemento con cotrapiso)	Metros cuadrados	23,4							
197	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas (instalación de tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	6							
198	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica (tablero de comando de ventiladores)	Unidad	4							
199	72102201-010	Ampliación de red eléctrica circuitos de luces	Unidad	12							
200	72102201-010	Ampliación de red eléctrica circuitos de tomas	Unidad	11							
201	72102201-010	Ampliación de red eléctrica circuito de ventiladores	Unidad	5							
202	72102201-010	Ampliación de red eléctrica alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25							
203	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica (artefacto luminoso tipo pantalla con lámparas led	Unidad	6							
204	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica luminosos tipo pantalla led en galería con fotocélula	Unidad	6							
205	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica tablero TS 10 DE 10 AG con barra de fase y nuetro	Unidad	1							
206	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica tablero TCV para 4 llaves de ventiladores)	Unidad	1							
207	72102201-9997	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo de 56"de techo	Unidad	5							
208	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica (registro eléctrico de 30 x30x70 cm)	Unidad	3							
209	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1							
210	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,8							
211	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte Escuela DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 5,80X6,80 PA CON TECHO DE CHAPA**	**Unidad**	**1**							
212	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	120,4							
213	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (estructura de h a , pilares de h a)	Metros cuadrados	0,45							
214	72131601-004	Colocación de hormigón armado (vigas y dado de H A)	Centimetros cubicos	2,3							
215	72131601-004	Relleno de hormigón (ENCADENADOS DE H A)	Metros cúbicos	1,9							
216	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (escalera de H A con descanso y pilares de apoyo)	Unidad	1							
217	72131601-004	Colocacion de hormigón armado (loseta de H A sobre puerta de acceso)	Unidad Medida Global	2							
218	72101607-006	Revoque de pared (0.30 para revocar)	Metros cuadrados	6,55							
219	72101607-006	Revoque de pared (de 0.15 para para revocar)	Metros cuadrados	6,7							
220	72101607-006	Revoque de pared (de o.30 visto ambas caras de ladrillos semiprenzados macizos)	Milímetros cuadrados	51,5							
221	72131601-008	Revoques: de0,30 visto de una cara de ladrillos	Metros cuadrados	13,5							
222	72101607-006	Revoque de pared (de o.15 visto a una cara de ladrillos semiprenzados macizos)	Metros cuadrados	65,56							
223	72131601-005	Mamposteria (envarillado bajo aberturas 2 O 8por hilada, 2 hiladas)	Metro lineal	32							
224	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (pilares de 0.20x 20 de hormigón armado, para revocar)	Metros cúbicos	2							
225	72131601-9976	Servicio de instalacion de chapa (estructura metálica reticulada con chapa trapezoidal termo acústica)	Metros cuadrados	168,5							
226	72101607-006	Revoque de pared (de paredes interior y exterior a una capa)	Metros cuadrados	127,06							
227	72131601-008	Revoques (de pilares en galería H A)	Metro lineal	15,6							
228	72131601-008	Revoques (DE PILARES en galeria de H A)	Metros cuadrados	19,2							
229	72131601-010	Aberturas (moldura lineal de balancines)	Metro lineal	29,4							
230	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (de h de cascotes 7 cms.)	Metros cuadrados	114,5							
231	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (pisos cerámicos)	Metros cuadrados	114,5							
232	72101607-005	nstalacion o colocacion de zocalo (zocalo ceramico p15 de 10 cm)	Metro lineal	61,5							
233	72131601-010	Aberturas (puerta metalica de 1.20x2.10 con marco y herrajes)	Unidad	2							
234	72131601-010	Aberturas (ventanas balancines de 1.50 x 1.68mts.)	Metros cuadrados	15,2							
235	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad (baranda metálica en escalera PA y galería de 0,90)	Metro lineal	29							
236	72131601-010	Aberturas (alfeizar de ventanas de revoque cemento arena)	Metro lineal	50,9							
237	72131601-012	Servicio de pintura (de paredes, pilares en paredes y galería a la cal, base para látex 2 manos y lijado)	Metros cuadrados	155,8							
238	72131601-012	Servicio de pintura (de paredes, pilares en paredes y galería al látex)	Metros cuadrados	155,8							
239	72131601-012	Servicio de pintura (de balancines con pintura sintetica)	Metros cuadrados	15,2							
240	72131601-012	Servicio de pintura (de ladrillo visto con anti moho incoloro, limpieza de ladrillos visto con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	176,6							

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

241	72131601-012	Servicio de pintura (DE PUERTA METALICACON PINTURA SINTETICA)	Milímetros cuadrados	14,6							
242	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA)	Metro lineal	64							
243	72131601-012	Servicio de pinturad de baranda con pintura sintetica	Metro lineal	29							
244	72102602-004	Colocacion de vidrios de 4 mm	Metros cuadrados	15,2							
245	72131701-007	Construccion de desague pluvial - caminos (canaleta y caño de bajada N°26 DESARROLLO 40 CMS)	Metro lineal	64							
246	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (instalacion del tablero TS10 de 15 AG)	Unidad	12							
247	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (instalacion de tablero de comando TC)	Unidad	16							
248	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica (tableros de ventiladores TVC)	Unidad	16							
249	72131601-001	Construccion e instalaciones eléctricas (ALIMENTACION DE CIRCUITO DE LUCES)	Unidad	20							
250	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS)	Unidad	12							
251	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES)	Unidad	16							
252	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL tc)	Unidad	16							
253	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (ALIMENTACION 4X6MM NYY al tablero existente)	Metros	25							
254	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (artefactos luminicos tipo pantalla con lamparas led)	Unidad	12							
255	72102201-9998	en galeria	Unidad	4							
256	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (tablero TS 11 de 15 AG con barra de fase y neutro)	Unidad	1							
257	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (tablero TC de 6 AG)	Unidad	2							
258	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (TABLERO TCV para 4llaves de ventiladores)	Unidad	2							
259	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo (ventilador de techo de 56)	Unidad	8							
260	82101502-001	Carteles acrílicos sin soporte (pizarrones)	Unidad	2							
261	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	120,4							
262	**82101502-004**	**PARA ALUMNOS Y PROFESORES**	**Unidad Medida Global**	**1**							
263	72131601-013	Limpieza de obra y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,1							
264	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	27,1							
265	72141510-001	Servicio de Demolición a- de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	43							
266	72141510-001	Servicio de Demolición de azulejos con retiro de escombros	Metros cuadrados	90							
267	72141510-001	Servicio de Demolición de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1							
268	72101607-006	Revoque de paredes para azulejado	Metros cuadrados	90							
269	72101601-001	Reparación de techo con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	43							
270	72131601-010	Aberturas de maderas a- puerta tablero de 0.90x2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1							
271	72131601-010	Aberturas b- puerta tablero de 0.80x2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2							
272	72131601-010	Aberturas c- puerta placa de abrir para los boxes de 1.50x0.60	Unidad	4							
273	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	90							
274	72102602-004	Colocacion de vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	3							
275	72131601-012	Servicio de pinturab de paredes revocadas al latex repintado interior	Metros cuadrados	63							
276	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	20,4							
277	72131601-012	Servicio de pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	3,17							
278	72131601-012	Servicio de pintura exterior de ladrillos vistos con latex repintado	Metros cuadrados	50,64							
279	72131601-012	Servicio de pintura de tejuelones con látex	Metros cuadrados	37							
280	72131601-012	Servicio de pintura de tirantes y liston de boca de H A al latex	Metros cuadrados	23,5							
281	72131601-012	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	17,5							
282	72131601-012	Servicio de pintura canaleta y caño de bajada n° 26 desarrollo 40 cm	Metros cuadrados	17,5							
283	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica tablero TS 3 AG	Unidad	2							
284	72102201-010	Ampliación de red eléctrica CIRCUITO DE luces	Unidad	10							
285	72102201-010	Ampliacion de red electrica 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25							
286	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminación lampara tipo de metal con focos led	Unidad	10							
287	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, plafon con focos led y fotocelula	Unidad	3							
288	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica tablero TS de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1							
289	72131601-011	discapacitados	Unidad Medida Global	1							
290	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	27,1							
291	**72131601-002**	**CONST DE SSHH**	**Unidad Medida Global**	**1**							
292	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	7,6							
293	72131601-004	asentamiento cimiento de hormigon excavacion y carga de cimiento con pbc	Metros cúbicos	1,9							

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

294	72131601-004	Colocacion de hormigon armado encadenados de H A 0,15X0,20 CON aislación	Metros cúbicos	0,93							
295	72131601-004	Colocacion de hormigon armado encadenado superior de 0,15x0,20 para aslento de loseta	Metros cúbicos	0,23							
296	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	1,15							
297	72101607-007	Construcción de muros de elevacion de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	18,5							
298	72131601-007	Colocacion de techo de losa de 7cm con terminacion de chapa zinc	Metros cúbicos	5							
299	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo	Metros cuadrados	48							
300	72101601-002	Montaje de cielorraso	Metros cuadrados	6,5							
301	72131601-005	Mamposteria moldura lineal en balancines	Metro lineal	2							
302	72131601-009	Colocación de contrapisos de H de cascote 10 cm	Metros cuadrados	6,5							
303	72131601-009	Colocacion de pisos cerámico P15	Metros cuadrados	6,5							
304	72131601-010	Aberturas A- puerta con parantes para colocacion de las mismas enchapadas de 0,60x1,20 con pasador	Unidad	3							
305	72131601-010	Aberturas de ventanas balancines de 0,5x0,40 con reja	Unidad Medida Global	1							
306	72131601-005	alfeizar de ventana a-revoque 1 : 3 cemento arena	Metro lineal	2							
307	72131601-012	Servicio de pintura de paredes y cielo raso a la cal base para latex dos manos y lijado	Metros cuadrados	29,9							
308	72131601-012	Servicio de pintura de paredes y cielo raso revocadas al latex	Metros cuadrados	29,9							
309	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	3							
310	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Unidad Medida Global	1							
311	72102508-003	Revestimiento de azulejos de altura 1,8	Metros cuadrados	22,9							
312	72102602-004	Colocacion de vidrios de 4mm	Metros cuadrados	0,3							
313	72131601-001	instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1							
314	72131601-011	Instalaciones sanitariasagua corriente desague cloacal cámara de inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1							
315	72102508-999	Mesada de mamposteria de granito con dos bachas y espejo	Unidad Medida Global	1							
316	72131601-011	Instalaciones sanitarias camara de inspeccion de 0,40x0,40	Unidad	1							
317	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	32							
318	**72131601-002**	**cartel de obra ESCUELA BASICA N° 3397 DOMINGO DELVALLE ALOMNSO BO. PAI ÑU ÑEMBY CENTRAL TERMINACION DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA**	**Unidad Medida Global**	**1**							
319	72131601-013	Limpieza de obra Y PREPARACION DE LAS DOS AULAS	Metros cuadrados	82,5							
320	72131601-009	Colocacion de contrapisos de H de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	82,5							
321	72131601-009	Colocacion de pisos ceramicos PEI 5 de 30x30 cm	Metros cuadrados	82,5							
322	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	75,5							
323	72131601-010	Aberturas metalicas a- puerta tipo tablero simple y herrajes	Unidad	2							
324	72101607-006	Revoque de pared interior y exterior	Metros cuadrados	222							
325	72131601-012	Servicio de pintura de paredes a la cal base para latex dos manos y lijado	Metros cuadrados	254,08							
326	72131601-012	Servicio de pintura de paredes revocadas al latex interior exterior y galeria	Metros cuadrados	254,08							
327	72131601-012	Servicio de pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	19							
328	72131601-012	Servicio de pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	7,8							
329	72131601-012	Servicio de pintura de tejuelones con barniz	Metros	105							
330	72131601-012	Servicio de pintura de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	8							
331	72131601-012	Servicio de pintura de tirantes y listón de boca al latex	Metros cuadrados	104,47							
332	72131601-012	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	26							
333	72102602-004	Colocacion de vidrios de 4mm	Metros cuadrados	9							
334	72101510-005	Construccion de desague pluvial canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40 cm	Metro lineal	26							
335	72131601-001	instalaciones eléctricas instalacion del tablero TS10 de 16 AG	Unidad	12							
336	72131601-001	instalaciones eléctricas TABLEROS de comando TC	Unidad	12							
337	72131601-001	instalaciones eléctricas DE LOS TABLEROS de comando de ventiladores TCV	Unidad	8							
338	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica CIRCUITO DE LUCES	Unidad	10							
339	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica CIRCUITO DE TOMAS	Unidad	8							
340	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica CIRCUITO DE VENTILADORES	Unidad	8							
341	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica CIRCUITOS DEL TC	Unidad	16							
342	72102201-003	Instalacion de ALIMENTACION 2X6 MM NYY al tablero existente	Metros	25							
343	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica artefacto tipo colgante de aluminio c/ foco led de 40 W	Unidad	8							
344	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación Porta lampara adosado c/ foco led de 25 W Y fotocelula	Unidad	2							
345	72131601-001	instalaciones eléctricas tableros tc de 6 ag con barra de fase y neutro	Unidad	1							

CONSTRUCTORA FENAR
Mery Passi Rumich A.

346	72131601-001	instalaciones electricas tableros TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2							
347	72102201-9997	Instalacion de Ventilador de techo de 56	Unidad	8							
348	82101502-001	pizarra	Tonelada	2							
349	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	91							
350	**72102802-001**	**ESCUELA BASICA N° 5596 SAN PEDRO Y SAN PABLO - preparacion de obra : Cartel de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**							
351	72101601-001	Reparación de techo (remoción techo de tejas sin recuperación en la sala preescolar)	Metros cuadrados	40							
352	72101601-001	Reparación de techo (remoción techo de tejas sin recuperación en la sala preescolar)	Metros cuadrados	40							
353	72131601-008	Revoques de pilares	Metros cuadrados	40							
354	72131601-008	Revoques de vigas	Metros cuadrados	50,4							
355	72131601-012	Servicio de pintura de pilares a la cal base para latex 2 manos y lijado	Metros cuadrados	40							
356	72131601-012	Servicio de pintura (de pilares y pilares revocadas al látex)	Metros cuadrados	40							
357	72131601-012	Servicio de pintura de vigas en galería a la cal base para látex 2 manos y lijado)	Metros cuadrados	50,4							
358	72131601-012	Servicio de pintura de pilares en galería revocados al látex)	Metros cuadrados	50,4							
359	72131601-012	Servicio de pintura fachada repintada	Metros cuadrados	240							
360	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas de puertas y ventanas con pintura sintética)	Metros cuadrados	125							
361	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	85							
362	**82101502-004**	**Cartel metálico con soporte escuela básica Nª 6649 Maria Auxilaidora**	**Unidad Medida Global**	**1**							
363	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	120,4							
364	72131601-004	Colocación de hormigón armado (estructura de HªAª pilares HªAª)	Metros cúbicos	0,45							
365	72131601-004	Colocación de hormigón armado (estructura de HªAª vigas de HªAª)	Metro lineal	2,3							
366	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (estructura de HªAª encadenados de hªaª)	Metros cúbicos	1,9							
367	72131601-004	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	2							
368	72101607-007	Construcción de Pared (muros de elevacion de 0.30 para revocar)	Metros cuadrados	6,55							
369	72101607-007	Construcción de Pared (muros de elvacion de 0.15 para revocar)	Metros cuadrados	6,7							
370	72101607-007	Construcción de Pared (muros de elvacion 0.30 visto ambas caras de ladrillo semi prensados macizos)	Metros cuadrados	51,5							
371	72101607-007	Construcción de Pared (muros de elevación 0.30 visto a una cara de ladrillos semi prensado macizos)	Metros cuadrados	13,5							
372	72101607-007	Construcción de Pared (muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillo semi presando macizos)	Metros cuadrados	65,56							
373	72101607-007	Construcción de Pared (muros de elevación envarrillado bajo abertura 2 o 8 por hilada 2 hilada)	Metro lineal	32							
374	72101607-001	Reparación de revoque (pilares de 0.20 x 0.20 para revocar	Metro lineal	12,88							
375	72131601-9976	Servicio de instalación de chapa (techo estructura metalica reticulada con chapa trapezoidal termo acústica)	Metros cuadrados	168,5							
376	72101607-006	Revoque de pared interior y exterior a una capa)	Metros cuadrados	127,6							
377	72131601-008	Revoques (de pilares en galería de HªAª)	Metro lineal	15,6							
378	72131601-008	Revoques de vigas de galeria de HªAª	Metros cuadrados	19,2							
379	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	29,4							
380	72131601-009	Colocación de contrapisos de HªAª de cascotes 7 cm	Metros cuadrados	114,5							
381	72131601-009	Colocación de pisos cerámico	Metros cuadrados	114,5							
382	72101607-005	Instalación o colocación de zócalo cerámico p15 de 10 cm	Metro lineal	61,5							
383	72131601-010	Aberturas metalicas puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herraje	Unidad	2							
384	72131601-010	Aberturas metalicas ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mt	Metro lineal	15,2							
385	72131601-010	Aberturas alfeizar de ventana de revoque 1:3 cemento arena)	Metro lineal	50,9							
386	72102401-002	Servicio de pintura de paredes pilres en paredes y galería a la cal base para látex (2 manos y lijado))	Metros cuadrados	155,8							
387	72131601-012	Servicio de pintura (pilares en paredes y galería al látex)	Metros cuadrados	155,8							
388	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas (de balancines con pintura sintética)	Metros cuadrados	15,2							
389	72131601-012	Servicio de pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo vistos con acido muriático y patinado	Milímetros cuadrados	176,6							
390	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,6							
391	72131601-012	Servicio de pintura canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	64							
392	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas (vidrios dobles de 4mm)	Metros cuadrados	15,2							
393	72131701-007	Construccion de desague pluvial - caminos	Metro lineal	64							
394	72131701-007	Construcción de desagüe pluvial canaleta embutida	Metro lineal	13,8							
395	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica tablero TS 10 de 15 AG	Unidad	12							
396	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas (tablero de comando TC	Unidad	16							
397	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica (tableros de comando TCV)	Unidad	16							
398	72102201-010	Ampliación de red eléctrica circuito de luces	Unidad	20							

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

399	72102201-010	Ampliación de red eléctrica circuito de tomas	Unidad	12							
400	72102201-010	Ampliación de red eléctrica circuito de ventiladores	Unidad	16							
401	72102201-010	Ampliación de red eléctrica circuito de TC	Unidad	16							
402	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Metros	25							
403	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación tipo pantalla con lampara led	Unidad	12							
404	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación tipo pantalla con lámparas led con fotocélula en galería	Unidad	4							
405	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación (tablero TS 11 DE 15 AG con barra de fase y neutro)	Unidad	1							
406	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica tablero TS DE 6 AG	Unidad	2							
407	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica tablero TCV para 4 laves de ventiladores	Unidad	2							
408	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad	8							
409	82101502-001	Carteles acrílicos (pizarrón)	Unidad	2							
410	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	120,4							
411	72102508-002	Restauración o reparación de azulejos (Remoción de azulejos planta baja)	Metros cuadrados	20							
412	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	20							
413	72102402-002	Servicio de pintura cielo razo con látex	Metros cuadrados	135							
414	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos	Metros cuadrados	5							
415	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte CENTRO INTEGRAL Y LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES SAN BLAS-AULA TIPO DE 5,80X6,80 CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA - 63,70 M2**	**Unidad Medida Global**	**1**							
416	72131601-002	Preparación de obra limpieza del terreno	Unidad	63,7							
417	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	63,7							
418	72131601-003	Cimiento (excavación y carga de cimiento con pac)	Metros cúbicos	14							
419	72131601-004	Colocación de hormigón armado (estructura de HºAº , vigas y dado de HºAº)	Metros cúbicos	1,23							
420	72131601-004	Colocación de hormigón armado (estructura de HºAº encadenados de HºAº)	Metros cúbicos	2,17							
421	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (estructura de HºAº loseta HºAº sobre puerta de acceso)	Unidad Medida Global	1							
422	72101607-007	Construcción de Pared (muros de nivelación de 0.45mts.)	Metros cuadrados	3,6							
423	72101607-007	Construcción de Pared (muros de nivelación de 0.30mts.)	Metros cuadrados	7,5							
424	72101607-007	Construcción de Pared (muros de nivelación de 0.60mts.)	Metros cuadrados	0,6							
425	72102905-001	compactación de terreno y apasionado de interiores	Metros cúbicos	23,3							
426	72102507-003	Servicio de aislación de pared (asfáltica)	Metros cuadrados	6,4							
427	72101607-007	Construcción de Pared (muros de nivelación de 0.15 para revocar)	Metros cuadrados	3,4							
428	72101607-007	Construcción de Pared ((muros de nivelación de 0.30mts. visto ambas caras de labrillo semi prensado macizo)	Metros cuadrados	34,5							
429	72101607-007	Construcción de Pared (muros de nivelación de 0.30 para revocar)	Metros cuadrados	13,5							
430	72101607-007	Construcción de Pared ((muros de nivelación de 0.15mts. visto ambas caras de ladrillo semi prensado macizo)	Metros cuadrados	31,82							
431	72101607-007	Construcción de Pared (muros d eelevacion envarillado bajo aberturas 2o8 por hilada(2hiladas))	Metros	16							
432	72131601-015	Pilar de 0.45x0.45 visto para corredor de ladrillos semi prensados macicizos con dado de hormigon)	Metros	6,6							
433	72131601-9976	Servicio de instalación de chapa (techo de esctructura metalica reticulada con chapa trapezoidal termo acústica)	Metros cuadrados	90,5							
434	72101607-006	Revoque de pared	Metros cuadrados	61							
435	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metros	38,8							
436	72131601-008	008 Revoques (contrapiso de H de cascotes de 10 cm)	Metros cuadrados	58							
437	72131601-008	Revoques (piso ceramico P15)	Metros cuadrados	58							
438	72131601-008	Revoques (zocalo ceramico P15 10cm)	Metros	34							
439	72131601-010	Aberturas (metalica, puerta metalica de 1.20x2.10 con marco y herraje)	Unidad	1							
440	72131601-010	Aberturas de balancines de 1,50x1,68 m	Metros cuadrados	10,32							
441	72131601-005	Mamposteria (alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena))	Metros	25,6							
442	72131601-012	Servicio de pintura de paredes a la cal - base para latex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	61							
443	72131601-012	Servicio de pintura de paredes revocadas a latex	Metros cuadrados	61							
444	72131601-012	D)	Metros cuadrados	11,9							
445	72131601-012	Servicio de pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32							
446	72131601-012	D)	Metros cuadrados	109							
447	72131601-012	Servicio de pintura DE PUERTAS METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	5,5							
448	72131601-012	Servicio de pintura DE CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metros	23							
449	72102602-004	Colocacion de vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	10,32							
450	72131701-007	Construccion de desague pluvial de canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metros	23							

CONSTRUCTORA FENAR
Ing. Fassi Rumich A.

451	72131701-007	Construccion de desague pluvial de guarda obra de alizado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2							
452	72131601-001	instalaciones electricas de tablero de TS10 DE 10AG	Unidad	12							
453	72131601-001	instalaciones electricas DE TABLEROS de comanto TC	Unidad	12							
454	72131601-001	instalaciones electricas de tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8							
455	72131601-001	instalaciones electricas de circuito de luces	Unidad	10							
456	72131601-001	instalaciones electricas de los circuito de tomas	Unidad	6							
457	72131601-001	nstalaciones electricas de los circuitos de ventiladores	Unidad	8							
458	72131601-001	instalaciones electricas de los circuitos del TC	Unidad	12							
459	72131601-001	instalaciones electricas ALIMENTACION 2X6MM NYY al tablero existente	Metros	25							
460	72131601-001	instalaciones electricas de artefactos luminicos tipo pantalla con lamparas led	Unidad	6							
461	72131601-001	instalaciones electricas de artefactos luminicos tipo pantalla con lamparas led con fotocelula en galeria	Unidad	2							
462	72131601-001	instalaciones eléctricas de tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1							
463	72131601-001	instalaciones electricas de tableros TC de 6 AG	Unidad	1							
464	72131601-001	instalaciones electricas de tablero tcb para cuatro llaves de ventiladores	Unidad	1							
465	72131601-001	instalaciones electricas de ventilador de techo de 56 pulgadas	Unidad	4							
466	72131601-001	instalaciones electricas de registro electrico de 30x30 x70cm.	Unidad	3							
467	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1							
468	82101502-001	Carteles acrílicos sin soporte (pizarra)	Unidad	1							
469	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7							
470	**72131601-002**	**ESCUELA BASICA N°25 CARLOS ANTONIO LOPEZ-BAÑO PARA SUPERVISIONPreparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**							
471	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	4,05							
472	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (estructura de H A encadenado de H SUPERIOR)	Metros cúbicos	1,52							
473	72101607-007	Construcción de Pared (RELLENO Y COMPACTACION)	Metros cúbicos	1,1							
474	72131601-005	Mamposteria (AISLACION ASFALTICA DE MUROS O.15 HORIZONTAL)	Metros cuadrados	9,4							
475	72101607-007	MACIZOS)	Metros cuadrados	25							
476	72101607-007	TERMOACUSTICA)	Metros cuadrados	4,8							
477	72131601-008	Revoques (de paredes interior y exterior a una capa)	Metros cuadrados	35							
478	72101607-006	Revoque de pared moldura lineal en balancines	Metros	1,8							
479	72101607-001	revoque de contrapiso de H de cascotes de 10 cms	Metros cuadrados	2,88							
480	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (revoque piso cerámico)	Metros cuadrados	2,88							
481	72131601-010	Aberturas (abertura metalica de marco 0.15 y puerta de 0.70x2.10 chapa con cerradura)	Unidad Medida Global	1							
482	72131601-010	Aberturas (ventanas, balancines de 0,40x0,50)	Unidad Medida Global	1							
483	72131601-005	Mamposteria (alfeizar de ventana de revoque)	Metros	1,8							
484	72131601-012	Servicio de pintura (paredes a la cal base para latex dos manos y lijado)	Metros cuadrados	21,2							
485	72131601-012	Servicio de pintura (de paredes revocadas al latex)	Metros cuadrados	21,2							
486	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas (aberturas metálicas y ventana con pintura sintética)	Metros cuadrados	5							
487	72131601-012	D)	Metros cuadrados	8							
488	72131601-012	Servicio de pintura (CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA)	Metros	4,5							
489	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	13,3							
490	72102602-004	Colocacion de vidrios (VIDRIOS DOBLES DE 4MM)	Metros cuadrados	0,5							
491	72131701-007	Construccion de desague pluvial (CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N26 DESARROLLO 40 CM)	Metros	4,5							
492	72102201-9998	nstalacion de artefactos electricos de iluminacion(incluye un tablero para 2 TM y una lampara foco led)	Unidad Medida Global	1							
493	72131601-011	Instalaciones sanitarias(agua corriente, desague cloacal, camara de inspeccion, espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1							
494	72102508-999	Mesada de mamposteria con revestimiento (mesada de granito)	Unidad Medida Global	1							
495	72131601-011	nstalaciones sanitarias (registro con ventilación de 0.30x0.30)	Unidad Medida Global	1							
496	72131601-013	Limpieza de obra (final)	Metros cuadrados	50							
497	**72131601-002**	**ESCUELA BASICA N° 1465 PAZ DEL CHACO - CONSTRUCCION DE 1 AULA 5,50 X6,80 PLANTA ALTA CON TECHO DE CHAPA - Preparacion de cartel de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**							
498	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	61,5							
499	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Pilares de HA	Metros cúbicos	0,27							
500	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Vigas y dado de HA	Metros cúbicos	1,25							
501	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- encadenado de HA	Metros cúbicos	6,5							
502	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- escalera de HA con descanso y pilares de apoyo	Metros cúbicos	1,12							

CONSTRUCTORA FENAR
Mary Rosi Pumich A.

503	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - loseta de HA sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1							
504	72101607-007	Muros de elevacion de 0,15x para revocar	Metros cuadrados	3,4							
505	72101607-007	Construcción de Pared de 0,30 visto arribas cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5							
506	72101607-007	Construcción de Pared de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	13,5							
507	72101607-007	Construcción de Pared de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros	32,78							
508	72131601-005	Mamposteria: envarillado de bajo aberturas 2 8 por hilada(2 hiladas)	Metros	16							
509	72101607-006	Pilares: de 0.20 x 0.30 de HA para Revoque	Metros	6,44							
510	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado (estructura metálica reticulada con chapa trapezoidal termoacústica)	Metros cuadrados	90,5							
511	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	65,58							
512	72131601-008	Revoques de pilares de 0.30x0.30 metros	Metros	19,35							
513	72131601-008	Revoques de vigas de galeria de HA	Metros cuadrados	9,6							
514	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metros	14,7							
515	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos de H de cascotes 7 cms	Metros cuadrados	59,5							
516	72131601-009	Colocacion de pisos P15	Metros cuadrados	59,5							
517	72101607-005	zocalo ceramico P15 de 10cm	Metros	31							
518	72131601-010	Aberturas metalicas puerta metalica de 1.20 x2.10 con marco y herrajes	Unidad	1							
519	72131601-010	Aberturas ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	Metros cuadrados	7,6							
520	72131601-010	Aberturas baranda metalica en escalera PA y galeria	Metros cuadrados	21,8							
521	72101607-006	alfeizar de ventana de revoque 1: 3(cemento-arena)	Mes	25,6							
522	72131601-012	Servicio de pinturade paredes, pilares en paredes y galeria a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	83,7							
523	72131601-012	Servicio de ppintura de paredes y galeria latex	Metros cuadrados	83,7							
524	72131601-012	Servicio de pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	7,6							
525	72131601-012	D	Metros cuadrados	111,3							
526	72131601-012	Servicio de pintura d baranda metálica con pintura sintética	Metro lineal	21,8							
527	72131601-012	Servicio de pintura de puerta metalica con pintura	Metros cuadrados	7,3							
528	72131601-012	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metros	33							
529	72102602-004	Colocacion de vidrios dobles de 4 mm	Metros	7,6							
530	72131701-007	Construccion de desague pluvial canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 40cm	Metros	33							
531	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	6							
532	72131601-001	instalaciones electricas de tableros de comando TC	Unidad	8							
533	72131601-001	instalaciones electricas de tablero de comandos de ventiladores TCV	Unidad	8							
534	72131601-001	instalaciones electricas alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10							
535	72131601-001	instalaciones electricas de alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6							
536	72131601-001	instalaciones electricas de los circuitos de ventiladores	Unidad	8							
537	72131601-001	nstalaciones electricas alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	8							
538	72131601-001	001 instalaciones electricas alimentaion 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25							
539	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación tipo pantalla con lamparas led	Unidad	6							
540	72131601-001	instalaciones electricas de artefactos luminicos tipo pantalla con lamaparas led con fotocelula en galeria	Unidad	2							
541	72131601-001	instalaciones electricas de tablero TS11 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1							
542	72131601-001	instalaciones electricas de tablero TC de 6 AG	Unidad	1							
543	72131601-001	instalaciones electricas de tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1							
544	72131601-001	instalaciones electricas de ventilasdor de techo de 56 pulgadas	Unidad	4							
545	82101502-001	Carteles acrílicos sin soporte mobiliarios y pizarrones	Unidad	1							
546	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	61,5							
547	72141510-001	Servicio de Demolicion de aula de planta baja preparacion de pared para unir los dos bloques	Metros cuadrados	50							
548	72101607-007	confeccion de dos pedazos para unir dos bloques	Unidad	2							
549	72131601-9984	Construccion de rampa para discapacitados	Unidad	1							
550	72131601-012	Servicio de pinturade paredes exterior e interior repintado 1 a mano con latex	Metros cuadrados	167,36							
551	72131601-012	Servicio de pintura de cielo raso	Metros cuadrados	55,6							
552	72131601-012	Servicio de pintura sintetica en puerta	Metros cuadrados	4							
553	72131601-012	Servicio de pintura sintetica en rejas y ventana	Metros cuadrados	25,6							
554	72131601-012	Servicio de pintura de pizarrones	Unidad Medida Global	1							
555	72131601-012	Servicio de pintura de contrapiso de hormigon de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	30							

CONSTRUCTORA FENAR
Ing. Pablo Rumich A.

556	72131601-009	Colocacion de pisos P15	Metros cuadrados	85,6							
557	72101607-005	colocacion de zocalo ceramico P15 de 10 cm	Metros	52							
558	72131601-001	instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1							
559	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	70							
560	**72131601-002**	**Cartel de obra ESCUELA BASICA 1466 DON BIENVENIDO OSORIO AULA TIPO 1ERA INFANCIA 5.80X6.80 TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON TIRANTES Y VIGA DE H A**	**Unidad**	**1**							
561	72131601-013	Limpieza de obra y preparacion del terreno	Metros cuadrados	70,8							
562	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	70,8							
563	72131601-002	Preparación de obra excavación y carga de PBC	Metros cúbicos	17,72							
564	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURA DE H A viga cumbrera viga de galeria y dados de H A	Metros cúbicos	1,29							
565	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ZAPATAS Y PILARES DE HA	Metros cúbicos	0,33							
566	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ENCADENADOS INFERIOR Y SUPERIOR DE H A	Metros cúbicos	2,98							
567	72101607-007	Construcción de Pared MUROS de nivelacion de 0.60 mts para pilares	Metros cuadrados	0,72							
568	72101607-007	Construcción de Pared muros de nivelacion de 0.45m	Metros cuadrados	3,75							
569	72101607-007	Construcción de Pared muros de nivelacion de 0.30 m	Metros cuadrados	11,63							
570	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	28,65							
571	72131601-006	Aislacion asfaltica horizontal	Metros cuadrados	18,51							
572	72131601-006	Aislacion asfaltica de cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54							
573	72101607-007	Construcción de muros de elevación de o.15 para revocar	Metros cuadrados	51,75							
574	72101607-007	Construcción de muros de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprenzados macizos	Metros cuadrados	37,65							
575	72101607-006	Revoque de pared de 0.30	Metros cuadrados	21,91							
576	72101607-006	Revoque de pared de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprenzados macizos	Metros cuadrados	31,72							
577	72101607-006	Revoque de pared de sardinel en canteros con ladrillos semiprenzados macizos	Metros	4							
578	72101607-006	Revoque de loseta de H A sobre puerta de acceso	Tonelada	1							
579	72131601-010	envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada dos hiladas	Metros	44,7							
580	72101607-006	Revoque de pilares de 0.40x0.40 con nucleo de H A	Metros	9,2							
581	72131601-007	Construccion de techo tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H A de 2x6 con liston de boca de 1 x3	Metros cuadrados	94,2							
582	72101607-006	Revoque de pared interior exterior con hidrofugo una capa	Metros cuadrados	215,38							
583	72101607-006	Revoque de pilares de galeria con hidrofugo de 0.40x0.40 m	Metros cuadrados	9,2							
584	72101607-006	Revoque de cantero con hidrofugo exterior	Metros cuadrados	7,84							
585	72131601-008	Revoques de vigas cumbrera viga galeria y voladizo de encadenados	Metros cuadrados	22,08							
586	72131601-008	Revoques de nivelacion y panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19							
587	72131601-008	Revoques de molduras 1.3 (molduras de ventanas) 10 cm de espesor	Metros	30,8							
588	72131601-008	Revoques de mochetas	Metros	42,8							
589	72131601-009	Colocacion de contrapisos de H de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	67,29							
590	72131601-009	Colocacion de pisos cerámicos	Metros cuadrados	67,29							
591	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo ceramico P15	Metros	36,7							
592	72131601-010	Aberturas de madera puerta placa 0.70x2.10 c/ marco contramarco y herrajes	Unidad	1							
593	72131601-010	Aberturas puerta placa 0.60x1.20 c/ marco contra marco herrajes	Tonelada	2							
594	72131601-010	Aberturas puerta placa de abrir 0.90x2.10 c/ marco y contramarco inclusivo	Unidad	1							
595	72131601-010	Aberturas metálica puerta metálica de 1.10x2.30 con marco y herraje	Unidad	1							
596	72131601-010	Aberturas de ventanas balancines de 1.50x1.70m	Metros cuadrados	5,1							
597	72131601-010	Aberturas de ventanas balancines de 1.50x1.00 m	Metros cuadrados	9							
598	72131601-012	Servicio de pintura de interior de paredes revocadas a la cal base para látex dos manos y lijado	Metros cuadrados	134,16							
599	72131601-012	Servicio de pintura de interiores de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,16							
600	72131601-012	Servicio de pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal base para látex dos manos y lijado	Metros cuadrados	80,39							
601	72131601-012	Servicio de pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80,39							
602	72131601-012	Servicio de pintura de mamposteria a la vista al latex	Metros cuadrados	68,03							
603	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	19,16							
604	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	13,42							
605	72131601-012	Servicio de pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82,2							
606	72131601-012	Servicio de pintura de tirantes y liston de boca de H A al latex	Metros cuadrados	59,6							
607	72131601-012	Servicio de pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	22,08							

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

608	72131601-012	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada con antioxido y pintura sintetica	Metros	36,9							
609	72102602-004	Colocación de vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	14,1							
610	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Metros	36,9							
611	72102508-003	azulejado en baño	Metros cuadrados	30,57							
612	82101502-001	Carteles acrílicos sin soporte con marco y porta tiza	Unidad	1							
613	72131601-9984	Construccion de grada de acceso frontal	Unidad	1							
614	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1							
615	72131601-009	guarda obra de alisado de cemento con contrapisos	Metros cuadrados	23,04							
616	72131601-011	Instalaciones sanitarias agua corriente, desague cloacal, camara de inspeccion, y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1							
617	72131601-011	Instalaciones sanitarias camara séptica 1.15x1.90x1.20 metros	Unidad Medida Global	1							
618	72131601-011	Instalaciones sanitarias pozo absorbente tipo 1 de 2.00 x 2.50 metros	Unidad Medida Global	1							
619	72131601-001	Instalaciones eléctrica del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6							
620	72131601-001	Instalaciones electricas de tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2							
621	72131601-001	Instalaciones electricas de alimentacion de circuitos de luces	Unidad	10							
622	72131601-001	Instalaciones electricas de alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	4							
623	72131601-001	Instalaciones electricas de los circuitos de ventiladores	Unidad	2							
624	72131601-001	Instalaciones electricas de los circuitos de AA	Unidad	4							
625	72131601-001	Instalaciones electricas de los circuitos de ducha electrica	Unidad	4							
626	72131601-001	Instalaciones electricas de alimentacion 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25							
627	72131601-001	Instalaciones electricas de artefactos tipo colgante de aluminio con foco led de 40 w	Unidad	4							
628	72131601-001	Instalaciones electricas de artefactos de adosar por la pared con foco led de 25 w fotocelula y galeria	Unidad	5							
629	72131601-001	Instalaciones electricas tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1							
630	72131601-001	instalaciones electricas tablero TCV DE 2 AG	Unidad	1							
631	72102201-9997	Instalacion / Montaje de Ventilador de techo DE 56	Unidad	2							
632	72131601-001	instalaciones electricas REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X70 CM	Unidad	3							
633	92121702-003	EXTINTOR DE 6 KG	Unidad	1							
634	72131601-013	Limpieza FINAL	Metros cuadrados	200							

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Firma
Nombre: **NERY PASSI RUMICH AYALA**
En calidad de: **PROPIETARIO DE EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCTORA FENAR**