CONTRATO N° 24/2019
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES Y AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY,** domiciliada en Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio de esta Ciudad, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. CARLOS MIGUEL SORIA**, con C. I. N° 3.898.767, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el Señor **CARLOS ANTONIO ALFONZO**, con C.I. N° 4.819.443, Secretario General de la Municipalidad, denominada en adelante "**LA CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra la firma **CONSTRUCTORA H.D.,** domiciliada la Ciudad de Minga Guazú- Alto Paraná, República del Paraguay; representada en este acto por el **Sr. HECTOR DANIEL SUAREZ DELVALLE**, con C.I. N° 5.059.737, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tendrá por objeto regular las relaciones entre **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA** con relación a la obra " Construcción de Comedores y Aulas de Primera Infancia en Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry" **CON ID N° 362305.**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°**362305**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2019. Resolución de Implementación N° 1055/2019 de fecha 26/08/2019. La adjudicación fue realizada por resolución Nº 1192/2019 de fecha 17/09/2019 y homologada por resolución HJM N° 70/2019 de fecha 17/09/2019.---------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE NRO: 1					
AULA Tipo 1ra. Infancia de 7,20 x 7,20 - Techo de tejas y tejuelones con tirantes y viga de H°A° - 84,00 m2					
Íte m	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	84	7.500	630.000
2	Replanteo	Metros cuadrados	84	8.250	693.000
3	Cartel de obra metalico, ver detalle	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
4	Provision de tierra y acarreo	Metros cúbicos	24,63	97.500	2.401.425
5	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	19,75	65.000	1.283.750
6	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	Metros cúbicos	1,29	3.304.000	4.262.160
7	Zapata y pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,76	2.240.000	1.702.400
8	c- Encadenado inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	3,34	2.758.000	9.211.720
9	Muros de nivelación a- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,72	312.000	224.640
10	b- de 0.45 m.	Metros cuadrados	4,65	230.000	1.069.500
11	c- de 0.30 m.	Metros cuadrados	12,09	202.000	2.442.180
12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	34,59	45.000	1.556.550
13	a- Aislación horizontal	Metros cuadrados	20,44	78.000	1.594.320
14	b- De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	73.500	260.190

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

15	Muros de elevación a- De 0.15 ladrillo comun	Metros cuadrados	152,35	85.000	12.949.750
16	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	84,5	144.200	12.184.900
17	e- De sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	4	47.600	190.400
18	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	130.000	130.000
19	g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	44,7	25.200	1.126.440
20	Pilares de 0,40 x 0,40 revocado con núcleo de H° A°	Metro lineal	9,2	280.000	2.576.000
21	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	109,7	320.000	35.104.000
22	Revoque de a- De paredes interior una capa	Metros cuadrados	210	52.200	10.962.000
23	Revoques De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	Metros cuadrados	14,72	57.000	839.040
24	Revoques De cantero con hidrófugo exterior	Metros cuadrados	7,84	73.500	576.240
25	Revoques De viga cumbrera , viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	73.500	1.622.880
26	Revoques De nivelacion y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	11,03	52.200	575.766
27	Revoques De moldura 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm de espesor	Metro lineal	30,8	33.000	1.016.400
28	Revoques De mochetas 1 : 3	Metro lineal	42,8	33.000	1.412.400
29	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	79,37	58.500	4.643.145
30	Piso ceramico esmaltado	Metros cuadrados	79,37	97.500	7.738.575
31	Zocalo ceramico esmaltado	Metro lineal	40,3	30.000	1.209.000
32	Puerta Placa 0,70 x 2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
33	Puerta Placa 0,60x 1,20 c/marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	600.000	1.200.000
34	Puerta placa de abrir 0,90 x 2,10 c/marco y contramarco (inclusivo)	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
35	Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
36	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	Metros cuadrados	5,1	450.000	2.295.000
37	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	Metros cuadrados	9	450.000	4.050.000
38	Pintura de interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	237	23.250	5.510.250
39	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	22	37.500	825.000
40	Pintura e- De mampostería a la vista al latex	Metros cuadrados	84	23.250	1.953.000
41	Pintura f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	19,16	27.000	517.320
42	Pintura De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	13,42	27.000	362.340

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

43	Pintura De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	99,8	23.250	2.320.350
44	Pintura i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	68,5	20.000	1.370.000
45	Pintura j- De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	22,08	37.500	828.000
46	Pintura k- De canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	27.000	996.300
47	Sanitario, Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	36,9	27.500	1.014.750
48	Sanitario Azulejado en baño	Metros cuadrados	34,02	127.500	4.337.550
49	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m.con marco y porta tiza	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
50	Grada de acceso frontal	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
51	Rampa Peatonal	Unidad	2	800.000	1.600.000
52	Agua corriente - desague clocal - camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	12.325.369	12.325.369
53	Camara Séptica 1,15 x 1,90 x 1,20	Unidad Medida Global	1	2.355.000	2.355.000
54	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
55	Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop. tipo acanalado	Unidad	4	255.000	1.020.000
56	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado	Unidad	7	180.000	1.260.000
57	Instalacion y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	Unidad Medida Global	13	225.000	2.925.000
58	Provisión e instalacion de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
59	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	Unidad	2	675.000	1.350.000
60	Alimentación subterranea con cable tipo NYY, electroducto rigido y registro electrico, 10 ml	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
61	Provisión e instalacion de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
62	Extintor de 6 kilos	Unidad	2	198.000	396.000
63	Limpieza final	Metros cuadrados	1	1.000.000	1.000.000
64	Rampa Peatonal	Unidad	1	500.000	500.000
				Precio Total	200.000.000

LOTE NRO: 2

AULA Tipo 1ra. Infancia de 7,20 x 7,20 - Techo de tejas y tejuelones con tirantes y viga de H°A° - 84,00 m2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	84	7.500	630.000

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

2	b- Replanteo	Metros cuadrados	84	8.250	693.000
3	c- Cartel de obra metalico, ver detalle	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
4	d- Provision de tierra y acarreo	Metros cúbicos	24,63	97.500	2.401.425
5	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	19,75	65.000	1.283.750
6	a- Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	Metros cúbicos	1,29	3.304.000	4.262.160
7	b- Zapata y pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,76	2.240.000	1.702.400
8	c- Encadenado inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	3,34	2.758.000	9.211.720
9	Muros de nivelación a- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,72	312.000	224.640
10	b- de 0.45 m.	Metros cuadrados	4,65	230.000	1.069.500
11	c- de 0.30 m.	Metros cuadrados	12,09	202.000	2.442.180
12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	34,59	45.000	1.556.550
13	a- Aislación horizontal	Metros cuadrados	20,44	78.000	1.594.320
14	b- De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	73.500	260.190
15	Muros de elevación a- De 0.15 ladrillo comun	Metros cuadrados	152,35	85.000	12.949.750
16	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	84,5	144.200	12.184.900
17	e- De sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	4	47.600	190.400
18	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	130.000	130.000
19	g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	44,7	25.200	1.126.440
20	Pilares de 0,40 x 0,40 revocado con núcleo de Hº Aº	Metro lineal	9,2	280.000	2.576.000
21	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	109,7	320.000	35.104.000
22	Revoque de a- De paredes interior una capa	Metros cuadrados	210	52.200	10.962.000
23	Revoques De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	Metros cuadrados	14,72	57.000	839.040
24	Revoques De cantero con hidrófugo exterior	Metros cuadrados	7,84	73.500	576.240
25	Revoques De viga cumbrera , viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	73.500	1.622.880
26	Revoques De nivelacion y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	11,03	52.200	575.766
27	Revoques De moldura 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm de espesor	Metro lineal	30,8	33.000	1.016.400
28	Revoques De mochetas 1 : 3	Metro lineal	42,8	33.000	1.412.400
29	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	79,37	58.500	4.643.145

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

30	Piso ceramico esmaltado	Metros cuadrados	79,37	97.500	7.738.575
31	Zocalo ceramico esmaltado	Metro lineal	40,3	30.000	1.209.000
32	Puerta Placa 0,70 x 2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
33	Puerta Placa 0,60x 1,20 c/marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	600.000	1.200.000
34	Puerta placa de abrir 0,90 x 2,10 c/marco y contramarco (inclusivo)	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
35	Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
36	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	Metros cuadrados	5,1	450.000	2.295.000
37	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	Metros cuadrados	9	450.000	4.050.000
38	Pintura Pintura de interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	237	23.250	5.510.250
39	Pintura De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	22	37.500	825.000
40	Pintura e- De mampostería a la vista al latex	Metros cuadrados	84	23.250	1.953.000
41	Pintura f- De aberturas metàlicas con pintura sintética	Metros cuadrados	19,16	27.000	517.320
42	Pintura g- De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	13,42	27.000	362.340
43	Pintura h- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	99,8	23.250	2.320.350
44	Pintura i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	68,5	20.000	1.370.000
45	Pintura j- De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	22,08	37.500	828.000
46	Pintura k- De canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	27.000	996.300
47	Sanitario, Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	36,9	27.500	1.014.750
48	Instalaciones sanitarias Azulejado en baño	Metros cuadrados	34,02	127.500	4.337.550
49	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m.con marco y porta tiza	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
50	Grada de acceso frontal	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
51	Rampa Peatonal	Unidad	2	800.000	1.600.000
52	Agua corriente - desague clocal - camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	12.325.369	12.325.369
53	Camara Séptica 1,15 x 1,90 x 1,20	Unidad Medida Global	1	2.355.000	2.355.000
54	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
55	Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop. tipo acanalado	Unidad	4	255.000	1.020.000
56	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado	Unidad	7	180.000	1.260.000
57	Instalacion y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	Unidad Medida Global	13	225.000	2.925.000

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

ICD HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

58	Provisión e instalacion de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
59	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	Unidad	2	675.000	1.350.000
60	Alimentación subterranea con cable tipo NYY, electroducto rigido y registro electrico, 10 ml	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
61	Provisión e instalacion de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
62	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	2	198.000	396.000
63	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1	1.000.000	1.000.000
64	Rampa Peatonal	Unidad	1	500.000	500.000
				Precio Total	200.000.000

LOTE NRO: 3

Construcción de comedor tipo 1 - MEC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	93,8	7.500	703.500
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	93,8	8.250	773.850
3	Cartel de Obra metalico segun diseño	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
4	Provisión y transporte de tierra	Unidad Medida Global	30	75.000	2.250.000
5	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,6	2.240.000	1.344.000
6	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,6	2.758.000	1.654.800
7	Vigas de fundación de HºAº 13x27	Metros cúbicos	1,69	2.884.000	4.873.960
8	Encadenado superior de Hº Aº 13*27	Metros cúbicos	1,69	2.884.000	4.873.960
9	Vigas superior o cumbrera y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,2	3.304.000	3.964.800
10	Excavación para fundación de pbc	Metros cúbicos	20	142.500	2.850.000
11	Fundacion de p.b.c.	Metros cúbicos	13,8	592.500	8.176.500
12	Relleno, compactación	Metros cúbicos	120	27.000	3.240.000
13	Nivelación ladrillo comun 0.30	Metros cuadrados	24,15	202.500	4.890.375
14	Nivelación ladrillo comun 0.45	Metros cuadrados	0,5	300.000	150.000
15	Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	48,3	30.450	1.470.735
16	Elevación ladrillo prensado 0,15 visto una cara	Metros cuadrados	98,4	144.200	14.189.280

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

17	Elevación ladrillo comun 0,15 ladr.	Metros cuadrados	46,2	95.200	4.398.240
18	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm	Metro lineal	22	25.200	554.400
19	De 0,40 x 0,40 visto con alma de hº aº	Metro lineal	8,65	280.000	2.422.000
20	Capitel de hormigón	Unidad	2	266.000	532.000
21	Techo de teja colonial de 1ra. prensada a maquina/tejuelon y tirante 2"x6" de Hº Aº con liston de boca 2x3 de hormigon armado	Metros cuadrados	121	360.000	43.560.000
22	Paredes interior a 1 capa	Metros cuadrados	162	52.500	8.505.000
23	Revoque exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	96	57.000	5.472.000
24	Revoque de vigas de Hº Aº, con azotada previa	Metros cuadrados	36	73.500	2.646.000
25	Terminacion de mochetas a= 10 cm en aberturas	Metro lineal	37,8	33.000	1.247.400
26	Contrapisos de hormigon c/triturada esp. 10 cm	Metros cuadrados	87,3	58.500	5.107.050
27	Carpeta para base de piso	Metros cuadrados	86,65	33.000	2.859.450
28	Piso Cerámico emaltado, P.I. 4	Metros cuadrados	87,3	97.500	8.511.750
29	Zócalo cerámico	Metro lineal	53,3	30.000	1.599.000
30	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	9	127.500	1.147.500
31	Puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija, con marco y contramarco (int. Y ext.)	Unidad	2	2.700.000	5.400.000
32	Balcon de macera en comedor	Unidad	1	525.000	525.000
33	Puerta tipo tablero de 1,20 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija, portacandado, y marco de chapa metalico	Unidad	1	2.700.000	2.700.000
34	Puerta metalica de 0,80 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija, y marco metalico	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
35	Provision y colocación de Ventana balancin, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2; 1,5*,6 y 1,5*0,80	Metros cuadrados	11,1	450.000	4.995.000
36	De paredes interior/exterior al latex acrilico	Metros cuadrados	258	23.250	5.998.500
37	De pilares vistos con antimoho	Metros cuadrados	13,9	27.000	375.300
38	De vigas, viga cumbrera y dados	Metros cuadrados	12	37.500	450.000
39	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	22,2	27.000	599.400
40	De ladrillos visto s con antimoho incoloro	Metros cuadrados	110,3	27.000	2.978.100
41	De tejuelones al barniz	Metros cuadrados	121	37.500	4.537.500
42	De tirantes de hormigon y boca teja al latex color cemento	Metros cuadrados	121	27.000	3.267.000
43	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	6,7	27.000	180.900
44	Al sintetico de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	37,2	27.000	1.004.400

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

45	Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas	Metro lineal	37,2	112.500	4.185.000
46	Provision de mesada de hormigon armado azulejada y pileta de cocina con dos bachas inox., con base de mamposteria azulejadas	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
47	Instalacion de agua corriente -incluye cañerias accesorios, griferias giratorio tipo fv o similar, llaves de paso tipo fv o similar	Unidad Medida Global	1	1.275.000	1.275.000
48	Red de alimentación de agua, hasta 10 ml	Unidad Medida Global	1	1.155.000	1.155.000
49	Registro agua corriente de 30x30 prof.30 cm y conexión a la red existente	Unidad	1	525.000	525.000
50	Instalacion de desague cloacal-incluye cañerias, accesorios y desengrasador, rejilla de piso sifonada de 15x15, caño de ventilación de 50 mm	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
51	Red de desague cloacal, hasta 10 ml	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
52	Registro cloacal de 60x60 prof.50 cm	Unidad	1	750.000	750.000
53	Camara séptica de ladrillos comunes, según plano	Unidad	1	2.355.000	2.355.000
54	Pozo adsorbente, según plano	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
55	Artef. Fluoresc. 2x40w c/sop. tipo acanalado	Unidad	9	255.000	2.295.000
56	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado	Unidad	4	180.000	720.000
57	Instalacion y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	Unidad Medida Global	22	225.000	4.950.000
58	Provisión e instalacion de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
59	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	Unidad	3	675.000	2.025.000
60	Alimentación subterranea con cable tipo NYY, electroducto rigido y registro electrico, hasta la red existente	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
61	Mueble de madera bajo mesada, con aberturas y gavetas	Metro lineal	2,9	1.000.000	2.900.000
62	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	786.350	786.350
63	Placa recordatoria	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
64	Rampa Peatonal	Unidad	1	500.000	500.000
				Precio Total	220.000.000

LOTE NRO: 4

Construcción de comedor tipo 1 - MEC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	93,8	7.500	703.500
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	93,8	8.250	773.850
3	Cartel de Obra metalico segun diseño	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

		Unidad Medida			
4	Demolicion de 2 aula en estado de derrumbe	Global	1	3.500.000	3.500.000
5	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,6	2.240.000	1.344.000
6	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,6	2.758.000	1.654.800
7	Vigas de fundación de H°A° 13x27	Metros cúbicos	1,69	2.884.000	4.873.960
8	Encadenado superior de Hº Aº 13*27	Metros cúbicos	1,69	2.884.000	4.873.960
9	Vigas superior o cumbrera y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,2	3.304.000	3.964.800
10	Excavación para fundación de pbc	Metros cúbicos	20	142.500	2.850.000
11	Fundacion de p.b.c.	Metros cúbicos	13,8	592.500	8.176.500
12	Relleno, compactación y acarreo	Metros cúbicos	30	27.000	810.000
13	Nivelación ladrillo comun 0.30	Metros cuadrados	20	202.500	4.050.000
14	Nivelación ladrillo comun 0.45	Metros cuadrados	0,5	300.000	150.000
15	Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	48,3	30.450	1.470.735
16	Elevación ladrillo prensado 0,15 visto una cara	Metros cuadrados	98,4	144.200	14.189.280
17	Elevación ladrillo comun 0,15 ladr.	Metros cuadrados	46,2	95.200	4.398.240
18	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm	Metro lineal	22	25.200	554.400
19	De 0,40 x 0,40 visto con alma de hº aº	Metro lineal	8,65	280.000	2.422.000
20	Capitel de hormigón	Unidad	2	266.000	532.000
21	Techo de teja colonial de 1ra. prensada a maquina/tejuelon y tirante 2"x6" de Hº Aº o maderaybyra pyta, con liston de boca 2x3 de hormigon armado	Metros cuadrados	121	375.000	45.375.000
22	Paredes interior a 1 capa	Metros cuadrados	162	52.500	8.505.000
23	Revoque exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	96	57.000	5.472.000
24	Revoque de vigas de Hº Aº, con azotada previa	Metros cuadrados	36	73.500	2.646.000
25	Terminacion de mochetas a= 10 cm en aberturas	Metro lineal	37,8	33.000	1.247.400
26	Contrapisos de hormigon c/triturada esp. 10 cm	Metros cuadrados	87,3	58.500	5.107.050
27	Carpeta para base de piso	Metros cuadrados	86,65	33.000	2.859.450
28	Piso Cerámico emaltado, P.I. 4	Metros cuadrados	87,3	97.500	8.511.750
29	Zócalo cerámico	Metro lineal	53,3	30.000	1.599.000
30	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	9	127.500	1.147.500
31	Puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija, con marco y contramarco (int. Y ext.)	Unidad	2	2.700.000	5.400.000

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

32	Balcon de madera en comedor	Unidad	1	525.000	525.000
33	Puerta tipo tablero de 1,20 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija, portacandado, y marco de chapa metalico	Unidad	1	2.700.000	2.700.000
34	Puerta metalica de 0,80 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija, y marco metalico	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
35	Provision y colocación de Ventana balancin, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2, 1,5*,6 y 1,5*0,80	Metros cuadrados	11,1	450.000	4.995.000
36	De paredes interior/exterior al latex acrilico	Metros cuadrados	258	23.250	5.998.500
37	De pilares vistos con antimoho	Metros cuadrados	13,9	27.000	375.300
38	De vigas, viga cumbrera y dados	Metros cuadrados	12	37.500	450.000
39	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	22,2	27.000	599.400
40	De ladrillos visto s con antimoho incoloro	Metros cuadrados	110,3	27.000	2.978.100
41	De tejuelones al barniz	Metros cuadrados	121	37.500	4.537.500
42	De tirantes de hormigon y boca teja al latex color cemento	Metros cuadrados	121	27.000	3.267.000
43	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	6,7	27.000	180.900
44	Al sintetico de Canaletas y Bajadas	Metros cuadrados	37,2	27.000	1.004.400
45	Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas	Metro lineal	37,2	112.500	4.185.000
46	Provision de mesada de hormigon armado azulejada y pileta de cocina con dos bachas inox., con base de mamposteria azulejadas	Metros cuadrados	1	3.000.000	3.000.000
47	Instalacion de agua corriente -incluye cañerias accesorios, griferias giratorio tipo fv o similar, llaves de paso tipo fv o similar	Unidad Medida Global	1	1.275.000	1.275.000
48	Red de alimentación de agua, hasta 10 ml	Unidad Medida Global	1	1.155.000	1.155.000
49	Registro agua corriente de 30x30 prof.30 cm y conexión a la red existente	Unidad	1	525.000	525.000
50	Instalacion de desague cloacal-incluye cañerias, accesorios y desengrasador, rejilla de piso sifonada de 15x15, caño de ventilación de 50 mm	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
51	Red de desague cloacal, hasta 10 ml	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
52	Registro cloacal de 60x60 prof.50 cm	Unidad	1	750.000	750.000
53	Camara séptica de ladrillos comunes, según plano	Unidad	1	2.355.000	2.355.000
54	Pozo adsorbente, según plano	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
55	Artef. Fluoresc. 2x40w c/sop. tipo acanalado	Unidad	9	255.000	2.295.000
56	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado	Unidad	4	180.000	720.000
57	Instalacion y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	Unidad Medida Global	22	225.000	4.950.000
58	Provisión e instalacion de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
59	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	Unidad	3	675.000	2.025.000

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
INTENDENCIA

60	Alimentación subterranea con cable tipo NYY, electroducto rigido y registro electrico, hasta la red existente	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
61	Mueble de madera bajo mesada, con aberturas y gavetas	Metro lineal	2,9	1.000.000	2.900.000
62	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	991.725	991.725
63	Placa recordatoria	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
64	Rampa Peatonal	Unidad	1	500.000	500.000
				Precio Total	220.000.000

TOTALES: Guaraníes ochocientos cuarenta millones ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Plazo de Ejecución será de 60 días, individuales por cada lote, a ser contados a partir de la Fecha del Acta de Inicio a ser expedido por la Convocante.

Lote I: Construcción de Aula Tipo 1ra. Infancia de 7,20 x 7,20 - Techo de tejas y tejuelones. En el Predio del Colegio Nacional San Lorenzo del Casco Urbano del Distrito de Itakyry.

Lote II: Construcción de Aula Tipo 1ra. Infancia de 7,20 x 7,20 - Techo de tejas y tejuelones. En el predio de la Escuela Básica N° 2908 Santa Lucia.

Lote III: Construcción de Comedor Tipo 1 con techo de teja. En el Predio de la Escuela Básica N° 1907 Santa Rosa de Lima.

Lote IV: Construcción de Comedor Tipo 1 con techo de teja. En el Predio de la Escuela Básica N° 2413 Sara Portillo.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La Secretaria General de la Municipalidad.----------

9.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: **a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

5% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 90 (noventa) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.--------

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Construcción de Comedores y Aulas de Primera Infancia en Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry.----------

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto la Ciudad de Itakyry, a los 04 días del mes de Octubre del 2019----------

Por y en nombre de la Contratante:

SR. CARLOS ANTONIO ALFONZO
Secretario General

DR. CARLOS MIGUEL SORIA
Intendente Municipal

Por y en nombre del proveedor:

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

SR. HECTOR D. SUAREZ DELVALLE
Propietario
Constructora H.D.