CONTRATO LPN° 03/2020

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 2DA. ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA PABELLÓN ADMINISTRATIVO DE LA UNVES - MODALIDAD POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ID N° 386.710.

Entre la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, con RUC N° Nº 80048796-6, domiciliada en Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz**, en su carácter de **Rector**, con Cédula de Identidad N° 443.801, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la empresa **JL y COMPAÑÍA S.A.** con **RUC. N° 80077342-0**, domiciliada en Gral. Morínigo c/ 11 de Setiembre, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Diego Marcelo Jara Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 3.030.337, denominada en adelante el **CONTRATISTA,** denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 2DA. ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA PABELLÓN ADMINISTRATIVO DE LA UNVES - MODALIDAD POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2020 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 2DA. ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA PABELLÓN ADMINISTRATIVO DE LA UNVES - MODALIDAD POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ID N° 386.710, correspondiente a la adjudicación del Lote 2, conforme a las Especificaciones Técnicas, planos, cómputos métricos y a otras disposiciones de este Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 386.710.

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal
JL Y COMPAÑÍA S.A.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Otras consideraciones presupuestarias: PLURIANUAL.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2020, convocado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1581/2020.

Teniendo en cuenta que el procedimiento es Plurianual, la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 estará sujeta a la aprobación por parte del Congreso Nacional y el Ministerio de Hacienda.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole que incurra el oferente en la ejecución del contrato.

N° Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
	LOTE 2				
1	Demolición de techo de chapa con estructura metálica existente con recuperación (incluye chapa, correa, vigas, extractores eólicos, canaletas y bajadas). Incluye techo perimetral	M2	640	14.483	9.269.120
2	Demolición de techo de tejas con maderamen existente con recuperación (incluye teja, tejuelon, maderamen, canaleta embutida y bajadas)	M2	100	15.349	1.534.900
3	Demolición de paredes	M2	600	9.655	5.793.000
4	Demolición de pilares y zapatas de HroAro con retiro de escombros (incluye excavación y trabajo con martillete)	UNI	20	289.650	5.793.000
5	Extracción y recuperación de pilares metálico tipo reticular	UNI	4	95.585	382.340
6	Demolición de encadenado de HroAro con retiro de escombros (incluye excavación)	ml	84	42.723	3.588.732
7	Demolición de muro de contención hasta nivelación	M3	50	53.585	2.679.250
8	Demolición de entrepiso de madera con recuperación (incluye tirantes y machimbres)	M2	120	10.862	1.303.440
9	Demolición de alisada de cemento	M2	605	9.655	5.841.275
10	Sacar artefactos sanitarios, pileta de cocina, cañerías, griferías, puertas en general (madera, metálica y vidrio) marcos, ventanas, balancines, rejas con recuperación. Base de tanque metálico y tanque de fibra de 5.000 litros	UNI	1	3.474.135	3.474.135
11	Desmonte y desraizado de árboles grandes con retiro	UNI	9	482.750	4.344.750
12	Conexión cloacal provisoria	UNI	1	337.925	337.925
13	Marcación y Replanteo (PB y PA)	M2	951	4.103	3.901.953
14	Caseta para Obrador	UNI	1	1.862.443	1.862.443
15	Cartel de Obra	UNI	1	647.364	647.364
16	Vallado perimetral	ml	75	77.240	5.793.000
17	Excavación de tierra para zapata (tierra sobrante trasladar a pileta existente para relleno y compactación)	M3	200	33.793	6.758.600
18	Excavación de tierra para encadenado (tierra sobrante trasladar a pileta existente para relleno y compactación)	M3	20	38.017	760.340
19	Zapata de HroAro	M3	34	1.931.000	65.654.000
20	Vigas de fundaciones nivel (cota de nivel a definir en el terreno y/o planta arquitectónica)	M3	20	1.931.000	38.620.000
21	Pilares según plano de cálculo estructural	M3	25	1.931.000	48.275.000
22	Vigas nivel +3,14 (cota de nivel a definir en el terreno y/o planta arquitectónica)	M3	5	1.931.000	9.655.000
23	Vigas nivel +4,09 (cota de nivel a definir en el terreno y/o planta arquitectónica)	M3	19	1.931.000	36.689.000
24	Losas nivel +4,09 (cota de nivel a definir en el terreno y/o planta	M3	45	1.931.000	86.895.000

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal
JL Y COMPAÑÍA S.A.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80071[illegible]-0

Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

N° Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
	arquitectónica). Incluye losa técnica sector Este				
25	Vigas nivel +6,99 (cota de nivel a definir en el terreno y/o planta arquitectónica). Incluye Viga para losa técnica sector Este	M3	8	1.931.000	15.448.000
26	Escaleras (cota de nivel a definir en el terreno y/o planta arquitectónica)	M3	5	1.931.000	9.655.000
27	Dintel de viga cadena fabricado in situ bajo y sobre aberturas 12x27 en PB y PA	M3	5	1.931.000	9.655.000
28	Escalera metálica tipo bombero de 8 ml con guarda hombre para acceso a losa técnica, ubicación sector Sur según fiscalización con plataforma de 1m para accesibilidad. Terminación al anti-oxido y pintura sintética color a elegir	UNI	1	1.206.875	1.206.875
29	Cimiento de PBC para muro de contención de 0,30 m de ancho, altura y metro lineal según plano, para asiento de viga de fundación	M3	50	337.925	16.896.250
30	Relleno y compactación de suelo	M3	180	33.793	6.082.740
31	Mampostería de nivelación de 0,30 - Ladrillo común	M2	25	155.538	3.888.450
32	Mampostería de nivelación de 0,15 - Ladrillo común 3 hiladas sobre la viga de fundación	M2	60	86.895	5.213.700
33	Aislación horizontal con hidrófugo y pintura asfáltica 3 caras (en U)	ml	277	28.965	8.023.305
34	Mampostería de elevación Ladrillo Común de 0,15 Planta Baja	M2	832	86.895	72.296.640
35	Mampostería de elevación Ladrillo Común de 0,20 Planta Baja (Lindero zona Este)	M2	70	115.860	8.110.200
36	Tabique de yeso acartonado con lana de vidrio terminación al endeudo y pintura al látex color a elegir en Planta Baja	M2	75	212.410	15.930.750
37	Mampostería de elevación Ladrillo Común de 0,15 para revestido de bajadas de desagüe pluvial en fachadas (para 7 bajadas)	M2	50	86.895	4.344.750
38	Construcción de escalones fachada principal (incluye terminación de piso de canto rodado con cantoneras metálicas, pintadas con antioxido y color a elegir) según EETT	ml	32	193.100	6.179.200
39	Construcción de rampas exteriores. Mampostería de 0,30 cm, relleno, contrapeso. Incluye piso de canto y rodado color a elegir	M2	40	193.100	7.724.000
40	Guarda obra perimetral ancho de 1,20 m incluye mampostería de 0,30 m, relleno, contrapeso, Incluye piso de canto rodado color a elegir	M2	50	193.100	9.655.000
41	Contrapiso compactado de cascote de 0,10 m. PB	M2	573	37.937	21.737.901
42	Carpeta de cemento alisado base pisos PB	M2	573	24.138	13.831.074
43	Agua corriente frio solo PB	UNI	25	202.755	5.068.875
44	Desagüe sanitario (Interiores) PB	UNI	25	185.491	4.637.275
45	Registros cloacales	UNI	3	318.615	955.845
46	Acometida de agua corriente de 2 (alimentación del tanque de 90.000 litros al edificio nuevo) incluye accesorios, Provisión, colocación y puesta en funcionamiento, con llave de paso de 2	ml	100	57.930	5.793.000
47	Ductos de desagüe cloacal de Pvc. 100 mm. PB	ml	50	39.662	1.983.100
48	Ducto de desague de Pvc. 75 mm. PB	ml	50	37.372	1.868.600
49	Rejilla de piso sifonada (1 por baño y cocina) PB	UNI	4	193.530	774.120
50	Desengrasador con salida 75 mm PB	UNI	1	487.578	487.578
51	Cano de ventilación de Pvc 50 mm. (incluye tapa) PB	ml	30	29.722	891.660
52	Cámara séptica dim.: 2 x 3 x 1,5 (m) con pantalla.	UNI	1	1.841.774	1.841.774
53	Pozo ciego Diam.: 3 m Prof.: 4 m con calce y tapa de Hormigón Armado	UNI	2	3.475.800	6.951.600
54	Cano de bajada para desagüe pluvial de 150 mm (incluye codos de 150 x 45 mm)	ml	96	57.930	5.561.280
55	Provisión colocación y puesta en funcionamiento de cano de 150 mm para drenaje desde el pozo ciego hasta la línea del terreno del Mini Campus (incluye excavación y colocación de piedra triturada V)	ml	60	82.068	4.924.080
56	Marcos de lapacho de 2x 6 c/ colocación y tirafondo. PB	ml	95	81.244	7.718.180
57	Contramarco PB	ml	190	19.815	3.764.850
58	Cano de 25 mm para desagüe de aires acondicionados PB y PA embutidos a la pared según EETT (incluye accesorios)	ml	150	29.568	4.435.200
59	Revoque interior a 1 capa filtrada (incluye base para azulejos) PB	M2	1.311	26.069	34.176.459
60	Revoque Exterior a 2 capas con aislación impermeable PB	M2	390	35.842	13.978.380

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal
JL Y COMPAÑÍA S.A.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

N° Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
61	Revoque Exterior a 2 capas de ductos de bajadas pluviales	M2	50	33.793	1.689.650
62	Azotada en pilares en PB	M2	215	18.821	4.046.515
63	Azotada en losas en PB en fachada	M2	32	21.933	701.856
64	Azotada bajo escalera PB	M2	25	21.933	548.325
65	Azotada en vigas - Incluye 3 caras en fachadas PB	M2	156	21.933	3.421.548
66	Revoque en pilares PB	M2	215	26.069	5.604.835
67	Revoque en vigas - Incluye 3 caras PB	M2	156	27.242	4.249.752
68	Revoque en losas PB	M2	24	38.620	926.880
69	Revoque bajo escalera PB	M2	25	38.620	965.500
70	Revoque de goterón en alero fachada zona Oeste	ml	32	22.173	709.536
71	Revestido Cerámica de 40x40 cm en sanitarios Alt.= 2,80 m PB	M2	170	85.137	14.473.290
72	Revestido Cerámica de 40x40 cm en cocina Alt.= 2,80 m PB	M2	50	85.137	4.256.850
73	Provisión e Instalación de plancha de granito (huella y contrahuella) en escalera interior. Incluye zócalo monolítico y piso.	M2	20	289.650	5.793.000
74	Revestido de Porcelanato Antideslizante en escalera exterior (incluye carpeta, cantoneras metálicas, pintadas con antioxido y color a elegir)	M2	15	193.100	2.896.500
75	Porcelanato antideslizante de 60 x 60 cm. (color a elegir tanto en zona administrativa y baño) PB	M2	573	144.825	82.984.725
76	Zócalo Porcelanato PB	ml	437	31.379	13.712.623
77	Barandas metálicas (según diseño existente en Pabellón 2) con cano de diámetro de 2 pulg. Incluye antioxido + 2 manos de pintura a soplete. Color a elegir (Según detalle en plano En escaleras y fachada)	ml	60	144.825	8.689.500
78	Pergolado en Fachada de canos medidas según plano, terminación al anti-oxido y pintura sintetica color a elegir	M2	10	185.859	1.858.590
79	Puerta Metálica para acceso al pasillo del depósito de 1,20 x 2,10 con marco y cerradura PB	UNI	1	1.403.930	1.403.930
80	P1 - Puerta metálica 0,80 X 2,10 m. con marco y cerradura PB	UNI	1	743.435	743.435
81	P2 - Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. con fichas y cerradura PB	UNI	17	675.850	11.489.450
82	P3 - Puerta placa de 0,70 x 2,10 m. con fichas y cerradura PB	UNI	4	637.230	2.548.920
83	P4 - Puerta placa de 1,00 x 2,10 m. con fichas y cerradura PB	UNI	1	849.640	849.640
84	P6 - Puerta Metálica contra incendio con barra antipanico de 1,10 x 2,10 m PB	UNI	1	2.993.050	2.993.050
85	Paños fijos en puerta principal de 10mm Silverado PB	M2	8	965.500	7.724.000
86	P2 - Puerta principal doble hoja Silverado de 10mm con tirador Inoxidable grande con perfiles, herrajes y frenos PB	M2	4,26	1.158.600	4.935.636
87	V1 de vidrio templado de 10mm incoloro (3.55x1.2) PB	UNI	1	2.262.167	2.262.167
88	V2 de vidrio templado de 10mm incoloro (3.5x1.2) PB	UNI	1	2.230.305	2.230.305
89	V3 de vidrio templado de 10mm incoloro (1.15x0.50) PB	UNI	1	305.339	305.339
90	V4 de vidrio templado de 10mm Silverado (2.6x0.5) PB	UNI	1	1.380.665	1.380.665
91	V5 de vidrio templado de 10mm incoloro (2.6x0.5) PB	UNI	1	690.333	690.333
92	V6 de vidrio templado de 10mm Silverado (1.15x1.2) PB	UNI	1	1.465.629	1.465.629
93	V7 de vidrio templado de 10mm Silverado (4x1.2) PB	UNI	4	4.634.400	18.537.600
94	V8 de vidrio templado de 10mm Silverado (4.3x1.2) PB	UNI	1	5.464.730	5.464.730
95	V9 de vidrio templado de 10mm incoloro (3.7x1.2) PB	UNI	1	2.143.410	2.143.410
96	V10 de vidrio templado de 10mm incoloro (2.8x1.2) PB	UNI	1	1.622.040	1.622.040
97	V11 de vidrio templado de 10mm incoloro (1.3x1.2) PB	UNI	1	828.399	828.399
98	V12 de vidrio templado de 10mm incoloro (2.3x1.2) PB	UNI	1	1.332.390	1.332.390
99	V13 de vidrio templado de 10mm incoloro (3x1.2) PB	UNI	1	1.737.900	1.737.900
100	V14 de vidrio templado de 10mm incoloro (2.6x1.2) PB	UNI	1	1.506.180	1.506.180
101	V15 de vidrio templado de 10mm incoloro (1.2x0.50) PB	UNI	2	318.615	637.230
102	Alimentador cable de cobre NYY 4x1x120mm2 desde el TRANSFORMADOR 750KVA AL T.G.	ml	10	381.010	3.810.100
103	Caseta para T.G y T.G.E, de mampostería, revocada, pintura exterior con techo metálico. Incluye puerta persiana metálica y herrajeria según plano	UNI	1	3.379.250	3.379.250
104	Tablero metálico c /barra para 24 TM trifásicas montado según plano. Incluye puesta a tierra	UNI	1	3.958.550	3.958.550
105	Disyuntor termo magnético tipo rielera 1X10A 6kA	UNI	5	42.723	213.615

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal
JL Y COMPAÑÍA S.A.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

N° Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
106	Disyuntor termo magnético tipo rielera 1X16A 6kA	UNI	4	49.965	199.860
107	Disyuntor termo magnético tipo rielera 3X25A 6kA	UNI	2	114.653	229.306
108	Disyuntor termo magnético tipo rielera 3X40 6kA	UNI	1	115.860	115.860
109	Banco de capacitores fijo de 45KVA	UNI	1	4.682.675	4.682.675
110	Alimentación con cable de cobre NYY 4x10mm2 TGE a TSE-A	ml	19	95.526	1.814.994
111	Alimentación con cable de cobre NYY 4x6mm2 TG a TS-A	ml	19	87.222	1.657.218
112	Alimentación con cable de cobre NYY 4x10mm2 TG a TS-B	ml	40	95.526	3.821.040
113	Alimentación con cable de cobre NYY 4x10mm2 TGE a TSE-C	ml	27	95.526	2.579.202
114	Alimentación con cable de cobre NYY 4x6mm2 TG a TS-C	ml	27	87.222	2.354.994
115	Alimentación con cable de cobre NYY 4x16mm2 TGE a TSE-D	ml	8	131.249	1.049.992
116	Electroducto PVC 2	ml	40	69.999	2.799.960
117	Registro de mampostería 30x30x70 cm según plano	UNI	8	248.616	1.988.928
118	Sistema de Puesta a tierra del TRANSFORMADOR	UNI	1	1.955.138	1.955.138
119	Excavacion para tendido de canos electroducto	ml	40	41.517	1.660.680
120	Disyuntor diferencial en cada tablero seccional dimensionado acorde a la carga especificada en el proyecto.	UNI	6	518.956	3.113.736
121	Puesto de Medición Definitivo(Trifásico y Limitadora) embutido 60x60 según plano	UNI	1	1.931.000	1.931.000
122	Línea Subterránea Monofásica de 4mm hasta 10mm	ml	15	26.986	404.790
123	Línea subterránea trifásica	ml	15	53.585	803.775
124	Tablero metálico Seccional A p/ 15 TM c/ barra según plano. Incluye puesta a tierra	UNI	1	2.993.050	2.993.050
125	Disyuntor termomacnetico 1X16A	UNI	5	48.275	241.375
126	Disyuntor termomacnetico 3X16A	UNI	1	96.550	96.550
127	Disyuntor Termomacnetico 3X25A	UNI	1	106.205	106.205
128	Tablero Seccional B p/ 24 TM c/ barra según plano. Incluye puesta a tierra	UNI	1	3.958.550	3.958.550
129	Disyuntor termomacnetico 1X10A	UNI	6	42.723	256.338
130	Disyuntor termomacnetico 1X16A	UNI	9	49.965	449.685
131	Disyuntor Termomacnetico 1X25A	UNI	1	57.206	57.206
132	Disyuntor Termomacnetico 3x10A	UNI	1	96.550	96.550
133	Disyuntor Termomacnetico 3X40A	UNI	1	115.860	115.860
134	Tablero Seccional EC p/ 24 TM c/ barra según plano. Incluye puesta a tierra	UNI	1	3.958.550	3.958.550
135	Disyuntor termomacnetico 1X10A	UNI	6	42.723	256.338
136	Disyuntor termomacnetico 1X16A	UNI	5	49.965	249.825
137	Disyuntor Termomacnetico 3X25A	UNI	3	114.653	343.959
138	Disyuntor Termomacnetico 3X40A	UNI	1	115.860	115.860
139	Tablero Seccional C p/ 24 TM c/ barra según plano. Incluye puesta a tierra	UNI	1	3.958.550	3.958.550
140	Disyuntor termomacnetico 1X16A	UNI	4	49.965	199.860
141	Disyuntor termomacnetico 1X25A	UNI	1	57.206	57.206
142	Disyuntor Termomacnetico 3x10A	UNI	1	96.550	96.550
143	Disyuntor Termomacnetico 3X25A	UNI	1	106.205	106.205
144	Tablero Seccional ED p/ 12 TM c/ barra según plano. Incluye puesta a tierra	UNI	1	2.365.475	2.365.475
145	Disyuntor termomacnetico 3X40A	UNI	1	115.860	115.860
146	Disyuntor termomacnetico 3X16A	UNI	1	96.550	96.550
147	Disyuntor Termomacnetico 3X50A	UNI	1	139.998	139.998
148	Tablero General p/ 35 TM c/ barra METALICA según plano. Incluye puesta a tierra	UNI	1	4.115.444	4.115.444
149	Disyuntor Termomacnetico 3X25A	UNI	1	106.205	106.205
150	Disyuntor termomacnetico 3X40	UNI	1	115.860	115.860
151	Disyuntor Termomacnetico 3x100A	UNI	1	535.853	535.853
152	Disyuntor Termomacnetico 3X16A	UNI	1	96.550	96.550
153	Disyuntor Termomacnetico 3X150A	UNI	1	844.813	844.813
154	Tablero General de E p/ 35 TM c/ barra METALICA según plano. Incluye puesta a tierra	UNI	1	4.199.925	4.199.925
155	Disyuntor Termomacnetico 3X50A	UNI	1	144.825	144.825
156	Disyuntor termomacnetico 3X40	UNI	2	121.894	243.788

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal
JL Y COMPAÑÍA S.A.

J.L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

N° Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
157	Disyuntor Termomacnetico 3x100A	UNI	1	535.853	535.853
158	Disyuntor Termomacnetico 3X16A	UNI	1	96.550	96.550
159	Registro 40x40 de mampostería y revoque con hidrófugo con tapa metálica pintada según plano	UNI	4	386.200	1.544.800
160	Una Lámpara con su interruptor interior Planta Baja - según plano	UNI	124	101.378	12.570.872
161	Una Lámpara con su Interruptor interior Planta Alta- según plano	UNI	58	100.291	5.816.878
162	Una Lámpara con su interruptor exterior según plano	UNI	14	100.291	1.404.074
163	Lámpara exterior en fachada y cierorraso según plano	UNI	20	100.291	2.005.820
164	Lámpara exterior en acceso según plano	UNI	6	100.291	601.746
165	Toma c/ sistema de tierra(capacidad 16A) piso Planta Baja - unidad de trabajo según plano	UNI	29	99.572	2.887.588
166	Toma c/ sisatema de tierra(capacidad 16A) piso Planta Alta - unidad de trabajo según plano	UNI	28	99.572	2.788.016
167	Un tomacorriente y puntos Planta baja según plano	UNI	17	99.920	1.698.640
168	Un tomacorriente y puntos Planta Alta según plano	UNI	14	99.920	1.398.880
169	Una Lámpara con dos llaves de combinación escalera y pasillo - según plano	UNI	2	197.928	395.856
170	Fotocélula para iluminación exterior según plano	UNI	1	139.998	139.998
171	Sistema de puesta a tierra en triangulación con jabalina de cobre de 2,40 x 90 mm., entrelazado con cable de cobre desnudo de 35 mm.	UNI	1	2.244.788	2.244.788
172	Circuitos para aires acondicionados monofásicos planta baja	UNI	14	224.353	3.140.942
173	Circuitos para aires acondicionados trifásicos planta baja	UNI	3	346.537	1.039.611
174	Circuitos para aires acondicionados monofásicos planta Alta	UNI	12	224.353	2.692.236
175	Circuitos para internet, según plano	UNI	13	107.412	1.396.356
176	Circuito independiente para Luz de Emergencia según Planos	UNI	39	96.671	3.770.169
177	Circuitos para teléfonos, según plano	UNI	12	107.412	1.288.944
178	Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de Cámaras de CCTV (8 cámaras)	UNI	1	4.827.500	4.827.500
179	Extintor de incendios 6kgrs- con indicador de existencia del lugar (5 por planta, ubicación según plano)	UNI	10	284.823	2.848.230
180	Señalética Lumínica con reserva de energía-según plano	UNI	8	134.481	1.075.848
181	Artefacto de Luz Emergencia con reserva de energia-60 Led-según plano	UNI	20	143.077	2.861.540
182	Panel led 60x60 embutido en el cielorraso 500w 3500LM borde blanco	UNI	23	202.755	4.663.365
183	Panel Led circular de 20cm emb. 18w 1260LM blanco	UNI	167	94.690	15.813.230
184	Aplique tortuga rectangular vicera según plano	UNI	14	125.516	1.757.224
185	Lámpara fluorescente E40 18w según plano	UNI	14	70.482	986.748
186	Artefacto led circular de 18w según plano	UNI	6	94.690	568.140
187	Iluminación exterior circular de acero inoxidable según plano	UNI	6	99.447	596.682
188	Colocación de iluminación exterior embutida en el suelo según plano	UNI	6	109.584	657.504
189	Sistema Anti incendio-Cañería-Galvanizado 2 1/2 -40 mts. Cano Gro 2 1/2- con pintura antioxida 2 manos y pintura roja sintetica- 2 BIE con mangera de mtrs-según plano PB	UNI	1	7.229.181	7.229.181
190	Sistema de alarma anti-incendio-(panel de control-17 unid.HC-2pulsadores de emergencia-alarma audiovisual-Central)-con todos sus accesorios-según plano PB	UNI	1	3.694.854	3.694.854
191	Extractor de pared de 50 cm. zona kichenet Mano de Obra, con circuito PB	UNI	1	441.716	441.716
192	Cañería ductos 3/4 y cajas en losa-Mano de Obra-según plano	UNI	1	2.638.229	2.638.229
193	Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable con mesada de granito L:2.65m con zócalo color a elegir zona Kitchenette PB	UNI	1	1.904.449	1.904.449
194	Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de Grifería para Kitchenette tipo pico alto móvil cromado PB	UNI	1	514.129	514.129
195	Inodoros blancos con cisterna alta con tapa acolchonada ambos sanitarios sexados PB	UNI	4	651.713	2.606.852
196	Inodoro especial para capacidades diferentes con cisterna alta, kit de instalación y barras de apoyo móviles y rígidos de acero inoxidable PB	UNI	1	2.317.200	2.317.200
197	Mingitorios sifonado, kit de instalación, llave de paso cromado	UNI	2	413.331	826.662

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal
JL Y COMPAÑÍA S.A.

J. L y COMPAÑIA S.A.
RUC: 8007[illegible]-0

Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

N° Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
	sanitario caballeros PB				
198	Mesada de granito natural con zócalo. L: 3.350m. Incluye 3 lavatorios embutidos asentada sobre soportes metálicos ambos sanitarios sexados PB	UNI	2	2.413.750	4.827.500
199	Mesada de granito natural con zócalo. L: 0.7 ncluye 1 lavatorio embutido asentada sobre soportes metálicos sanitario inclusivo PB	UNI	1	482.750	482.750
200	Separador de granito natural entre mingitorios 0,40 x 0,60 m. sanitario caballeros PB	UNI	1	144.825	144.825
201	Dispensador de papel higiénico para rollo grande con seguro 1 por inodoro en todos los sanitarios PB	UNI	5	206.475	1.032.375
202	Secamanos eléctrico 1 por sanitarios PB	UNI	3	362.582	1.087.746
203	Grifo automático para mesada 1 por lavatorio en sanitarios PB	UNI	7	247.409	1.731.863
204	Espejo de 4 mm. De cristal templado c/ terminación de perfil metálico. En todos los sanitarios PB	M2	8	147.239	1.177.912
205	Dispensor de Jabón liquido 1 por sanitarios PB	UNI	3	212.410	637.230
206	Dispensor de Alcohol en gel 1 por sanitarios PB	UNI	3	212.410	637.230
207	Llave de paso para acceso de agua en cada sanitario. Incluye instalación 1 por sanitarios PB	UNI	3	337.925	1.013.775
208	Provisión e instalación de Canilla para toma de agua en sanitarios (1 por baño PB y 1 en Kitchenette) según plano	UNI	4	337.925	1.351.700
209	Provisión e instalación de canillas exterior. Según plano PB	UNI	4	144.825	579.300
210	Provisión e Instalación de tomas de agua para bebederos PB	UNI	2	193.100	386.200
211	Pintura interior al látex sin enduido color a elegir PB	M2	1.311	19.310	25.315.410
212	Pintura exterioral látex sin enduido color a elegir PB (incluye ductos de desague pluvial)	M2	440	21.241	9.346.040
213	Pintura a la membrana liquida (muro lindero) zona este PB	M2	70	28.965	2.027.550
214	Pintura de aberturas y contramarcos de madera al barniz natural PB	M2	90	24.138	2.172.420
215	Cielorraso de Fibra mineral 60 x 60 cm. PB y PA (la zona de depósito PB no lleva cielorraso)	M2	890	115.860	103.115.400
216	Cielorraso de PVC exterior según plano	M2	90	77.240	6.951.600
217	Cartelería PB	UNI	12	100.171	1.202.052
218	Construcción de cantero y Jardinería	UNI	1	2.534.438	2.534.438
219	Limpieza final y Retiro de escombros PB	UNI	1	2.172.375	2.172.375
220	Mampostería de elevación Ladrillo Común de 0,15 en PA	M2	560	86.895	48.661.200
221	Techo metálico chapa trapezoidal termo acústica Nro27 con isoport 2.5cm esp.	M2	676	111.515	75.384.140
222	Cabriadas de 15 x 40 cm de perfil U 150x50x4mm y angulo de 2xL 2¨x1/8 dos manos antioxido(fabricación y montaje con materiales) según plano en Planta Alta	ml	109	137.101	14.944.009
223	Correas perfil C120x50x20x2mm dos manos antioxido y pintura sintetica según plano	ml	827	53.103	43.916.181
224	Cabriadas de 15 x 40 cm de perfil U 150x50x4mm y angulo de 2xL 2¨x1/8 dos manos antioxido(fabricación y montaje con materiales) según plano en Planta Baja	ml	67	137.101	9.185.767
225	Anclaje de Arriostramiento en cada unión de la cabriada y viga según plano	UNI	30	144.570	4.337.100
226	Fachada con Cenefa Metálica según plano dos manos antioxido y pintura sintetica según plano	M2	139,3	96.550	13.449.415
227	Canaleta de desarrollo 80cm chapa Nro 24 dos manos antioxido	ml	86	96.550	8.303.300
228	Tabique de yeso acartonado con lana de vidrio terminación al enduido y pintura al látex color a elegir en PA	M2	55	212.410	11.682.550
229	Contrapiso compactado de cascote de 0,07 m.PA	M2	340	38.620	13.130.800
230	Contrapiso compactado de cascote de 0,07 m. sobre losa de fachada y losa técnica zona este con pendiente para desagüe pluvial	M2	40	38.620	1.544.800
231	Carpeta de cemento alisado base pisos PA (incluye losa de fachada y losa técnica)	M2	380	24.138	9.172.440
232	Revoque interior a 1 capa filtrada (incluye base para azulejos) PA	M2	750	26.069	19.551.750
233	Revoque Exterior a 2 capas con aislación impermeable PA	M2	300	35.842	10.752.600
234	Azotada en pilares en PA	M2	215	18.821	4.046.515
235	Azotada en losa técnica PA sector Este	M2	11	21.933	241.263

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal
JL Y COMPAÑÍA S.A.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077347-0

Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

N° Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
236	Azotada en vigas - Incluye 3 caras en fachadas PA	M2	100	21.933	2.193.300
237	Revoque en pilares PA	M2	215	26.069	5.604.835
238	Revoque en vigas - Incluye 3 caras PA	M2	100	26.216	2.621.600
239	Revoque en losa tenía PA	M2	11	38.620	424.820
240	Revoque de goteron en losa técnica sector Este	ml	12	22.173	266.076
241	Agua corriente frio solo PA	UNI	14	202.376	2.833.264
242	Desagüe sanitario (Interiores) PA	UNI	14	185.859	2.602.026
243	Ductos de desagüe cloacal de Pvc. 100 mm. PA	ml	50	39.662	1.983.100
244	Ducto de desagüe de Pvc. 75 mm. PA	ml	50	37.372	1.868.600
245	Rejilla de piso sifonada (1 por baño) PA	UNI	3	193.530	580.590
246	Cano de ventilación de Pvc 50 mm. (incluye tapa) PA	ml	15	29.722	445.830
247	Marcos de lapacho de 2x 6 c/ colocación y tirafondo. PA	ml	95	81.244	7.718.180
248	Contramarco PA	ml	190	19.815	3.764.850
249	P2 - Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. con fichas y cerradura PA	UNI	13	675.850	8.786.050
250	P3 - Puerta placa de 0,70 x 2,10 m. con fichas y cerradura PA	UNI	4	637.230	2.548.920
251	P6 - Puerta Metálica contra incendio con barra antipanico de 1,10 x 2,10 m. PA	UNI	1	2.993.050	2.993.050
252	V3 de vidrio templado de 10mm incoloro (1.15x0.50) PA	UNI	1	305.339	305.339
253	V4 de vidrio templado de 10mm Silverado (2.6x0.5) PA	UNI	2	1.380.665	2.761.330
254	V5 de vidrio templado de 10mm incoloro (2.6x0.5) PA	UNI	2	690.333	1.380.666
255	V6 de vidrio templado de 10mm Silverado (1.15x1.2) PA	UNI	1	1.465.629	1.465.629
256	V7 de vidrio templado de 10mm Silverado (4x1.2) PA	UNI	7	4.634.400	32.440.800
257	V8 de vidrio templado de 10mm Silverado (4.3x1.2) PA	UNI	4	5.464.730	21.858.920
258	V9 de vidrio templado de 10mm incoloro (3.7x1.2) PA	UNI	3	2.143.410	6.430.230
259	Revestido Cerámica de 40x40 cm en sanitarios Alt.= 2,80 m PA	M2	90	85.137	7.662.330
260	Porcelanato antideslizante de 60 x 60 cm. (color a elegir tanto en zona administrativa y baño) PA	M2	340	144.825	49.240.500
261	Zócalo Porcelanato PA	ml	232	28.965	6.719.880
262	Sistema Anti incendio-Cañería-Galvanizado 2 1/2 -40 mts. Cano Gro 2 1/2- con pintura antioxida 2 manos y pintura roja sintetica- 2 BIE con mangera de mtrs-según plano PA	UNI	1	7.229.181	7.229.181
263	Sistema de alarma anti-incendio-(panel de control-17 unid.HC-2pulsadores de emergencia-alarma audiovisual-Central)-con todos sus accesorios-según plano PA	UNI	1	3.694.854	3.694.854
264	Inodoros blancos con cisterna alta con tapa acolchonada ambos sanitarios sexados PA	UNI	5	651.713	3.258.565
265	Mingitorios sifonado, kit de instalación, llave de paso cromado sanitario caballeros PA	UNI	2	401.262	802.524
266	Mesada de granito natural con zócalo. L: 3.350m. Incluye 3 lavatorios embutidos asentada sobre soportes metálicos ambos sanitarios sexados PA	UNI	2	2.317.200	4.634.400
267	Mesada de granito natural con zócalo. L: 0.7 ncluye 1 lavatorio embutido asentada sobre soportes metálicos sanitario inclusivo PA	UNI	1	482.750	482.750
268	Separador de granito natural entre mingitorios 0,40 x 0,60 m. sanitario caballeros PA	UNI	1	144.825	144.825
269	Dispensador de papel higiénico para rollo grande con seguro 1 por inodoro en todos los sanitarios PA	UNI	5	206.475	1.032.375
270	Secamanos eléctrico 1 por sanitarios PA	UNI	3	360.168	1.080.504
271	Grifo automático para mesada 1 por lavatorio en sanitarios PA	UNI	7	244.996	1.714.972
272	Espejo de 4 mm. De cristal templado c/ terminación de perfil metálico. En todos los sanitarios PA	M2	8	144.825	1.158.600
273	Dispensor de Jabón liquido 1 por sanitarios PA	UNI	3	209.996	629.988
274	Dispensor de Alcohol en gel 1 por sanitarios PA	UNI	3	209.996	629.988
275	Llave de paso para acceso de agua en cada sanitario. Incluye instalación 1 por sanitarios PA	UNI	3	337.925	1.013.775
276	Provisión e instalación de Canilla para toma de agua en sanitarios (1 por baño PA) según plano	UNI	3	325.856	977.568
277	Provisión e Instalación de tomas de agua para bebederos PA	UNI	2	188.273	376.546
278	Pintura interior al látex sin enduido color a elegir PA	M2	750	19.310	14.482.500
279	Pintura exterioral látex sin enduido color a elegir PA incluye ductos	M2	300	21.241	6.372.300

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal
JL Y COMPAÑÍA S.A.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

N° Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
	de desague pluvial)				
280	Pintura exterioral látex sin enduido color a elegir bajo losa de fachada y losa técnica zona este ambas caras	M2	45	21.241	955.845
281	Pintura a la membrana liquida sobre losa de fachada y losa técnica zona este ambas caras	M2	45	28.965	1.303.425
282	Pintura de aberturas y contramarcos de madera al barniz natural PA	M2	70	24.138	1.689.660
283	Pintura de Canaleta al esmalte sintético color a elegir	ml	90	28.965	2.606.850
284	Cartelería PA	UNI	12	100.171	1.202.052
285	Piso para acceso a Pabellón Administrativo y Comedor Universitario. Incluye preparación de terreno, mampostería de 0,30 de nivelación, relleno y compactación de terreno, contrapiso de cascote de 0,10 cm, piso canto rodado 30 x 30 color a elegir de acuerdo a niveles según plano	M2	500	144.825	72.412.500
286	Iluminación exterior con poste de hormigón armado de 7m. Con AP, incluye ductos, registros, instalaciones, fotocélulas individuales y accesorios con focos led de 50 W. y circuitos independientes	UNI	10	868.950	8.689.500
287	Bancos según modelos existentes. Incluye colocación	UNI	10	482.750	4.827.500
288	Plantación de pasto zona oeste (detrás Comedor Universitario)	M2	350	28.965	10.137.750
289	Limpieza final y Retiro de escombros	UNI	1	2.172.375	2.172.375
PRECIO TOTAL GUARANIES IVA INCLUIDO LOTE 2					**1.899.000.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes 1.899.000.000 (Guaraníes mil ochocientos noventa y nueve millones) IVA incluido.

La Contratante abonará a la Contratista por certificaciones de obra. A partir de la presentación del certificado de obra, la Contratante a través de la Comisión Técnica de Construcción de la UNVES tiene un plazo máximo de quince días para su aprobación o rechazo. En caso de rechazo del Certificado, los plazos para su aprobación se reiniciarán una vez que el Contratista vuelva a presentar el Certificado con las correcciones pertinentes. El Certificado aprobado deberá estar acompañado de la factura correspondiente. Los pagos de las facturas serán a crédito y en guaraníes y serán efectuados dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la aprobación del Certificado por la Comisión Técnica de Construcción de la UNVES, de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda a la cuenta administrativa de la institución contratante. Así mismo, se suspenderá el plazo antedicho, cuando la documentación de respaldo (factura, certificado de obra, etc.) no se ajuste a lo estipulado en el Contrato, contenga errores imputables al proveedor o no se ajusten a las disposiciones tributarias vigentes.

De los montos facturados, se aplicará una retención equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos correspondientes, en concepto de "Contribución sobre Contratos" de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 3439/08 "Que modifica la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas".-

El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés por mora en el pago a la Contratista es: 61 días. En el caso del pago de interés por mora se hará de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda a la cuenta administrativa de la institución contratante. La tasa de interés por mora en el pago será del: 0,01% por cada día de atraso sobre el monto de la factura vencida por mes hasta que se haya efectuado el pago completo.-

El último Certificado deberá ser acompañado con el pedido de recepción provisoria. Del total bruto de cada pago correspondiente al Certificado de Obra, se descontará el 5% (cinco por ciento) para la formación de un Fondo de Reparo, en garantía de la buena ejecución de los trabajos. Las sumas así retenidas, no devengarán intereses por todo el tiempo de retención. El Fondo de Reparo, podrá ser utilizado por la Contratante en forma automática y sin ninguna interpelación judicial, por sumas parciales o por el total, en todas las ocasiones en que se comprobaren fallas o incumplimientos del Contratista a las cláusulas de las Bases y Condiciones, a las especificaciones técnicas y/o del Contrato respectivo.-

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal
JL Y COMPAÑIA S.A.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

El pago se realizará en la Cuenta Corriente Bancaria del Contratista o a través de cheques a la orden del Contratista.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo de ejecución de obra será de 300 (trescientos) días contados desde la recepción de la Orden de Inicio por parte de la Contratista.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los bienes y trabajos deben ser realizados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en el Rectorado de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, sito en Boulevard Río Apa y Tape Pyta de la ciudad de Villarrica.

El plazo para la entrega total de los bienes y trabajos será cuando se realice el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, conforme a lo establecido en el Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del Contrato estará a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

10.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: describir las obras del contrato conforme a la Resolución de Adjudicación

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. *NO APLICA*

13.FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal
JL Y COMPAÑÍA S.A.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15.MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, a los 07 días del mes de diciembre de 2020.

Ing. Diego Marcelo Lara Estigarribia
Representante Legal
JL Y COMPAÑÍA S.A.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo