PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

Entre LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCION, domiciliada en AVDA. HERIBERTO COLOMBINO Y CAP. LEZCANO, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abogado LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR** con C.I.N° **1.252.844**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma, CONSORCIO ARAVERA RUC N° 80104809-5 domiciliada en J. F. Kennedy N° 960 e/ Teodoro S. Mongelos y Herminio Gimenez de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el Señor Emilio José Acevedo González con Cédula de Identidad N°2.916.662, denominado en adelante CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "**CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLEMI**", el cual estarán sujetos a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLEMI".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respective notificación;

(g) El desglose y los análisis de los precios unitarios.

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

(k) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato;

(l) La Garantía de Anticipo.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID **N° 345.713.**----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 01/2018 convocado por la CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 860/2018. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma ***HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES***, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

5.2. *La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente para el EJERCICIO FISCAL 2019.* Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.----------

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

6.1 El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el CONTRATISTA en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del CONTRATISTA, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.----------

6.2 Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el monto total es de Gs. 640.101.301 (GUARANIES Seiscientos cuarenta millones ciento un mil trescientos uno) I.V.A. incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del CONTRATISTA, y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	OTROS.OBRas provisionales	Unidad Medida Global	1	8.832.000	8.832.000
2	PRELIMINARES.Marcación y replanteo	Metros cuadrados	180	2.502	450.360
3	CIMENTACIÓN.Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	26	220.800	5.740.800
4	CIMENTACIÓN.Viga de fundación 0.3Om x 0.30m	Metro lineal	80	110.400	8.832.00
5	CIMENTACIÓN.Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m.	Metro lineal	54	92.000	4.968.000
6	CIMENTACIÓN.Viga cadena de HºAº altura de losa.	Metro lineal	82	92.000	7.544.000
7	CIMENTACIÓN.Losas de HºAº.	Metros cúbicos	3	1.545.600	4.636.800
8	MAMPOSTERIA Y MUROS.Nivelación de 0,45 con ladrillo común. Medida ancho 33cm altura 28cm	Metros cuadrados	25	110.400	2.760.000
9	MAMPOSTERIA Y MUROS. mampostería de Nivelación 0,30m armada para Galería exterior (Frente)	Metros cuadrados	4,2	114.816	482.227
10	MAMPOSTERIA Y MUROS.Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cuadrados	168	86.112	14.466.816
11	MAMPOSTERIA Y MUROS.Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	Metros cuadrados	236	61.824	14.590.464
12	MAMPOSTERIA Y MUROS.Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	84	62.192	5.224.128
13	MAMPOSTERIA Y MUROS.Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	67,5	36.800	2.484.000
14	MAMPOSTERIA Y MUROS.Coronamiento de sardinel doble en ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	60	57.040	3.422.400

Consorcio Aravera
RUC: 80104809-5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

CONTRATO

15	MAMPOSTERIA Y MUROS.Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	Metro lineal	5,6	125.120	700.672
16	MAMPOSTERIA Y MUROS.Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	Metro lineal	3,5	55.936	195.776
17	MAMPOSTERIA Y MUROS.Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras. .(Ver detalle).	Metro lineal	9	80.960	728.640
18	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en L (15+15cm) de mampostería de ladrillos semi prensado visto. - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	60	16.928	1.015.680
19	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en U (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	68	23.552	1.601.536
20	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en U (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	50	15.824	791.200
21	AISLACION HIDROFUGA.Carpeta de regularización sobre estructura HºAº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	Metros cuadrados	28	33.635	941.780
22	AISLACION HIDROFUGA.Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	Metros cuadrados	36	36.800	1.324.800
23	AISLACION HIDROFUGA.Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	Metros cuadrados	28	27.232	762.496
24	AISLACION HIDROFUGA.Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zócalo de 15 cm de altura.	Metros cuadrados	36	27.968	1.006.848

Consorcio Aravera
RUC. 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

CONTRATO

25	DINTELES.Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	Metro lineal	60	15.456	927.360
26	DINTELES.Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	Metro lineal	68	15.456	1.051.008
27	DINTELES.Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	Metro lineal	15	29.440	441.600
28	DINTELES.Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	Metro lineal	60	16.192	971.520
29	CONTRAPISOS.Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	153	53.728	8.220.384
30	REVOQUES.Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	182	25.024	4.554.368
31	REVOQUES.Revoque hidrófugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños y kitchenette	Metros cuadrados	54	13.984	755.136
32	REVOQUES.Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	Metros cuadrados	140	13.248	1.854.720
33	REVOQUES.Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	142	30.912	4.389.504
34	REVOQUES.Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	30	33.120	993.600
35	.Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metro lineal	24	22.080	529.920
36	TECHOS.Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi.	Metros cuadrados	158	261.280	41.282.240

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

37	TECHOS.Tapa cumbrera y gaveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	Metro lineal	40	41.216	1.648.640
38	CIELORRASOS.En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	Metros cuadrados	133	99.360	13.214.880
39	CIELORRASOS.En placas de yeso a junta tomada con bañas perimetrales en baños	Metros cuadrados	7,7	58.880	453.376
40	REVESTIDOS.Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 36cm.	Metros cuadrados	22	97.888	2.153.536
41	REVESTIDOS.Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	Metros cuadrados	15,8	581.440	9.186.752
42	REVESTIDOS.Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo mono quema:	Metros cuadrados	54	68.448	3.696.192
43	REVESTIDOS.Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	Metro lineal	17	56.672	963.424
44	PISOS.Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	153	24.288	3.716.064
45	PISOS.De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	Metros cuadrados	153	110.400	16.891.200
46	PISOS.Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color verde ubatuba en aberturas	Metro lineal	5,4	88.320	476.928
47	PISOS.Umbrales de granito natural de 0,20 m de ancho, color verde ubatuba en hall de acceso principal	Metro lineal	9,1	103.040	937.664
48	ZOCALOS.De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	62	25.760	1.597.120
49	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario funcionarios hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	415.840	415.840
50	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario familiar hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	415.840	415.840
51	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario público hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	415.840	415.840

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

52	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En pileta kitchenette hasta el registro más cercano	Unidad Medida Global	1	257.600	257.600
53	Desagüe Pluvial.Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm .	Unidad	4	97.888	391.552
54	Desagüe Pluvial.Bajadas caño PVC tipo R de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	Metro lineal	24	29.440	706.560
55	Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro másprόximo (largo aproximado 6 metros)	Unidad	4	40.480	161.920
56	Agua corriente En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	1	419.520	419.520
57	Agua corriente En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	1	419.520	419.520
58	Agua corriente En sanitario publico.	Unidad Medida Global	1	419.520	419.520
59	Agua corriente En pileta kitchenette.	Unidad Medida Global	1	228.528	228.528
60	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja,tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared	Unidad Medida Global	1	2.796.800	2.796.800
61	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared -	Unidad Medida Global	1	2.796.800	2.796.800
62	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollos metálico adosado a pared ,	Unidad Medida Global	1	2.796.800	2.796.800
63	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil. .	Unidad Medida Global	1	607.200	607.200
64	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	Unidad	1	1.545.600	1.545.600

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

CONTRATO

65	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.361.600	1.361.600
66	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Luces incluye llaves interruptores	Unidad	30	73.600	2.208.000
67	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	Unidad	20	71.024	1.420.480
68	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	Unidad	3	103.040	309.120
69	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	4	120.704	482.816
70	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	3	110.400	331.200
71	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas Tomas para teléfono	Unidad	3	110.400	331.200
72	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos eléctricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 12000 BTU	Unidad	4	2.208.000	8.832.000
73	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos electricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 24000 BTU	Unidad	1	2.944.000	2.944.000
74	Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	Unidad	3	588.800	1.766.400
75	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	Unidad Medida Global	1	1.030.400	1.030.400
76	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	Unidad	1	358.800	358.800
77	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	Unidad	19	88.320	1.678.080
78	Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA	Unidad	1	625.600	625.600

Consorcio Arteera
RUC: 80104809-7

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

CONTRATO

79	Luminaria de embutir en cielorraso con difusor acrílico con 4 lámparas de 20w tipo fluorescente	Unidad	25	331.200	8.280.000
80	Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lámparas 2 x 9w bajo consumo.	Unidad	4	184.000	736.000
81	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	8	404.800	3.238.400
82	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	Metro lineal	38	169.280	6.432.640
83	CARPINTERIA DE MADERA.Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	Unidad	2	920.000	1.840.000
84	CARPINTERIA DE MADERA.Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	Unidad	1	1.030.400	1.030.400
85	CARPINTERIA DE MADERA.Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	1.030.400	1.030.400
86	CARPINTERIA METALICA.Puerta de acceso principal - P1 - 1,60 x 2,10 en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	Unidad	1	2.576.000	2.576.000
87	CARPINTERIA METALICA..Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	Unidad	1	1.913.600	1.913.600

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

88	CARPINTERIA METALICA..Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	Unidad	3	1.251.200	3.753.600
89	CARPINTERIA METALICA..Ventana - V2 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	Unidad	4	404.800	1.619.200
90	CARPINTERIA METALICA.Ventana - V3 - 1,20mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	Unidad	1	761.760	761.760
91	CARPINTERIA METALICA.Ventana - V4 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80)	Unidad	2	1.177.600	2.355.200
92	PINTURA.Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	200	16.928	3.385.600
93	PINTURA.Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	Metros cuadrados	84	51.520	4.327.680
94	PINTURA.Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	22	16.928	372.416
95	PINTURA.De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	Metros cuadrados	30	20.608	618.240
96	PINTURA.Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	Metros cuadrados	182	8.832	1.607.424
97	PINTURA.De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	Metros cuadrados	182	19.872	3.616.704
98	PINTURA.De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	10	23.920	239.200

Consorcio Araucera
RUC: 80104609 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

CONTRATO

99	MAMPARAS.Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	71	184.000	13.064.000
100	MAMPARAS.Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	Unidad	12	368.000	4.416.000
101	MAMPARAS.Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	2	1.324.800	2.649.600
102	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	1.140.800	1.140.800
103	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Panel Central Control de Alarma contra Incendios	Unidad	1	1.063.520	1.063.520
104	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - UPS para Panel Central Control de Alarma contra Incendios de 1000w	Unidad	1	736.000	736.000
105	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso	Unidad	2	220.800	441.600
106	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Detector Humo Calor.	Unidad	8	246.560	1.972.480
107	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	242.880	242.880
108	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	2	397.440	794.880
109	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Luz autónoma de emergencia.	Unidad	5	217.120	1.085.600
110	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	2	231.840	463.680
111	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	Unidad Medida Global	1	121.440	121.440

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

CONTRATO

112	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático	Unidad	1	73.600	73.600
113	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - UPS para Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático	Unidad	1	84.640	84.640
114	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Sirena para control de siniestro.	Unidad	1	250.240	250.240
115	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Sensor de detección de movimientos.	Unidad	4	231.840	927.360
116	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Chip de apertura de puerta y ventanas.	Unidad	17	537.280	9.133.760
117	CARTELERIA PARA INTERIORES.Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración)	Unidad	1	1.104.000	1.104.000
118	CARTELERIA PARA INTERIORES.Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad Medida Global	2	706.560	1.413.120
119	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	5	70.656	353.280
120	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	114.816	114.816
121	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	58.880	58.880
122	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	10	57.408	574.080
123	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	Unidad	1	264.960	264.960
124	VARIOS.Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,20x2,50) para despachos	Unidad	1	699.200	699.200
125	TRABAJOS PRELIMINARES.Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	1.100	2.944	3.238.400
126	MOVIMIENTO DE SUELO.Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	400	44.160	17.664.000
127	CERCADO PERIMETRAL.Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación	Metros cúbicos	9,2	253.920	2.336.064
128	CERCADO PERIMETRAL.Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6	Metros cúbicos	5,2	706.560	3.674.112

Consorcio Aravera
RUC 80104809-5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

129	CERCADO PERIMETRAL.Muro armado de nivelación de 0,30 para base , 3 hiladas. 2?8mm	Metros cuadrados	30	176.640	5.299.200
130	CERCADO PERIMETRAL.Revoque exterior a dos capas con hidrofugo, base de tejido metálico	Metro lineal	102	28.704	2.927.808
131	CERCADO PERIMETRAL.Pintura al latex para exteriores de base de tejido metalico	Metros cuadrados	92	15.456	1.421.952
132	CERCADO PERIMETRAL.Postes Prefabricados de Hormigon Armado h=2m, Seccion T 12x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. Terminacion pintura latex exterior, color a definir	Unidad	54	57.408	3.100.032
133	CERCADO PERIMETRAL.Tejido de alambre Calibre Nº12 AWG romboidal 1 1/2	Metros cuadrados	204	35.328	7.206.912
134	CERCADO PERIMETRAL.Alambre galvanizado San Martin Nº 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido.	Metro lineal	306	552	168.912
135	CERCADO PERIMETRAL.Alambre de San Martin Nº 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste.	Metro lineal	306	1.325	405.450
136	CERCADO PERIMETRAL.Tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15	Unidad	1	13.248	13.248
137	CERCADO PERIMETRAL.Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	Unidad	1	272.320	272.320
138	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Movimiento de suelo y nivelación.	Metros cuadrados	390	8.832	3.444.480
139	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris.	Metros cuadrados	11	33.120	364.320
140	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	230	25.760	5.924.800
141	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Contrapiso de Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido en área de estacionamiento	Metros cuadrados	120	30.912	3.709.440
142	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	386	97.888	37.784.768

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

CONTRATO

143	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Borde de.Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	Metro lineal	225	22.080	4.968.000
144	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Diseño de símbolo en piso de acceso. Piedra granito natural Colores a definir	Unidad Medida Global	1	2.060.800	2.060.800
145	INSTALACIONES -Agua corriente.Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4 tipo exclusa o media vuelta metálica cromada	Unidad Medida Global	1	240.672	240.672
146	INSTALACIONES -Agua corriente.Cañería PVC roscable de 3/4	Metro lineal	37,2	16.560	616.032
147	INSTALACIONES -Agua corriente.Cañería PVC roscable de 1/2	Metro lineal	4	16.560	66.240
148	INSTALACIONES -Agua corriente.Canilla de patio cromado de 1/2 con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2 cromado	Unidad	2	110.400	220.800
149	Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 100mm	Metro lineal	12,9	24.288	313.315
150	Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 75mm	Metro lineal	8	14.720	117.760
151	Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 50mm	Metro lineal	3	13.248	39.744
152	Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 40mm.	Metro lineal	1,6	13.248	21.196
153	Desagüe Cloacal.Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	Unidad	2	165.600	331.200
154	Desagüe Cloacal.Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra	Unidad	1	1.310.080	1.310.080
155	Desagüe Cloacal.Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra	Unidad	1	2.104.960	2.104.960
156	Desagüe Pluvial.Caño desagüe PVC blanco de 100mm	Metro lineal	140	22.080	3.091.200
157	Desagüe Pluvial.Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal	Unidad	4	88.320	353.280
158	Desagüe Pluvial.Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	Unidad	11	283.360	3.116.960
159	Instalación Eléctrica.Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3 galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp	Unidad Medida Global	1	1.648.640	1.648.640
160	Instalación Eléctrica.AcometidaTelefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	Unidad Medida Global	1	809.600	809.600

Consorcio Arawera
RUC. 80104869-5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

161	Instalación Eléctrica.Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad Medida Global	17	109.296	1.858.032
162	Instalación Eléctrica.Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad Medida Global	3	131.008	393.024
163	Instalación Eléctrica.Provision e instalacion de Fotocelulas 10A.	Unidad	12	73.600	883.200
164	Instalación Eléctrica.Registroelectrico 30x30cm. Incluye tapa de H°A°	Unidad	26	122.912	3.195.712
165	Instalación Eléctrica.Bocas alimentación luces patio tipo AP1-alumbrado público	Unidad Medida Global	2	169.280	338.560
166	Artefactos de iluminación.FarolaTrail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3 de 3,00 m de altura. SEGUN DETALLE	Unidad	13	750.7200	9.759.360
167	Artefactos de iluminación.Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m.	Unidad	2	1.361.600	2.723.200
168	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminacion de Fachada	Unidad	4	544.640	2.178.560
169	Artefactos de iluminación. Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	8	198.720	1.589.760
170	Artefactos de iluminación.Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil	Unidad	1	430.560	430.560
171	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Portón metálico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,50mx2.00m de hoja	Metros cuadrados	6	555.680	3.334.080
172	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	2	555.680	1.111.360

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

CONTRATO

173	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle	Metros cuadrados	13,7	261.280	3.579.536
174	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintetico al agua o equivalente	Metros cuadrados	21,7	29.440	638.848
175	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Reja de protección para reflector del mástil	Unidad	1	250.240	250.240
176	PERGOLADOS.Base de HormigonCiclopeo 40x40x50cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	3	625.600	1.876.800
177	PERGOLADOS.Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m	Unidad	6	1.545.600	9.273.600
178	PERGOLADOS.Revestimiento de Piedras	Metros cuadrados	28,8	106.720	3.073.536
179	PERGOLADOS.Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras	Metros cuadrados	28,8	16.928	487.526
180	PERGOLADOS.PergoladoMetalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Metros cuadrados	30	331.200	9.936.000
181	BARANDA DISCAPACITADOS.Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles	Metro lineal	10,4	147.200	1.530.880
182	BARANDA DISCAPACITADOS.Pintura de la baranda ambos lados con esmalte sintetico base agua.	Metros cuadrados	21	29.440	618.240
183	MÁSTIL.Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m	Metros cúbicos	0,44	461.472	203.047
184	MÁSTIL.Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3 , altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	Unidad	2	588.800	1.177.600
185	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético.	Metros cuadrados	88	5.152	453.376
186	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación.	Metros cuadrados	6	220.800	1.324.800
187	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30cm	Metros cuadrados	20	84.640	1.692.800

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

CONTRATO

188	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior	Metros cuadrados	40	101.568	4.062.720
189	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.	Metros cuadrados	15	52.992	794.880
190	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico.	Metros cuadrados	88	20.976	1.845.888
191	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico	Metros cuadrados	88	13.248	1.165.824
192	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de pasto sintético.	Metros cuadrados	88	99.360	8.743.680
193	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.	Metros cuadrados	52	16.928	880.256
194	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - según planos y detalles	Unidad Medida Global	1	22.816.000	22.816.000
195	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	2	2.576.000	5.152.000
196	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de Balancín. Ver lamina de detalles.	Unidad	2	1.619.200	3.238.400
197	JARDINERIA.Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc.	Metros cuadrados	496	5.520	2.737.920
198	JARDINERIA.Cultivo de pasto natural tipo cabaju dispuesto en panes	Metros cuadrados	496	15.456	7.666.176
199	JARDINERIA.Jardinería con plantas ornamentales - Definiendo sectores según planos.	Unidad Medida Global	1	1.472.000	1.472.000
200	JARDINERIA.Planteronesceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	4	110.400	441.600
201	JARDINERIA.Plantación de árboles nativos	Unidad	2	110.400	220.800
202	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Juego de volantes. Ver detalle	Unidad	1	4.857.600	4.857.600
203	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Polea alta. Ver detalle	Unidad	1	8.743.680	8.743.680

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

CONTRATO

204	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Senderismo. Ver detalle	Unidad	1	4.857.600	4.857.600
205	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Articulador de cintura. Ver detalle	Unidad	1	4.857.600	4.857.600
206	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Bicicleta. Ver detalle	Unidad	2	4.857.600	9.715.200
207	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	Unidad	5	220.800	1.104.000
208	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel modulo auto portante, medidas interior1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Acceso vehicular. Ver diseño.	Unidad	1	1.324.800	1.324.800
209	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios	Unidad	1	316.480	316.480
210	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	Unidad Medida Global	1	4.416.000	4.416.000
211	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	Unidad	1	206.080	206.080
212	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	Unidad	1	57.408	57.408
213	OTROS.Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	Unidad	4	662.400	2.649.600
214	OTROS.Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	Unidad	1	294.400	294.400
215	OTROS.Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial.	Unidad	3	294.400	883.200
216	OTROS.Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	Unidad Medida Global	1	4.416.000	4.416.000
					640.101.301

6.3 El pago se realizara con un anticipo del ***20% (veinte por ciento),*** los siguientes pagos serán contra las certificaciones de los rubros ejecutados, hasta la finalización de la obra. El **CONTRATISTA**, presentará la solicitud de pago ante la Administración de la Circunscripción por escrito y adjuntará a dicha solicitud, las facturas que deberán estar debidamente llenadas con los datos del **CONTRATANTE**, el concepto bien especificado, mencionar el número de contrato,la modalidad de contratación, además presentará los certificados aprobados por la dependencia técnica y/ o actas de recepción de que los servicios fueron prestados y se hallan conforme a lo convenido.----------

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

6.4 Los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad financiera del Ministerio de Hacienda.-------

6.5 El monto correspondiente de las facturas, serán transferidos en un Banco de plaza y Número de Cuenta del **CONTRATISTA**, vía acreditación en Cuenta Bancaria.----------

6.6 El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación encuenta Bancaria es_____.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1 PERIODO DE CONSTRUCCIÓN: El plazo total de ejecución de la obra será de **180 (ciento ochenta) días**, contados a partir de la firma del acta de inicio de la obra.----------
El plazo de vigencia del contrato será **hasta el cumplimiento total de las obligaciones**.-
LUGAR: Ciudad de Vallemí – Departamento de Concepción.----------
7.2 El importe total a pagar por los trabajos adjudicados será conforme a la Resolución de la Circunscripción Judicial de Concepción y a la cantidad determinada en base a los precios que constan en la Planilla de Oferta del Contratista, I.V.A. INCLUIDO.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

10.1. Garantía de Anticipo y Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: Para la seguridad del cumplimiento del Contrato y para responder de las obligaciones que contrajesen favor de terceros relacionados con el Contrato, el Contratista, rendirá a la orden del Contratante y a su satisfacción una "Garantía de Anticipo" y una" Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato".----------

10.2. La Garantía de Anticipo deberá ser emitida a nombre del Contratante y deberá cubrir el ***100% (cien porciento***) del valor del anticipo.----------

10.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá ser entregada al Contratante dentro de los 10 días de la fecha de la firma del Contrato deberá ser emitida a nombre del Contratante y deberá cubrir el**10 %(diez porciento)** del monto del valor del Contrato.----------

10.3 El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, será pagado al Contratante como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales.----------

10.4 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato debe ser otorgada por un **banco de plaza o una póliza de Seguro** en términos aceptables para el Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato. El Contratante proporcionará un formulario al cual deberá ceñirse el texto de la Garantía.----------

10.5 La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada por el Contratante a los 60(sesenta) días posterior es a la fecha de vencimiento del Contrato.----------

10.6 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garanteo si el Garantese declarase insolvente o si su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan las Obras fuera cancelada, el Contratista deberá sustituirla garantía originalmente entregada al Contratante por otra emitida.----------

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

CONTRATO

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Construcción del Juzgado de Paz de Vallemí.----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).----------
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Concepción, República del Paraguay.---
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los 17 días del mes de diciembre de 2018.

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

Firmado por Abogado LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (en nombre del Contratante)

Firmado por Señor *EMILIO JOSÉ ACEVEDO GONZÁLEZ* (en nombre del Contratista)

Consorcio Aravera
RUC: 80104809-5

Consorcio Aravera
RUC: 80104809-5