CONTRATO N° 17/2023

Entre la Gobernación del Ñeembucú, domiciliada en Avenida Mariscal López y calle 14 de Mayo de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador Abg. VÍCTOR HUGO FORNERÓN PORTILLO, con Cédula de Identidad N° 2.189.770, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma I.C. CONSTRUCCIONES, con RUC Nº 3340244-2, domiciliada en la calle Esc. Arnulfo Quintana del Barrio San Vicente de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INOCENCIO CABALLERO, con Cédula de Identidad N° 3.340.244, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI - PLURIANUAL - ID 435.928", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI - PLURIANUAL - ID 435.928.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato;
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor;
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 435928.

Otras consideraciones presupuestarias: Plurianual 2023-2024

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI - PLURIANUAL - ID 435.928, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Ñeembucú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 205/2023.

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

GOBERNACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI - PLURIANUAL					I.C CONSTRUCCIONES	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
CONSTRUCCIÓN DE USF EN ZANJITA - VILLA OLIVA						
		Preparación de la Obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	135,00	11.030	1.489.050
2	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	un	1,00	5.483.000	5.483.000
3	72131601-002	c- Replanteo y marcación	m2	135,00	9.400	1.269.000
4	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	m2	60,00	82.800	4.968.000
5	72131601-002	e- Demolición de Obra existente	gl	1,00	8.842.000	8.842.000
		Cartel de Obras				
6	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	un	1,00	2.193.000	2.193.000
7	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.594.000	1.594.000
		Movimiento de tierra				
8	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	m3	2,00	40.200	80.400
9	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	m3	27,00	102.800	2.775.600
10	72131601-004	c- Excavación para zapatas	m3	15,00	44.000	660.000
11	72131601-004	d- Excavación para cimentación corrida	m3	7,00	44.000	308.000
		Estructura de HºAº				
12	72131601-004	a- Zapata de Hormigón 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	m3	5,50	2.917.000	16.043.500
13	72131601-004	b- Tronco de pilares	m3	1,00	2.917.000	2.917.000
14	72131601-004	c- Columna de hormigón de 15 x 40 cm	m3	3,50	2.917.000	10.209.500
15	72131601-004	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	m3	6,30	2.917.000	18.377.100
16	72131601-004	e- Encadenado superior lateral 20 x 40 cm	m3	3,70	2.917.000	10.792.900
17	72131601-004	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	m3	1,00	2.917.000	2.917.000
18	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	m3	2,00	2.917.000	5.834.000
		Muros de elevación				
19	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	m2	33,60	248.700	8.356.320
20	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	m2	120,00	173.100	20.772.000
21	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	m2	154,00	153.500	23.639.000
22	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	ml	45,00	49.400	2.223.000
		Aislación				
23	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfáltica previa alisada con cemento	ml	84,00	54.100	4.544.400
		Cubierta de techo				
24	72131601-007	a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de membrana atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm, con provisión y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales	m2	165,00	337.900	55.753.500
25	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al látex unificadora	m2	115,00	218.600	25.139.000

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

GOBERNACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

		Revoques				
26	72131601-008	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	m2	120,00	59.200	7.104.000
27	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugos	m2	350,00	58.000	20.300.000
		Contrapiso				
28	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	120,00	59.000	7.080.000
29	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	m2	20,00	59.000	1.180.000
30	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	m2	9,00	65.600	590.400
		Pisos				
31	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	m2	100,00	160.500	16.050.000
32	72131601-009	b- Piso Cerámicos para baños de 30 x 30 cm	m2	20,00	156.000	3.120.000
33	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolsón de hormigón	m2	20,00	144.900	2.898.000
		Zócalos				
34	72131601-009	a- Zócalos Granítico Gris	ml	77,00	43.100	3.318.700
		Revestimiento de paredes				
35	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	m2	38,00	157.500	5.985.000
36	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	m2	72,80	157.500	11.466.000
		Vidrios				
37	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	m2	9,50	1.329.000	12.625.500
		Aberturas de Maderas				
38	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	3.134.000	3.134.000
39	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	5,00	1.600.000	8.000.000
40	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	1.600.000	1.600.000
41	72131601-010	h- Lavado medico bacha ainox y grifería de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	un	3,00	1.609.000	4.827.000
		Pinturas				
42	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con ácido muriático y final con silicona	m2	120,00	33.100	3.972.000
43	72131601-012	b- De paredes al látex interior y exterior	m2	350,00	34.200	11.970.000
44	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	m2	27,00	34.000	918.000
		Instalación eléctrica				
45	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general (Incluye: instalación y provisión de manera subterránea hasta tablero general	un	1,00	5.130.000	5.130.000
46	72131601-001	b- Registro eléctrico de 0,60 x 0,60	un	1,00	418.800	418.800
47	72131601-001	c- Tablero general del área	un	1,00	1.614.000	1.614.000
48	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	un	15,00	326.000	4.890.000
49	72131601-001	g- bocas de tomas	un	15,00	193.000	2.895.000
		Instalación de agua corriente				
50	72131601-011	Instalación de agua corriente	gl	1,00	5.130.000	5.130.000
		Instalación de desagüe cloacal				
51	72131601-011	Instalación Cloacal	gl	1,00	6.471.000	6.471.000
		Artefactos sanitarios				
52	72131601-011	a- Inodoro blanco	un	2,00	1.215.000	2.430.000
53	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	un	1,00	1.411.000	1.411.000
54	72131601-011	c- Lavatorio mediano con grifería y pedestal	un	3,00	946.000	2.838.000

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

GOBERNACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

55	72131601-011	e- Accesorio de losa	un	3,00	238.000	714.000
56	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	un	1,00	794.000	794.000
		Desagüe Pluvial				
57	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	ml	12,00	157.000	1.884.000
		15 ml de Muralla con rejas metálica				
58	72131601-002	Desmonte de tejido existente	un	1,00	1.672.000	1.672.000
59	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	230.000	1.380.000
60	72131601-005	Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior)	m2	4,50	325.000	1.462.500
61	72131601-005	Sardinel	ml	13,00	67.000	871.000
62	72131601-005	Mampostería de 0,15	m2	9,75	159.000	1.550.250
63	72131601-008	Revoque con hidrofugo	m2	20,00	52.000	1.040.000
64	72131601-012	Pintura de pared	m2	20,00	33.400	668.000
65	72131601-012	Reja metálica pintada	m2	15,00	277.000	4.155.000
66	72131601-012	Portón Metálico para acceso peatonal pintado	un	1,00	1.662.000	1.662.000
67	72131601-012	Portón de Acceso Vehicular pintado	un	1,00	3.673.000	3.673.000
		65ml de Cerramiento con Tejido de Alambre				
68	72131601-005	Mampostería de Nivelación de 0,30	m2	13,00	230.000	2.990.000
69	72131601-005	Mampostería de Elevación de 0,15	m2	26,00	155.000	4.030.000
70	72131601-005	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	ml	65,00	147.000	9.555.000
71	72131601-005	Portón para acceso vehicular	un	1,00	2.801.000	2.801.000
		Cartel y Limpieza de Obra				
72	72131601-013	Cartel con letras corpóreas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	un	1,00	8.616.000	8.616.000
73	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	un	1,00	2.319.000	2.319.000
		CONSTRUCCIÓN DE USF COMPAÑÍA LOMAS - ALBERDI				
		Preparación de la Obra				
74	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	135,00	11.000	1.485.000
75	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	un	1,00	5.483.000	5.483.000
76	72131601-002	c- Replanteo y marcación	m2	135,00	9.400	1.269.000
77	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	m2	60,00	82.800	4.968.000
78	72131601-002	e- Demolición de Obra existente	gl	1,00	8.842.000	8.842.000
		Cartel de Obras				
79	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	un	1,00	2.193.000	2.193.000
80	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.594.000	1.594.000
		Movimiento de tierra				
81	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	m3	2,00	40.200	80.400
82	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	m3	27,00	102.800	2.775.600
83	72131601-004	c- Excavación para zapatas	m3	15,00	44.000	660.000
84	72131601-004	d- Excavación para cimentación corrida	m3	7,00	44.000	308.000
		Estructura de HºAº				
85	72131601-004	a- Zapata de Hormigón 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	m3	5,50	2.917.000	16.043.500
86	72131601-004	b- Tronco de pilares	m3	1,00	2.917.000	2.917.000
87	72131601-004	c- Columna de hormigón de 15 x 40 cm	m3	3,50	2.917.000	10.209.500
88	72131601-004	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	m3	6,30	2.917.000	18.377.100
89	72131601-004	e- Encadenado superior lateral 20 x 40 cm	m3	3,70	2.917.000	10.792.900
90	72131601-004	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	m3	1,00	2.917.000	2.917.000
91	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	m3	2,00	2.917.000	5.834.000

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

GOBERNACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

		Muros de elevación				
92	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	m2	33,60	248.700	8.356.320
93	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	m2	120,00	173.000	20.760.000
94	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	m2	154,00	153.000	23.562.000
95	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	ml	45,00	49.400	2.223.000
		Aislación				
96	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfáltica previa alisada con cemento	ml	84,00	54.000	4.536.000
		Cubierta de techo				
97	72131601-007	a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de membrana atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm, con provisión y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, pcolocación cenefas laterales	m2	165,00	337.000	55.605.000
98	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al látex unificadora	m2	115,00	218.600	25.139.000
		Revoques				
99	72131601-008	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	m2	120,00	59.200	7.104.000
100	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugos	m2	350,00	58.000	20.300.000
		Contrapiso				
101	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	120,00	59.500	7.140.000
102	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	m2	20,00	59.500	1.190.000
103	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	m2	9,00	65.600	590.400
		Pisos				
104	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	m2	100,00	160.000	16.000.000
105	72131601-009	b- Piso Cerámicos para baños de 30 x 30 cm	m2	20,00	156.000	3.120.000
106	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolsón de hormigón	m2	20,00	144.000	2.880.000
		Zócalos				
107	72131601-009	a- Zócalos Granítico Gris	ml	77,00	43.000	3.311.000
		Revestimiento de paredes				
108	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	m2	38,00	157.000	5.966.000
109	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	m2	72,80	157.000	11.429.600
		Vidrios				
110	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	m2	9,50	1.329.000	12.625.500
		Aberturas de Maderas				
111	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	3.134.000	3.134.000
112	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	5,00	1.600.000	8.000.000
113	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	1.600.000	1.600.000
114	72131601-010	h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	un	3,00	1.609.000	4.827.000
		Pinturas				
115	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con ácido muriático y final con silicona	m2	120,00	33.100	3.972.000
116	72131601-012	b- De paredes al látex interior y exterior	m2	350,00	34.200	11.970.000
117	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	m2	27,00	34.000	918.000

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

GOBERNACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

		Instalación eléctrica				
118	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general (Incluye: instalación y provisión de manera subterránea hasta tablero general	un	1,00	5.130.000	5.130.000
119	72131601-001	b- Registro eléctrico de 0,60 x 0,60	un	1,00	418.000	418.000
120	72131601-001	c- Tablero general del área	un	1,00	1.614.000	1.614.000
121	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	un	15,00	326.000	4.890.000
122	72131601-001	g- bocas de tomas	un	15,00	193.000	2.895.000
		Instalación de agua corriente				
123	72131601-011	Instalación de agua corriente	gl	1,00	5.130.000	5.130.000
		Instalación de desagüe cloacal				
124	72131601-011	Instalación Cloacal	gl	1,00	6.471.000	6.471.000
		Artefactos sanitarios				
125	72131601-011	a- Inodoro blanco	un	2,00	1.215.000	2.430.000
126	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	un	1,00	1.411.000	1.411.000
127	72131601-011	c- Lavatorio mediano con grifería y pedestal	un	3,00	946.000	2.838.000
128	72131601-011	e- Accesorio de losa	un	3,00	238.000	714.000
129	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	un	1,00	794.000	794.000
		Desagüe Pluvial				
130	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	ml	12,00	157.000	1.884.000
		Cartel y Limpieza de Obra				
131	72131601-013	Cartel con letras corpóreas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	un	1,00	8.616.000	8.616.000
132	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	un	1,00	2.319.000	2.319.000
				TOTAL, GENERAL	**858.945.240**	

GUARANÍES: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA. -

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de este contrato estará a cargo de: Secretaría de Administración y Finanzas y Dirección de Planificación y Fiscalización de Obras de la Gobernación del Ñeembucú.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras serán como se describen a continuación LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI - PLURIANUAL - ID 435.928

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

GOBERNACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los 21 días del mes de noviembre de 2023.

GOBERNACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Ñ Dpto. de Ñeembucú

Firmado por _____

VÍCTOR HUGO FORNERÓN PORTILLO
GOBERNADOR
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCU
CONTRATANTE

Firmado por _____

L.C. Construcciones de Inocencio Caballero RUC: 3340244-2

INOCENCIO CABALLERO
PROPIETARIO
I.C. CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA