CONTRATO N° 27 /2019

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DISTRITAL DE CAAAGUAZU

Entre la GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia e/ Ytororo – Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por Alejo Ríos Medina, con Cédula de Identidad N° 699.371, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **BOGADO CONSTRUCCIONES**, domiciliada en la ciudad de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por Juan Ramon Bogado López, con Cédula de Identidad N° 3.203.340, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DISTRITAL DE CAAAGUAZU"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y El PROVEEDOR/A, con relación a la "**CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DISTRITAL DE CAAAGUAZU**", que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:,

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368.559.----------

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

Centenario Cayo Sila Godoy

Ing. Juan Ramon Bogado López
BOGADO CONSTRUCCIONES
RUC: 3.203.340 D

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional N° 04/2.019, convocado por Gobernación de Caaguazú. La adjudicación fue realizada por Resolución N°3620/19.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MONTO
1	Construcción de Hospital Distrital de Caaguazú	GL	1	1.199.541.196

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El Contratista deberá culminar las obras en un plazo no superior a 100 días contados a partir de la firma del acta de Inicio.----------
Las obras serán ejecutadas en la: Ciudad de Caaguazú.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Obras de la Gobernación del Caaguazú.----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No tendrá anticipo.----------

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será del 10%. Deberá ser emitida por una Compañía de Seguros con la suficiente solvencia y debidamente autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay.----------

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Paraguay

Secretario Cayo Sila Godoy
de Juan Ramón Bogado López

BOGADO CONSTRUCCIONES RUC: 3.203.340 D

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Ítems del llamado Construcción de Hospital Distrital de Caaguazú con ID: 368559						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
1.1		Casilla de obrador, armado y desarmado.	GL	1	5.000.000	5.000.000
1.2		Confección y colocación Cartel de Obra.	Ud	1	900.000	900.000
1.3		Vallado de Obra Armado y desarmado.	M2	80	50.000	4.000.000
1.4		Placa conmemorativa de marmol de 40x60cm.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.5		Trazado, replanteo y marcación.	M2	395	6.000	2.370.000
1.6		Limpieza del terreno.	M2	395	4.000	1.580.000
1.7		Poda, destronque y desraizado de árboles.	Unidad	10	400.000	4.000.000
1.8		Cartel de Acceso Principal- Cartel con logo del hospital con letras corporeas, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además Provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
1.9		Cartel de Acceso en sector de Internación- Cartel adherido a la mamposteria, , incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción según plano.	Unidad	1	450.000	450.000
1.10		CS1: cartel suspendido direccional. cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	Unidad	6	100.000	600.000
1.11		CS2: cartel suspendido localizador y direccional. cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	Unidad	2	100.000	200.000
1.12		CS3: cartel adosado a mamposteria denominador de ambiente. cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	Unidad	12	55.000	660.000
1.13		Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 1	Unidad	12	100.000	1.200.000
2	72131601-004	COLOCACION DE H° A° INCLUYE ENCOFRADO - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
2.1		Zapata de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2 .	M2	25	1.650.000	41.250.000
2.2		Vigas de Fundación, Fck=210 kg/cm2, incluye excavación.	M2	14	1.650.000	23.100.000
2.3		Pilares de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	M2	12	1.650.000	19.800.000
2.4		Losas de hormigón e=12cm armado, Fck=250 kg/cm2.	M2	45	1.650.000	74.250.000
2.5		Vigas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	M2	18	1.650.000	29.700.000
2.6		Rampa hormigón armado , Fck=250 kg/cm2.	M2	4	1.650.000	6.600.000

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

Centenario Cayo Sila Godoy
de Juan Ramón Rejado López
RUC: 3.203.340 D

3	721316 01-006	AISLACIÓN - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
3.1		Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,30	ML	180	20.000	3.600.000
3.2		Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,15	ML	125	20.000	2.500.000
4	721316 01-005	MAMPOSTERÍAS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
4.1		De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m.	M2	180	140.000	25.200.000
4.2		De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. Incluye parapetos	M2	670	82.500	55.275.000
4.3		Pilar de mamposteria de 0.50m x 0.45 m	ML	168	65.000	10.920.000
4.4		Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm.	ML	400	14.000	5.600.000
5	721316 01-008	REVOQUES - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
5.1		A una capas interior con hidrófugo.	M2	670	26.000	17.420.000
5.2		A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye parapetos.	M2	670	28.000	18.760.000
6	721316 01-007	TECHOS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
6.1		Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº 26 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo aislante de poliestireno expandidode 50 mm de espesor y revestimiento inferior lisa prepintada -, fijación tornillos autoroscantes.	M2	385	250.000	96.250.000
6.2		Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista - Planta Baja	M2	358	105.656	37.824.848
6.3		Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista - Planta Alta	M2	358	105.656	37.824.848
7	721025 08-003	REVESTIMIENTO - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
7.1		De azulejos - blancos hielo - 0,20x 0,40m.	M2	138	65.000	8.970.000
7.2		Guardacamilla de plástico alta resistencia - protección de paredes.	ML	50	250.000	12.500.000
8	721316 01-009	PISOS Y CONTRAPISO - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
8.1		Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,07 m.	M2	385	35.000	13.475.000
8.2		Carpeta para piso	M2	385	22.500	8.662.500
8.3		Pisos de mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final - Base gris, 0,30 x 0,30 m	M2	358	120.000	42.960.000
8.4		Piso Cerámica antideslizante, Pi5 0,30 x 0,30 m.	M2	80	75.000	6.000.000
8.5		Guarda Obra de baldosones de Hormigón (40 x 40 x 3cm)	M2	150	60.000	9.000.000
8.6		Zocalo de mosaico granito base gris recto, 0,30 x 0,10 m.	ML	270	40.000	10.800.000

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

Centenario Cayo Sila Godoy

BOGADO CONSTRUCCIONES

9	721316 01-010	ABERTURAS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
9.1		Provisión y colocación de puertas placas de cedro con herrajes, cerraduras y contramarcos (0.90x2.10 hoja) batientes. Según detalle	Unidad	10	900.000	9.000.000
9.2		Provisión y colocación de puertas placas de cedro con herrajes, cerraduras y contramarcos.P2 (1.50x2.10 hoja) vaiven. Según detalle	Unidad	8	1.000.000	8.000.000
9.3		Provisión e instalación de barandas y pasamanos metálicas para rampas .	ML	39	110.000	4.290.000
9.4		Provisión e instalación de placas de acero inoxidable en puertas vaivén	Unidad	24	250.000	6.000.000
9.5		Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color fosco, con vidrios templados incoloros e= 6 mm, con tela mosquitera(1.00x0.40) de aluminio anodizado color fosco tipo máximo aire, incluye vidrio incoloro de 6 mm. Según detalle	Unidad	24	380.000	9.120.000
10	721316 01-011	INSTALACIONES SANITARIAS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
10.1		Construcción de Registro de inspección 0,40 m x 0,40 m con tapa de H° A° para Válvula de cierre principal, conforme al plano de detalle.	Unidad	2	260.000	520.000
10.2		Construcción de Registros para albergar las canillas y válvulas de cierre correspondientes, para Riego 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m conforme plano de detalle.	Unidad	4	230.000	920.000
10.3		Instalación de agua potable en sanitarios de internación según plano	Unidad	7	1.500.000	10.500.000
10.4		Instalación de agua corriente en canillas de patio	Unidad	4	300.000	1.200.000
10.5		Alimentacion principal de agua	GL	1	1.400.000	1.400.000
11	721023 04-006	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL. - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
11.1		Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de H° A°, 0,40 m x 0,40 m, incluye excavación.	Unidad	4	1.000.000	4.000.000
11.2		Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de H° A°, 0,60 m x 0,60 m, incluye excavación.	Unidad	2	1.100.000	2.200.000
11.3		Camara septica 2.60 m x 1.80 m con tapa de H°A° y contratapa de H°A°	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
11.4		Instalacion de cañerias de desague cloacal en sanitarios de internacion según planos	Unidad	7	1.500.000	10.500.000
11.5		cañerias de ventilacion en registros incluye soporte de fijación	Unidad	6	65.000	390.000
11.6		Provision, montaje, puesta en funcionamiento de desague cloacal hasta el registro de essap(incluye cañeria y sistema de conexión).	GL	1	3.200.000	3.200.000
12	721316 01-011	INSTALACIONES SANITARIAS COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
12.1		Lavatorio y pedestal, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	Unidad	19	420.000	7.980.000

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Centenario Cayo Sila Godoy

BOGADO CONSTRUCCIONES
RUC: 3.203.340 D
German Ramón Bogado López

12.2		Inodoro de losa, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	Unidad	7	520.000	3.640.000
12.3		Canilla cromada, para agua fría, para lavatorio.	Unidad	19	180.000	3.420.000
12.4		Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría.	Unidad	19	150.000	2.850.000
12.5		Duchas electricas lorenzeti de 5400w	Unidad	7	280.000	1.960.000
12.6		Jabonera de losa, de color blanco, de 0,15 m x 0,15 m.	Unidad	19	52.000	988.000
12.7		Percha simple de losa, color blanco.	Unidad	13	48.500	630.500
12.8		Dispenser de papel higiénico en rollo.	Unidad	7	380.000	2.660.000
12.9		Dispenser de toalla de papel intercalada.	Unidad	13	380.000	4.940.000
13	721023 04-005	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
13.1		Construcción de Registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle, incluye excavación.	Unidad	4	260.000	1.040.000
13.2		Construcción de Registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,60 m x 0,60 m, conforme plano de detalle, incluye excavación.	Unidad	4	340.000	1.360.000
13.3		Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma, incluye pintura final.	Metros	50	35.000	1.750.000
13.4		Tubería PVC rígido de 150 mm, junta elástica con anillo de goma.	Metros	50	55.000	2.750.000
14	721316 01-001	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
14.1		Provision y montaje de Tablero TG según plano con cable NYY.	Unidad	1	3.600.000	3.600.000
14.2		Provision y montaje de Tablero TSPB según plano con cable NYY.	Unidad	1	850.000	850.000
14.3		Provision y montaje de Tablero TSPA según plano con cable NYY.	Unidad	1	850.000	850.000
14.4		Jabalina de Cobre Tipo Altacamada, 3/4"x3 m.	Unidad	15	122.000	1.830.000
14.5		Cable de Cobre Desnudo de 50 mm2	Unidad	12	45.000	540.000
14.6		Provision y Colocacion de Barra de Tierra en la Sala de Tomografia. Incluyendo la conexión a la Puesta a Tierra	Unidad	1	2.820.000	2.820.000
14.7		Registro electrico de 30x30x70 cm	Unidad	4	260.000	1.040.000
14.8		Registro de 0.7x0.7x0.7 mts.	Unidad	12	350.000	4.200.000
14.9		Artefactos y Equipos Electricos. Provision, Montaje y puesta en de funcionamiento de todos los Artefactos electricos en sala de internación,enfermeria,deposito según plano	GL	8	2.000.000	16.000.000
14.10		En sanitarios según plano	GL	7	1.600.000	11.200.000
14.11		Iluminación exteriores según plano	GL	1	4.600.000	4.600.000
15	721316 01-012	PINTURAS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
15.1		En paredes interiores	M2	670	13.150	8.810.500
15.2		De paredes exteriores al latex acrilico	M2	670	19.500	13.065.000

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Centenario Cayo Sila Godoy
de Juan Ramón Bogado López
RUC 3.292.369

BOGADO CONSTRUCCIONES

15.3		De aberturas de madera sobre madera con Enduido con esmalte sintetico	M2	110	20.000	2.200.000
16	721316 01-005	MAMPOSTERÍAS - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0
16.1		De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. Incluye parapetos	M2	670	82.500	55.275.000
16.2		Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm.	M2	400	14.000	5.600.000
17	721316 01-008	REVOQUES- PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0
17.1		A una capas interior con hidrófugo.	M2	670	27.500	18.425.000
17.2		A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye parapetos.	M2	670	31.500	21.105.000
18	721025 08-003	REVESTIMIENTO - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0
18.1		De azulejos - blancos hielo - 0,20x 0,40m.	M2	138	65.000	8.970.000
18.2		Guardacamilla de plástico alta resistencia - protección de paredes.	ML	50	250.000	12.500.000
19	721316 01-009	PISOS Y CONTRAPISO - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0
19.1		Carpeta para piso	M2	385	22.500	8.662.500
19.2		De mosaicos graníticos semipulidos Base gris, 0,30 x 0,30 m incluye pulida final	M2	358	120.000	42.960.000
19.3		Piso Cerámica antideslizante, Pi5 0,30 x 0,30 m.	M2	80	75.000	6.000.000
19.4		Zocalo de granito base gris recto, 0,30 x 0,10 m.	ML	270	45.000	12.150.000
20	721316 01-010	ABERTURAS - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0
20.1		Provisión y colocación de puertas placas de cedro(0.90x2.10 hoja) batientes con herrajes, cerraduras y contramarcos. Según detalle	Unidad	10	1.000.000	10.000.000
20.2		Provisión y colocación de puertas placas de cedro1.50x2.10 hoja) vaiven con herrajes, cerraduras y contramarcos. Según detalle	Unidad	8	1.200.000	9.600.000
20.3		Provisión e instalación de barandas y pasamanos metálicas para rampas .	ML	39	110.000	4.290.000
20.4		Provisión e instalación de placas de acero inoxidable en puertas vaivén	Unidad	24	250.000	6.000.000
20.5		Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio anodizado color fosco tipo máximo aire, incluye vidrio incoloro de 6 mm(1.00x0.40) . Según detalle	Unidad	24	380.000	9.120.000
21	721316 01-001	INSTALACIONES SANITARIAS - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0
21.1		Instalación de agua potable en sanitarios de internación según plano	Unidad	7	1.700.000	11.900.000
21.2		Instalacion de agua corriente de planta baja a planta alta	GL	1	1.400.000	1.400.000

Alejo Ríos Me.
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo - Paraguay

Cristiano Cayo Sila Godoy
de Juan Humberto Delgado Lopez

BOGADO CONSTRUCCIONES
RUC: 3.203.340 D

22	721023 04-006	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0
22.1		Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,40 m x 0,40 m, incluye excavación.	Unidad	2	1.000.000	2.000.000
22.2		Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,60 m x 0,60 m, incluye excavación.	Unidad	2	1.100.000	2.200.000
22.3		Instalacion de cañerias de desague cloacal en sanitarios de internacion según planos	Unidad	7	1.500.000	10.500.000
22.4		cañerias de ventilacion en registros incluye soporte de fijación	Unidad	6	65.000	390.000
23	721316 01-011	INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0
23.1		Lavatorio y pedestal, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	Unidad	19	420.000	7.980.000
23.2		Inodoro de losa, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	Unidad	7	520.000	3.640.000
23.3		Canilla cromada, para agua fría, para lavatorio.	Unidad	19	180.000	3.420.000
23.4		Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría.	Unidad	19	150.000	2.850.000
23.5		Duchas electricas lorenzeti de 5400w	Unidad	7	280.000	1.960.000
23.6		Jabonera de losa, de color blanco, de 0,15 m x 0,15 m.	Unidad	19	52.000	988.000
23.7		Percha simple de losa, color blanco.	Unidad	13	48.500	630.500
23.8		Dispenser de papel higiénico en rollo.	Unidad	7	380.000	2.660.000
23.9		Dispenser de toalla de papel intercalada.	Unidad	13	380.000	4.940.000
23.10		Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo horizontales	Unidad	14	550.000	7.700.000
23.11		Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo en "L"	Unidad	14	550.000	7.700.000
23.12		Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo Rebatible	Unidad	14	550.000	7.700.000
24	721316 01-001	INSTALACIONES ELÉCTRICAS- PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0
24.1		Provision y montaje de Tablero TG según plano con cable NYY.	Unidad	1	3.600.000	3.600.000
24.2		Provision y montaje de Tablero TSPB según plano con cable NYY.	Unidad	1	850.000	850.000
24.3		Provision y montaje de Tablero TSPA según plano con cable NYY.	Unidad	1	850.000	850.000
24.4		Artefactos y Equipos Electricos. Provision, Montaje y puesta en de funcionamiento de todos los Artefactos electricos Sala de internación,enfermeria,deposito según plano	GL	8	1.900.000	15.200.000
24.5		Instlaciones Electricas en sanitarios según plano	GL	7	1.600.000	11.200.000
24.6		Iluminación exteriores según plano	GL	1	4.000.000	4.000.000
25	721316 01-012	PINTURAS- PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0
25.1		En paredes interiores al látex acrílico	M2	670	13.200	8.844.000

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU
Cnel. Oviedo - Paraguay

Centenario Cayo Sila Godoy

Ing. Ramón Bogado López
BOGADO CONSTRUCCIONES
RUC: 3.203.340 D

25.2		De paredes exteriores al látex acrílico	M2	670	19.500	13.065.000
25.3		De aberturas de madera al esmalte sintético sobre madera con Enduido	M2	110	20.000	2.200.000
26	721316 01-013	LIMPIEZA DE OBRA	Unidad Medida Global	1	0	0
26.1		Limpieza Final	GL	1	1.000.000	1.000.000
		Precio Total				**1.199.541.196**

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.--

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 23 días del mes de Setiembre de 2019.----------

.....
Juan Ramon Bogado L.
Bogado Construcciones

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado Lopez RUC: 3.203.340 0

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

.....
Don Alejo Ríos Medina
Gobernador

VISION: El Gobierno Departamental se inspira en los valores democráticos y de los derechos humanos, busca preservar y proteger el medio ambiente con políticas públicas efectivas, coordinar acciones interinstitucionales para mejorar la calidad socioeconómica de los habitantes, acompañar e incentivar la producción en las fincas familiares de consumo y renta y otorgar garantías a las industrias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, siendo líder en gestión pública departamental, con una organización adecuada, con funcionarios capacitados y con un compromiso social con transparencia e igualdad de oportunidades.
MISIÓN: El Gobierno Departamental desarrollá sus acciones en coordinación con las instituciones públicas nacionales y distritales, en reciprocidad con el sector privado como constante para el desarrollo; enfocados en la distribución participativa y equitativa de los recursos, de manera transparente eficiente y eficaz, como mecanismo de logros de los objetivos propuestos velando para que los servicios públicos sean entregados a la población con calidad y oportunidad para todos, promoviendo el desarrollo del departamento con la mira fija al bien común.