Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

SEAM
SECRETARIA DEL AMBIENTE
P A R A G U A Y

SECRETARIA DEL AMBIENTE SEAM	ORDEN DE COMPRA, TRABAJO Y/O SERVICIO	(1) Nº 038
(2)SEÑOR (ES) :HL de Elva Vera DIRECCION: Tte. Cnel. F. Yegros y Yukyry Nº 1018 Nº RUC 435609-8	TELEFONO Nº 901-877	(3) FECHA 28/06/12 (4) PLAZO DE ENTREGA

(5) ITEM	CANT.	(7)UNID	(8) DESCRIPCION	(9) PRECIO UNITARIO	(10)PRECIO TOTAL EN G. EXENTAS	GRAVADAS
1	1	UNID.	PORTON METALICO: Estructura compuesta por pilares cuadrados de 100 mm x 100 mm, espesor de 1,5 mm con sistema de sujeción lateral a la muralla existente. El portón es pivotante de 2 hojas de 2, 15 x 1,70 cada una, reja de 1,5mm, con cerradura con llave, manijas, 2 porta candados y pasadores inferiores. Con marco de ángulo de 1" y 1/4" con bastidores de caño de 30 x30mm. Espesor de 1,20 mm, con barrotes de varilla de 1/2" cuadrada. Pintada en pintura antióxido,con una segunda, mano de pintura sintética en color a definir, con colocación, fijada al marco del porton con tornillos adecuados.	2.400.000		2.400.000
2	10	UNID.	Fabricación de rejas de hierro, tipo cuadrille, para ventana, de 110 mts, de altura por 150 mts de ancho. Con bastidores de ángulo de 7/8" x 1/8", con barrotes de varillas de 1/2", cuadrada, pintada en pintura antioxido, con una segunda mano de pintura sintética en color a definir. Con colocación, empotrado en la pared.	440.000		4.400.000
						6.800.000

(12) SON GUARANIES:SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL.-

(14) TESORERO	(15) DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DPTO. ARMOA SOSA	LIC. HUGO DARIO OLMEDO DINATALE
(17) DIRECTOR ADMINISTRATIVO	(18) ENCARGADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
ING. JOSE LUIS LOPEZ G.	Lic. ANA LOPEZ CENTURION