CONTRATO PRINCIPAL N° 08/2018

CONTRATO DE AMPLIACION DE COMEDOR Y CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE PARA LA ESCUELA BASICA Nº 699 "VICE PRESIDENTE SANCHEZ"

Entre la Municipalidad de General Artigas, domiciliada en la calle Colon esq. Virgen del Rosario, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Prof. Jorge Gustavo García Centurión, con Cédula de Identidad N° 1.820.085 y refrendada por la Secretaria General Sra. Elsa Escobar de Gómez con Cédula de Identidad N° 3.785.310, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, el señor Hugo Rafael Díaz Gómez con Cédula de Identidad N° 3.935.016 en Representación de la Empresa HD Emprendimientos Civiles, domiciliado en la ciudad de Ayolas-Misiones, República del Paraguay, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "AMPLIACION DE COMEDOR Y CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE PARA LA ESCUELA BASICA Nº 699 "VICE PRESIDENTE SANCHEZ" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye el objeto del presente contrato, establecer la obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a los Trabajos de AMPLIACION DE COMEDOR Y CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE PARA LA ESCUELA BASICA Nº 699 "VICE PRESIDENTE SANCHEZ" del Distrito de General Artigas.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) La Resolución Municipal emitida por la Intendencia Municipal N° 156/2018.-
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.-

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 352 596.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS Secretaría

HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0971-988 339 - AYOLAS PY

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS Intendencia

12/2018, convocado por la Municipalidad de General Artigas, según Resolución N° 137/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 156/2018.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será de 45 días desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien y/o Servicio	P. Unitario	P. Total
1	69,96	m2	Marcación y replanteo	8.200	573.672
2	1,00	gl.	Limpieza de terreno con desbroce de arboles	480.000	480.000
3	65,23	m2	Techo de chapa con estructura metálica con aislación y seis columnas metálicas de perfil según detalle	190.000	12.393.700
4	25,4	ml.	Canaleta y caño de bajada incluyendo el comedor a ampliar	48.000	1.219.200
5	3,00	un.	Registros de desagüe pluvial conectado al registro más próximo	233.000	699.000
6	1,00	gl.	Cerramiento lateral con chapa en unión con aula	691.000	691.000
7	0,59	m3	Zapatas de Hormigón armado para base de columnas	1.900.000	1.121.000
8	5,85	M2	Muro de nivelación de 0,30 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	168.300	984.555
9	16,90	M3	Relleno y apisonado de interiores	89.100	1.505.790
10	4,68	M2	De paredes	92.000	430.560
11	74,88	M2	De 0,15 para revocar	77.000	5.765.760
12	69,96	m2	Contrapiso de H de cascote	28.000	1.958.880
13	69,96	m2	Carpeta de cemento	22.000	1.539.120
14	69,96	m2	Piso cerámico	34.000	2.378.640
15	2,16	m2	Provisión y colocación de balancines metálicos de 1.20 x 1.80	460.000	993.600
16	2,16	m2	Provisión y colocación de vidrio	165.000	356.400
17	1,00	un.	Provisión y colocación de puerta tablero, marco y cerradura	955.000	955.000
18	149,76	M2	Revoque de las paredes interior y exterior del comedor	35.088	4.792.320
19	149,76	M2	a- De paredes al látex	21.271	2.845.440

20	8,00	M2	i- De abertura de madera con barniz	22.000	**176.000**
21	1,00	GL.	Instalación eléctrica y colocación de Artefactos eléctricos de iluminación y ventilación incluyendo 2 fluorescentes de 3x40w y dos ventiladores de techo y en la cocina incluyendo 2 fluorescentes de 1x40w	1.960.000	**1.960.000**
22	1,00	GL.	Construcción de una mesada azulejada con pileta de una bacha y desengrasador con canilla tipo cromado	2.450.000	**2.450.000**
23	1,00	GL.	Construcción de un pozo ciego de 1,50 x 2,00 mt. y registro de 0,70 x 0,70	3.650.000	**3.650.000**
24	240,00	m3	Relleno y compactación de terreno	38.200	**9.168.000**
25	70,30	m3	Muro piedra pared de ancho 0,30mt. Y fondo 0.30	18.500	**1.300.550**
26	70,30	m3	Adaptación a canal existente	250.000	**17.575.000**
27	1,00	gl.	Excavación	2.300.000	**2.300.000**
28	1,14	m3	Losa de H°A°	2.250.000	**2.565.000**
29	1,00	gl.	Limpieza final	350.000	**350.000**
TOTAL					**83.178.187**

Son Guaraníes: **Ochenta y Tres Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Siete.**----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de Ejecución de las Obras es de 30 días, a partir de la Orden de Inicio de Obras, la ejecución de la obra será en la ESCUELA BÁSICA Nº 699 "VICE PRESIDENTE SANCHEZ".-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El pago se realizará de la siguiente forma: los desembolsos serán contra Certificación del Fiscal de Obras; por cada certificación de deducirá el 5% correspondiente a Fondos de Reparo, si no existiere ninguna necesidad de utilizar dicho fondo, será reembolsado al Contratista 10 días después de la Recepción Definitiva de la Obra, donde se constatara que todo el trabajo ha sido realizado en concordancia con las especificaciones técnicas correspondientes y en el tiempo establecido.-

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS Secretaría

HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0971-988 339 - AYOLAS PY

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS Intendencia

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

Póliza de fiel cumplimiento de contrato: El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es del 5% del valor total del contrato, con un plazo de vigencia de 55 días.-
Seguro contra daños a terceros: Guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000)
Seguro contra accidentes de trabajo: Guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000)
Seguro contra los riesgos en la zona de obras: Guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000).-

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Trabajos de AMPLIACION DE COMEDOR Y CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE PARA LA ESCUELA BASICA Nº 699 "VICE PRESIDENTE SANCHEZ" del Distrito de General Artigas.-

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS Secretaría
HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0971-988 339 - AYOLAS PY
MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS Intendencia

designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de General Artigas, República del Paraguay, a los 14 (catorce) días del mes de noviembre del 2018.-

Firmado por _____ Prof. Jorge G. García Centurión
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS - Intendencia

Firmado por _____ Lic. Elsa Escobar de Gómez
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS - Secretaria

Firmado por _____ Hugo Rafael Dra[illegible]
HD Emprendimientos Civiles

HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES
TEL. 0971-968-339 - AYOLAS PY