GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 29 /2018

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **Ing. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la **Abg. ALBA NIDIA RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. Nº 1.854.921,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra, el **Ing. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE**, con C.I. N° 903.416, con RUC: Nº 903.416-1, domiciliado en la calle Chaco Boreal N° 2328 de la ciudad de Fernando de la Mora, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES DE OBRAS EDUCATIVAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 351674, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.018	*2*	*1*	*2*	*00*	*520*	*30*	*3*	*8*	1.299.932.187
								Total	1.299.932.187

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.019.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 02/2018, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 505/2018.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.3. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 3 OBRAS EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procd.	Cant.	Unidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA CON LOSA DE H° A° EN LA ESC. BAS. 237 PEDRO P. PEÑA (BLOQUE A)	N/A	N/A		Unidad	306.006.106	306.006.106
1.1		Preparación de la obra :						
1.1.1		a- Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	358,6	Metros cuadrados	4.080	1.463.088
1.1.2		b- Replanteo	N/A	N/A	179,3	Metros cuadrados	4.080	731.544
1.1.3		c./ Demolicion general de los bloques con recuperacion de aberturas, estructuras de madera. Los escombros seran utilizados para relleno, con deslijo donde indique la fiscalizacion./	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	27.200.000	27.200.000
1.1.4		d./ Cartel de obra y plancha de granito natural 40 x60	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	3.808.000	3.808.000
1.1.5		e./ Vallado de obra con chapa zinc 26, con estrutura de madera de 2m. De altura	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	3.944.000	3.944.000
1.1.6		f,/ Relleno con arena gorda y ripio para areas con desnivel, acarreo y apisonado con maquina compactadora, NIVELADO	N/A	N/A	69,47	Metros cúbicos	54.400	3.779.168
1.1.7		Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	N/A	N/A	12,6	Metros cúbicos	448.800	5.654.880
1.2		Estructura de H° A° :						
1.2.1		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	N/A	N/A	9,3	Metros cúbicos	2.040.000	18.972.000
1.2.2		b- Pilares de H° A°	N/A	N/A	3,36	Metros cúbicos	2.176.000	7.311.360
[illegible]		c- Vigas de H° A°	N/A	N/A	13,85	Metros cúbicos	2.312.000	32.021.200
1.2.4		d- Losa de H° A°	N/A	N/A	16,1	Metros cúbicos	2.176.000	35.033.600
1.2.5		e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	N/A	N/A	3	Unidad	272.000	816.000
1.3		Muros de nivelación :						
1.3.1		a- De 0,30 cm.	N/A	N/A	8,05	Metros cuadrados	176.800	1.423.240
1.3.2		Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	66	Metros cúbicos	54.400	3.590.400
1.4		Aislación asfaltica :						
1.4.1		a- De paredes	N/A	N/A	13,15	Metros cuadrados	68.000	894.200
1.4.2		b- De techo con membrana asfáltica	N/A	N/A	179,3	Metros cuadrados	106.080	19.020.144
1.5		Muros de elevación :						
1.5.1		a- De 0,30 para revocar	N/A	N/A	18,5	Metros cuadrados	176.800	3.270.800

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

1.5.2		b- De 0,15 para revocar	N/A	N/A	10	Metros cuadrados	88.400	884.000
1.5.3		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	68	Metros cuadrados	190.400	12.947.200
1.5.4		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	83,24	Metros cuadrados	183.600	15.282.864
1.5.5		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	Metro lineal	24.480	881.280
1.6		**Revoques :**						
1.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	135,84	Metros cuadrados	28.560	3.879.590
1.6.2		b- De pilares de H° A°	N/A	N/A	50,4	Metro lineal	47.600	2.399.040
		c- De losas y vigas de H° A°	N/A	N/A	221	Metros cuadrados	29.920	6.612.320
1.6.4		d- Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	44,1	Metro lineal	27.200	1.199.520
1.6.5		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	N/A	N/A	166	Metros cuadrados	34.000	5.644.000
1.6.6		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	N/A	N/A	166	Metros cuadrados	136.000	22.576.000
1.6.7		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	N/A	N/A	91,5	Metro lineal	43.520	3.982.080
1.7		**Aberturas metálicas :**						
1.7.1		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes, Y CERRADURAS. INCLUYE CONTRAMARCO	N/A	N/A	3	Unidad	1.360.000	4.080.000
1.7.2		b- Ventanas balancines de 1,25 x 1,55 cms.	N/A	N/A	11,63	Metros cuadrados	312.800	3.637.864
1.7.3		b- Ventanas balancines de 1,55 x 1,05 cms.	N/A	N/A	9,77	Metros cuadrados	312.800	3.056.056
1.8		**Alfeizar de ventanas :**						
1.8.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	57,3	Metro lineal	13.600	779.280
1.9		**Pinturas :**						
1.9.1		a- De paredes, pilares en paredes y galerìa a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	160,84	Metros cuadrados	13.600	2.187.424
1.9.2		b- De paredes, pilares en paredes y galerìa al latex	N/A	N/A	160,84	Metros cuadrados	20.400	3.281.136
1.9.3		c- De losas y vigas a la cal-Base para latex	N/A	N/A	221	Metros cuadrados	13.600	3.005.600
1.9.4		d- De losas y vigas al latex	N/A	N/A	221	Metros cuadrados	20.400	4.508.400
1.9.5		e- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	22,8	Metros cuadrados	27.200	620.160
1.9.6		f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	N/A	N/A	216,4	Metros cuadrados	20.400	4.414.560
1.9.7		g- De puerta metàlica con pintura sintètica	N/A	N/A	21,9	Metros cuadrados	27.200	595.680

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

1.10		Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	22,8	Metros cuadrados	136.000	3.100.800
1.11		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	34,8	Metros cuadrados	61.200	2.129.760
1.12		**Instalación eléctrica**						
1.12.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	N/A	N/A	18	Unidad	81.600	1.468.800
1.12.2		Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	24	Unidad	81.600	1.958.400
1.12.3		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	24	Unidad	81.600	1.958.400
1.12.4		Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	30	Unidad	102.000	3.060.000
1.12.5		Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	18	Unidad	102.000	1.836.000
1.12.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	24	Unidad	102.000	2.448.000
1.12.7		Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	24	Unidad	102.000	2.448.000
1.13		**Artefactos electricos**						
1.13.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	6	Unidad	217.600	1.305.600
1.13.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	N/A	N/A	12	Unidad	163.200	1.958.400
1.13.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	6	Unidad	108.800	652.800
1.13.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	Unidad	544.000	544.000
1.13.5		Tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	3	Unidad	136.000	408.000
1.13.6		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	3	Unidad	136.000	408.000
1.14		Rampa	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	1.020.000	1.020.000
1.15		**Mobiliarios**						
1.15.1		a- Pizarrones	N/A	N/A	3	Unidad	1.020.000	3.060.000
1.16		Limpieza final	N/A	N/A	179,3	Metros cuadrados	4.760	853.468
2	**72131601-001**	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA ALTA A CON LOSA DE H° A° EN LA ESC. BAS. 237 PEDRO P. PEÑA (BLOQUE A)**	**N/A**	**N/A**	**1**	**Unidad**	**260.025.594**	**260.025.594**
2.1		**Preparación de la obra :**						
2.1.1		a- Replanteo	N/A	N/A	179,3	Metros cuadrados	4.080	731.544
2.2		**Estructura de H° A° :**						
2.2.1		a- Pilares de H° A°	N/A	N/A	0,62	Metros cúbicos	2.176.000	1.349.120
2.2.2		b- Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	3,3	Metros cúbicos	2.312.000	7.629.600
2.2.3		c- Escalera de H° A°	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	8.160.000	8.160.000
2.2.4		d- Encadenados de H° A°	N/A	N/A	2,67	Metros cúbicos	1.904.000	5.083.680
2.2.5		e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	N/A	N/A	3	Unidad	272.000	816.000
2.3		**Muros de elevación :**						

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

2.3.1		a- De 0,30 para revocar	N/A	N/A	23,2	Metros cuadrados	176.800	4.101.760
2.3.2		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	68	Metros cuadrados	190.400	12.947.200
2.3.3		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	83,24	Metros cuadrados	183.600	15.282.864
2.3.5		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	Metro lineal	24.480	881.280
2.4		**Pilares :**						
2.4.1		a- De 0,30 x 0,30 para revocar	N/A	N/A	19,35	Metro lineal	95.200	1.842.120
2.5		**Techo :**						
		a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca incluye mano de obra	N/A	N/A	246,6	Metros cuadrados	278.800	68.752.080
2.6		**Revoques :**						
2.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	187,64	Metros cuadrados	28.560	5.358.998
2.6.2		b- De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	N/A	N/A	45,1	Metro lineal	47.600	2.146.760
2.6.3		c- De pilares en galeria de H° A°	N/A	N/A	15,5	Metro lineal	47.600	737.800
2.6.4		d- De viga cumbrera y galeria de H° A°	N/A	N/A	41,7	Metros cuadrados	47.600	1.984.920
2.6.5		e- Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	44,1	Metro lineal	27.200	1.199.520
2.6.6		Contrapiso de H° de cascotes 7 cms.	N/A	N/A	170	Metros cuadrados	34.000	5.780.000
2.6.7		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	N/A	N/A	170	Metros cuadrados	136.000	23.120.000
2.6.8		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	N/A	N/A	91,5	Metro lineal	43.520	3.982.080
2.7		**Aberturas metálicas :**						
2.7.1		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes, Y CERRADURAS. INCLUYE CONTRAMARCO	N/A	N/A	3	Unidad	1.360.000	4.080.000
2.7.2		b- Ventanas balancines de 1,25 x 1,55 cms.	N/A	N/A	23,25	Metros cuadrados	312.800	7.272.600
2.7.3		c- Baranda metálica en escalera P. A. y galería	N/A	N/A	43,5	Metros cuadrados	408.000	17.748.000
2.8		**Alfeizar de ventanas :**						
2.8.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	76,35	Metro lineal	13.600	1.038.360
2.9		**Pinturas :**						
2.9.1		a- De paredes, pilares en paredes y galerìa a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	227,4	Metros cuadrados	13.600	3.092.640
2.9.2		b- De paredes, pilares en paredes y galerìa al latex	N/A	N/A	227,4	Metros cuadrados	20.400	4.638.960
2.9.3		c- De viga cumbrera y galeria al latex	N/A	N/A	41,7	Metros cuadrados	20.400	850.680
2.9.4		d- De balancines con pintura sintética	N/A	N/A	22,8	Metros cuadrados	27.200	620.160

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramirez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

2.9.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	N/A	N/A	241	Metros cuadrados	20.400	4.916.400
2.9.6		f- De tejuelones con barniz	N/A	N/A	217	Metros cuadrados	21.760	4.721.920
2.9.7		g- De baranda metálica con pintura sintética	N/A	N/A	43,5	Metros cuadrados	27.200	1.183.200
2.9.8		h- De puerta metàlica con pintura sintètica	N/A	N/A	21,9	Metros cuadrados	27.200	595.680
2.9.9		i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	N/A	N/A	143	Metros cuadrados	13.600	1.944.800
2.9.10		j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	N/A	N/A	94,5	Metro lineal	20.400	1.927.800
		Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	22,8	Metros cuadrados	136.000	3.100.800
2.11		**Desague Pluvial**						
2.11.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	N/A	N/A	94,5	Metro lineal	54.400	5.140.800
2.11.2		Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	N/A	N/A	3	Unidad	272.000	816.000
2.12		**Instalación eléctrica**						
2.12.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	N/A	N/A	18	Unidad	81.600	1.468.800
2.12.2		Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	24	Unidad	81.600	1.958.400
2.12.3		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	24	Unidad	81.600	1.958.400
2.12.4		Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	30	Unidad	102.000	3.060.000
2.12.5		Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	18	Unidad	102.000	1.836.000
2.12.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	24	Unidad	102.000	2.448.000
2.12.7		Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	24	Unidad	102.000	2.448.000
2.13		**Artefactos electricos**						
2.13.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	6	Unidad	231.200	1.387.200
2.13.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	N/A	N/A	12	Unidad	163.200	1.958.400
2.13.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	6	Unidad	108.800	652.800
2.13.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	Unidad	544.000	544.000
2.13.5		Tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	3	Unidad	136.000	408.000
2.13.6		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	3	Unidad	136.000	408.000
2.14		**Mobiliarios :**						
2.14.1		a- Pizarrones	N/A	N/A	3	Unidad	1.020.000	3.060.000
2.15		Limpieza final	N/A	N/A	179,3	Metros cuadrados	4.760	853.468
3	**72131601-001**	**ITEM 3 CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA CON LOSA DE H° A° ESCUELA BASICA 237 PEDRO P. PEÑA - SAN JUAN BAUTTISTA (BLOQUE B)**	**N/A**	**N/A**	**1**	**Unidad**	**300.137.910**	**300.137.910**
3.1		**Preparación de la obra :**						
3.1.1		a- Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	358,6	Metros cuadrados	4.080	1.463.088

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

3.1.2		b- Replanteo	N/A	N/A	179,3	Metros cuadrados	4.080	731.544
3.1.3		c./ Relleno con arena gorda y ripio para areas con desnivel, acarreo y apisonado con maquina compactadora	N/A	N/A	69,47	Metros cúbicos	54.400	3.779.168
3.1.4		Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	N/A	N/A	12,6	Metros cúbicos	448.800	5.654.880
3.2		**Estructura de H° A° :**						
3.2.1		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	N/A	N/A	9,3	Metros cúbicos	2.040.000	18.972.000
3.2.2		b- Pilares de H° A°	N/A	N/A	3,36	Metros cúbicos	2.176.000	7.311.360
3.2.3		b- Pilares de H° A° EN HALL DE ACCESO	N/A	N/A	1,35	Metros cúbicos	2.176.000	2.937.600
3.2.4		c- Vigas de H° A°	N/A	N/A	13,85	Metros cúbicos	2.312.000	32.021.200
3.2.5		Vigas de fundacion en hall de acceso 30*13	N/A	N/A	0,92	Metros cúbicos	2.312.000	2.127.040
3.2.6		d- Losa de H° A°	N/A	N/A	16,1	Metros cúbicos	2.176.000	35.033.600
3.2.7		e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	N/A	N/A	3	Unidad	272.000	816.000
3.3		**Muros de nivelación :**						
3.3.1		a- De 0,30 cm.	N/A	N/A	8,05	Metros cuadrados	176.800	1.423.240
3.3.2		Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	66	Metros cúbicos	54.400	3.590.400
3.4		**Aislación asfaltica :**						
3.4.1		a- De paredes	N/A	N/A	13,15	Metros cuadrados	68.000	894.200
3.4.2		b- De techo con membrana asfáltica	N/A	N/A	179,3	Metros cuadrados	106.080	19.020.144
3.5		**Muros de elevación :**						
3.5.1		a- De 0,30 para revocar	N/A	N/A	24,08	Metros cuadrados	176.800	4.257.344
[illegible]		b- De 0,15 para revocar	N/A	N/A	10	Metros cuadrados	88.400	884.000
3.5.3		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	77,88	Metros cuadrados	190.400	14.828.352
3.5.4		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	83,24	Metros cuadrados	183.600	15.282.864
3.5.5		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	Metro lineal	24.480	881.280
3.6		**Revoques :**						
3.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	135,84	Metros cuadrados	28.560	3.879.590
3.6.2		b- De pilares de H° A°	N/A	N/A	50,4	Metro lineal	47.600	2.399.040
3.6.3		c- De losas y vigas de H° A°	N/A	N/A	221	Metros cuadrados	29.920	6.612.320
3.6.4		d- Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	44,1	Metro lineal	27.200	1.199.520
3.6.5		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	N/A	N/A	166	Metros cuadrados	34.000	5.644.000

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

3.6.6		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	N/A	N/A	166	Metros cuadrados	136.000	22.576.000
3.6.7		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	N/A	N/A	91,5	Metro lineal	43.520	3.982.080
3.7		**Aberturas metálicas :**						
3.7.1		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes, Y CERRADURAS. INCLUYE CONTRAMARCO	N/A	N/A	3	Unidad	1.360.000	4.080.000
3.7.2		b- Ventanas balancines de 1,25 x 1,55 cms.	N/A	N/A	11,63	Metros cuadrados	312.800	3.637.864
3.7.3		b- Ventanas balancines de 1,55 x 1,05 cms.	N/A	N/A	11,39	Metros cuadrados	312.800	3.562.792
3.8		**Alfeizar de ventanas :**						
3.8.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	57,3	Metro lineal	13.600	779.280
3.9		**Pinturas :**						
3.9.1		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	160,84	Metros cuadrados	13.600	2.187.424
3.9.2		b- De paredes y pilares revocadas al latex	N/A	N/A	160,84	Metros cuadrados	20.400	3.281.136
3.9.3		c- De losas y vigas a la cal-Base para latex	N/A	N/A	221	Metros cuadrados	13.600	3.005.600
3.9.4		d- De losas y vigas al latex	N/A	N/A	221	Metros cuadrados	20.400	4.508.400
3.9.5		e- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	22,8	Metros cuadrados	27.200	620.160
3.9.6		f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	N/A	N/A	216,4	Metros cuadrados	20.400	4.414.560
3.9.7		g- De puerta metàlica con pintura sintètica	N/A	N/A	21,9	Metros cuadrados	27.200	595.680
[illegible]		Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	22,8	Metros cuadrados	136.000	3.100.800
3.9.9		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	34,8	Metros cuadrados	61.200	2.129.760
3.10		**Instalación eléctrica**						
3.10.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	N/A	N/A	18	Unidad	81.600	1.468.800
3.10.2		Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	24	Unidad	81.600	1.958.400
3.10.3		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	24	Unidad	81.600	1.958.400
3.10.4		Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	30	Unidad	102.000	3.060.000
3.10.5		Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	18	Unidad	102.000	1.836.000
3.10.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	24	Unidad	102.000	2.448.000
3.10.7		Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	24	Unidad	102.000	2.448.000
3.11		**Artefactos electricos**						
3.11.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	6	Unidad	217.600	1.305.600

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

3.11.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	N/A	N/A	12	Unidad	163.200	1.958.400
3.11.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	6	Unidad	108.800	652.800
3.11.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	Unidad	544.000	544.000
3.11.5		Tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	3	Unidad	136.000	408.000
3.11.6		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	3	Unidad	136.000	408.000
3.12		Rampas de accesos y de salida de la galeria	N/A	N/A	2	Unidad	1.020.000	2.040.000
3.13		**Mobiliarios :**						
3.13.1		Pizarrones	N/A	N/A	3	Unidad	1.020.000	3.060.000
3.14		Limpieza final	N/A	N/A	179,3	Metros cuadrados	4.760	853.468
[illegible]		a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca incluye mano de obra, en hall de acceso	N/A	N/A	70,39	Metros cuadrados	278.800	19.624.732
4	**72131601-001**	**ITEM 4 CONSTRUCCION DE BLOQUE A DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA ALTA c/ TECHO DE TEJAS (BLOQUE B)**	**N/A**	**N/A**	**1**	**Unidad**	**251.865.594**	**251.865.594**
4.1		**Preparación de la obra :**						
4.1.1		a- Replanteo	N/A	N/A	179,3	Metros cuadrados	4.080	731.544
4.2		**Estructura de H° A° :**						
4.2.1		a- Pilares de H° A°	N/A	N/A	0,62	Metros cúbicos	2.176.000	1.349.120
4.2.2		b- Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	3,3	Metros cúbicos	2.312.000	7.629.600
4.2.3		d- Encadenados de H° A°	N/A	N/A	2,67	Metros cúbicos	1.904.000	5.083.680
4.2.4		e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	N/A	N/A	3	Unidad	272.000	816.000
4.3		**Muros de elevación :**						
4.3.1		a- De 0,30 para revocar	N/A	N/A	23,2	Metros cuadrados	176.800	4.101.760
[illegible]		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	68	Metros cuadrados	190.400	12.947.200
4.3.3		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	83,24	Metros cuadrados	183.600	15.282.864
4.3.4		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	Metro lineal	24.480	881.280
4.4		**Pilares :**						
4.4.1		a- De 0,30 x 0,30 para revocar	N/A	N/A	19,35	Metro lineal	95.200	1.842.120
4.5		**Techo :**						
4.5.1		a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca incluye mano de obra	N/A	N/A	246,6	Metros cuadrados	278.800	68.752.080
4.6		**Revoques :**						
4.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	187,64	Metros cuadrados	28.560	5.358.998
4.6.2		b- De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	N/A	N/A	45,1	Metro lineal	47.600	2.146.760
4.6.3		c- De pilares en galeria de H° A°	N/A	N/A	15,5	Metro lineal	47.600	737.800

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

4.6.4		d- De viga cumbrera y galeria de H° A°	N/A	N/A	41,7	Metros cuadrados	47.600	1.984.920
4.6.5		e- Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	44,1	Metro lineal	27.200	1.199.520
4.6.6		Contrapiso de H° de cascotes 7 cms.	N/A	N/A	170	Metros cuadrados	34.000	5.780.000
4.6.7		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	N/A	N/A	170	Metros cuadrados	136.000	23.120.000
4.6.8		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	N/A	N/A	91,5	Metro lineal	43.520	3.982.080
4.7		**Aberturas metálicas :**						
4.7.1		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes, Y CERRADURAS. INCLUYE CONTRAMARCO	N/A	N/A	3	Unidad	1.360.000	4.080.000
4.7.2		b- Ventanas balancines de 1,25 x 1,55 cms.	N/A	N/A	23,25	Metros cuadrados	312.800	7.272.600
4.7.3		c- Baranda metálica en escalera P. A. y galeria	N/A	N/A	43,5	Metros cuadrados	408.000	17.748.000
4.8		**Alfeizar de ventanas :**						
4.8.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	76,35	Metro lineal	13.600	1.038.360
4.9		**Pinturas :**						
4.9.1		a- De paredes, pilares en paredes y galerìa a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	227,4	Metros cuadrados	13.600	3.092.640
4.9.2		b- De paredes, pilares en paredes y galerìa al latex	N/A	N/A	227,4	Metros cuadrados	20.400	4.638.960
4.9.3		c- De viga cumbrera y galeria al latex	N/A	N/A	41,7	Metros cuadrados	20.400	850.680
4.9.4		d- De balancines con pintura sintética	N/A	N/A	22,8	Metros cuadrados	27.200	620.160
4.9.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	N/A	N/A	241	Metros cuadrados	20.400	4.916.400
4.9.6		f- De tejuelones con barniz	N/A	N/A	217	Metros cuadrados	21.760	4.721.920
4.9.7		g- De baranda metálica con pintura sintética	N/A	N/A	43,5	Metros cuadrados	27.200	1.183.200
4.9.8		h- De puerta metàlica con pintura sintètica	N/A	N/A	21,9	Metros cuadrados	27.200	595.680
4.9.9		i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	N/A	N/A	143	Metros cuadrados	13.600	1.944.800
4.9.10		j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	N/A	N/A	94,5	Metro lineal	20.400	1.927.800
4.9.11		Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	22,8	Metros cuadrados	136.000	3.100.800
4.10		**Desague Pluvial**						
4.10.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	N/A	N/A	94,5	Metro lineal	54.400	5.140.800
4.10.2		Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	N/A	N/A	3	Unidad	272.000	816.000
4.11		**Instalación eléctrica**						
4.11.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	N/A	N/A	18	Unidad	81.600	1.468.800

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

4.11.2		Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	24	Unidad	81.600	1.958.400
4.11.3		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	24	Unidad	81.600	1.958.400
4.11.4		Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	30	Unidad	102.000	3.060.000
4.11.5		Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	18	Unidad	102.000	1.836.000
4.11.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	24	Unidad	102.000	2.448.000
4.11.7		Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	24	Unidad	102.000	2.448.000
4.12		**Artefactos electricos**						
4.12.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	6	Unidad	231.200	1.387.200
4.12.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	N/A	N/A	12	Unidad	163.200	1.958.400
4.12.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	6	Unidad	108.800	652.800
4.12.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	Unidad	544.000	544.000
4.12.5		Tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	3	Unidad	136.000	408.000
4.12.6		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	3	Unidad	136.000	408.000
4.13		**Mobiliarios :**						
4.13.1		a- Pizarrones	N/A	N/A	3	Unidad	1.020.000	3.060.000
4.14		Limpieza final	N/A	N/A	179,3	Metros cuadrados	4.760	853.468
5	**72131601-001**	**ITEM 5 Construcción de Escenario, obras varias y guardaobras de bloques existentes ESC. BAS. 237 PEDRO P. PEÑA**	**N/A**	**N/A**	**1**	**Unidad**	**211.886.368**	**211.886.368**
5.1		**PREPARACION DE OBRAS (TRABAJOS PRELIMINARES) -**						
5.1.1		REPLANTEO DE OBRA	N/A	N/A	1.120	Metros cuadrados	4.080	4.569.600
5.1.2		LIMPIEZA DEL TERRENO	N/A	N/A	1.120	Metros cuadrados	5.440	6.092.800
5.1.3		f,/ Relleno con arena gorda y ripio para areas con desnivel, acarreo y apisonado con maquina compactadora, NIVELADO	N/A	N/A	280	Metros cúbicos	54.400	15.232.000
5.1.4		LIMPIEZA FINAL	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	1.360.000	1.360.000
5.1.5		MAMPOSTERÍA PERIMETRAL DE ESP:0,30 M ALTURA PROMEDIO DE 0,50 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO.	N/A	N/A	101,5	Metros cuadrados	176.800	17.945.200
5.2		**ESCENARIO**						
5.2.1		REPLANTEO DE OBRA	N/A	N/A	84	Metros cuadrados	4.080	342.720
5.2.2		PREPARACION DEL SUELO - RELLENO, NIVELACION Y COMP.	N/A	N/A	36	Metros cúbicos	68.000	2.448.000
5.2.3		Contrapiso de H° de cascotes 7 cms.	N/A	N/A	84	Metros cuadrados	34.000	2.856.000
5.2.4		Provision y colocacion de piso calcareo gris de 25 x25	N/A	N/A	84	Metros cuadrados	81.600	6.854.400
5.3		**Patio**						

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

5.3.1		Contrapiso de H° de cascotes 7 cms.	N/A	N/A	1.120	Metros cuadrados	34.000	38.080.000
5.3.2		Piso calcareo color gris, pastinado, de 25 x25	N/A	N/A	1.120	Metros cuadrados	81.600	91.392.000
5.3.3		Gradas de de mampsoteria de 0,30./	N/A	N/A	143,38	Metros cuadrados	149.600	21.449.648
5.3.4		Provision y colocación de dos mástiles según tipologia MEC	N/A	N/A	2	Unidad	1.632.000	3.264.000
6	**72131601-001**	**ITEM 6 CONSTRUCCION DE AULA Tipo 1ra. Infancia de 5,80 x 6,80 - CON TECHO DE TEJAS ESC. BAS. 237 PEDRO P. PEÑA**	**N/A**	**N/A**	**1**	**Unidad**	**157.871.112**	**157.871.112**
6.1		**Preparación de la obra :**						
6.1.1		a- Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	76,56	Metros cuadrados	5.440	416.486
6.1.2		b- Replanteo	N/A	N/A	76,56	Metros cuadrados	4.080	312.365
6.1.3		Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	N/A	N/A	17,72	Metros cúbicos	448.800	7.952.736
6.2		**Estructura de H° A° :**						
6.2.1		a- Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	N/A	N/A	1,29	Metros cúbicos	2.312.000	2.982.480
6.2.2		b- Zapata y pilar de Hº Aº	N/A	N/A	0,33	Metros cúbicos	2.040.000	673.200
6.2.3		c- Encadenado inferior de H°A°	N/A	N/A	1,46	Metros cúbicos	1.904.000	2.779.840
6.2.4		d- Encadenado superior de H°A°	N/A	N/A	1,52	Metros cúbicos	1.904.000	2.894.080
6.3		**Muros de nivelación :**						
6.3.1		a- De 0,60 cm. para pilares	N/A	N/A	0,72	Metros cuadrados	353.600	254.592
6.3.2		b- de 0.45	N/A	N/A	3,75	Metros cuadrados	265.200	994.500
6.3.3		c- de 0.30	N/A	N/A	11,63	Metros cuadrados	176.800	2.056.184
6.3.4		Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	28,65	Metros cúbicos	108.800	3.117.120
6.4		**Aislación asfaltica :**						
6.4.1		a- Aislación horizontal	N/A	N/A	18,51	Metros cuadrados	68.000	1.258.680
6.4.2		b- De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	N/A	N/A	3,54	Metros cuadrados	68.000	240.720
6.5		**Muros de elevación :**						
6.5.1		a- De 0.15 revoque ambas caras	N/A	N/A	51,75	Metros cuadrados	88.400	4.574.700
6.5.2		b- De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	N/A	N/A	37,65	Metros cuadrados	95.200	3.584.280
6.5.3		c- De 0.30 revoque ambas cara	N/A	N/A	21,91	Metros cuadrados	176.800	3.873.688
6.5.4		d- De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	N/A	N/A	31,72	Metros cuadrados	183.600	5.823.792

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramirez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

6.5.5		e- sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	N/A	N/A	4	Metro lineal	54.400	217.600
6.5.6		f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	N/A	N/A	1	Unidad	272.000	272.000
6.5.7		g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	44,7	Metro lineal	24.480	1.094.256
6.6		**Pilares :**						
6.6.1		a- De 0,40 x 0,40 revocado	N/A	N/A	9,2	Metro lineal	176.800	1.626.560
6.6.2		b- Capitel de pilares de Hº Aº	N/A	N/A	4	Unidad	204.000	816.000
6.7		**Techo :**						
6.7.1		a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	N/A	N/A	99,53	Metros cuadrados	278.800	27.748.964
6.8		**Revoques :**						
6.8.1		a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	N/A	N/A	215,38	Metros cuadrados	28.560	6.151.253
6.8.2		b- De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	N/A	N/A	14,72	Metros cuadrados	47.600	700.672
6.8.3		c- De cantero con hidrófugo -exterior	N/A	N/A	7,84	Metros cuadrados	28.560	223.910
6.8.4		d- De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	N/A	N/A	22,08	Metros cuadrados	29.920	660.634
6.8.5		e- de nivelacion y de panderete encadenado inferior	N/A	N/A	10,19	Metros cuadrados	28.560	291.026
6.8.6		f- de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	N/A	N/A	30,8	Metro lineal	27.200	837.760
6.8.7		g- de mochetas	N/A	N/A	42,8	Metro lineal	28.560	1.222.368
6.8.8		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	N/A	N/A	67,29	Metros cuadrados	34.000	2.287.860
6.8.9		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	N/A	N/A	67,29	Metros cuadrados	136.000	9.151.440
6.8.10		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	N/A	N/A	36,7	Metro lineal	43.520	1.597.184
6.9		**Aberturas de maderas :**						
6.9.1		a-Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	N/A	N/A	1	Unidad	816.000	816.000
6.9.2		b-Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	N/A	N/A	2	Unidad	652.800	1.305.600
6.9.3		c-Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	N/A	N/A	1	Unidad	816.000	816.000
6.10		**Aberturas metálicas :**						
6.10.1		a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	N/A	N/A	1	Unidad	1.360.000	1.360.000
6.10.2		b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	N/A	N/A	5,1	Metros cuadrados	312.800	1.595.280
6.10.3		c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	N/A	N/A	9	Metros cuadrados	312.800	2.815.200
6.11		**Pinturas :**						
6.11.1		a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	134,16	Metros cuadrados	13.600	1.824.576

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

6.11.2		b-De interior de paredes revocadas al latex	N/A	N/A	134,16	Metros cuadrados	20.400	2.736.864
6.11.3		c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	80,39	Metros cuadrados	13.600	1.093.304
6.11.4		d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	N/A	N/A	80,39	Metros cuadrados	20.400	1.639.956
6.11.5		e- Con látex en mampostería vista color ceramico	N/A	N/A	68,03	Metros cuadrados	20.400	1.387.812
6.11.6		f- De aberturas en sintético con sintetico	N/A	N/A	19,16	Metros cuadrados	27.200	521.152
[illegible]7		g- De madera al barniz con marco y contra marcos	N/A	N/A	13,42	Metros cuadrados	24.480	328.522
6.11.8		h- De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	N/A	N/A	99,53	Metros cuadrados	24.480	2.436.494
6.11.9		i- Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	N/A	N/A	22,08	Metros cuadrados	20.400	450.432
6.11.10		j - Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	N/A	N/A	36,9	Metro lineal	20.400	752.760
6.12		Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	14,1	Metros cuadrados	136.000	1.917.600
6.13		**Desague Cloacal**						
6.13.1		a- Instalación cloacal	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	1.088.000	1.088.000
6.13.2		b- Registro 40x 40	N/A	N/A	1	Unidad	272.000	272.000
6.13.3		c- Registro 60 x 60	N/A	N/A	1	Unidad	299.200	299.200
6.13.4		d- Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	N/A	N/A	1	Unidad	5.440.000	5.440.000
6.13.5		e- Pozo ciego 2.00 x 2.50	N/A	N/A	1	Unidad	4.352.000	4.352.000
6.14		**Desague Pluvial**						
6.14.1		a- Canaletas y bajadas	N/A	N/A	36,9	Metro lineal	54.400	2.007.360
[illegible]		**Instalacion de Agua Corriente**						
6.15.1		a- Instalaciòn completa de agua corriente	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	1.632.000	1.632.000
6.15.2		b- Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimineto	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	6.120.000	6.120.000
6.15.3		c- Mueble bajo mesadas (ver detalle)	N/A	N/A	1	Unidad	612.000	612.000
6.15.4		d- Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	N/A	N/A	0,8	Metros cuadrados	476.000	380.800
6.15.5		e- Azulejado en baño	N/A	N/A	30,57	Metros cuadrados	81.600	2.494.512
6.16		f- Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	N/A	N/A	1	Unidad	816.000	816.000
6.17		Escalera de acceso	N/A	N/A	1	Unidad	544.000	544.000
6.18		Rampa Peatonal	N/A	N/A	1	Unidad	1.020.000	1.020.000

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

6.19		Pasamano al costado de la rampa	N/A	N/A	1	Unidad	544.000	544.000
6.20		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	23,04	Metros cuadrados	61.200	1.410.048
6.21		**Instalaciòn elèctrica (segùn plano)**						
6.21.1		Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	N/A	N/A	6	Unidad	81.600	489.600
6.21.2		Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	2	Unidad	81.600	163.200
6.21.3		Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	10	Unidad	102.000	1.020.000
6.21.4		Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	4	Unidad	102.000	408.000
6.21.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	2	Unidad	102.000	204.000
6.21.6		Alimentación de los circuitos de A.A	N/A	N/A	4	Unidad	153.000	612.000
[illegible]7		Alimentación de los circuitos de ducha electrica	N/A	N/A	4	Unidad	153.000	612.000
6.22		**Artefactos elèctricos**						
6.22.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	4	Unidad	217.600	870.400
6.22.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	N/A	N/A	6	Unidad	108.800	652.800
6.22.3		Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	N/A	N/A	1	Unidad	136.000	136.000
6.22.4		Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	N/A	N/A	1	Unidad	136.000	136.000
6.22.5		Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	N/A	N/A	10	Metros	68.000	680.000
6.23		Limpieza final	N/A	N/A	77,46	Metros cuadrados	4.760	368.710
7	**72102802-003**	**ITEM 7 REPARACION COMPLETA DEL TECHO Y REFACCION COLEGIO NACIONAL AGUSTIN BARRIOS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES**	**N/A**	**N/A**	**1**	**Unidad**	**209.525.394**	**209.525.394**
7.1		**Preparación de la obra**						
7.1.1		Remoción de techo (Tejas , tejuelas y maderamen con recuperación)	N/A	N/A	302,83	Metros cuadrados	13.600	4.118.488
[illegible] 7.1.2		Remocion de ventanas ciegas de madera, solo hojas, con recuperación	N/A	N/A	8	Unidad	61.200	489.600
7.1.3		Envarillado en Z para rajaduras en muro	N/A	N/A	60	Metro lineal	16.320	979.200
7.1.4		Vallado de obra con chapa zinc 26, con estrutura de madera de 2m. De altura	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	3.944.000	3.944.000
7.1.5		Cartel de Obra, plancha de granito conmemorativo	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	3.808.000	3.808.000
7.1.6		Excavación y carga de cimiento con PBC.-Sub-muración, EN AREAS A REALIZAR EXCAVACIONES PARA ZAPATAS	N/A	N/A	1,2	Metros cúbicos	448.800	538.560
7.2		**Estructura de H° A° :**						
7.2.1		a-Zapatas- Pilares- Vigas(de galerias o cumbreras) - Encadenados y pórticos	N/A	N/A	12,25	Metros cúbicos	2.312.000	28.322.000

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

7.2.2		Relleno y apisonado de interiores SOLO EN GALERIA, AREA DE ZAPATAS	N/A	N/A	10,7	Metros cúbicos	54.400	582.080
7.3		Muros de elevación :						
7.3.1		c- De 0,30 para revocar(reposición)	N/A	N/A	12	Metros cuadrados	176.800	2.121.600
7.4		**Pilares :**						
7.4.1		a- Preparación de pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor tipologia MEC	N/A	N/A	21,4	Metro lineal	136.000	2.910.400
7.5		**Techo :**						
7.5.1		Reposicion de Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca incluye mano de obra	N/A	N/A	302,83	Metros cuadrados	278.800	84.429.004
7.6		**Revoques :**						
7.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	150	Metros cuadrados	28.560	4.284.000
7.6.2		b- Lineal en balancines	N/A	N/A	20	Metro lineal	27.200	544.000
7.6.3		Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	71,31	Metros cuadrados	34.000	2.424.540
7.6.4		Piso de baldosa calcarea (reposiciónen galería)	N/A	N/A	71,31	Metros cuadrados	81.600	5.818.896
7.6.5		Zocalo calcareo (reposición)	N/A	N/A	25	Metro lineal	27.200	680.000
7.7		**Aberturas**						
7.7.1		a- Reparación de puertas de acceso c/ cambio de cerraduras y herrajes	N/A	N/A	4	Unidad Medida Global	476.000	1.904.000
7.8		**Aberturas metalicas**						
7.8.1		Ventanas tipo balancin, de 1,70 x 1,25	N/A	N/A	8	Unidad	516.800	4.134.400
7.9		**Pinturas :**						
7.9.1		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	77,56	Metros cuadrados	13.600	1.054.816
7.9.2		b- De paredes y pilares revocadas al latex	N/A	N/A	616,41	Metros cuadrados	20.400	12.574.764
7.9.3		c- De viga cumbrera y galerìa a la cal	N/A	N/A	136,12	Metros cuadrados	13.600	1.851.232
7.9.4		d- De balancines con pintura sintética	N/A	N/A	17	Metros cuadrados	27.200	462.400
7.9.5		f- De techo tejuelones con barniz y tirantes	N/A	N/A	302,83	Metros cuadrados	24.480	7.413.278
7.9.6		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	N/A	N/A	80,12	Metro lineal	20.400	1.634.448
7.9.7		Reposición de Vidrios dobles	N/A	N/A	17	Metros cuadrados	136.000	2.312.000
7.10		**Desague Pluvial**						
7.10.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	N/A	N/A	80,12	Metro lineal	54.400	4.358.528
7.11		**Instalación eléctrica**						

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

7.11.1		Alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves, bocas de AA.	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	1.632.000	1.632.000
7.11.2		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	N/A	N/A	6	Unidad	81.600	489.600
7.11.3		Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	12	Unidad	81.600	979.200
7.11.4		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	10	Unidad	81.600	816.000
7.11.5		Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	19	Unidad	102.000	1.938.000
7.11.6		Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	10	Unidad	102.000	1.020.000
7.11.7		Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	12	Unidad	102.000	1.224.000
7.11.8		Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	12	Unidad	102.000	1.224.000
		Reposición de Artefactos electricos						
7.12.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	12	Unidad	217.600	2.611.200
7.12.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	7	Unidad	108.800	761.600
7.12.3		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	Unidad	544.000	544.000
7.12.4		Tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	3	Unidad	136.000	408.000
7.12.5		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	3	Unidad	136.000	408.000
7.13		**VARIOS**						
7.13.1		Rampa	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	1.020.000	1.020.000
7.13.2		Mobiliarios a- Pizarrones-Reparación y repintado	N/A	N/A	4	Unidad	1.020.000	4.080.000
7.13.3		Guarda obra de 0,60	N/A	N/A	39	Metros cuadrados	61.200	2.386.800
7.13.4		Limpieza final	N/A	N/A	1	Unidad	4.760	4.760
7.13.5		Construcción de contrapiso y reutilización de piso de piedra recuperada de galeria para patio	N/A	N/A	70	Metros cuadrados	61.200	4.284.000
							PRECIO TOTAL	**1.697.318.078**

LOTE 6 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COLEGIO NACIONAL RIGOBERTO CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO.

item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procd.	Cant.	Unidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COLEGIO NACIONAL RIGOBERTO CABALLERO	N/A	N/A	1	Unidad	1.191.420.115	1.191.420.115

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

1.1		Replanteo y marcación	N/A	N/A	1.405	Metros cuadrados	3.255	4.573.275
1.2		Desmonte, limpieza de terreno, demoliciones varias, desmonte de postes electricos	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	16.019.850	16.019.850
1.3		Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60, cde granito con letras en bajo relieve	N/A	N/A	1	Unidad	5.296.060	5.296.060
1.4		Vallado de obra, con chapa de zinc, porton de acceso vehicular, altura metros	N/A	N/A	1	Unidad	4.564.560	4.564.560
		Contrapiso con cascostillos ceramicos de 0,07y terminación de alisada en sanitarios, pasillos y escenarios e inmediatamente colocar los pisos	N/A	N/A	136	Metros cuadrados	43.650	5.936.400
1.6		Piso calcareo gris en sanitarios, camerino y escenario	N/A	N/A	136	Metros cuadrados	100.167	13.622.712
1.7		Excavacion y carga de cimiento de PBC como borde perimetral del escenario, nivel terminado +0,65	N/A	N/A	8,9	Metros cúbicos	538.854	4.795.801
1.8		Acarreo de tierra para relleno y apisonado, con compactador para piso	N/A	N/A	351,3	Metros cúbicos	80.203	28.175.314
1.9		Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,50*5,71 acabado hormigon visto, con encofrado fenólico, incluye tronco	N/A	N/A	25,7	Metros cúbicos	2.678.266	68.831.436
1.10		Encadenado inferior 0,30*0,20 m	N/A	N/A	12,3	Metros cúbicos	2.678.266	32.942.672
1.11		Vigas. Intermedia acabado hormigon visto. 0,50 x 0,15	N/A	N/A	11,9	Metros cúbicos	2.752.879	32.759.260
1.12		Vigas. Superior acabado hormigon visto. 0,34 x 0,15	N/A	N/A	8,1	Metros cúbicos	2.752.879	22.298.320
1.13		Vigas. Intermedia acabado hormigon visto. 0,25 x 0,15, en sanitarios	N/A	N/A	1,9	Metros cúbicos	2.752.879	5.230.470
1.14		Loseta de hormigon armado sobre sanitarios espesor 0,10cm y en accesos	N/A	N/A	5,1	Metros cúbicos	2.529.040	12.898.104
1.15		Gradas de HºAº. (Vertical 0,10*0,35 Horizontal 0,10*0,50)	N/A	N/A	26,7	Metros cúbicos	2.678.266	71.509.702
1.16		borde perimetral de mampsoteria de 0,30 armada como base de graderias	N/A	N/A	117,8	Metros cuadrados	229.569	27.043.228
1.17		relleno con escombros y arena lavada compactada como base de graderias, compactado	N/A	N/A	124,9	Metros cúbicos	81.666	10.200.083
1.18		Zapatas. 1,50*1,50*0,30 m. Incluye excavacion y retiro de material	N/A	N/A	5,4	Metros cúbicos	2.379.814	12.850.996
1.19		Zapatas. 2,00*2,00*0,30 m. Incluye excavacion y retiro de material	N/A	N/A	26,4	Metros cúbicos	2.379.814	62.827.090
1.20		Zapatas. 0,80*0,80*0,20 m. Incluye excavacion y retiro de material	N/A	N/A	1	Metros cúbicos	2.379.814	2.379.814

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramirez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

1.21		Estructura para tinglado techo con corresas tipo C, con chapas galvanizadas No. 26 trapezoidales y accesorios, membrana isolant poliuretano y aluminio. Estructura de metal -porticos, correas incluyen las uniones según plano, admás se incluyen pintura sintética	N/A	N/A	1.490,80	Metros cuadrados	263.827	393.313.292
1.22		Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes a la vista ambas caras hasta altura de, 1,65 y una cara a 2,50	N/A	N/A	711	Metros cuadrados	107.989	76.780.179
1.23		Siliconado de maposteria vista	N/A	N/A	711	Metros cuadrados	23.040	16.381.440
1.24		Aislacion hidrofuga horizonal en U, con mortero 1>3 con hidrofugo y tres manos de pintura asfáltica a base agua	N/A	N/A	61,8	Metro lineal	88.878	5.492.660
1.25		Balancines metalicos en sanitarios de 0,40 x 0,60, con vidrios incluidos	N/A	N/A	6	Unidad	265.081	1.590.486
1.26		Estructura metálica con bastidores del mismo material con marcos metalicos colocados sobre la viga superior	N/A	N/A	142,4	Metros cuadrados	250.905	35.728.872
1.27		PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA - 5TA como base de piso de hormigon armado, y base de arena lavada de 3cm sobre suelo compactado	N/A	N/A	29,8	Metros cúbicos	316.495	9.431.551
1.28		ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM), 0,05m espesor	N/A	N/A	29,8	Metros cúbicos	2.078.030	61.925.294
1.29		TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON PINTURA ENDURECEDORA DE SUPERFICIE - COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2. incluye JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MACILLA ACRILICA CADA 5,00 X 5,00 M2	N/A	N/A	596,3	Metros cuadrados	40.691	24.264.043
1.30		PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA	N/A	N/A	596,3	Metros cuadrados	44.439	26.498.976
1.31		Instalacion electrica, tablero prinicpal Y SECCIONAL, LIAVES TERMOMAGNETICAS, acometida hasta 40 metros con cables prensamblados aereo, circuitos de luces,	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	7.936.775	7.936.775
1.32		Instalación eléctrica, provisión y colocación de artefactos eléctrico. 20 artefactos tipo proyectores de 100W, artefactos tipo fluorescentes 2 x 36(18 unidades), tomas varios, ductos, cajas y llaves. De acuerdo a plano de instalacion	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	22.164.450	22.164.450
1.33		Instalación hidraúlica de baños	N/A	N/A	4	Unidad	1.031.415	4.125.660
1.34		Instalación sanitaria en baños	N/A	N/A	4	Unidad	1.104.565	4.418.260
1.35		Construcción de cámara séptica, dos registros de 40 x 40, caños de extension al poszo absorvente.-	N/A	N/A	1	Unidad	4.418.260	4.418.260
1.36		Construcción de pozo absorvente de 1,50 de diáimetro y 3,00 metros de profundidad.-	N/A	N/A	1	Unidad	5.354.580	5.354.580

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

1.37		Provisión y colocación de artefactos, baño 1(un inodoro, dos lavartorios con pedestal, mampara con puerta eukatex, dos jaboboneras de embutir, dos mingitorios	N/A	N/A	1	Unidad	4.257.330	4.257.330
1.38		Provisión y colocación de artefactos, baño 2(un inodoro, tres lavartorios con pedestal, mampara con puerta eukatex, dos jaboboneras de embutir)	N/A	N/A	1	Unidad	3.598.980	3.598.980
1.39		Provisión y colocación de artefactos, baño 3(un inodoro, 1lavartorios con pedestal, una jaboboneras de embutir, barras para discapacitados)	N/A	N/A	2	Unidad	2.679.119	5.358.238
1.40		Revestido de azulejos, en sanitarios hasta una altura de 1,30	N/A	N/A	50,3	Metros cuadrados	107.775	5.421.083
1.41		Puertas de acceso y salidas , metalicas, con marcos del mismo material, cerraduras, bisagras, de abrir hacia afuera, de 2,00 x 2,50	N/A	N/A	4	Unidad	2.205.473	8.821.892
1.42		Provision y colocacion de extractores eolicos	N/A	N/A	16	Unidad	1.035.073	16.561.168
1.43		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	1	Unidad	2.821.499	2.821.499
							PRECIO TOTAL	1.191.420.115

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES (Gs. 2.888.738.193),** con todos los impuestos incluidos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EDUCATIVAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

LOTE 3 OBRAS EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

LOTE 6 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COLEGIO NACIONAL RIGOBERTO CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO.

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

(Art. 37 g, Ley N° 2051).
En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EDUCATIVAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

LOTE 3 OBRAS EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

LOTE 6 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COLEGIO NACIONAL RIGOBERTO CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 26 días del mes de noviembre de 2018.

ABG. ALBA N. RAMIREZ RODRIGUEZ.
SECRETARIA GENERAL

ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
CONTRATADO

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.