MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
☎ / (0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

CONTRATO Nº 07/2018

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL B° MA. AUXILIADORA Y B° SAN FRANCISCO

Entre la Municipalidad de La Paz, domiciliada en Avda. Los Inmigrantes e/ Juan Pablo Segundo y Mcal. José Félix Estigarribia, de la Ciudad de La Paz República del Paraguay, representada para este acto por la Intendente Municipal Lic. Blanca M. Chávez Vallejos, con Cédula de Identidad N° 2.556.834 y la Secretaria General Srta. Natalia R. Franco C. con C.I. Nº 4.154.492, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Ing. Civil Ruth Grisselda Pereira Meza, domiciliada en la ciudad de Carmen del Paraná, República del Paraguay, con Cédula de Identidad N° 3.629.899, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL Bº MA. AUXILIADORA Y B° SAN FRANCISCO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tendrá por objeto la realización de los trabajos previstos en las especificaciones técnicas y en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Contratación Directa N° 04/2018 para la Construcción de plaza en el B° Ma. Auxiliadora y B° San Francisco.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Especificaciones técnicas.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 346.278.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 04/2018, convocado por la Municipalidad de La Paz, según resolución I.M.N°391/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M. N° 457/2018.-

Ruth G. Pereira M.
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939

N. R. Franco C.
Secretaria General Interina

Lic. Blanca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/ Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	SANITARIO: Limpieza inicial. Cartel de obra de 1,00 x 1,50 m. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	GL	1	470.000	470.000
2	2	SANITARIO: Cimiento corrido de piedra bruta colocada con mortero. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M3	3,7	150.000	555.000
3	3	SANITARIO: Muro de nivelación de 0,30 de ladrillo común. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	7	100.000	700.000
4	4	SANITARIO: Relleno y compactación con tierra roja. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M3	5	65.950	329.750
5	5	SANITARIO: Elevación de 0,15m de ladrillo prensado, exterior visto y junta de 1,5 cm. Dintel sobre aberturas. Envarillado superior 2Ø del 8 en dos hiladas sucesivas. Aislación horizontal con asfalto mas tres hiladas sucesivas con hidrófugo. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	65	100.000	6.500.000
6	6	SANITARIO: Encadenado inf. y superior H° A°. Dimensiones 13x20 cm. Varillas 4Ø8. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	ML	42	58.500	2.457.000
7	7	SANITARIO: Techo de chapa tipo trapezoidal. Pendiente 20%. sobre estructura de madera, entablonado de machimbre. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	19	155.350	2.951.650
8	8	SANITARIO: Canaleta. Guardavientos y bajadas de chapa galvanizada. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	ML	25	36.850	921.250
9	9	SANITARIO: Revoque interior y exterior de paredes. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	35	27.000	945.000
10	10	SANITARIO: Revestimiento interior de pared con cerámico. Medidas 20x30cm. alt. 2,20m asentado con adhesivo para ceramicos. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	28	47.500	1.330.000
11	11	SANITARIO: Contrapiso de H° de cascote e/10cm. Sobre suelo compactado.	M2	11	34.900	383.900
12	12	SANITARIO: Carpeta de concreto c/ hidrófugo e/3cm. para piso cerámico. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	11	25.000	275.000
13	13	SANITARIO: Piso cerámico dimensiones 45x45cm. esmaltado. PEI V . PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	11	50.000	550.000
14	14	SANITARIO: Puerta metalica, batiente de una hoja 0,90x2,10m. Marco. Contramarco. Herrajes. Pintura con Fondo antioxido y Pintura sintética color gris grafito. PLAZA B° MA. AUXILIADRORA	UN	2	485.000	970.000
15	15	SANITARIO: Pintura de paredes al látex. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	26	16.750	435.500
16	16	SANITARIO: Pintura de ladrillo visto con silicona. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	45	5.800	261.000
17	17	SANITARIO: Acometida. Caño galvanizado con codo. Conexión trifasica. Pilastra de medidor, de	GL	1	1.570.000	1.570.000

Ruth G. Pereira
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939

Natalia K. Franco C.
Secretaria General Interina

Lic. Blanca M. Chavez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

		ladrillo común a la vista. Altura 1,60m Con nicho para medidor. Tapa metálica. PLAZA B° MA. AUXILIADORA				
18	18	SANITARIO: Llave de punto. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	UN	2	68.000	136.000
19	19	SANITARIO: Artefactos de iluminación aplique de techo. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	UN	4	50.000	200.000
20	20	SANITARIO: Artefacto de iluminación aplique de pared. Con fotocelula. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	UN	2	68.500	137.000
21	21	SANITARIO: Electroductos caño corrugado antillama y cableado. Bocas para artefactos e interruptores. Cableado de 2mm. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	GL	1	688.000	688.000
22	22	SANITARIO: Registro electrico 30x30cm. De ladrillo comunes revocado. Con tapa de H° movil. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	UN	1	100.000	100.000
23	23	SANITARIO: Instalación de agua en baño completo. Caño 1/2" Llaves de paso y griferias. Conexión desde la red de agua potable. Medidor.	GL	1	900.000	900.000
24	24	SANITARIO: Desague cloacal, Caños y accesorios de desague cloacal de baño. Rejilla de piso. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	GL	1	700.000	700.000
25	25	SANITARIO: Cámara septica. Dimensiones 1,30mx0,80m profundidad 1,00m. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	UN	1	1.000.000	1.000.000
26	26	SANITARIO: Pozo ciego con tapa de hormigón D:1,80m prof.:3,00m. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	UN	1	2.000.000	2.000.000
27	27	SANITARIO: Juego de Lavatorio con pedestal, inodoro cisterna alta con tapa de color. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	UN	2	800.000	1.600.000
28	28	SANITARIO: Mingitorio	UN	1	290.000	290.000
29	29	ORATORIO: Tinglado de varillas torsionadas, postes de 20x30cm. Vigas, correas, tensores. Techo de chapa tipo trapezoidal. Fundación de H° ciclopeo prof. 1,20m. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	48	145.000	6.960.000
30	30	ORATORIO: Nivelación de ladrillo común de 0,30m. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	8,5	100.000	850.000
31	31	ORATORIO: Relleno y compactación de tierra roja. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M3	14	55.000	770.000
32	32	ORATORIO: Canaletas y bajadas de chapa galvanizada. Guardavientos de chapa galvanizada. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	ML	26	36.850	958.100
33	33	ORATORIO: Contrapiso de H° de cascotes espesor 10 cm. Sobre suelo compactado. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	48	25.000	1.200.000
34	34	ORATORIO: Piso de baldosa de H° color ceramico. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	M2	48	40.000	1.920.000
35	35	ORATORIO:Registro electrico 30x30cm. De ladrillos comunes revocado. Con tapa de H° móvil. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	UN	1	100.000	100.000
36	36	ORATORIO: Artefacto fluorescentes 1x20W. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	UN	2	70.000	140.000
37	37	ORATORIO: Llave punto y toma. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	UN	1	70.000	70.000
38	38	ORATORIO: Electroductos caño corrugado antillama y cableado 2mm. Bocas para artefactos e interruptores. Llaves y tomacorrientes.	GL	1	400.000	400.000
39	39	TERMINACIÓN Y LIMPIEZA: Placa conmemorativa de Bronce de dimensiones 40x40cm y Pilastra de mamposteria de ladrillo	UN	1	1.850.000	1.850.000

Ruth G. Pereira M.
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939

Ana R. Franco C.
Secretaria General Interina

Lic. Blanca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

		común visto y pintado al latex altura 0,90 ancho 0,45x 0,45m.				
40	40	TERMINACIÓN Y LIMPIEZA: Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes. PLAZA B° MA. AUXILIADORA	GL	1	320.000	320.000
41	41	TRABAJOS INICIALES: Limpieza inicial. Cartel de obra de 1,00x1,50 m. PLAZA B° SAN FRANCISCO	GL	1	470.000	470.000
42	42	MOVIMIENTO DE SUELO: Hora maquina para Nivelación de suelo para canchas y gradas de espectadores. Con reutilización de tierra en el lugar. PLAZA B° SAN FRANCISCO	HS	12	245.000	2.940.000
43	43	SANITARIO: Cimiento corrido de piedra bruta colocada con mortero. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M3	4,5	150.000	675.000
44	44	SANITARIO: Muro de nivelación de 0,30 de ladrillo común. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	5	100.000	500.000
45	45	SANITARIO: Relleno y compactación con tierra roja. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M3	2	65.950	131.900
46	46	SANITARIO: Elevación de 0,15 m de ladrillo prensado, exterior visto y junta de 1,5cm. Dintel sobre aberturas. Envarillado superior 2Ø del 8 en dos hiladas sucesivas. Aislación horizontal con asfalto mas tres hiladas sucesivas con hidrófugo. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	38	100.000	3.800.000
47	47	SANITARIO: Encadenado Inf. y Superior H° A°. Dimensiones 13x20cm. Varillas 4Ø8. PLAZA B° SAN FRANCISCO	ML	15	58.500	877.500
48	48	SANITARIO: Techo de chapa tipo trapezoidal. Pendiente 20%. sobre estructura de madera, entablonado de machimbre. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	16	155.350	2.485.600
49	49	SANITARIO: Canaleta. Guardavientos y bajadas de chapa galvanizada. PLAZA B° SAN FRANCISCO	ML	21	36.850	773.850
50	50	SANITARIO: Revoque interior y exterior de paredes. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	43	27.000	1.161.000
51	51	SANITARIO: Revestimiento interior de pared con cerámico. Medidas 20x30 cm. alt. 2,20m asentado con adhesivo para ceramicos. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	27	47.500	1.282.500
52	52	SANITARIO: Contrapiso de H° de cascotes e/ 10cm. Sobre suelo compactado. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	10	34.900	349.000
53	53	SANITARIO: Carpeta de concreto c/ hidrófugo e/3cm. Para piso ceramico. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	10	25.000	250.000
54	54	SANITARIO: Piso ceramico dimensiones 45x45 cm esmaltado. PEI V. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	10	50.000	500.000
55	55	SANITARIO: Piso guardaobra, baldosas de H° Sobre contrapiso de H° de cascotes e/ 10cm sobre suelo compactado. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	18	85.000	1.530.000
56	56	SANITARIO: Puerta metalica, batiente de una hoja 0,90x2,10m. Marco Contramarco, Herrajes. Pintura con Fondo antioxido y pintura sintética color gris grafito. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	2	485.000	970.000
57	57	SANITARIO: VENTANAS TIPO BALANCIN 0,70X0,50. Con fondo antioxido y pintura sintetica solor gris grafito. Vidrios 4mm. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	2	80.000	160.000
58	58	SANITARIO: Pintura de paredes al latex. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	43	16.750	720.250

Ruth G. Pereira
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939

R. Franco C.
Secretaria General Interina

Lic. Blanca M. Chávez V.

59	59	SANITARIO: Pintura de ladrillo visto con silicona. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	36	5.800	208.800
60	60	SANITARIO: Acometida. Caño galvanizado con codo. Conexión Trifasica. Pilastra de medidor, de ladrillo comun a la vista. Altura 1,60m. Con nicho para medidor. Tapa metalica. PLAZA B° SAN FRANCISCO	GL	1	1.570.000	1.570.000
61	61	SANITARIO: Llave de punto y toma. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	2	68.000	136.000
62	62	SANITARIO: Artefactos fluorescentes 1x20W. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	5	68.500	342.500
63	63	SANITARIO: Electroductos caño corrugado antillama y cableado. Bocas para artefactos e interruptores. Llave y tomacorrientes. Cableado de 2mm. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	7	75.000	525.000
64	64	SANITARIO: Registro electrico 30x30cm. De ladrillos comunes revocado. Con tapa de H° movil. PLAZA B° SANFRANCISCO	UN	1	100.000	100.000
65	65	SANITARIO: Instalación de agua en baño completo. Caño 1/2" Llaves de paso y griferias. Conexión desde la red de agua potable. PLAZA B° SAN FRANCISCO	GL	1	750.000	750.000
66	66	SANITARIO: Desague cloacal, Caños y accesorios de desague cloacal de baño. Rejilla de piso. PLAZA B° SAN FRANCISCO	GL	1	630.000	630.000
67	67	SANITARIO: Cámara septica. Dimensiones 1,30mx0,80m profundidad 1,00m. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	1	1.000.000	1.000.000
68	68	SANITARIO: Pozo ciego con tapa de hormigón D: 1,80m. Prof.: 3,00m. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	1	2.000.000	2.000.000
69	69	SANITARIO: Juego de lavatorio con pedestal, inodoro cisterna alta con tapa de color rosado para sanitario femenino y celecte para sanitario masculino. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	2	800.000	1.600.000
70	70	SANITARIO: Mingitorio. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	1	290.000	290.000
71	71	ORATORIO: Tinglado de varillas torsionadas, postes de 20x30cm. Vigas. Correas, Tensores. Techo de chapa tipo trapezoidal. Fundación de H° Ciclopeo prof.: 1,20m. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	48	145.000	6.960.000
72	72	ORATORIO: Nivelación de ladrillo común de 0,30 m. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	12	100.000	1.200.000
73	73	ORATORIO: Relleno y compactación de tierra roja. talud perimetral de tierra roja. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M3	20	60.000	1.200.000
74	74	ORATORIO: Canaletas y bajadas de chapa galvanizada. Guardavientos de chapa galvanizadas. PLAZA B° SAN FRANCISCO	ML	26	36.850	958.100
75	75	ORATORIO: Contrapiso de H° de cascotes espesor 10cm. Sobre suelo compactado. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	48	25.000	1.200.000
76	76	ORATORIO: Piso de baldosa de H° color ceramico. PLAZA B° SAN FRANCISCO	M2	48	40.000	1.920.000
77	77	ORATORIO: Registro electrico 30x30cm. De ladrillos comunes revocado. Con tapa de H° movil. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	1	110.000	110.000
78	78	ORATORIO: Artefactos fluorescentes 1x20W. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	2	70.000	140.000

Ruth G. Pere
Ing. Civ
Reg. Prof.

Natalia Franco C.
Secretaria General Interina

Lic. Blanca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

79	*79*	ORATORIO: Llave punto y toma. PLAZA B° SAN FRANCISCO	UN	1	70.000	70.000
80	*80*	ORATORIO: Electroductos caño corrugadi antillama y cableado 2mm. Bocas para artefactos e interruptores. Llaves y tomacorrientes. PLAZA B° SAN FRANCISCO	GL	1	450.000	450.000
81	*81*	TERMINACIÓN Y LIMPIEZA: Placa conmemorativa de Bronce de dimensiones 40x40 m y pilastra de mamposteria de ladrillo comun visto y pintado al latex altura 0,90 ancho 0,45x0,45m. PLAZA B° SAN FRANCSICO	UN	1	1.850.000	1.850.000
82	*82*	TERMINACION Y LIMPIEZA: Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes. PLAZA B° SAN FRANCISCO	GL	1	320.000	320.000

TOTAL: **90.001.150.-**

Total: Noventa millones un mil ciento cincuenta.----------

El plazo de ejecución de la obra es de 90 días corridos computándose desde el Acta de inicio, el lugar de la obra en cuestión es en los Barrios María Auxiliadora y B° San Francisco – Distrito de La Paz.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, de anticipo es del 30% (27.000.345).-
Luego para el 40% (36.000.460) deberá llegar a un avance del 100% del 30% del anticipo o más, según certificado de avance de obra aprobado por el fiscal de obras, y por último el 30%(27.000.345) con la certificación del 100% de la obra y la recepción Final de la misma.-

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje del Anticipo es del 30%, lo cual deberá presentar por la totalidad del monto del anticipo.

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% conforme a la Ley 2051/03*

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

- Él método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Construcción de Plaza en los B° Ma. Auxiliadora y B° San Francisco

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Ruth G. Pereira M.
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939

Lic. Blanca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

Natalia R. Franco C.
Secretaria General Inte

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Cualquier tipo de discrepancia entre las partes con referencia al presente contrato, serán ventilados en las instancias de los tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, con asiento en la ciudad de Encarnación, previo agotamiento de la Instancia Administrativa Municipal.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de La Paz, República del Paraguay, a los 04 días del mes de Septiembre del 2018.-

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

Srta. Natalia R. Franco C.
Secretaria General Interina

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENTE

Lic. Blanca Chávez V.
Intendente Municipal

Ing. Ruth G. Pereira M.

Ruth G. Pereira M.
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939