Contrato 36/2015

Entre la Gobernación del Alto Paraná, domiciliada en la Avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Justo Aricio Zacarías Irún**, con **Cédula de Identidad N° 796.721**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA ALPE S.A.**, domiciliada en Coronel Cabrera N° 1.468, en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Arq. ALBA M. PENAYO RECALDE,** con **Cédula de Identidad N° 1.111.525**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **520,** objeto del gasto específico **10-01, 30-07, 30-11**, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Seiscientos sesenta y un millones guaraníes ***(Gs. 661.000.000)***

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **289.792**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional **N° 05/15**, convocado por la **Gobernación de Alto Paraná**, según resolución **N° 098/2015 G.A.P.** La adjudicación fue realizada por Resolución **N°939/2015** de fecha 20 de julio de 2015

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción de la misma hasta el 31 de diciembre del 2015

Alpe S.A. Constructora

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***Bº. CHE LA REINA***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 5 – ITEM 1

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.515	2.900	7.293.500
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.515	2.450	6.161.750
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	100	34.000	3.400.000
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	503	2.900	1.458.700
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.515	28.200	70.923.000
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.515	2.900	7.293.500
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	500	27.500	13.750.000
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	2.515	2.700	6.790.500
10	Compactación Final	m2	2.515	2.900	7.293.500
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
	Precio Total (IVA Incluido)				***127.564.450***

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***ASENTAMIENTO BELEN***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 5 – ITEM 2

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.176	2.700	3.175.200
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.176	2.800	3.292.800

	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	88	34.000	2.992.000
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	1.176	2.800	3.292.800
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.176	26.200	30.811.200
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.176	2.900	3.410.400
	Pavimento de HºAº				
8	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	490	2.700	1.323.000
9	Relleno de tierra colorada	m3			
10	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	490	2.800	1.372.000
11	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	140	27.500	3.850.000
12	Pavimento de HºAº ESPESOR 10 CM VARILLA DEL 8mm cada 18 cm #	m2	490	87.000	42.630.000
	Cordón de Ho.				
13	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	294	26.200	7.702.800
	Compactación				
14	Compactación preliminar	m2	1.176	2.700	3.175.200
15	Compactación Final	m2	1.176	2.900	3.410.400
	Limpieza				
16	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.288.650	1.288.650
	Precio Total (IVA Incluido)				**113.226.450**

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***Bº. ASENTAMIENTO BELEN DESDE FORTIN TOLEDO***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 5 – ITEM 3

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	2,00	1.500.000	3.000.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.035	1.900	1.966.500
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.035	1.900	1.966.500
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	80	29.100	2.328.000
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	207	1.900	393.300
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.035	27.200	28.152.000
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.035	1.900	1.966.500

	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	250	27.500	6.875.000
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	1.035	1.900	1.966.500
10	Compactación Final	m2	1.035	1.900	1.966.500
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
	Precio Total (IVA Incluido)				***52.080.800***

OBRA: CONSTRUCION DE EMPEDRADO
LUGAR: FRACCION AMANECER - SECTOR SAN MARCOS
DISTRITO: Ciudad del Este

LOTE Nº 5 – ITEM 4

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.132	1.900	4.050.800
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.132	1.900	4.050.800
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	60	29.100	1.746.000
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	474	2.900	1.374.600
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.132	28.100	59.909.200
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.132	2.900	6.182.800
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	855	27.500	23.512.500
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	2.132	1.900	4.050.800
10	Compactación Final	m2	2.132	1.900	4.050.800
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
	Precio Total (IVA Incluido)				***112.128.300***
	TOTAL GENERAL LOTE N° 5				***405.000.000***

El precio total del LOTE Nº 5 es de guaraníes *Cuatrocientos cinco millones* (*Gs. 405.000.000*)

OBRA: ***CONSTRUCCION EMPEDRADO***
LUGAR: ***BARRIO OBRERO CALLE ARTURO GARCETE***

Alpe S.A. Constructora

GOBERNACION ALTO PARANA – GOBERNADOR

DISTRITO: ***Ciudad del este***

LOTE Nº 7 – ITEM 1

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Remoción y reposición de empedrado	m2	720	46.500	33.480.000
3	Remoción y reposición de cordones	ml	334	32.000	10.688.000
	Compactación				
4	Compactación Final	m2	720	3.200	2.304.000
	Limpieza Final				
5	Limpieza Final	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
Precio Total (IVA Incluido)					**48.972.000**

OBRA: ***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***MERCADO CALLE PASO DE PATRIA***
DISTRITO: ***Ciudad del este***

LOTE Nº 7 – ITEM 2

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Remoción y reposición de empedrado	m2	350,00	30.000	10.500.000
	Compactación				
3	Compactación Final	m2	350,00	3.200	1.120.000
	Limpieza Final				
4	Limpieza Final	gl	1,00	460.000	460.000
Precio Total (IVA Incluido)					**13.580.000**

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***BARRIO LA VICTORIA - Calle uno***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 7 – ITEM 3

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.500.000	1.500.000

Alpe S.A. Constructora

GOBERNACIÓN ALTO PARANA GOBERNADOR

2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.990	3.900	7.761.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.990	3.900	7.761.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	398	3.400	1.353.200
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.990	29.100	57.909.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.990	3.300	6.567.000
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	506	28.100	14.218.600
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	1.990	2.900	5.771.000
9	Compactación Final	m2	1.990	2.900	5.771.000
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
Precio Total (IVA Incluido)					**110.211.800**

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***Bº. SAN RAFAEL ZONA ALTA***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 7 – ITEM 4

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	960	1.900	1.824.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	960	1.900	1.824.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	80	29.100	2.328.000
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	192	1.900	364.800
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	960	25.200	24.192.000
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	960	1.900	1.824.000
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	480	23.200	11.136.000
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	960	1.900	1.824.000
10	Compactación Final	m2	960	1.900	1.824.000
	Limpieza				

Alpe S.A. Constructora

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

11	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.571.000	1.571.000
Precio Total (IVA Incluido)					**50.211.800**

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***Bº. SAN AGUSTIN 1RA***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 7 – ITEM 5

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	558	1.900	1.060.200
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	558	1.900	1.060.200
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	60	29.100	1.746.000
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	112	1.900	212.800
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	558	26.100	14.563.800
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	558	1.900	1.060.200
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	50	28.100	1.405.000
9	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	250	28.100	7.025.000
	Compactación				
10	Compactación preliminar	m2	558	1.900	1.060.200
11	Compactación Final	m2	558	1.900	1.060.200
	Limpieza				
12	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.270.800	1.270.800
Precio Total (IVA Incluido)					**33.024.400**
TOTAL GENERAL LOTE Nº 7					**256.000.000**
TOTAL GENERAL					**661.000.000**

El precio total del LOTE Nº 7 es de guaraníes Doscientos cincuenta y seis millones (Gs. 256.000.000)
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO **Seiscientos sesenta y un millón de guaraníes (Gs. 661.000.000)**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

Alpe S.A. Constructora

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

La verificación y fiscalización de la obra se hará por medio del **Ing. Ronny González de la Secretaría de Obras,** así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaría afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgará anticipos.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato (No se aplica).-

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La forma y los términos para garantizar los anticipos: No se aplica

El cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato será del 10 % del monto total del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, llegando al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan, la ejecución de las multas se hará por medio del Director de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Abog. Yamil Aquino previo al informe del Director de Obras en el cual conste de ejemplo: retrasos, trabajos de mala calidad, incumplimiento o escases de los accesorios que deben ir en la obra.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor, la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Alpe S.A. Constructora

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 31 días del mes de julio de 2015.

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
GOBERNADOR

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I.Nº. 796.721
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: **CONSTRUCTORA ALPE S.A.**

Alpe S.A. Constructora

Arq. ALBA M. PENAYO RECALDE
CI Nº 1.111.525.
REPRESENTANTE