CONTRATO N° 73 /22

"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO DE USOS MÚLTIPLES MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TRINIDAD - AD RÉFERENDUM - PLURIANUAL" ID N° 419.345

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON CHRISTIAN BRUNAGA ROTELA**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la **EMPRESA RENOVATIO PARAGUAY** RUC N° 80090173-8, representado por **EMILIO JOSÉ ACEVEDO GONZÁLEZ** con C.I. Nº 2.916.662, con domicilio en Tomas Romero Pereira 719 casi Independencia Nacional, Distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay; denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **Construcción Polideportivo de Usos Múltiples Municipal del Distrito de Trinidad – Ad Referéndum – Plurianual – ID 419.345",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2022 "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO DE USOS MÚLTIPLES MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TRINIDAD - AD RÉFERENDUM - PLURIANUAL", ID N° 419.345,** de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por **LAS PARTES** y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Aceveda
Representante Legal
RENOVATIO
-PARAGUAY S.R.L-
RUC:80090173-8

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 419.345.** ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 10/2022**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 802/2022**. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo y precios adjudicados se encuentra anexada al presente contrato. Siendo el monto total del contrato la suma de **Gs. 1.396.538.887 (guaraníes mil trescientos noventa y seis millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y siete).** ----------

El Banco y Número de cuenta, de **EL CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: NO APLICA*

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA FIRMA** hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

El plazo de ejecución contractual excede el presente Ejercicio Fiscal, por lo que, la validez del mismo quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). ----------

Emilio Aceve
Representante Leg
RENOVATI
-PARAGUAY S.R.L
RUC:80090173-8

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA**. ----------

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

					RENOVATIO PY S.R.L	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1		
1.1		Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m.	Unidad	1	1.991.198	1.991.198
1.2		Cartel de obra	Unidad	1	1.493.679	1.493.679
1.3		Vallado de obra, h= 1,50	Metros cuadrados	200	53.286	10.657.200
1.4		Trazado, Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	1.258	3.969	4.993.002
1.5		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	1.258	7.961	10.014.938
1.6		Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC	Metros cuadrados	1	1.163.868	1.163.868
2	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad	1		
2.1		Relleno y compactación de terreno.	Metros cúbicos	503,2	44.394	22.339.061
3	72131601-003	Cimiento	Unidad	1		
3.1		Cimiento - Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	Metros cúbicos	112,92	36.209	4.088.720

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATIO
-PARAGUAY S.R.L-
RUC:80090173-8

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

4	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		
4.1		Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	23,26	1.759.097	40.916.596
4.2		Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	44,38	2.126.630	94.379.839
4.3		Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	16,78	2.008.657	33.705.264
4.4		Viga Intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	14,82	2.008.657	29.768.297
4.5		Viga Superior de cara vistas, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	10,61	2.085.143	22.123.367
4.6		Graderías (incluye losa, vigas y zapatas de la gradería, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	58,13	2.028.800	117.934.144
4.7		Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2	Metros cuadrados	880,95	127.047	111.922.055
5	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		
5.1		Mampostería de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	37,8	124.780	4.716.684
5.2		Aislación horizontal de 0.15 en U	Metros cuadrados	186	21.953	4.083.258
5.3		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo visto ambas caras (21 agujeros calidad 1era)	Metros cuadrados	852,34	122.541	104.446.596
5.4		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo comun (para revocar)	Metro lineal	114	86.369	9.846.066
5.5		Mampostería de elevación de ladrillo convocó (ver detalles)	Metros cuadrados	128	116.315	14.888.320
5.6		Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común. (Paredes de escenario)	Metros cuadrados	47	124.780	5.864.660
6	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		
6.1		Cubierta de Chapa trapezoidal zincalum N°24 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura) - incluye chapa cumbrera	Metros cuadrados	1.284,72	364.410	468.164.815

GOBERNACIÓN DE ITAPUA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATI
-PARAGUAY S.R.L
RUC:80090173-

GOBERNACIÓN DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

6.2		Entrepiso de madera,, incluye tirantes de madera semidura. 2"x5" y machimbre de pino	Metros cuadrados	25,64	146.925	3.767.157
7	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		
7.1		Contrapiso de 0,07 m (baños, bajo gradería, y escenarios)	Metros cuadrados	332,1	29.858	9.915.842
7.2		Carpeta para piso (baños, bajo gradería y escenario)	Metros cuadrados	332,1	21.355	7.091.996
7.3		Piso cerámico (0,3x0,30 m) (baños, depósito y escenario)	Metros cuadrados	92,1	76.718	7.065.728
7.4		Zócalo cerámico h=0,07	Metro lineal	44	20.535	903.540
8	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		
8.1		Revestimiento de azulejos - Revestimiento cerámico (Azulejos) h = 1,80 m	Metros cuadrados	88,85	84.799	7.534.391
9	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
9.1		Revoque con hidrófugo-interior/exterior	Metros cuadrados	228	29.310	6.682.680
10	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		
10.1		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	3	305.327	915.981
10.2		Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	Unidad	1	680.861	680.861
10.3		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2	Metro lineal	26	81.075	2.107.950
10.4		Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad Medida Global	1	685.650	685.650
10.5		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2	193.818	387.636
10.6		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	386.034	386.034
10.7		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	7	86.149	603.043
10.8		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial monofásico	Unidad	1	202.746	202.746
10.9		Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	Unidad	21	1.309.552	27.500.592

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATIC
-PARAGUAY S.R.L-
RUC:80090173-8

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR

10.10		Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 9000 Lm, máx. 200W	Unidad	3	964.788	2.894.364
10.11		Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 18W	Unidad	7	72.451	507.157
10.12		Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo proyector led de 30W luz cálida temperatura 3000°K	Unidad	12	78.081	936.972
10.13		Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo AP, abierto con lámparas led de 70W, encendido con fotocélula, con contactor	Unidad	11	626.362	6.889.982
10.14		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	5	528.594	2.642.970
10.15		Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	Unidad	3	280.315	840.945
10.16		Tomas corrientes común	Unidad	8	62.141	497.128
10.17		Tomas corriente tipo shuko	Unidad	1	82.429	82.429
10.18		Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm2	Unidad	2	280.224	560.448
10.19		Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	1	46.818	46.818
10.20		Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mamp de 0,30 visto una cara,, registro de conexión, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal, y registro eléctrico - ver detalle	Unidad	1	1.410.422	1.410.422
11	72131601-011	Instalaciones sanitarias- Agua Corriente	Unidad	1		
11.1		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1"	Metro lineal	30	28.538	856.140
11.2		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 3/4"	Metro lineal	18	22.930	412.740
11.3		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1/2"	Metro lineal	25	18.667	466.675
11.4		Provisión e instalación de canilla de servicio de 1/2", cromado	Unidad	4	68.749	274.996
11.5		Provisión e instalación de Llave de paso de 1", cromado con campana símil FV	Unidad	2	183.859	367.718
11.6		Provisión e instalación de Llave de paso de 3/4", cromado con campana símil FV	Unidad	2	168.946	337.892
11.7		Provisión e instalación de Llave de paso de 1/2", cromado con campana símil FV	Unidad	7	162.616	1.138.312

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATI
-PARAGUAY-

12	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	1		
12.1		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 100 mm	Metro lineal	26	36.773	956.098
12.2		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 50 mm	Metro lineal	10	21.459	214.590
12.3		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 40 mm	Metro lineal	35	19.258	674.030
12.4		Provisión e instalación de RPS de 15 cm	Unidad	6	87.406	524.436
12.5		Registros cloacales de 60x60x40 , con doble tapa	Unidad	4	412.034	1.648.136
12.6		Cámara séptica de 1,50x1,20x1,10- ver detalles	Unidad	1	1.482.729	1.482.729
12.7		Pozo Absorbente diámetro de 2,00 m y h= 3 m - ver detalles	Unidad	1	2.818.099	2.818.099
13	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
13.1		Provisión e instalación de inodoro de porcelana blanco, asiento, y cisterna alta, incluye, bajada, bujes, flexibles, anilla de vedación	Unidad	6	585.860	3.515.160
13.2		Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de porcelana blanco, incluye bajada, bujes flexibles y anillo de ventilación	Unidad	1	665.950	665.950
13.3		Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco	Unidad	6	294.259	1.765.554
13.4		Provisión e instalación de lavatorio para discapacitado sin pedestal, color blanco incluye flexibles y sopapa de desagüe	Unidad	1	546.614	546.614
13.5		Provisión e instalación de mingitorio, color blanco	Unidad	3	389.398	1.168.194
13.6		Provisión e instalación Canilla de pico bajo cromado, para lavamanos . Incluye flexibles de conexión	Unidad	6	114.385	686.310
13.7		Jabonera, de adosar, metálico	Unidad	5	69.871	349.355
13.8		Porta rollos de adosar, metálico	Unidad	7	68.632	480.424
14	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	Unidad	1		
14.1		Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa Galvanizada N° 24	Metro lineal	84	124.324	10.443.216
14.2		Caños de bajada de PVC de 100 mm	Metro lineal	168	47.081	7.909.608

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Le

RENOVATI
-PARAGUAY S.R.L
RUC:80099

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

14.3		Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	20	312.533	6.250.660
14.4		Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	Unidad	203,06	73.647	14.954.760
15	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		
15.1		Ventiluz 1,20x0,5/1,60	Unidad	5	462.724	2.313.620
15.2		Puerta metálica de 0,90x2,10 m (marco de chapa N°18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N°20)	Unidad	1	925.542	925.542
15.3		Puerta metálica de 0,80x2,10 m (marco de chapa N°18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N°20)	Unidad	2	885.475	1.770.950
15.4		Puerta de 0,60x1,65 para boxes, vaivén	Unidad	6	434.859	2.609.154
15.5		Portones de chapa corredizo, acceso frontal 3,0x2,5m	Unidad	2	3.374.672	6.749.344
15.6		Puerta metálica doble hoja de 2,0x2,1	Unidad	2	1.887.257	3.774.514
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		
16.1		Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	86	25.135	2.161.610
16.2		Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado) incluye ladrillos convoco	Metros cuadrados	1.704,68	20.325	34.647.621
16.3		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	45	24.410	1.098.450
16.4		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética y barandas	Metros cuadrados	481,5	24.722	11.903.643
16.5		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	82	20.703	1.697.646
16.6		Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva-según plano)	Metros cuadrados	448	17.770	7.960.960
16.7		De aberturas metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	23,5	21.568	506.848
17	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal - Obras Complementarias	Unidad	1		
17.1		Escalera y rampa de acceso al escenario	Unidad Medida Global	1	1.241.755	1.241.755
17.2		Arcos metálicos para futbol (según diseño-incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad	2	1.651.856	3.303.712
17.3		Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades	Unidad	2	14.067.893	28.135.786

GOBERNACIÓN DE ITAPUA SECRETARÍA GENERAL Gobernación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATH -PARAGUAY S.R.L.
RUC:80000

GOBERNACIÓN DE ITAPUA GOBERNADOR Gobernación - Paraguay

17.4		Poste para red de vóley (Caño galv de 3"- según diseño)	Unidad Medida Global	2	550.813	1.101.626
17.5		Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos escalera rampa de escenario (según planos)	Metro lineal	19	79.289	1.506.491
17.6		Espejo para baños con bordes de madera (2,20x0,6 cant 2)	Metros cuadrados	2,5	200.998	502.495
17.7		Vidrios para ventanas	Metros cuadrados	1,3	162.802	211.643
17.8		Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	62	74.916	4.644.792
17.9		Servicio de retiro de vallado	Metros cuadrados	150	4.164	624.600
18	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	700	4.278	2.994.600
					Precio Total	1.396.538.887

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.
El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total del contrato.** ----------

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA NO APLICA

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATIC
-PARAGUAY S.R.L.

de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". ----------

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay el día 06 de diciembre del año 2022. --------

MSc. Cristina Madrazo de Ojeda
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Emilio Acevedo
Representante Legal

Emilio José Acevedo González
RENOVATIO PARAGUAY S.R.L
Contratista

RENOVATIO
-PARAGUAY S.R.L-
RUC:80090173-8