CONTRATO N° 34 /21

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA Y BADENES DE H°A° EN EL BARRIO KA´AGUY RORY DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL".

ID N° 403.371

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON CHRISTIAN BRUNAGA ROTELA**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la **EMPRESA HABITARE S.R.L.**, con RUC N° 80090904-6, con domicilio en la calle Henna Ramírez de Fretes y Avenida Irrazábal, del Distrito de Encarnación, República del Paraguay; representada en este acto por el **SEÑOR ALEJANDRO PANIAGUA GONZÁLEZ**, con CI N° 3.387.258, en su carácter de Representante Legal de la empresa, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA Y BADENES DE H°A° EN EL BARRIO KA´AGUY RORY DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA Y BADENES DE H°A° EN EL BARRIO KA´A GUY RORY DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL", ID N° 403.371,** de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por **LAS PARTES** y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica.*** ----------

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 403.371.** ----------

El presente llamado es de carácter Plurianual. ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2021**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 774/2021**. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo Métrico y precios adjudicados forman parte del presente contrato. ----------

Siendo el monto total del Contrato la suma de **Gs. 315.251.865 (trescientos quince millones doscientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y cinco).** ----------

El Banco y Número de cuenta, de **EL CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: NO APLICA.* ----------

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA FIRMA** hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

El plazo de ejecución contractual excede el presente Ejercicio Fiscal, por lo que, la validez del mismo quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). ----------

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80000904-6
Cel: 0983 314 8[illegible]

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA.** ----------

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación en la Planilla de Cómputo Métrico y Precios:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Gs.	Precio total Gs.
1	72131701-002	Construcción de empedrado - CALLE GUAYABOS Long= 221 m	Unidad Medida Global	1		-
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES: Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	3.771.527	3.771.527
1.2		Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	553	17.867	9.880.451
1.3		Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	220	1.242	273.240

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904-[illegible]
Cel: 0983 514 [illegible]

1.4		Demolición de badén existente	Metros	40	14.963	598.520
1.5		Desmonte de árbol	Unidad	4	590.000	2.360.000
1.6		Demolición y reparación de vereda existente	Metros	12,5	14.963	187.038
1.7		Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros	1.545	27.800	42.951.000
1.8		Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	1.545	1.488	2.298.960
1.9		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA : Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	35	1.050.000	36.750.000
1.10		Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm²	Metros cúbicos	1	1.050.000	1.050.000
1.11		Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	15	2.070.000	31.050.000
1.12		Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demolición) fck=210 kg/cm²	Unidad	15	321.483	4.822.245
1.13		Señalización vertical de orientación vial (Ver plano de detalle)	Unidad	4	324.000	1.296.000
1.14		Limpieza inicial y final de obra	Metros	1.545	512	791.040
2	72131701-002	Construcción de empedrado - PAVIMENTO PÉTREO CALLE MBURUKUYA - Long= 128,5 m	Unidad Medida Global	1		-
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES: Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	3.771.527	3.771.527

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904-6
Cel: 0983 514 878

2.2		Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	322	17.867	5.753.174
2.3		Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Unidad	129	1.242	160.218
2.4		Demolición de badén existente	Metros cuadrados	20	14.963	299.260
2.5		Desmonte de árbol	Unidad	6	590.000	3.540.000
2.6		Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	899	27.800	24.992.200
2.7		Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	899	1.488	1.337.712
2.8		Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm²). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	20	1.050.000	21.000.000
2.9		Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm (H° elaborado de fck= 180 kg/cm²)	Metros cúbicos	0,3	1.050.000	315.000
2.10		Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm²). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	3,6	2.070.000	7.452.000
2.11		Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demolición) fck=210 kg/cm²	Unidad	2	317.744	635.488
2.12		Señalización vertical de orientación vial (Ver plano de detalle)	Unidad	2	324.000	648.000

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Enrisban Gabriel Brunage Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904-6
Cel: 0983 514 938

2.13		Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	899	509	457.591
3	72131701-002	Construcción de empedrado - PAVIMENTO PÉTREO CALLE GUAVIRA - Long= 206 m	Unidad Medida Global	1		-
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	3.771.527	3.771.527
3.2		Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	488	17.867	8.719.096
3.3		Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	210	1.242	260.820
3.4		Demolición de badén existente	Metros cuadrados	20	15.143	302.860
3.5		Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	1.442	27.800	40.087.600
3.6		Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	1.442	1.488	2.145.696
3.7		Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm²). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	32	1.050.000	33.600.000
3.8		Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm²	Metros cúbicos	1	1.050.000	1.050.000

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090804-6
Cel: 0983 [illegible]

3.9		Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm²). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	7,5	2.070.000	15.525.000
3.10		Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demolición) fck=210 kg/cm²	Unidad	1	306.530	306.530
3.11		Señalización vertical de orientación vial (Ver plano de detalle)	Unidad	1	306.567	306.567
3.12		Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	1.442	509	733.978

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.
El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total del contrato.** ----------

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del contrato. ----------

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

Dra. Erika Rufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80000004 - 6
Cel: 0983 614 8[illegible]

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". ----------

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay el día 09 de diciembre del año 2021. ---------

GOBERNACION DE ITAPÚA SECRETARIA Encarnación - Paraguay

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Señor Alejandro Paniagua González
Habitare S.R.L.
Contratista