CONTRATO N° 14 /2022

CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/22
"CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL YPEHU",
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – FR INGENIERÍA DE FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR
ID N° 403146

Entre la Dirección Nacional de Aduanas, domiciliada en El Paraguayo Independiente Nº 938 c/ Montevideo de esta Capital, representada para este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Institución, **LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ**, con Cédula de Identidad Nº 870.353, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **FR INGENIERÍA DE FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR**, con **RUC N° 2522418-2** domiciliada en Compañía Valle 20 de Junio Borja - Guaira representada para este acto por **FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR**, con CI N° 2.522.418, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la provisión de "CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL YPEHU", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL YPEHU"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *(NO APLICA)*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 403.146.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 17/22 CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL YPEHU" ID N° 403146. La adjudicación fue realizada según Resolución DNA N° 511/2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada	Unidad	1	2.226.109	2.226.109
2	Cartel de Obra 2 50mx1 50m Ver detalle	Unidad	1	590.469	590.469
3	Limpieza del predio	Metros cuadrados	295	6.108	1.801.860
4	Desbroce del Terreno extraccion de capa vegetal espesor 20cm	Metros cuadrados	295	12.217	3.604.015
5	Relleno y compactacion	Metros cubicos	354	93.661	33.155.994
6	Vallado de obra de chapas zinc alum Numero 28 con puntales de madera	Metros cuadrados	60	61.836	3.710.160
7	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	86	3.054	262.644

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Ramón Silvera Gallinar
Obras de Construcción
Edificios - Carreteras y
Puentes y Túneles
RUC 2.522.418 - 2

Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

8	Instalacion electrica provisoria Ver especificacion tecnica	Unidad	1	1.707.880	1.707.880
9	Instalacion de agua corriente provisoria Ver especificaciones tecnicas	Unidad	1	1.240.515	1.240.515
10	Excavacion para fundaciones	Metros cubicos	13	37.668	489.684
11	Bases de Hormigon Ciclopeo	Metros cubicos	13	1.578.181	20.516.353
12	Viga de Fundacion	Metros cubicos	3	1.958.474	5.875.422
13	Pilares HA	Metros cubicos	2	1.996.192	3.992.384
14	Piso de HA - Espesor 10cm	Metros cubicos	12	1.981.227	23.774.724
15	Alisado superficial de Piso de HA con endurecedor gris	Metros cuadrados	117	26.542	3.105.414
16	Juntas de contraccion	Metro lineal	60	4.072	244.320
17	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	181	3.054	552.774
18	Perfilado de suelo compactado	Metros cuadrados	181	6.108	1.105.548
19	Viga de fundacion 40x40 cm	Metros cubicos	4	1.958.474	7.833.896
20	Empedrado y enripiado	Metros cuadrados	181	86.904	15.729.624
21	Vigas cordones de HA 13x40cm	Metro lineal	48	50.549	2.426.352
22	Pinturas de cordones con esmalte sintetico	Metro lineal	48	13.108	629.184
23	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	13	109.184	1.419.392
24	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metros cuadrados	2	30.716	61.432
25	Contenedor Metalico tipo 12m de longitud Ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	60.064.950	60.064.950
26	Contenedor Metalico tipo 6m de longitud Ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	39.703.950	39.703.950
27	Contrapiso de hormigon de cascotes - Espesor 10cm	Metros cubicos	38	42.672	1.621.536
28	Carpeta para piso ceramico en contenedores	Metros cuadrados	38	26.542	1.008.596
29	Revestimiento interior de paredes en contenedores machimbrado de PVC color simil madera	Metros cuadrados	106	125.729	13.327.274
30	Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	39	127.256	4.962.984
31	Paredes para banos de yeso acartonado con resistencia a la humedad	Metros cuadrados	29	244.332	7.085.628
32	Piso Ceramico en contenedores	Metros cuadrados	38	143.698	5.460.524
33	Zocalos ceramicos	Metro lineal	44	28.587	1.257.828
34	Puerta placa de cedro 0 80x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes	Metro lineal	1	842.115	842.115
35	Puerta placa de cedro 0 60x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes	Unidad	2	842.185	1.684.370
36	Revestimiento con azulejos para banos y cocina	Metros cuadrados	35	111.146	3.890.110
37	Enduido interior	Metros cuadrados	29	16.812	487.548
38	Pintura interior de paredes de yeso acartonado al latex	Metros cuadrados	29	33.098	959.842
39	Pintura de aberturas de madera al barniz sintÃ©tico	Metros cuadrados	17	21.648	368.016

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Fulgencio Ramón Silvera Gallinar
Obras Preliminares de Construcción
Construcción de Edificios - Carreteras y Vías Férreas - Puentes y Túneles
RUC: 2.822.418-2

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

40	Placas metalicas para apoyo de techo y contenedores	Unidad	21	68.069	1.429.449
41	Pilar metalico 100x100x2 00mm longitud 20cm soldados sobre contenedores	Unidad	16	68.069	1.089.104
42	Vigas Metalicas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	49	280.844	13.761.356
43	Correas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintÃ©tica color gris grafito	Metro lineal	126	52.066	6.560.316
44	Enchapado de techo chapas zinc alum N 26 trapezoidales	Metros cuadrados	134	71.349	9.560.766
45	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	40	5.724	228.960
46	Rigidizadores de canos metÃ¡licos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintÃ©tica color gris grafito	Metro lineal	36	52.066	1.874.376
47	Cenefas de chapa doblada desarrollo 25cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	14	53.957	755.398
48	Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	19	79.408	1.508.752
49	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	12	53.957	647.484
50	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	5	57.011	285.055
51	Cartel metalico de chapa sobre bastidores de canos metalicos para imagen corporativa segun detalle	Unidad	1	2.850.540	2.850.540
52	Armarios en cocina bajo y sobre mesada segun detalle	Metro lineal	4	916.245	3.664.980
53	Inodoro de losa sanitaria Incluye cisterna alta y tapa de inodoro	Unidad	2	472.318	944.636
54	Lavatorio de losa sanitaria	Unidad	2	512.690	1.025.380
55	Jabonera	Unidad	2	49.215	98.430
56	Toallero	Unidad	2	45.572	91.144
57	Perchero	Unidad	1	32.312	32.312
58	Portarrollo	Unidad	2	45.572	91.144
59	Botiquin de plastico con espejo	Unidad	2	267.747	535.494
60	Canilla para lavatorio	Unidad	2	287.563	575.126
61	Canilla para patio de media pulgada	Unidad	2	190.585	381.170
62	Canilla pico movil para pileta de cocina	Unidad	2	525.385	1.050.770
63	Pileta de cocina de acero inoxidable 1 bacha	Unidad	2	343.287	686.574
64	Ducha electrica	Unidad	1	195.262	195.262
65	Construccion de pozo de agua de uso domestico. Ver especificaciones tecnicas	Metro lineal	15	1.789.741	26.846.115
66	Provision de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V	Unidad	1	2.959.471	2.959.471
67	Montaje de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V	Unidad	1	479.655	479.655
68	Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba	Unidad	1	1.125.149	1.125.149
69	Bomba dosificadora de cloro segun especificaciones tecnicas	Unidad	1	1.967.361	1.967.361
70	Tanque de polietileno de 5000 L para reservorio sistema captacion de aguas pluviales	Unidad	1	1.119.855	1.119.855
71	Base de HA para apoyo de tanque de polietileno, paredes de ladrillos comunes revocados para tanque semi enterrado.	Unidad	1	1.476.173	1.476.173
72	Canerias PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribuciÃ³n hasta Contendores	Metro lineal	40	39.815	1.592.600
73	Instalacion de agua corriente en banos Dormitorio	Unidad	1	568.472	568.472
74	Instalacion de agua corriente en banos Oficina	Unidad	1	568.472	568.472
75	Instalacion de agua corriente en Cocina y Parrilla	Unidad	1	371.588	371.588
76	CÃ¡mara septica 1 50x1 20x1 80m	Unidad	1	1.613.410	1.613.410
77	Pozo Absorbente Diametro 2 60m Profundidad 3 50m	Unidad	1	3.319.643	3.319.643

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

Fulgencio Ramón Silvera Gallinar
Otras Instalaciones de Construcción
Construcción de Edificios - Carreteras y Vías Ferreas - Puentes y Túneles
RUC: 2.522.418 - 2

78	CÃ¡mara de Inspeccion 40 x 40 cm con tapa doble	Unidad	6	402.566	2.415.396
79	Cano PVC 100 mm	Metro lineal	36	35.496	1.277.856
80	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	20	35.496	709.920
81	Intalacion cloacal de Bano Dormitorio	Unidad	1	397.674	397.674
82	Instalacion cloacal de Bano Oficina	Unidad	1	397.674	397.674
83	Instalacion Cloacal de Cocina y pileta en parrilla	Unidad	1	468.303	468.303
84	Canos de PVC 100mm	Metro lineal	48	35.487	1.703.376
85	ET.145- Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	12	26.581	318.972
86	ET147- Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	4	302.371	1.209.484
87	ET 148 Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana	Metro lineal	65	312.287	20.298.655
88	Muro de hormigon armado en entrada y salida de entubado	Metros cubicos	3	1.996.192	5.988.576
89	Acometida Trifasica en Media Tension Incluye Aisladores Fusibles seccionadores cable Al de 35mm Ver Especificaciones TÃ©cnicas	Unidad	1	8.144.400	8.144.400
90	Transformador MT-23KV monofasico de 25 kva Incluye poste de HA	Unidad	1	11.911.185	11.911.185
91	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG	Unidad	1	1.649.241	1.649.241
92	Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V	Unidad	2	254.513	509.026
93	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	2	254.513	509.026
94	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	1	130.616	130.616
95	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	1	89.385	89.385
96	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	1	89.385	89.385
97	Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	16	89.385	1.430.160
98	Disyuntor Diferencial 3x45A	Unidad	1	824.621	824.621
99	Equipo Fluorescente 1x20W de adosar	Unidad	2	268.643	537.286
100	Equipo Fluorescente 1x40W de adosar	Unidad	8	268.643	2.149.144
101	Equipo Fluorescente 2x40W de adosar	Unidad	4	268.643	1.074.572
102	Farol colgante con campana acrilica lampara bajo consumo de 200w	Unidad	2	366.498	732.996
103	Extractor eolico 150m3-hora en cocina	Unidad	1	346.382	346.382
104	Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3-hora	Unidad	1	1.908.844	1.908.844
105	Aplique con lampara de bajo consumo 105 W tipo tortuga	Unidad	8	232.445	1.859.560
106	Equipo HQIT 400W-105W Reflecpar	Unidad	4	528.368	2.113.472
107	Equipo alumbrado AP con brazo metalico, cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65 con lampara vapor de mercurio	Unidad	6	635.263	3.811.578
108	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150	Unidad	6	777.233	4.663.398
109	Registros electricos 30x30cm	Unidad	10	207.009	2.070.090
110	Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metÃ¡lica	Unidad	2	824.621	1.649.242
111	Jabalina para TG y CD	Unidad	1	1.307.176	1.307.176
112	Provision de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes	Unidad	2	2.036.216	4.072.432
113	Instalacion de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes	Unidad	2	234.152	468.304
114	Extintores de incendio tipo ABC de 6 kg con balizas indicadoras	Unidad	3	525.314	1.575.942
115	Extintor de incendio con arena con Balizas Indicadoras	Unidad	3	300.325	900.975
116	Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 ver especificaciones tecnicas	Unidad	4	1.717.685	6.870.740
117	Toma industrial de pared 2x32 mas T macho	Unidad	2	365.480	730.960
118	Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra	Unidad	2	365.480	730.960

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Fulgencio Ramón Silvera Gallinar
Obras Instalaciones de Construcción
Construcción de Edificios - Carreteras y Vías Férreas - Puentes y Túneles
RUC: 2.522.418 - 2

Lic. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

119	Tablero externo de 1x12 plastico	Unidad	1	316.308	316.308
120	Llave TM monofasica de 1x40A linea europea	Unidad	2	240.260	480.520
121	Llave TM monofasica de 1x32A	Unidad	1	174.087	174.087
122	Llave TM monofasica de 1x16A	Unidad	1	147.617	147.617
123	Llave TM monofasica de 1x10A	Unidad	1	109.949	109.949
124	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V/50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	1	139.473	139.473
125	Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con linea externa y linea interna 220V/50Hz	Unidad	1	1.938.367	1.938.367
126	Jack RJ11 hembra con cajita ver especificaciones tecnicas	Unidad	5	233.538	1.167.690
127	Protector de linea	Unidad	10	87.552	875.520
128	Mastil para bandera en cano metalico galvanizado diametro 3 pulgadas altura libre 6 00m terminacion pintura sintetica. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Base dado de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	1	2.968.634	2.968.634
129	Parrilla completa paredes de ladrillos de 0 15 a la vista interior revestido ladrillos refractarios Incluyen parrilla enlozada campana metalica tapa panza guias chimenea metalica seccion circular	Unidad	1	6.578.930	6.578.930
130	Mesada de granito en cocina y parrilla incluye zocalos y polleritas base de mamposteria	Metros cuadrados	3	814.440	2.443.320
131	Rejas bastidores de tubos metalicos 50x50x1 60mm malla con alambrado artistico galvanizado en area de galeria posterior Incluye un porton para acceso peatonal con las mismas caracteristicas	Metros cuadrados	25	303.379	7.584.475
132	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1	1.221.660	1.221.660
Son Guaraníes Cuatrocientos Noventa y Ocho Millones Novecientos Seis Mil Ochocientos Noventa y Seis:					**498.906.896**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Obras de Infraestructura.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Fulgencio Ramón Silvera Gallinar
Obras Instalaciones de Construcción
Construcción de Edificios - Carreteras y Vías Ferreas - Puentes y Túneles
RUC: 2.522.418 - 2

Carlos Martinez
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay en fecha 09/05/2022.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS * Dirección de Administración y Finanzas

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
CONTRATANTE

FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR,
FR INGENIERÍA
PROVEEDOR

Fulgencio Ramón Silvera Gallinar
Otras Instalaciones de Construcción
Construcción de Edificios - Carreteras y Vías Férreas - Puentes y Túneles
RUC: 2.522.418 - 2

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA