Municipalidad de Hernandarias
- Intendencia Municipal-

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py

CONTRATO N° 24/2022

Entre la **Municipalidad de Hernandarias,** domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores, Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Emiliano Nelsón Cano Ozuna** y el **Secretario General, Abog. Hugo Marcelo Méndez Samudio, a** los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la **Empresa PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales, de Cecilio Benítez Narváez, con RUC Nº 1056732-1, domiciliada en el Barrio Santa Teresa, (Tabacalera -Conavi M7 L20), de la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Cecilio Benítez Narváez, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.056.732,** denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES",** e individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente contrato de **"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:.----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la Contratación para la Construcción de una Obra denominada **"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023"**, para la Municipalidad de Hernandarias, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con la modalidad de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 03/2022.**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
7. Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al **Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 416706.** --------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es del procedimiento de Licitación Pública Nacional **N.º 03/2022 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023" ID 415828,** convocado por la **Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Hernandarias**. La adjudicación fue realizada según **Resolución I.M. N° 3289 de fecha 7 de Octubre de 2022 y La adjudicación fue realizada por Resolución Junta Municipal Nº 189/2022 de fecha 19 de Octubre de 2022.** ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde firma de contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE NRO: 2					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Preparación de obra - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
1.1	Limpieza y preparación del sitio	M2	483,6	5.700	2.756.520
1.2	Replanteo y marcación construcción nueva	M2	280,8	7.800	2.190.240
2	Servicio de Demolición - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
2.1	Demolición de techo de teja, chapa zinc y losa de H° A°	M2	483,6	29.000	14.024.400
2.2	Demolición de cielorraso pvc	M2	483,6	12.300	5.948.280
2.3	Demolición de pared de mampostería de ladrillos, pilares y vigas de H° A°	M2	622,08	28.500	17.729.280
2.4	Extracción de puertas y ventanas	Unidad	27	22.960	619.920
2.5	Retiro de Escombro	GL	1	2.034.420	2.034.420
3	Cartel con impresión - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PRESERGEN
de Cecilio Benitez Narvaez
RUC 1056732-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Municipalidad de Hernandarias
- Intendencia Municipal-

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias - Alto Paraná -

Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

CONTRATO N° 24/2022

3.1	Cartel de obras: 2,00 x 1,00	M2	2	533.000	1.066.000
4	Cimiento - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
4.1	Excavación de fundaciones y Carga de Cimiento con P.B.C	M3	61,35	550.000	33.742.500
5	Colocación de hormigón armado - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
5.1	Viga de Hº Aº Cumbrera y dado de Hº Aº	M3	4,45	1.850.000	8.232.500
5.2	Pilar de H°A°	M3	2,25	1.850.000	4.162.500
5.3	Encadenado H°A°	M3	8	1.850.000	14.800.000
6	Cimiento - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
6.1	De 0,30	M2	7,8	154.000	1.201.200
6.2	De 0.45 mts.	M2	28,4	162.000	4.600.800
6.3	De 0.60 mts. para pilares	M2	2,46	180.000	442.800
7	Cimiento - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
7.1	Relleno y Compactación de tierra colorada	M3	119,2	115.000	13.708.000
8	Aislación - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
8.1	De 0,15- Horizontal	M2	249,38	45.000	11.222.100
8.2	De 0,30- Horizontal	M2	149,63	45.000	6.733.350
8.3	De canteros	M2	45	45.100	2.029.500
9	Mampostería - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
9.1	De 0,30 para Revocar	M2	62,35	69.000	4.302.150
9.2	De 0,15 para Revocar	M2	374,07	69.000	25.810.830
9.3	De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	M2	17,46	112.000	1.955.520
9.4	De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	M2	3,44	112.000	385.280
10	Pilar - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
10.1	De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros para Revocar	ML	97,2	112.600	10.944.720
11	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
11.1	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm	M2	293,5	309.000	90.691.500
11.2	Cumbrera	ML	29,6	69.700	2.063.120
12	Revoques - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
12.1	Interior- exterior s/ EE.TT.	M2	748,14	52.500	39.277.350
12.2	De pilares de mampostería	ML	75	53.000	3.975.000
12.3	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H° A°	M2	16,3	53.000	863.900
12.4	De muros Nivelación	M2	124,69	53.000	6.608.570
13	Colocación de pisos - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
13.1	Contrapiso de cascote	M2	238,3	26.000	6.195.800
13.2	Carpeta para piso	M2	238,3	36.900	8.793.270
13.3	Piso de alto tráfico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula)	M2	238,3	77.000	18.349.100
13.4	Zócalo	ML	128	20.500	2.624.000
13.5	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	20,13	114.000	2.294.820
14	Aberturas - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
14.1	Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas) incluye contramarco y herrajes	Unidad	4	1.394.000	5.576.000
15	Aberturas - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
15.1	Ventana vidrio 8 mm	M2	35,17	241.000	8.475.970
15.2	Reja metálica pintada	M2	35,17	296.000	10.410.320
16	Revoques - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
16.1	de ventanas S/ EE.TT	ML	19,2	55.400	1.063.680
17	Servicio de pintura - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
17.1	De Paredes Revocadas interior al látex	M2	374,07	26.000	9.725.820
17.2	De Abertura de Madera con Barniz	M2	10,08	35.000	352.800
17.3	De viga cumbrera al látex	M2	17	35.260	599.420
17.4	De ladrillo Visto con antimoho incoloro	M2	18	36.900	664.200
17.5	De paredes revocada exterior al látex	M2	145	36.900	5.350.500
18	Construcción de desagüe pluvial - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
18.1	Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 40 cm	ML	42	61.500	2.583.000
18.2	Registro de desagüe según EETT	Unidad	5	147.600	738.000
19	Construcción e Instalaciones eléctricas - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
19.1	Instalación eléctrica completa s/ EE.TT.	ML	1	9.840.000	9.840.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PRESERGEN
da Cecilio Benítez Narvaez
RUC 1058732-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 24/2022

20	Provisión de Mobiliarios - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
20.1	Pizarra (3,60x1,20) con marco y porta pincel de aluminio	Unidad	4	1.394.000	5.576.000
20.2	ventilador de techo	Unidad	8	533.000	4.264.000
21	Limpieza de obra - Const. de 4 aulas Esc. Bas. N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
21.1	Limpieza Final	ML	1	2.870.000	2.870.000
22	Preparación de obra SS. HH - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
22.1	Cartel de Obra	M2	2	533.000	1.066.000
22.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	4.100	111.110
22.3	Replanteo y Marcación	M2	27,1	7.800	211.380
23	Colocación de hormigón armado - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
23.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	9	557.600	5.018.400
24	Colocación de hormigón armado - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
24.1	Encadenados de H° A°	M3	1,9	1.886.000	3.583.400
25	Cimiento - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
25.1	De 0.30 mts.	M2	11	154.900	1.703.900
25.2	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	115.000	828.000
26	Aislación - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
26.1	De paredes Horizontal y Vertical	M2	5,5	45.100	248.050
27	Mampostería SS. HH - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
27.1	De 0.15 para revocar	M2	63	69.700	4.391.100
27.2	De 0.15 visto a una cara de ladrillos semi prensados macizos	M2	50,64	112.000	5.671.680
27.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por Hilada (2 hiladas)	ML	15,6	22.000	343.200
28	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
28.1	Techo de estructura metálica de chapa zinc simil teja, con aislación térmica	M2	43	305.000	13.115.000
28.2	Cielorraso de pvc	M2	43	86.100	3.702.300
29	Revoques - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
29.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	53.300	7.195.500
29.2	Mocheta en aberturas	ML	33,1	19.500	645.450
30	Colocación de pisos - contrapisos - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
30.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	38	26.240	997.120
30.2	Piso cerámico antideslizante	M2	22,5	82.200	1.849.500
30.3	Zócalo de piso cerámico	ML	2,6	20.500	53.300
31	Aberturas - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
31.1	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.517.000	1.517.000
31.2	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.230.000	2.460.000
31.3	Puerta para boxes enchapados en formica 0,60x1,5mts	Unidad	4	557.600	2.230.400
31.4	Ventanas balancines de 0,50x1,00 (6 unidades)	M2	4	241.900	967.600
32	Colocación de pisos - contrapisos - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
32.1	Guarda Obra alisado de cemento con contrapiso y baldosa de Hormigón	M2	13,5	114.800	1.549.800
33	Construcción de rampa peatonal - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
33.1	Rampa peatonal	Unidad	1	656.000	656.000
34	Revoques - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
34.1	de ventanas S/ EE.TT.	ML	18	55.400	997.200
35	Servicio de pintura - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
35.1	De paredes a la cal-Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63	26.240	1.653.120
35.2	De paredes revocadas al látex	M2	63	35.260	2.221.380
35.3	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,2	35.000	567.000
35.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	35.000	110.950
35.5	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	50,64	35.000	1.772.400
35.6	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	17,5	47.560	832.300
36	Colocación de pisos - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
36.1	De azulejos color y tamaño según EETT	M2	95	82.000	7.790.000
37	Colocación de vidrios - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina	Unidad	1		

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PRESERGEN
de Cecilio Benítez Narváez
RUC 1058782-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 24/2022

	Misericordia				
37.1	Vidrios dobles de 4 mm	M2	3,17	127.000	402.590
38	Construcción de desagüe pluvial - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
38.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm	ML	17,5	57.400	1.004.500
38.2	Registro de Desagüe Según EETT	Unidad	2	229.600	459.200
39	Construcción e Instalación eléctrica - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
39.1	Instalación eléctrica según EE TT	GL	1	2.050.000	2.050.000
39.2	Artefactos eléctricos según EE TT	GL	1	1.365.000	1.365.000
40	Instalaciones sanitarias - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
40.1	Instalación de agua corriente	GL	1	1.640.000	1.640.000
40.2	Instalación Desagüe cloacal	GL	1	2.050.000	2.050.000
40.3	Cámara de Inspección y pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	GL	1	4.590.000	4.590.000
40.4	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general.	GL	1	6.850.000	6.850.000
40.5	Artefactos sanitarios	GL	1	3.685.000	3.685.000
41	Limpieza de obra - Construcción de SS. HH - Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia	Unidad	1		
41.1	Limpieza final	GL	1	1.230.000	1.230.000
				Precio Total	**541.854.780**

El monto total del presente contrato por el **LOTE 02** asciende a la suma de: Gs. **541.854.780 (quinientos cuarenta y un millones ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta) IVA incluido.** ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Periodo de construcción: **270 (doscientos setenta) días** corridos, por cada Lote:1,2 y3 Dicho plazo se contará a partir de la fecha de recepción por parte del contratista
de la orden de inicio para comenzar las obras, que deberá emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:
a) La aprobación de autoridades públicas competentes
b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP
c) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista
La **RECEPCIÓN PROVISORIA** de las Obras será: **POR EL TOTAL**.
Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el Contratista notificará por escrito simultáneamente a la Contratante y al Fiscal de Obra sobre la finalización de los mismos.
La Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los 15 (quince) días de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado. Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.
por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final.
La **RECEPCIÓN DEFINITIVA** tendrá lugar en el plazo de: **90 (noventa) días** contados a partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria.
Lugar a ser ejecutadas las obras en las escuelas: Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia, Código de Institución 17442, Código del Local 1005015. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **Dirección de Obras y Urbanismo**.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PRESERGEN
de Cecilio Benítez Narváez
RUC 1056732-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 24/2022

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

En la Escuela Básica N° 3911 Divina Misericordia, Código de Institución 17442, Código del Local 1005015 Construcción de 4 aulas y Construcción de SS. HH.----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales. ----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

15. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 11 días del mes de Noviembre de 2022. ----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

.....
ABG. HUGO MARCELO MENDEZ SAMUDIO
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENTE

.....
LIC. EMILIANO NELSON CANO OZUNA
Intendente Municipal

PRESERGEN
de Cecilio Benítez Narváez
RUC 1058732-1

.....
CECILIO BENÍTEZ NARVÁEZ
PRESERGEN