CONTRATO N° 015 /2017

Entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES** con RUC Nº 80001389-1, con domicilio en las calles Avda. Mcal. López esq. Virgen de la Victoria, de la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representado en este acto por el **ING. ESTEBAN RIOS AYALA,** con Cedula de Identidad N° 671.936, en su carácter de INTENDENTE DE VILLA HAYES, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, **3 A CONSTRUCCIONES** con RUC Nº 4873598-1, domiciliada en las calles, Santina Ivaldi c/ Avenida de la Victoria, Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. LUIS MIGUEL DUARTE BOGADO**, con Cédula de Identidad N° 4.873.598 denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO de **"LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 006/2017 CONSTRUCCION DE AULAS Y BAÑO A ESCUELA BASICA N° 5860 MARIA AUXILIADORA – PALMA SOLA" ID N° 324.539**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, con relación a la realización del llamado de **"CONSTRUCCION DE AULAS Y BAÑO A ESCUELA BASICA N° 5860 MARIA AUXILIADORA – PALMA SOLA"**, según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la ley relativa en la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES * INTENDENCIA *

LUIS DUARTE BOGADO
3A CONSTRUCCIONES

003171

dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 324.539.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de ofertas N° 006/17 convocado por la Municipalidad de Villa Hayes, según resolución N° 057/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 217/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601 -002	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA, Replanteo y Marcacion conforme al plano N° 03 DETALLE DE CIMENTACION MEC	Metros cúbicos	118	7.746	914.028
2	72131601 -003	E.B.N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS,Cim.de PBC, con exca.de acuerdo al Plano N° 03- MEC Cim.corrido de piedra basál.col. con mortero2:1:10 c.?cal-a-y mano de obra incluida 2.1. Cim.de PBC 0,30 X 0,50m:4,30m3 2.2. Cim.de PBC 0,50 x 0,60 m:4,20 m3	Metros cúbicos	20	190.626	3.812.520
3	72131601 -002	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Nivelación (0,30) y (0,45)	Metros cuadrados	24,6	97.627	2.401.624
4	72131601 -006	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA, Aislación Asfáltica horizontal de paredes	Metros cuadrados	24,6	64.914	1.596.884

LUIS DUARTE BOGADO
3A CONSTRUCCIONES

5	72131601 -009	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA, Contra piso de H° de cascotes espesor = 8,0cm	Metros cuadrados	114	50.800	5.791.200
6	72131601 -009	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA, Piso mosaico calcáreo, para Aula y Galería	Metros cuadrados	114	124.647	14.209.758
7	72131601 -009	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Contra piso de H° de cascotes(baldosa calcárea)	Metros cuadrados	114	50.800	5.791.200
8	72131601 -009	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA, Conforme Plano 03 del MEC - (Colocacion de pisos - contrapisos)	Metros cuadrados	114	35.000	3.990.000
9	72131601 -009	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA, Zócalo Calcáreo, materiales y servicio de colocación	Metro lineal	72	66.790	4.808.880
10	72131601 -009	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA, Relleno de tierra con compactación	Metros cuadrados	117,86	53.588	6.315.882
11	72131601 -005	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA, Mampostería (elevación 0,15 Visto Común)	Metros cuadrados	118,4	84.541	10.009.654
12	72131601 -005	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Mampostería (elevación 0,30 Visto Común)	Metros cuadrados	103,68	144.111	14.941.428
13	72131601 -008	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA, Revoque: Revoque interior y exterior de pared, a una capa	Metros cuadrados	206	39.721	8.182.526
14	72131601 -008	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA, Moldura en ventanas y puerta	Metro lineal	40	31.797	1.271.880

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES * INTENDENCIA *

000161

LUIS DUARTE BOGADO
3A CONSTRUCCIONES

15	72131601 -004	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA, Encadenado Inferior y Superior de H° A° de 0,13m. x 0.29m -45,60m	Metros cúbicos	3,44	2.552.955	8.782.165
16	72131601 -004	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Encadenado Inferior y Superior de H° A° de 0,30m. x 0.27m -25,20m	Metros cúbicos	4,08	2.552.955	10.416.056
17	72131601 -004	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Viga de H° A° de 0.20mx 0.45m	Metros cúbicos	1,73	2.863.505	4.953.864
18	72131601 -004	Escuela Básica N° 7825 SALADILLO CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,con dado de Hº Aº de 0,20 x 0,60 m. según Planilla Nº 10 MEC - (Colocacion de hormigon armado)	Metros cúbicos	2,3	2.863.505	6.586.062
19	72131601 -004	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Pilares de H° A° de galería 0.13m x 0,13mx 7,23m revestido con ladrillo común (con juntas a la vista) Capitel de H° A°	Metro lineal	0,24	2.655.115	637.228
20	72131601 -002	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Pizarrón empotrado en pared de 3,60m x 1,20m	Unidad Medida Global	2	1.588.224	3.176.448
21	72131601 -010	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 2 (dos) balancines1,25m x 1,50m	Unidad Medida Global	4	698.455	2.793.820
22	72131601 -010	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 2 (dos) balancines1,50m x 1,68m	Unidad Medida Global	4	698.455	2.793.820
23	72131601 -010	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Vidrios:	Unidad Medida Global	2	1.411.161	2.822.322
24	72131601 -010	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 1(una)puerta metálica de	Unidad	2	1.646.436	3.292.872

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA INTENDENCIA

000163

LUIS DUARTE BOGADO
3A CONSTRUCCIONES

		dos hojas con cerradura ; medidas :1,10m x 2,10m				
25	72131601 -004	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Losita de H° A° 1,20m x 0,60m sobre puerta de entrada	Unidad Medida Global	2	2.676.529	5.353.058
26	72131601 -007	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H° A°	Metros cuadrados	186	426.821	79.388.706
27	72131601 -001	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Instalación Eléctrica Cableado ,llaves, tomas y otros	Unidad Medida Global	2	7.044.177	14.088.354
28	72131601 -001	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Tablero de Comando de Ventiladores	Unidad Medida Global	2	800.523	1.601.046
29	72131601 -012	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Pintura al agua color blanco	Unidad Medida Global	1	765.360	765.360
30	72131601 -012	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Pintura Sintética color verde, para pizarrón	Unidad Medida Global	1	398.560	398.560
31	72131601 -012	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 mx 6.80m CON GALERIA,Pintura Sintética color marrón , para aberturas	Unidad Medida Global	1	119.568	119.568
32	72131601 -002	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m,Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	42	7.746	325.332
33	72131601 -003	EsC. Bás.N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE 1 BAÑO ,Cim. de PBC, con exc. de acuerdo al Plano N° 03- MEC Cim. corrido de piedra basá. colo. con mortero2:1:10 c ?cal-a-y M.O incluida. La exca. debe llegar a tierra firme.	Metros cúbicos	8	353.481	2.827.848

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES * INTENDENCIA *

000167 LUIS DUARTE BOGADO
3A CONSTRUCCIONES

34	72131601 -002	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m,Nivelación (0,30) Nivelación de ladrillo común de 0.30 x 0.21m, con aislación asfáltica.	Metros cuadrados	7,5	174.813	1.311.098
35	72131601 -009	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m,Relleno de tierra con compactación	Metros cuadrados	27,6	101.514	2.801.786
36	72131601 -009	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Piso mosaico calcáreo del baño Contra piso de H° de cascotes(baldosa calcárea)	Metros cuadrados	27,6	36.317	1.002.349
37	72131601 -009	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Conforme plano 03 - MEC - (Colocacion de pisos - contrapisos)	Metros cuadrados	27,6	35.000	966.000
38	72131601 -009	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m,Zócalo Calcáreo	Metro lineal	42	66.790	2.805.180
39	72131601 -005	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Mampostería (elevación 0,15 visto común)	Metros cuadrados	82	116.243	9.531.926
40	72131601 -005	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Mampostería 0.15 interno	Metros cuadrados	29,25	116.243	3.400.108
41	72131601 -008	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Revoque, desde altura encadenado superior hasta el techo	Metros cuadrados	42,2	39.721	1.676.226
42	72131601 -004	Esc.Bás.N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO Encadenado:Inferior y Superior de 0.13 x 0.27 Con env.de d.8mm.Con 6 hiladas en zic ? zac, previo baño asfalto solido derretido en caliente y M.O incluida conforme al plano N° 8 ? MEC ?Detalle de encadenado?	Metros cúbicos	5,5	2.552.955	14.041.253

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES * INTENDENCIA

LUIS DUARTE BOGADO
3A CONSTRUCCIONES

000106

43	72131601 -010	Esc.Bás.N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO, Ventanas balancín tipo metálica, de 1,00 x 0,50m de 2(Dos)hojas Con manija de comando, no debe tener terminación en puntas o cortantes, conforme planilla N° 11- ?Detalle de abertura tipo balancín y puerta?- MEC, M.O,incluida.	Unidad	7	67.467	472.269
44	72131601 -010	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Puerta metálica de 2,10 x 1,10m. Con cerradura con picaporte de alta. Seguridad con doble perno y marco de metal de 2(Dos)hojas Planilla N° 11 ? ?Detalle de aberturas tipo balancín y puerta?-MEC	Unidad	2	1.568.886	3.137.772
45	72131601 -010	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Puerta en vaivén para baño, de 0,60m. x 1,50m	Unidad	5	560.430	2.802.150
46	72131601 -011	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Azulejo 0,15x 0,15m.; color blanco	Metros cuadrados	68	37.232	2.531.776
47	72131601 -007	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Techo de tejas españolas y tejuelones prensados,de pendiente35% Con tirantes de H° A° de 2? x 5?, incluido viga de H° A° de 0,13 x 0,27 x 5,4m. mano de obra .	Metros cuadrados	43,2	252.853	10.923.250
48	72131601 -012	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Pintura , de baño Cal triturada, para pintura de tejuela(techo)	Unidad Medida Global	1	499.260	499.260
49	72131601 -012	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Pintura al agua color blanco	Unidad Medida Global	1	340.768	340.768
50	72131601 -001	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.044.177	3.044.177
51	72131601 -011	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	3.044.177	3.044.177

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES * INTENDENCIA *

000165

LUIS DUARTE BOGADO
3A CONSTRUCCIONES

52	72131601 -011	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Plataforma de ladrillo visto: colocado a sardinel con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con 2 (dos) mástiles de caño galvanizado de 3/4" y pintado con esmalte sintético color aluminio.	Metros cuadrados	6	111.007	666.042
53	72131601 -011	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m,Cartel de obras, de 3,0 m. x 1,50 m. de chapa negra Nº 24, con armazón de madera y pintado con esmalte sintético, colocado a 2 m. de altura del nivel del suelo.	Unidad	1	1.030.130	1.030.130
54	72131601 -013	Escuela Básica N° 5860 MARIA AUXILIADORA ISLA PALMA SOLA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40m. X 6,15m, Limpieza final	Unidad	1	1.040.493	1.040.493
Precio Total IVA Incluido						**302.228.143**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 302.228.143(guaraníes trescientos dos millones doscientos veintiocho mil ciento cuarenta y tres) IVA Incluido.**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El período de los trabajos a realizar son de 120 días, el lugar de las obras:

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE AULAS Y BAÑO A ESCUELA BASICA N° 5860 MARIA AUXILIADORA – PALMA SOLA

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No Aplica.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

GARANTIZAR LOS ANTICIPOS: No Aplica.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Presentar una garantía de fiel cumplimiento de contrato del 10% del valor total del contrato. Deberá ser presentada a través de una nota dirigida a la convocante dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato entre las partes.

MUNICIPALIDAD DE VILLA ... INTENDENCIA

000164

LUIS DUARTE ...
3A CONSTRUCCIONES

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE AULAS Y BAÑO A ESCUELA BASICA N° 5860 MARIA AUXILIADORA – PALMA SOLA.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES
INTENDENCIA

000163

LUIS DUARTE BOGADO
3A CONSTRUCCIONES

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, a los 28 días del mes de Septiembre de 2017.

Ing. LUIS MIGUEL DUARTE BOGADO
3 A CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES
INTENDENTE

Ing. ESTEBAN RIOS AYALA
INTENDENTE MUNICIPAL

LUIS DUARTE BOGADO
3A CONSTRUCCIONES

000182