MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 *E-mail: munitrp@hotmail.com*
"Es un orgullo vivir aquí"

Contrato N° 08/2015

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO DE TOMÁS ROMERO PEREIRA

Entre la **MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA**, domiciliada en Ma. Auxiliadora Ruta VI Km. 117 Itapuá - Paraguay, representada en este acto por **Hermenegildo González**, en su calidad de Intendente, con Cédula de Identidad Nº 954.096, y por el **Sr. Carlos López Vera**, en su carácter de Secretario General de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, con Cédula de Identidad Nº 1.451.999, denominada en adelante ***LA CONTRATANTE***, por una parte, y, por la otra la Empresa "**GUANSA SPORT ITAPUA SRL**" representada en este acto por el **Sr. Emigdio Pinto Algarín** , en carácter de propietario, con Cédula de Identidad Nº **3.287.340**, domiciliado en Ruta 6 km 118 a lado de la Cooperativa Colonias Unidas Sucursal María Auxiliadora – Paraguay, denominada en adelante ***EL CONTRATISTA***, denominados en conjunto "**LAS PARTES**", convienen a celebrar el presente contrato para la **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO DE TOMÁS ROMERO PEREIRA"**, adjudicada en la modalidad de **CONCURSO DE OFERTAS**, en virtud a la resolución Nro. **10-15/2015-599**, derivada del proceso de contratación regido por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las PARTES en relación a la **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO DE TOMÁS ROMERO PEREIRA**, de acuerdo a la oferta presentada por ***EL CONTRATISTA*** a ***LA CONTRATANTE***.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos que forman parte integrante de este contrato son los siguientes:

a) LA CARTA DE INVITACION Y LAS INFORMACIONES A LOS OFERENTES OBRANTES EN LAS BASES DEL LLAMADO
b) LOS PLANOS Y COMPUTOS METRICOS OBRANTES EN LAS BASES DEL LLAMADO
c) LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA ADJUDICADA
d) LA RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN
e) LA LETRA DEL PRESENTE CONTRATO;

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir las obligaciones de pago asumidas por ***LA CONTRATANTE*** se encuentran previstos en el **OBJETO DEL GASTO 520 CONSTRUCCIONES**, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad para el Ejercicio Fiscal 2.015.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2015** convocado por la **Contratante**. La adjudicación fue realizada por Resolución de la Municipalidad.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de éste contrato será a partir del día de su suscripción hasta el 31 de diciembre del 2.015.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03)

LOTE 1

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto.					
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
L1-1. Avenida 1º de Mayo entre Ruta Colectora y calle 28 de Diciembre.					
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.470,00	640	1.580.000
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	2.470,00	480	1.185.600
3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	2,00	480.000	960.000

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·

Itapua Guansa SPORT
GUANSA SPORT ITAPUA S.R.L
RUTA 6, KM 118, CP 6630
MARIA AUXILIADORA - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.470,00	1.200	2.964.000
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.470,00	1.600	3.952.000
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.470,00	4.000	9.880.000
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. - terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	425,00	38.400	16.320.000
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	10,00	30.400	304.000
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.202,30	22.400	49.331.520
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30.	ML	30,50	19.200	585.600
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.202,30	720	1.585.656
12	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.202,30	1.600	3.523.680
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.470,00	640	1.580.800
	SUB-TOTAL L1-1.				**93.753.656**

	2. Calle 3 Febrero, entre Ruta Colectora y calle 28 de Diciembre.				
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.901,70	640	1.217.088
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.901,70	480	912.816
3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	2,00	480.000	960.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.901,70	1.200	2.282.040
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.901,70	1600	3.042.720
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.901,70	4.000	7.606.800
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. - terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	473,56	38.400	18.184.704
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	11,53	30.400	350.512
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.604,50	22.400	35.940.800
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.	ML	28,00	19.200	537.600
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.604,50	720	1.155.240
11	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.604,50	1.600	2.567.200
12	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.901,70	640	1.217.088
	SUB-TOTAL L1-2.				**75.974.608**

	3. Calle Sin Nombre, entre Ruta Colectora y calle Ranulfo Irala.				
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	700,50	640	448.320
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	700,50	480	336.240

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL

Itapúa Guansa Sport
GUANSA SPORT ITAPUA S.R.L
GUANSA SPORT ITAPUA S.R.L
RUTA 6, KM 118, CP 6630
MARIA AUXILIADORA - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 *E-mail: munitrp@hotmail.com*
"Es un orgullo vivir aquí"

3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	1,00	480.000	480.000
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluye traslado de tierra).	M3	70,00	40.000	2.800.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	700,50	1.200	840.600
6	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	700,50	1.600	1.120.800
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	700,50	4.000	2.802.000
8	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. - terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	180,00	38.400	6.912.000
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.	ML	10,43	19.200	200.256
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	588,70	22.400	13.186.880
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	588,70	720	423.864
12	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	588,70	1.600	941.920
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	700,50	640	448.320
	SUB-TOTAL L1-3.				**30.941.200**

	4. Calle Ñasaindy, entre calle Boquerón y calle Mcal. López.				
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	801,25	640	512.800
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	801,25	480	384.600
3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	2,00	480.000	960.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	801,25	1.200	961.500
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	801,25	1.600	1.282.000
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	801,25	4.000	3.205.000
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 1.00 m. - cargado in situ en moldes metalicos. - terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	200,00	56.000	11.200.000
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	1,00	30.400	30.400
9	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA. Encausador hidrico.	M3	4,20	240.000	1.008.000
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30.	ML	8,00	19.200	153.600
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	576,30	22.400	12.909.120
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	576,30	720	414.936
13	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	576,30	1.600	922.080
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	793,70	640	507.968
	SUB-TOTAL L1-4.				**34.452.004**

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·

Itapúa GUANSA SPORT
GUANSA SPORT ITAPUA S.R.L.
RUTA 6, KM 118, CP 6630
RUC 80.010.111-0
MANUFACTURADORA - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax (0764) 20144 – 20012 *E-mail: munitrp@hotmail.com*
"Es un orgullo vivir aquí"

TOTAL GENERAL LOTE 1 .	**235.121.468**
SON GUARANIES:	

LOTE 2

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto.

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	L2-1. Calle Silvio Petirossi, entre la calle Fulgencio Yegros y calle Padre Loppata.				
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.107,60	640	708.864
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.107,60	480	531.648
3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	1,00	480.000	480.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	GL	1.107,60	1.200	1.329.120
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.107,60	1.600	1.772.160
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.107,60	4.000	4.430.400
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	251,00	38.400	9.638.400
8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	954,32	22.400	21.376.768
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.	ML	12,00	19.200	230.400
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	954,32	720	687.110
11	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	954,32	1.600	1.526.912
12	Limpieza general y final del sitio de obras.	GL	1.107,60	640	708.864
	SUB-TOTAL L2-1.				**43.420.646**

	L2-2. Calle Felix Perez Cardozo, entre la calle Fulgencio Yegros y calle Padre Loppata.				
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.002,30	640	641.472
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.002,30	480	481.104
3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	1,00	480.000	480.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.002,30	1.200	1.202.760
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.002,30	1.600	1.603.680
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.002,30	4.000	4.009.200
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	256,00	38.400	9.830.400
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30 m. Y estacionamiento de equipo.	M2	846,90	22.400	18.970.560

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·

Itapúa Guansa Sport
GUANSA SPORT ITAPUA S.R.L
RUTA 6, KM 118, CP 6630
MARIA AUXILIADORA - ITAPUA

10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	846,90	720	609.768
11	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	846,90	1.600	1.355.040
12	Limpieza general y final del sitio de obras.	GL	1.002,30	640	641.472
	SUB-TOTAL L2-2.				**39.825.456**

	L2-3. Calle Padre Loppata, entre la calle 8 de Diciembre y calle Felix Perez Cardozo.				
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.601,50	640	554.227
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.601,50	480	415.670
3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	1,00	480.000	480.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.601,50	1.200	1.921.800
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.601,50	1.600	2.562.400
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.601,50	4.000	6.406.000
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 1.00 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	354,10	56.000	19.829.600
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	21,00	30.400	638.400
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.213,50	22.400	27.182.400
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.213,50	720	873.720
11	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.213,50	1.600	1.941.600
12	Limpieza general y final del sitio de obras.	GL	1.601,50	640	1.024.960
	SUB-TOTAL L2-3.				**64.654.560**

	L2-4. Calle Sin Nombre entre Calle Patrocinio Duarte y calle Sin Nombre.				
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	865,98	640	554.227
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	865,98	480	415.670
3	*Cartel de obra y Carteles de senalizacion.*	GL	1,00	480.000	480.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	865,98	1.200	1.039.176
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	865,98	1.600	1.385.568
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	865,98	4.000	3.463.920
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	226,00	38.400	8.678.400
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	10,80	30.400	328.320

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·
MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·
Itapúa Guansa Sport
GUANSA SPORT ITAPUA S.R.L
RUTA 6, KM 118, CP 6630
MARIA AUXILIADORA - ITAPUA

9	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.	ML	10,43	19.200	200.256
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	722,40	22.400	16.181.760
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	722,40	720	520.128
12	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	722,40	1600	1.155.840
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	865,98	640	554.227
	SUB-TOTAL L2-4.				**34.957.493**

	L2-5. Calle Sin Nombre entre Calle Patrocinio Duarte y calle Sin Nombre.				
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	871,22	640	557.581
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	871,22	480	418.186
3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	1,00	480.000	480.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	871,22	1.200	1.045.464
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	871,22	1.600	1.393.952
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	871,22	4.000	3.484.880
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	224,00	38.400	8.601.600
10	*CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30.*	*ML*	*18,82*	*19.200*	*361.344*
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	735,68	22.400	16.479.232
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	735,68	720	529.690
12	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	735,68	1.600	1.177.088
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	871,22	640	557.581
	SUB-TOTAL L2-5.				**35.086.597**

TOTAL GENERAL LOTE 2. EN GUARANIES:	**217.944.752**
SON GUARANIES:	

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total por los dos lotes, es de **Gs. 453.066.220.- (GUARANÍES Cuatrocientos cincuenta y tres millones sesenta y seis mil doscientos veinte)** I.V.A. incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del ***CONTRATISTA***, y a la cantidad adjudicada por Resolución. Se preverá un anticipo del 20 % (Veinte Por Ciento) del total adjudicado, el cual se abonara a la entrega certificada del terreno por cada lote, el cual será imputado en las partidas presupuestarias del Ejercicio Fiscal 2.015. Posteriormente, el saldo del Ochenta Por Ciento se abonara contra Certificado(s) a la Entrega Definitiva de la Obra el cual será imputable en las partidas presupuestarias del Objeto de Gasto del Ejercicio Fiscal 2.015, debidamente autorizado por el Fiscal de Obras, dentro de los plazos comprendidos para la entrega. De los montos certificados presentados por el contratista para los siguientes pagos, se descontara el veinte por ciento anticipado.

El monto total a pagar comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra ***EL CONTRATISTA*** en la ejecución de la obra. Queda entendido que están incluidos asimismo, los gastos generales y las utilidades de ***EL CONTRATISTA***, así como los imprevistos y cualquier otro

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA - INTENDENCIA

Itapúa Guansa SPORT
GUANSA SPORT ITAPUA S.R.L
RUTA 6, KM 118, CP 6630

costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.-
La Contratante pagará a ***EL CONTRATISTA***, en Guaraníes.
La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:

La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios será la siguiente

$$P = Po\left(0.20 + 0.20\frac{M}{Mo} + 0.20\frac{C}{Co} + 0.20\frac{G}{Go} + 0.20\frac{H}{Ho}\right)$$

Po = Precio inicial.

M Y Mo = Salario Mínimo vigente en el mes de la Certificación y en el mes de la oferta.

C y Co = Precio del cemento en el mes de la certificación y en el mes de la oferta.

G y Go = Precio del gasoil en el mes de la certificación y en el mes de la Oferta.

H y Ho = Precio del hierro en el mes de la certificación y en el mes de la oferta.
La suma de todos los coeficientes porcentuales debe ser igual a 1 (uno)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Queda convenido que la obra deberá ser realizada en los términos y las condiciones fijados en las bases del llamado y en la oferta del ***CONTRATISTA.***
Queda convenido que la obra se inicia desde la entrega certificada del terreno hecha por funcionario responsable de ***LA CONTRATANTE.*** El Plazo comenzara a computarse desde el primer día hábil siguiente a la entrega certificada del terreno y ***EL CONTRATISTA*** deberá ejecutar la obra en un plazo no mayor a los 60 días
Calendarios siguientes a dicha fecha.
El plazo podrá ser extendido siempre que sean producto de caso fortuito o fuerza mayor que impide la continuidad de la obra. Esta prórroga de plazo será solicitada por ***EL CONTRATISTA*** argumentando claramente los fundamentos, y podrá ser autorizada conforme a los argumentos esgrimidos POR RESOLUCION DEL INTENDENTE MUNICIPAL.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
La Contratista deberá ejecutar la obra dentro de los 60 (Sesenta) días posterior a la entrega certificada del sitio de obra, por parte de funcionarios designados para el efecto por parte de la Convocante. La Ejecución de la obra abarcará el ejercicio fiscal 2015. Los demás puntos se hayan establecidos en las bases del llamado y en las condiciones generales y especiales del contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Las mismas se hallan determinadas en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato y en el Pliego de Bases y Condiciones.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
La descripción de la obra objeto de la presente licitación, se hallan previstos en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente.

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·
MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·
Itapúa Guansa SPORT
GUANSA SPORT ITAPUA S.R.L
RUTA 6, KM 118, CP 6630
MARIA AUXILIADORA - ITAPUA

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de María Auxiliadora, Dpto. de Itapúa, República del Paraguay.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Las partes fijan domicilio para los efectos legales, donde se realizarán las notificaciones correspondientes si fuere necesario, cuanto sigue: ***La convocante*** fija domicilio en Ma. Auxiliadora Ruta VI Km. 117 Itapúa–Paraguay, sobre calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández., y ***El Contratista*** fija domicilio en Ruta 6 km 118 a lado de la Cooperativa Colonias Unidas Sucursal María Auxiliadora – Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el distrito de Tomás Romero Pereira, República del Paraguay, a los 05 días del mes de agosto de 2013.

Sr. Carlos A. López Vera
Secretario General
Municipalidad de Tomás Romero Pereira

Sr. Hermenegildo González
Intendente
Municipalidad de Tomás Romero Pereira

Emigdio Pinto Algarín
Guansa Sport Itapuá S.R.L.
CONTRATISTA

GUANSA SPORT ITAPUA S.R.L
RUTA VI KM. 117 CP 6630
MARIA AUXILIADORA - ITAPUA