CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 49/2017

**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2306 Y 2307 CALLE APOLO PAREDES COMPAÑIA 4TA COSTA SALINAS BARRIO LOMA CLAVEL.-**

CONTRATO Nº 44/2017

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

**AC CONSTRUCCIONES**

Capiatá – Paraguay
2017

**CONTRATO Nº 44/2017**

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1800065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma AC CONSTRUCCIONES, domiciliada en la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. AMBROSIO CORONEL, con Cédula de Identidad N° 1713683, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la " **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2306 Y 2307 CALLE APOLO PAREDES COMPAÑIA 4TA COSTA SALINAS BARRIÓ LOMA CLAVEL.-**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma AC CONSTRUCCIONES - RUC: 1713683-0 para la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2306 Y 2307 CALLE APOLO PAREDES COMPAÑIA 4TA COSTA SALINAS BARRIÓ LOMA CLAVEL", por un monto de Gs. **39.500.000**.- (Guaraníes treinta y nueve millones quinientos mil).

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla o Cuadro de Precios Adjudicados.
(g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el rubro 520 – 30 – 11 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2017, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 332.820.-

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 49/2017, convocado por la Municipalidad de Capiatá, según Resolución N° 3521/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 4640 de fecha 27 de julio de 2017.-

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1 El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el día de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo para la terminación de la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2306 Y 2307 CALLE APOLO PAREDES COMPAÑIA 4TA COSTA SALINAS BARRIÓ LOMA CLAVEL.-" es de 15 (quince) días corridos a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la firma del contrato.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2306 Y 2307 CALLE APOLO PAREDES COMPAÑIA 4TA COSTA SALINAS BARRIÓ LOMA CLAVEL.-**

| ÍTEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 1 | 72131701-002 | RESIDENTE TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACIÒN | M2 | 760 | 1.999 | 1.519.240 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE:DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 cm., ALTURA 3,20m | UN | 1 | 975.000 | 975.000 |
| | | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | | | | |
| 3 | 72131701-002 | PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, Y CON ARENA, REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, ENCALADO Y PINTURA DE CORDON ( A LA CAL) | M2 | 760 | 42.000 | 31.920.000 |
| 4 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE 1:3:5 | ML | 190 | 16.000 | 3.040.000 |
| 5 | 72131701-002 | RELLENO Y COMPACTACIÒN DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS | M2 | 760 | 1.999 | 1.519.240 |
| | | LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS | | | | |
| 6 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL | GL | 1 | 526.520 | 526.520 |
| **TOTAL** | | | | | | **39.500.000** |

El precio total es de guaraníes: 39.500.000 (guaraníes treinta y nueve millones quinientos mil).

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

La obra; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2306 Y 2307 CALLE APOLO PAREDES COMPAÑIA 4TA COSTA SALINAS BARRIO LOMA CLAVEL.-

El plazo de terminación de la obra es de 15 (quince) días corridos.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a *la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-*

**8. MODALIDAD DE PAGO**

La Municipalidad de Capiatá, abonará a la empresa AC CONSTRUCCIONES – RUC: 1713683-0 para la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2306 Y 2307 CALLE APOLO PAREDES COMPAÑIA 4TA COSTA SALINAS BARRIO LOMA CLAVEL", hasta un monto de Gs. 39.500.000.- (Guaraníes treinta y nueve millones). IVA incluido.

El pago será abonado una vez terminada la obra, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. Es decir la cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos, este certificado será expedido a los 5 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud del contratista, el que primero se cumpla.
Por cada pago que se realice a la contratista se reducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.
La Recepción Definitiva podrá ser solicitada por el contratista a los 30 (treinta) días posteriores a la elaboración de la Recepción provisoria.
El plazo para el pago a partir de la presentación de la factura: DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) días, una vez aprobado el certificado.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03).**

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros*** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 180 (ciento ochenta) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales



AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC. 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

**12. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS**

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2306 Y 2307 CALLE APOLO PAREDES COMPAÑIA 4TA COSTA SALINAS BARRIO LOMA CLAVEL.-

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los 01 (un) día del mes de agosto de 2017.

PROF. RAFAEL ZARATE
SECRETARIO GENERAL

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.
INTENDENTE MUNICIPAL

AMBROSIO CORONEL
AC CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

# ANEXO A

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CPIATA

INFRAESTRUCTURA

*Capiata en ser lugar*

***OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***
***UBICACION: CALLE APOLO PAREDES***
***TRAMO: 2306 Y 2307***
***LUGAR: CÑIA 4TA***
***BARRIO: LOMA CLAVEL***
***DISTRITO: CAPIATA***

| ITEM | DESCRIPCION | CRONOGRAMA POR 15 DIAS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | MARCACION Y REPLANTEO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | CARTEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Retiro de escombros, basuras y limpieza final | | | | | | | | | | | | | | | |

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
INTENDENTE