ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO N° 6273/2015

Licitación por Concurso Ofertas Nacional ANDE N° 838/2015

ID - 288312

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DEL SISTEMA SANITARIO – EDIFICIO SEDE CENTRAL.

CONTRATISTA: RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL DARIO FLEITAS ÁVALOS.

2015

Contrato N° 6273/2015

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil N° 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la firma RF Construcciones del Ing. Raúl Darío Fleitas Ávalos, domiciliada en José A. Flores N° 1940, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Raúl Darío Fleitas Ávalos, con Cédula de Identidad N° 863.821, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Contratista, con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 838/2015, "Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones del Sistema Sanitario – Edificio Sede Central", detallados en la Sección III – Alcance de las Obras, que serán realizadas de acuerdo a los documentos del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**
(k) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Ing. Jorge D. Lopez D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Lic. AMADO DÍAZ MARECO
P/ Secretario General

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso a) de la Ley N° 2051/03).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos del rubro 17121.242 – 00 – 30 – 001 – 2015/11888, del Presupuesto de Programas de Administración General del presente ejercicio Financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 367/2015 de Fecha 11 de mayo de 2015.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **288312.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, inciso b) de la Ley N° 2051/03).

El Presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 838/2015, convocado por la ANDE, según Resolución P/CP/N° 3336/2015. La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 3411/2015.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato será desde fecha de la firma del Contrato hasta la Fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva del Servicio.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inciso c) de la Ley N° 2051/03)

El precio del contrato, determinado en base a las cantidades y precios establecidos en la Lista de Precios es por un monto total de G 209.456.000 (doscientos nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil guaraníes), IVA incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, inciso d) de la Ley N° 2051/03).

El plazo de ejecución de las obras es de **noventa (90) días calendario** conforme al Cronograma General de Obras que se adjunta.

El Contratista está obligado a presentar las correspondientes Garantías y el pedido de Anticipo en el plazo indicado en la Cláusula 15.4.1 de las **CEC.**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37, inciso e) de la Ley N° 2051/03).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Lic. AMADO DÍAZ MARECO
P/ Secretario General

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO Y AMORTIZACIONES (Art. 37, inciso f) Ley N° 2051/03).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso g) de la Ley N° 2051/03).

El Contratista presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, y una Garantía de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto total anticipado.

11. MULTAS (Art. 37, inciso i) de la Ley N° 2051/03).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37, inciso j) Ley N° 2051/03).

Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones del Sistema Sanitario – Edificio Sede Central"

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37, inc. k, de la Ley N° 2051/03).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, inciso l) de la Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Lic. AMADO DÍAZ MARECO
P/ Secretario General

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La Unidad que administra el Contrato es el **Departamento de Servicios Generales.**

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 4 (cuatro) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 11 AGO. 2015

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Raúl Dario Fleitas Avalos
C.I. N° 863.821
RF Construcciones del Ing. Raúl Darío Fleitas Ávalos
RUC N° 863.821 - 7

Lic. AMADO DÍAZ MARECO
P/ Secretario General

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Arq. José Esligarribia
Dpto. de Servicios Generales

Ing. Jorge Gamarra
Director de Servicios
Administrativos

FOJA 046 DCP/DVN

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la subcláusula 17.1 de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de conformidad con los demás Documentos de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[indicar el nombre completo del Oferente]*

El día 24 del mes Junio del año 2015 *[indicar la fecha de la firma]*

Nombre Ing. Raúl Fleitas En calidad de Propietario

Firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de Ing. Raúl Fleitas

RF CONSTRUCCIONES
Ing. Raúl D. Fleitas A

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

p/ Secretaría General

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Ing. Jorge D. López
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 838/2015

" MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA SANITARIO -EDIFICIO SEDE CENTRAL "

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS				MONEDA GUARANI		
ITEMS	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
		TERCER NIVEL-SANITARIO DAMAS SECTOR OESTE				
		TAREAS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Prov. De contenedores, para almacenamiento de materiales y para herramientas y de desech	UN.	8	320.000	2.560.000
2	72131601-002	Acarreo de materiales desde planta baja a todos los niveles del edificio	un.	4	650.000	2.600.000
		REMOCIONES DE				-
3	72131601-002	Cieloraso de aluminio y posterior colocación	m2	17	44.000	748.000
4	72131601-002	Puertas	UN.	5	25.000	125.000
5	72131601-002	Mamparas existentes	m2	15	25.000	375.000
6	72131601-002	Artefactos sanitarios	Un.	6	25.000	150.000
7	72131601-002	Azulejos, pisos ceramicos y contrapiso	m2	58	15.000	870.000
8	72131601-002	Cañerias de agua cte. Y cloacales	UN.	1	800.000	800.000
		REPARACIONES				-
9	72131601-005	Constr. De mamp. De 7 cm. Tipo panderete en boxes sanitarios	m2	5,4	55.000	297.000
10	72131601-011	Inst. de acometida de agua cte,y distribucion en sanitarios con tubos de PVC. Y acc.(ver plano)	UN.	1	2.600.000	2.600.000
11	72131601-011	Inst. de desague cloacal de sanitarios (ver plano)	UN.	1	1.800.000	1.800.000
12	72131601-008	Regularizacion de revoque	m2	40	18.500	740.000
13	72131601-001	Puertas existentes, incuido herrajes y lustre (incluye colocacion)	UN.	5	350.000	1.750.000
		PROVISION Y COLOCACION DE				-
14	75102602-004	Espejos (1,5M *1.20M*4mm),incuye acabado con bordes lineales de6cm	UN.	1	400.000	400.000
15	72131601-011	Guarda ceramica para sanitarios tipo 10*10 cm. (Tipo pastillas de colores)	ml	17	30.000	510.000
16	72131601-011	Tres (3) percheros. Cuatro (4) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	UN.	1	360.000	360.000
17	72131601-009	Piso tipo porcelanato40*40 cm ,previa regularizacion de contrapiso	m2	18	115.000	2.070.000
18	72131601-001	Azulejos de 30*30 cm.	m2	40	70.000	2.800.000
19	72131601-011	Inodoro color blanco con valvula de descarga, accesorios y tapa acolchada	UN.	4	800.000	3.200.000
20	72131601-011	Mesada con doble lavado y canillas con pulsadores automaticos (incuye zoczlos y polleras)	UN.	1	1.800.000	1.800.000
21	72131601-011	Canila FV de1/2 bajo mesada	UN.	1	100.000	100.000
22	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	UN.	1	600.000	600.000
					SUB-TOTAL 1	27.255.000

p/ Secretaría General

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández P.

RF CONSTRUCCIONES
Ing. Raúl D. Fleitas A.

RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 838/2015

" MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA SANITARIO -EDIFICIO SEDE CENTRAL "

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS					MONEDA GUARANI	
ITEMS	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
		TRASLADO DE LA PAGINA ANTERIOR				27.255.000
		TERCER NIVEL-SANITARIO CABALLEROS-SECTOR OESTE				
		REMOCIONES DE				
23	72131601-002	Cieloraso de aluminio y posterior colocación	m2	16	44.000	704.000
24	72131601-002	Puertas	UN.	3	25.000	75.000
25	72131601-002	Mamparas existentes	m2	12	25.000	300.000
26	72131601-002	Artefactos sanitarios	Un.	9	25.000	225.000
27	72131601-002	Azulejos, pisos ceramicos y contrapiso	m2	62	15.000	930.000
28	72131601-002	Cañerias de agua cte. Y cloacales	UN.	1	800.000	800.000
29	72131601-002	Separadores de marmol	UN.	4	25.000	100.000
		REPARACIONES				-
30	72131601-005	Constr. De mamp. De 7 cm. Tipo panderete en boxes sanitarios	m2	5,4	55.000	297.000
31	72131601-011	Inst. de acometida de agua cte,y distribucion en sanitarios con tubos de PVC. Y acc.(ver plano)	UN.	1	2.600.000	2.600.000
32	72131601-011	Inst. de desague cloacal de sanitarios (ver plano)	UN.	1	1.800.000	1.800.000
33	72131601-008	Regularizacion de revoque	m2	44	18.500	814.000
34	72101903-001	Puertas existentes, incuido herrajes y lustre (incluye colocacion)	UN.	3	350.000	1.050.000
		PROVISION Y COLOCACION DE				-
35	72102602-004	Espejos (1,5M *1.20M*4mm),incuye acabado con bordes lineales de6mm	UN.	1	400.000	400.000
36	72131601-011	Guarda ceramica para sanitarios tipo 10*10 cm. (Tipo pastillas de colores)	ml	16	30.000	480.000
37	72131601-011	Dos(2) percheros. Dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	UN.	1	280.000	280.000
38	72131601-009	Piso tipo porcelanato40*40 cm ,previa regularizacion de contrapiso	m2	18	120.000	2.160.000
39	72102503-001	Azulejos de 30*30 cm.	m2	44	70.000	3.080.000
40	72131601-011	Inodoro color blanco con válvula de descarga, accesorios y tapa acolchada	UN.	2	800.000	1.600.000
41	72131601-011	Mingtorio color blanco, con pulsadores automaticos y accesorios	UN.	5	730.000	3.650.000
42	72131601-011	Separadores de marmol para mingitorios de 40*70 con posa objetos de o,15*1,80m (ver plano)	UN.	4	250.000	1.000.000
43	72131601-011	Mesada con doble lavado y canillas con pulsadores automaticos (incuye zoczlos y polleras)	UN.	1	1.750.000	1.750.000
44	72131601-011	Canila FV de1/2 bajo mesada	UN.	1	100.000	100.000
45	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	UN.	1	600.000	600.000
					SUB-TOTAL 2	52.050.000

Jorge D. López D. Jefe Div. de Servicios Generales Transporte

Lic. José Ostiguay Jefe de Servicios Generales

p/ Secretaría General

VISTO - AUDITORIA INTERNA Art. 54º - Decreto Nº 21909/03 No implica análisis detallado

Lic. Ermelinda E. Fernández F. Auditor

RF CONSTRUCCIONES

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Ing. Jorge Martínez D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Dpto. de Servicios Generales

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 838/2015

" MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA SANITARIO -EDIFICIO SEDE CENTRAL "

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS				MONEDA GUARANI		
ITEMS	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
		TRASLADO DE LA PAGINA ANTERIOR				52.050.000
		SEGUNDONIVEL-SANITARIO DAMAS SECTOR OESTE				
		REMOCIONES DE				
46	72131601-002	Cieloraso de aluminio y posterior colocación	m2	17	44.000	748.000
47	72131601-002	Puertas	UN.	5	25.000	125.000
48	72131601-002	Mamparas existentes	m2	15	25.000	375.000
49	72131601-002	Artefactos sanitarios	Un.	6	25.000	150.000
50	72131601-002	Azulejos, pisos ceramicos y contrapiso	m2	58	15.000	870.000
51	72131601-002	Cañerias de agua cte. Y cloacales	UN.	1	800.000	800.000
		REPARACIONES				-
52	72131601-005	Constr. De mamp. De 7 cm. Tipo panderete en boxes sanitarios	m2	5,4	55.000	297.000
56	72131601-011	Inst. de acometida de agua cte,y distribucion en sanitarios con tubos de PVC. Y acc.(ver plano)	UN.	1	2.600.000	2.600.000
54	72131601-011	Inst. de desague cloacal de sanitarios (ver plano)	UN.	1	2.000.000	2.000.000
55	72131601-008	Regularizacion de revoque	m2	40	18.500	740.000
56	72101903-001	Puertas existentes, incuido herrajes,cerraduras y lustre (incluye colocacion)	UN.	5	350.000	1.750.000
		PROVISION Y COLOCACION DE				-
57	75102602-004	Espejos (1,5M *1.20M*4mm),Incuye acabado con bordes lineales de6mm	UN.	1	400.000	400.000
58	72131601-011	Guarda ceramica para sanitarios tipo 10*10 cm. (Tipo pastillas de colores)	ml	17	30.000	510.000
59	72131601-011	Tres (3) percheros. Cuatro (4) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	UN.	1	360.000	360.000
60	72131601-009	Piso tipo porcelanato40*40 cm ,previa regularizacion de contrapiso	m2	18	120.000	2.160.000
61	72102503-001	Azulejos de 30*30 cm.	m2	40	70.000	2.800.000
62	72131601-011	Inodoro color blanco con valvula de descarga, accesorios y tapa acolchada	UN.	4	800.000	3.200.000
63	72131601-011	Mesada con doble lavado y canillas con pulsadores automaticos (incuye zoczlos y polleras)	UN.	1	1.700.000	1.700.000
64	72131601-011	Canila FV de1/2 bajo mesada	UN.	1	100.000	100.000
65	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	UN.	1	600.000	600.000
					SUB-TOTAL 3	74.335.000

p/ Secretaría General

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 34 - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández R.
Auditor

RF CONSTRUCCIONES

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Ing. Jorge Lopez
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Lic. Ernelinda F.
Jefe Asesoría Jurídica
Dpto. de Servicios Generales

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 838/2015
" MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA SANITARIO -EDIFICIO SEDE CENTRAL "

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS			MONEDA GUARANI			
ITEMS	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
		TRASLADO DE LA PAGINA ANTERIOR				74.335.000
		SEGUNDO NIVEL-SANITARIO CABALLEROS-SECTOR OESTE				
		REMOCIONES DE				
66	72131601-002	Cieloraso de aluminio y posterior colocación	m2	16	44.000	704.000
67	72131601-002	Puertas	UN.	3	25.000	75.000
68	72131601-002	Mamparas existentes	m2	12	25.000	300.000
69	72131601-002	Artefactos sanitarios	Un.	9	25.000	225.000
70	72131601-002	Azulejos, pisos ceramicos y contrapiso	m2	62	15.000	930.000
71	72131601-002	Cañerias de agua cte. Y cloacales	UN.	1	700.000	700.000
72	72131601-002	Separadores de marmol	UN.	4	25.000	100.000
		REPARACIONES				-
73	72131601-005	Constr. De mamp. De 7 cm. Tipo panderete en boxes sanitarios	m2	5,4	55.000	297.000
74	72131601-011	Inst. de acometida de agua cte,y distribucion en sanitarios con tubos de PVC. Y acc.(ver plano)	UN.	1	2.600.000	2.600.000
75	72131601-011	Inst. de desague cloacal de sanitarios (ver plano)	UN.	1	1.800.000	1.800.000
76	72131601-008	Regularizacion de revoque	m2	44	18.500	814.000
77	72101903-001	Puertas existentes, incuido herrajes y lustre (incluye colocacion)	UN.	3	350.000	1.050.000
		PROVISION Y COLOCACION DE				-
78	72102602-004	Espejos (1,5M *1.20M*4mm),Incuye acabado con bordes lineales de6mm	UN.	1	400.000	400.000
79	72131601-011	Guarda ceramica para sanitarios tipo 10*10 cm. (Tipo pastillas de colores)	ml	16	30.000	480.000
80	72131601-011	Dos (2) percheros. Dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	UN.	1	300.000	300.000
81	72131601-009	Piso tipo porcelanato40*40 cm ,previa regularizacion de contrapiso	m2	18	120.000	2.160.000
82	72102503-001	Azulejos de 30*30 cm.	m2	44	70.000	3.080.000
83	72131601-011	Inodoro color blanco con valvula de descarga, accesorios y tapa acolchada	UN.	2	800.000	1.600.000
84	72131601-011	Mingtorio color blanco, con pulsadores automaticos y accesorios	UN.	5	730.000	3.650.000
85	72131601-011	Separadores de marmol para mingitorios de 40*70 cm posa objetos de o,15*1,80m (ver plano)	UN.	4	300.000	1.200.000
86	72131601-011	Mesada con doble lavado y canillas con pulsadores automaticos (incuye zoczlos y polleras)	UN.	1	1.750.000	1.750.000
87	72131601-011	Canila FV de1/2 bajo mesada	UN.	1	100.000	100.000
88	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	UN.	1	600.000	600.000
					SUB-TOTAL 4	99.250.000

p/ Secretaría General

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/99
No implica análisis detallado

Lic. Ernelinda F.

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 838/2015

" MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA SANITARIO -EDIFICIO SEDE CENTRAL "

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS				MONEDA GUARANI		
ITEMS	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
		TRASLADO DE LA PAGINA ANTERIOR				99.250.000
		PRIMER NIVEL-SANITARIO DAMAS SECTOR OESTE				
		REMOCIONES DE				
89	72131601-002	Cieloraso de aluminio y posterior colocación	m2	17	44.000	748.000
90	72131601-002	Puertas	UN.	5	25.000	125.000
91	72131601-002	Mamparas existentes	m2	15	25.000	375.000
92	72131601-002	Artefactos sanitarios	Un.	6	25.000	150.000
93	72131601-002	Azulejos, pisos ceramicos y contrapiso	m2	58	15.000	870.000
94	72131601-002	Cañerias de agua cte. Y cloacales	UN.	1	800.000	800.000
		REPARACIONES				-
95	72131601-005	Constr. De mamp. De 7 cm. Tipo panderete en boxes sanitarios	m2	5,4	55.000	297.000
96	72131601-011	Inst. de acometida de agua cte,y distribucion en sanitarios con tubos de PVC. Y acc.(ver plano)	UN.	1	2.600.000	2.600.000
97	72131601-011	Inst. de desague cloacal de sanitarios (ver plano)	UN.	1	2.000.000	2.000.000
98	72131601-008	Regularizacion de revoque	m2	40	18.500	740.000
99	72101903-001	Puertas existentes, incuido herrajes, cerraduras y lustre (incluye colocacion)	UN.	5	350.000	1.750.000
		PROVISION Y COLOCACION DE				-
100	75102602-004	Espejos (1,5M *1.20M*4mm),Incuye acabado con bordes lineales de6mm	UN.	1	400.000	400.000
101	72131601-011	Guarda ceramica para sanitarios tipo 10*10 cm. (Tipo pastillas de colores)	ml	17	30.000	510.000
102	72131601-011	Tres (3) percheros. Cuatro (4) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	UN.	1	360.000	360.000
103	72131601-009	Piso tipo porcelanato40*40 cm ,previa regularizacion de contrapiso	m2	18	120.000	2.160.000
104	72102503-001	Azulejos de 30*30 cm.	m2	40	70.000	2.800.000
105	72131601-011	Inodoro color blanco con valvula de descarga, accesorios y tapa acolchada	UN.	4	800.000	3.200.000
106	72131601-011	Mesada con doble lavado y canillas con pulsadores automaticos (incuye zoczlos y polleras)	UN.	1	1.700.000	1.700.000
107	72131601-011	Canila FV de1/2 bajo mesada	UN.	1	100.000	100.000
108	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	UN.	1	600.000	600.000
					SUB-TOTAL 5	121.535.000

RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Ing. Jorge Duarte López Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Servicios Generales

VISTO - AUDITORIA INTERNA Art. 54° - Decreto Nº 21906/... no implica análisis detallado de su...

Lic. Ermelinda E. Fernández Auditor

p/ Secretaría General

RF CONSTRUCCIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 838/2015

" MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA SANITARIO -EDIFICIO SEDE CENTRAL "

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS — MONEDA GUARANI

ITEMS	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
		TRASLADO DE LA PAGINA ANTERIOR				121.535.000
		PRIMER NIVEL-SANITARIO CABALLEROS-SECTOR OESTE				
		REMOCIONES DE				
109	72131601-002	Cieloraso de aluminio y posterior colocación	m2	16	44.000	704.000
110	72131601-002	Puertas	UN.	3	25.000	75.000
111	72131601-002	Mamparas existentes	m2	12	25.000	300.000
112	72131601-002	Azulejos, pisos ceramicos y contrapiso	Un.	9	25.000	225.000
113	72131601-002	Azulejos, pisos ceramicos	m2	62	15.000	930.000
114	72131601-002	Cañerias de agua cte. Y cloacales	UN.	1	800.000	800.000
115	72131601-002	Separadores de marmol	UN.	4	25.000	100.000
		REPARACIONES				-
116	72131601-005	Constr. De mamp. De 7 cm. Tipo panderete en boxes sanitarios	m2	5,4	55.000	297.000
117	72131601-011	Inst. de acometida de agua cte,y distribucion en sanitarios con tubos de PVC. Y acc.(ver plano)	UN.	1	2.600.000	2.600.000
118	72131601-011	Inst. de desague cloacal de sanitarios (ver plano)	UN.	1	1.800.000	1.800.000
119	72131601-008	Regularizacion de revoque	m2	44	18.500	814.000
120	72101903-001	Puertas existentes, incuido herrajes cerraduras y lustre (incluye colocacion)	UN.	3	350.000	1.050.000
		PROVISION Y COLOCACION DE				-
121	72102602-004	Espejos (1,5M *1.20M*4mm),incuye acabado con bordes lineales de6mm	UN.	1	400.000	400.000
122	72131601-011	Guarda ceramica para sanitarios tipo 10*10 cm. (Tipo pastillas de colores)	ml	16	30.000	480.000
123	72131601-011	Dos (2) percheros. Dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	UN.	1	300.000	300.000
124	72131601-009	Piso tipo porcelanato40*40 cm ,previa regularizacion de contrapiso	m2	18	120.000	2.160.000
125	72102503-001	Azulejos de 30*30 cm.	m2	44	70.000	3.080.000
126	72131601-011	Inodoro color blanco con valvula de descarga, accesorios y tapa acolchada	UN.	2	800.000	1.600.000
127	72131601-011	Mingtorio color blanco, con pulsadores automaticos y accesorios	UN.	5	750.000	3.750.000
128	72131601-011	Separadores de marmol para mingitorios de 40*70 con posa objetos de marmol o,15*1,80m (ver plano)	UN.	4	290.000	1.160.000
129	72131601-011	Mesada con doble lavado y canillas con pulsadores automaticos (incuye zoczlos y polleras)	UN.	1	1.750.000	1.750.000
130	72131601-011	Canila FV de1/2 bajo mesada	UN.	1	110.000	110.000
131	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	UN.	1	600.000	600.000
					SUB-TOTAL 6	146.620.000

RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Ing. Jorge D. Lopez Jefe Div. de Servicios y Transporte

Servicios Generales

Lic. Estelinda E. Fernández Auditor

Art. 94° - Decreto Nº 21990/03

Solicitar informe detallado de su contenido

p/ Secretaría General

" MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA SANITARIO -EDIFICIO SEDE CENTRAL "

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS				MONEDA GUARANI		
ITEMS	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
		TRASLADO DE LA PAGINA ANTERIOR				146.620.000
		QUINTONIVEL-SANITARIO DAMAS SECTOR OESTE				
		REMOCIONES DE				
132	72131601-002	Puertas	UN.	3	25.000	75.000
133	72131601-002	Artefactos sanitarios	Un.	4	25.000	100.000
134	72131601-002	Azulejos, pisos ceramicos y contrapiso	m2	46	15.000	690.000
135	72131601-002	Cañerias de agua cte. Y cloacales	UN.	1	800.000	800.000
		REPARACIONES				-
136	72131601-005	Constr. De mamp. De 7 cm. Tipo panderete en boxes sanitarios	m2	12	55.000	660.000
137	72131601-011	Inst. de acometida de agua cte,y distribucion en sanitarios con tubos de PVC. Y acc.(ver plano)	UN.	1	2.600.000	2.600.000
138	72131601-011	Inst. de desague cloacal de sanitarios (ver plano)	UN.	1	1.800.000	1.800.000
139	72131601-008	Regularizacion de revoque	m2	38	18.500	703.000
140	72101903-001	Puertas existentes, incuido herrajes,cerraduras y lustre (incluye colocacion)	UN.	3	350.000	1.050.000
		PROVISION Y COLOCACION DE				-
141	75102602-004	Espejos (1,5M *1.20M*4mm),incuye acabado con bordes lineales de6mm	UN.	1	400.000	400.000
142	72131601-011	Guarda ceramica para sanitarios tipo 10*10 cm. (Tipo pastillas de colores)	ml	18	30.000	540.000
143	72131601-011	Cuatro(4) percheros. Dos(2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	UN.	1	380.000	380.000
144	72131601-009	Piso tipo porcelanato40*40 cm ,previa regularizacion de contrapiso	m2	8	120.000	960.000
145	72102503-001	Azulejos de 30*30 cm.	m2	38	70.000	2.660.000
146	72131601-011	Inodoro color blanco con cisterna alta accesorios y tapa acolchada	UN.	2	450.000	900.000
147	72131601-011	Mesada con doble lavado y canillas con pulsadores automaticos (incuye zoczlos y polleras)	UN.	1	1.750.000	1.750.000
148	72131601-011	Canila FV de1/2 bajo mesada	UN.	1	100.000	100.000
149	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	UN.	1	600.000	600.000
					SUB-TOTAL 7	163.388.000

RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Ing. Jorge López Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Servicios Generales

VISTO - AUDITORIA INTERNA Art. 54º - Decreto Nº 21909/01 implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F. Auditor

RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.

p/ Secretaría General

12

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Ing. Jorge D. López
Jefe de Servicios Generales
Dpto. de Servicios Generales

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 838/2015

" MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA SANITARIO -EDIFICIO SEDE CENTRAL "

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS					MONEDA GUARANI	
ITEMS	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
		TRASLADO DE LA PAGINA ANTERIOR				163.388.000
		QUINTO NIVEL-SANITARIO CABALLEROS-SECTOR OESTE				
		REMOCIONES DE				
150	72131601-002	Puertas	UN.	3	25.000	75.000
151	72131601-002	Artefactos sanitarios	Un.	8	25.000	200.000
152	72131601-002	Azulejos, pisos ceramicos y contrapiso	m2	46	15.000	690.000
153	72131601-002	Cañerias de agua cte. Y cloacales	UN.	1	800.000	800.000
		REPARACIONES				-
154	72131601-005	Constr. De mamp. De 7 cm. Tipo panderete en boxes sanitarios	m2	16	55.000	880.000
155	72131601-011	Inst. de acometida de agua cte,y distribucion en sanitarios con tubos de PVC. Y acc.(ver plano)	UN.	1	2.600.000	2.600.000
156	72131601-011	Inst. de desague cloacal de sanitarios (ver plano)	UN.	1	1.900.000	1.900.000
157	72131601-008	Regularizacion de revoque	m2	38	18.500	703.000
158	72101903-001	De Puertas tipo placas existentes, incuido cerraduras herrajes y lustre (inclu	UN.	1	350.000	350.000
		PROVISION Y COLOCACION DE				-
159	72102602-004	Espejos (1,5M *1.20M*4mm),Incuye acabado con bordes lineales de6mm	UN.	1	400.000	400.000
160	72131601-011	Guarda ceramica para sanitarios tipo 10*10 cm. (Tipo pastillas de colores)	ml	18	30.000	540.000
161	72131601-011	Cuatro(4) percheros. Dos(29 portarrollos de papel y una (1) Jabonera de losa	UN.	1	380.000	380.000
162	72131601-009	Piso tipo porcelanato40*40 cm ,previa regularizacion de contrapiso	m2	8	120.000	960.000
163	72102503-001	Azulejos de 30*30 cm.	m2	38	70.000	2.660.000
164	72131601-011	Inodoro color blanco con cisterna alta, accesorios y tapa acolchada	UN.	2	450.000	900.000
165	72131601-011	Mingtorio color blanco, con griferia FV llave clasica y accesorios	UN.	2	450.000	900.000
166	72131601-011	Separadores de marmol para mingitorios de 40*70cm con posa objetos de o,15*1,80m (ver plano)	UN.	2	350.000	700.000
167	72131601-011	Mesada con doble lavado y canillas con pulsadores automaticos (incuye zoczlos y polleras)	UN.	1	1.750.000	1.750.000
168	72101903-001	Puerta tipo placa0,60*2,1m de cedro con marco de madera(lapacho),incluye herrajes cerraduras y lustre	UN.	1	650.000	650.000
169	72131601-011	Canila FV de1/2 bajo mesada	UN.	1	100.000	100.000
170	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	UN.	1	600.000	600.000
					SUB-TOTAL 8	182.126.000

Lic. Estelinda E. Fernández F.
Auditor

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
implica análisis detallado de su contenido

RF CONSTRUCCIONES

p/ Secretaría General

" MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA SANITARIO -EDIFICIO SEDE CENTRAL "

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS			MONEDA GUARANI			
ITEMS	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
		TRASLADO DE LA PAGINA ANTERIOR				182.126.000
		QUINTONIVEL-SANITARIO DAMAS SECTOR SUR (ESCALERA)				
		REMOCIONES DE				
171	72131601-002	Puertas	UN.	3	25.000	75.000
172	72131601-002	Artefactos sanitarios	Un.	3	25.000	75.000
173	72131601-002	Azulejos, pisos ceramicos y contrapiso	m2	50	15.000	750.000
		REPARACIONES				-
174	72131601-008	Regularizacion de revoque	m2	38	18.500	703.000
175	72101903-001	De Puertas tipo placas existentes, incuido cerraduras herrajes y lustre (inclu	UN.	3	350.000	1.050.000
		PROVISION Y COLOCACION DE				-
176	72102602-004	Espejos (1,5M *1.20M*4mm),incuye acabado con bordes lineales de6mm	UN.	1	400.000	400.000
177	72131601-011	Guarda ceramica para sanitarios tipo 10*10 cm. (Tipo pastillas de colores)	ml	20	30.000	600.000
178	72131601-011	Tres(3)percheros. Dos(2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	UN.	1	380.000	380.000
179	72131601-009	Piso tipo porcelanato40*40 cm ,previa regularizacion de contrapiso	m2	10	120.000	1.200.000
180	72102503-001	Azulejos de 30*30 cm.	m2	40	70.000	2.800.000
181	72131601-011	Inodoro color blanco con cisterna alta accesorios y tapa acolchada(Incluye accesorios)	UN.	2	450.000	900.000
182	72131601-011	Mesada con doble lavado y canillas con pulsadores automaticos (Incuye zoczlos y polleras)	UN.	1	1.750.000	1.750.000
183	72131601-011	Canila FV de1/2 bajo mesada	UN.	1	100.000	100.000
184	72131601-005	Mamposteria de 0,15*0,15m	m2	10	90.000	900.000
185	72131601-008	Revoque de mamposteria	m2	20	23.500	470.000
186	72131601-010	Aberturas con perfileria de aluminio 0,62*0,52m(Similar al existente)	m2	0,64	750.000	480.000
187	72131601-011	Canila FV de1/2 bajo mesada	UN.	1	100.000	100.000
188	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	UN.	1	600.000	600.000
					SUB-TOTAL 9	195.459.000

RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Jefe Dpto. de Servicios Generales

Ing. Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 838/2015

" MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA SANITARIO -EDIFICIO SEDE CENTRAL "

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS					MONEDA GUARANI	
ITEMS	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
		TRASLADO DE LA PAGINA ANTERIOR				195.459.000
		QUINTO NIVEL-SANITARIO CABALLEROS-SECTOR SUR (ESCALERA)				
		REMOCIONES DE				
189	72131601-002	Puertas	UN.	3	25.000	75.000
190	72131601-002	Artefactos sanitarios	Un.	6	25.000	150.000
191	72131601-002	Azulejos, pisos ceramicos y contrapiso	m2	62	15.000	930.000
		REPARACIONES				-
192	72131601-008	Regularizacion de revoque	m2	52	18.500	962.000
193	72101903-001	De Puertas tipo placas existentes, incuido cerraduras herrajes y lustre (inclu	UN.	3	350.000	1.050.000
		PROVISION Y COLOCACION DE				-
194	72102602-004	Espejos (1,5M *1.20M*4mm),incuye acabado con bordes lineales de6mm	UN.	1	400.000	400.000
195	72131601-011	Guarda ceramica para sanitarios tipo 10*10 cm. (Tipo pastillas de colores)	ml	12	30.000	360.000
196	72131601-011	Cuatro(4) percheros. Dos(2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	UN.	1	380.000	380.000
197	72131601-009	Piso tipo porcelanato40*40 cm ,previa regularizacion de contrapiso	m2	10	120.000	1.200.000
198	72102503-001	Azulejos de 30*30 cm.	m2	52	70.000	3.640.000
199	72131601-011	Inodoro color blanco con cisterna alta, accesorios y tapa acolchada	UN.	2	450.000	900.000
200	72131601-011	Mingtorio color blanco, con griferia FV llave clasica y accesorios	UN.	2	450.000	900.000
201	72131601-011	Separadores de marmol para mingitorios de 40*70 con posa objetos de o,15*1,80m (ver plano)	UN.	2	300.000	600.000
202	72131601-011	Mesada con doble lavado y canillas F.V. (incuye zoczlos y polleras)	UN.	1	1.750.000	1.750.000
203	72131601-011	Canila FV de1/2 bajo mesada	UN.	1	100.000	100.000
204	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	UN.	1	600.000	600.000
					SUB-TOTAL 10	209.456.000
		PRECIO TOTAL GENERAL (Sub total 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 IVA Incluido)				209.456.000
		Son guaranies Doscientos nueve millones cuatrocientos cincueta y seis mil. IVA Incluido.				

Ing. Jorge D. López B.
Jefe de Servicios Generales

Servicios Generales
Estigarribia

p/ Secretaría General

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

15

Formulario Nº 3

Información sobre el Oferente

Fecha: 24/06/2015
LCO Nº : 838/2015

Pagina 1 de 72 paginas

1. Nombre o Razón Social del Oferente :
RF Construcciones
2. Si se trata de un consorcio , nombre jurídico de cada miembro :
No corresponde
3. País donde esta constituido el Oferente en la actualidad:
Paraguay
4. Año de Constitución del Oferente :
1996
5. Dirección jurídica del Oferente en el país :
José A. Flores Nº 1940
6. Información del Representante autorizado del Oferente :
Nombre: Raúl Darío Fleitas Avalos
Direccion : Jose A. Flores Nº 1940
Numeros de teléfono y faxsimile : 021 206 403 / 021 576525
Direccion de correo electrónico : cristinaguero1@gmail.com.py
R.U.C. : 863 821 -7
7. Se adjuntan copias de los documentos originales.
RF CONSTRUCCIONES Raúl D. Fleitas A

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

p/ Secretaría General

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° /2015

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO - EDIFICIO SEDE CENTRAL

CRONOGRAMA DE TRABAJOS

TIEMPO EN DIAS CALENDARIO (90)

N°	RUBROS	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
1	Tareas preliminares												
2	Demolición												
3	Instalación sanitaria y desagüe												
4	Sustitución de artefactos sanitarios y accesorios												
5	Sustitución de pisos y azulejos												
6	Colocación de aberturas, cerraduras y lustre												
7	Construcción de mamposterías												
8	Sustitución de espejos												
9	Limpieza diara y general												

Arq. LUIS GUSTAVO ROJAS
Secc. Mto. Civil de Edif. y Prop.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

p/ Secretaría General

DPTO. DE COMPRAS SECCION LCO

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

17

DCPADM

UOC - ANDE FOJA 047 DCPM/N

FORMULARIO N° 1

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones, salvo la disposición en singular del texto cuando se trate de un Oferente constituido como persona física]

Fecha: 24-Jun-2015

LCO No.: 838/2015 "Serv. de mant. y/o reparaciones del Sistema Sanitario - Edif. Sede Central"

A: ANDE
[Entidad Convocante]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las **Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC)** estándar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Adendas y Aclaraciones publicadas;

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.-

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RF CONSTRUCCIONES
Ing. Raúl D. Flores A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

p/ Secretaría General

2-

FOJA 010 DCP/DVN

FORMULARIO Nº 14

DECLARACION JURADA

POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ YLA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Asunción, 24 de Junio de 2015

Señores
ANDE

Presente

LCO ANDE Nº 838/2015

REF.: **(Descripción del llamado)** Serv. de mant y/o reparaciones del sist. sanitario - Edif Sede

ID: (Portal Contrataciones Públicas) 288.312

De mi/nuestra consideración:
La empresa RF CONSTRUCCIONES, con RUC 863.821-7, en su calidad de Oferente del llamado de referencia, por medio de su/s representante/s legal/es Ing. Raúl Fleitas, con cédula/s de identidad Nº 863821, formula la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:

1. QUE no emplea/mos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO" de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.
2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
3. QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador/es me/nos competen.
4. RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

DPTO. DE COMPRAS SECCION LCO.

Ing. Jorge D. Lopez
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RF CONSTRUCCIONES
Ing. Raúl D. Fleitas A.

Lic. Embelinda E. Fernández F.
Asesora

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

p/ Secretaría General

UOC ANDE FOJA 018 DCP/DVN

Atentamente,

Ing. Raúl Fleitas

Firma: El/los Oferente/s Aclaración de Firma/s

( ) En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 años, adjunto/amos copia del Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece 55 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

El presente texto no podrá ser modificado ni alterado, siendo de Carácter Formal su presentación.

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

DPTO. DE COMPRAS SECCION L.C.O.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

RF CONSTRUCCIONES
Ing. Raúl D. Fleitas

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

p/ Secretaría General

UOC - ANDE FOJA 015 DCP/DVN

FORMULARIO Nº 16

Garantía de Anticipo

*[Formulario para ser utilizado en **Garantía Bancaria**]*

Fecha: _____
LCO No.: _____

A: _____(Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante)

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relación con pagos de anticipos, _____ (en lo sucesivo denominado "el Contratista") suministrará al Contratante una garantía _____, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de _____
_____.

Nosotros los suscritos _____, de _____, con domicilio legal en _____ _____ (en lo sucesivo denominado "el Garante"), en cumplimiento de instrucciones recibidas del Contratista, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar al Contratante, contra su primera solicitud y sin derecho a objeción alguna de nuestras partes y sin que el Contratante tenga que presentar primero una reclamación ante el Contratista, una suma que no excederá de _____.

Esta garantía permanecerá válida y en pleno vigor desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo en virtud del Contrato hasta el día _____ de _____ de _____.

Nombre _____ En calidad de_____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de _____

_____

El día _____ del mes de _____ de 201 ____.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Arq. Jorge Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Arq. Jorge Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

DPTO. DE COMPRAS SECCION LCO

p/ Secretaría General

FORMULARIO Nº 17

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

[Este formulario será exigido al Contratista luego de la suscripción del contrato y en oportunidad de la solicitud de pago de anticipo, conforme a la CGC 15.4. Este formulario es una estimación de las inversiones que el Contratista se propone realizar con el anticipo previsto en las Condiciones Especiales del Contrato. El formulario contiene los datos mínimos respecto a las inversiones del anticipo, pudiendo la Convocante incorporar mayores datos, toda vez que tengan por objeto proporcionar mejor información acerca del destino de los montos que entregará al contratista en concepto de adelanto.]

Fecha: [_____]

En nombre y representación de la Firma _____, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: *[indicar Id del Portal]*

Objeto del Contrato:[_____]

Contratante: *[indicar el nombre de la Institución Contratante]*

Contratista: *[Nombre del representante del Contratista]*

Monto del Contrato: *[indicar el monto total del contrato]*

Valor del Anticipo: *[indicar el valor a pagar]*

Corresponde al: *[indicar porcentaje del valor del contrato que corresponde al anticipo, no superior al indicado en la CEC 15.4.1]*

Plazo de ejecución de las obras: *[indicar el plazo de ejecución establecido en el contrato]*

DATOS ESPECÍFICOS							
		Valores en Guaraníes					
ÍTEM	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES XX	VALOR TOTAL Gs.	VALOR TOTAL EN PORCENTAJE %
1	*[MANO DE OBRA]*						0,00%
2	*[MATERIALES]*						0,00%
	Ej: Cemento						
	Ej: Acero						
3	*[ALQUILER DE EQUIPOS]*						0,00%
	Ej: Compactador a						
4	*[OTROS]*						0,00%
	TOTAL						100%

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

Ing. Jorge H. Lopez B. Gerente Div. de Servicios y Transporte

Ad. José Estigarribia Dpto. de Servicios Generales

RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.

p/ Secretaría General

Ad. José Estigarribia Dpto. de Servicios Generales

DPTO. DE COMPRAS SECCION LCO.

UOC - ANDE FOJA 013 DCP/DVN

El proponente colocará los gastos que considere más pertinente a financiar con el anticipo.

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la *[Garantía Bancaria / Póliza de Seguro]* N° *[número]*, vigente desde el *[__/__/__]* hasta el *[__/__/__]* emitida por *[Entidad Bancaria o Compañía de Seguros]*

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Aclaración Contratista o Representante Legal	***Firma y cargo Responsable Contratante***	***Firma y cargo Responsable Contratante***

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

DPTO. DE COMPRAS SECCION LCO

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

p/ Secretaría General

UOC - ANDE FOJA 012 DCP/DVN

FORMULARIO Nº 18

Garantía de Cumplimiento de Contrato

*[Formulario para ser utilizado en **Garantía Bancaria**]*

Fecha: _____
LCO No.: _____

A: _____ (Entidad Convocante)

POR CUANTO _____ (en lo sucesivo denominado "el Contratista") se ha obligado, en virtud del Contrato Nº _____ de fecha _____ de _____ de _____ a suministrar _____ (en lo sucesivo denominado "el Contrato").

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrará una garantía _____ emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma ahí establecida con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.

Y POR CUANTO los suscritos _____ de _____, con domicilio legal en _____, (en lo sucesivo denominados "el Garante"), hemos convenido en proporcionar al Contratista una garantía en beneficio del Contratante.

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Contratista y a favor del Contratante, por un monto máximo de _____ y nos obligamos a pagar al Contratante, contra su primera solicitud escrita, en que se afirme que el Contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los límites de _____, sin necesidad de que el Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamación de la suma o sumas indicadas.

Esta garantía es válida hasta el _____del mes de _____ de_____.

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de _____ _____día _____ del mes de _____ de 201____.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

DPTO. DE COMPRAS SECCION LCO

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

p/ Secretaría General

UOC - ANDE FOJA 075 DCP/DVN

Sección III. Alcance de las Obras

1. Descripción de las obras

La obra objeto de la presente Licitación es el "Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones del Sistema Sanitario – Edificio Sede Central" situado en la ciudad de Asunción, sobre la Avda. España y Padre Cardozo.

Los trabajos incluyen tareas como:

- Tareas preliminares
- Demoliciones
- Instalación sanitaria y desagüe
- Sustitución de artefactos sanitarios y accesorios
- Sustitución de pisos
- Sustitución de azulejos
- Colocación de aberturas, cerraduras y lustre
- Sustitución de espejos
- Limpieza diaria y general

Se anexan las especificaciones técnicas al Pliego de Bases y Condiciones.

2.1 Normas y Criterios Técnicos de Accesibilidad al Medio Físico.

Por tratarse de trabajos de intervención en el edificio existente, las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaborado por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 "Accesibilidad", del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) están aplicadas en la medida que razonablemente pudieron ser admitidas. Las mismas se hayan incluidas en la Lista de Cantidades (Computo Métrico) del Formulario de Oferta.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos será exigido al Contratista por el Fiscal de Obras.

2. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos

El plazo de ejecución: será de ***Noventa (90)*** días calendario, conforme al Cronograma de Obras adjunto.

Lugar de la Obra: Edificio Sede Central de la ANDE, Avda. España 1268 y Padre Cardozo, en la ciudad de Asunción.

3. Planos o Diseños

En base a lo estipulado en las CEC, clausulas CGC 4.4.1 y 4.4.5. y en las Especificaciones Técnicas.

4. Requisitos de carácter ambiental

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Ing. Jorge Lopez D. Jefe Div. Servicios Generales y Transporte

DPTO. DE COMPRAS SECCION LCO

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.

p/ Secretaría General

FOJA 071 DCP/DVN

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Para ello se adoptarán las siguientes medidas:

a) Antes del inicio de los trabajos, tomar conocimiento de las condiciones particulares de los sitios de realización de las obras, especialmente la presencia de infraestructuras urbanas, la presencia de arboles que puedan interferir los trabajos y la existencia de terrenos bajos.

b) En zonas urbanas mantener las áreas de trabajo libre de escombros para permitir el libre desplazamiento de peatones y vehículos.

c) En caso de acopio de materiales en los frentes de trabajo en zonas comerciales o residenciales, garantizar en todo momento el libre acceso de vehículos y personas tanto a las viviendas como a los locales comerciales.

d) En casos de zanjas de fundación que deban ser excavadas en veredas, reducir las roturas de las mismas al mínimo necesario. En zanjas de fundación abiertas en veredas que por motivos de fuerza mayor permanezcan abiertas en horario de circulación de peatones, disponer de sistemas adecuados para la seguridad de los transeúntes.

e) Cuando por motivos de construcción de la obra o seguridad de la operación de las instalaciones fuera necesario intervenir.

f) Los vehículos que sean utilizados para el transporte del personal y de los materiales deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento a efectos de regular la emisión de gases contaminantes al ambiente y la generación de ruidos molestos.

g) Asegurar el transporte de materiales de construcción de forma segura, utilizando vehículos y sistemas adecuados a la naturaleza y volumen de los mismos.

h) Acopiar convenientemente los restos de materiales de construcción, así como los escombros y productos derivados del derribo o poda de árboles, y removerlos de los sitios de obra al final del día para evitar su dispersión por el área.

i) Cumplir las disposiciones legales relativas al manejo de residuos sólidos y efluentes líquidos, específicamente lo dispuesto en las resoluciones N° 548/96 y N° 585/95 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

j) En todo momento, mantener una conducta amable y respetuosa hacia vecinos y terceras personas.

k) Cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo, específicamente el Decreto 14390/92 "Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo".

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

DPTO. DE COMPRAS SECCION LCO.

p/ Secretaría General

RF CONSTRUCCIONES

JOSÉ ASUNCION FLORES Nº 1940- TELEFAX 021- 576525 021-206403

LCO ANDE Nº838/2015 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/ O REPARACIONES DEL SISTEMA SANITARIO- EDIFICIO SEDE CENTRAL

*Metodología de trabajo

1-Se inician los trabajos con el montaje del montacarga, el cual servirá para desalijo de escombros y alzar materiales a los distintos niveles de la obra.

2-Se solicitará a la fiscalización el permiso correspondiente para iniciar los trabajos de demolición, específicamente días y horarios en que se pueden realizar estos trabajos.

3-Los trabajos de demolición se iniciaran en el quinto piso con la remoción de cielorrasos, mámparas revestimientos, artefactos instalaciones de agua corriente, y desague cloacal delos distintos sanitarios del 5º piso.´ Los desechos de la demolición serán depositados en contenedores ubicados en la planta baja de la institución.

4-A continuación se procederá a las acometidas de los baños, trabajos de albañilería necesarios según necesidad, ejecución de nuevas instalaciones de agua cte. Y desague cloacal,

5-Una vez verificada la estanqueidad de las instalaciones, se revocaran las paredes y se procederá al revestido delos mismos con azulejos ,a los pisos se les colocara el contrapiso carpeta y pisos de porcelanato.

6-Por ultimo se procederá a la instalación de artefactos, grifería, mesadas de granito y se realizara la limpieza de cada sanitario.

7-Conluido totalmente la adecuación del nivel, se podrá avanzar al otro inferior y así sucesivamente.

8-Debido a la analogía de los trabajos se realizara el mismo procedimiento en los distintos niveles.-

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Arq. José Echigarribia
Dpto. de Servicios Generales

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas

p/ Secretaría General

RF CONSTRUCCIONES
JOSÉ ASUNCION FLORES Nº 1940- TELEFAX 021- 576525 -021 206403

DECLARACION JURADA

Yo/ **ING. RAUL DARIO FLEITAS, CON C.I. Nº 863.821,** quien suscribe, declaro Bajo Fe de Juramento que :

1. Que soy el propietario y Representante Legal de la Empresa RF CONSTRUCCIONES; y como tal asumo la responsabilidad para la **Dirección de Obras** del presente llamado;
2. Dispongo oportunamente de los equipos esenciales, para la construcción lo que a continuación se indican: Dispositivo de Seguridad: cascos, botas, mamelucos, guantes, equipos de primeros auxilios, equipos de señalización luminosa, etc. Y todo lo solicitado para la mencionada obra , según planilla capacidad en materia de equipos , que las mismas se encuentran en buen estado y en condiciones excelentes para realizar los trabajos a que serán destinados y autorizo a la convocante a verificar la autenticidad de los mismos.
3. Tener solvencia economica suficiente y además acceso a una linea de credito disponible, para la realización de esta obra y autorizo a la convocante a verificarlo en el Banco Regional CTA. CTE. Nº 4011201200.
4. Haber visitado el sitio de la obra y que conozco el sitio de los trabajos y que cuento con la información necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditora

RF CONSTRUCCIONES
Ing. Raúl D. F.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

p/ Secretaría General

RF CONSTRUCCIONES
Ing. Raúl D. Fleitas A.

NOMINA DEL PERSONAL CLAVE, TÉCNICO ADMINISTRATIVO AFECTADO A LAS OBRAS

MANO DE OBRA CALIFICADA PROFESIONAL

CARGO	NOMBRE	AÑOS DE EXPER.	AÑOS DE EXPER. EN CARGO PROPUESTO.	
DIREC. DE OBRA	ING. RAUL D. FLEITAS A.	15 AÑOS	13 AÑOS	
RESIDENTE	ING. FERNANDO FRUTOS	15 AÑOS	15 AÑOS	
ADMINISTRACION	LIC. MA. CRISTINA AGÜERO	9 AÑOS	8 AÑOS	
CONTABILIDAD	LIC. NELSON LOPEZ	13 AÑOS	12 AÑOS	
SECRETARIA	UNIVER. MA. ISABEL AGÜERO	2 AÑOS	2 AÑOS	
	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PROFESIONAL			
CARGO	**NOMBRE**	**AÑOS DE EXPER.**	**AÑOS DE EXPER. EN CARGO PROPUESTO.**	
TEC. CONSTR. CIV.	BERNARDINO BRITEZ	12 AÑOS	12 AÑOS	
TEC..HO AO.	MARCOS SEGOVIA	15 AÑOS	10 AÑOS	
PLOMERO	SR. GERARDO ALVAREZ	13 AÑOS	10 AÑOS	
HERRERIA	LUIS GOMEZ	10 AÑOS	8 AÑOS	
EMPEDRADOR	FRANCISCO SAMUDIO	15 AÑOS	12 AÑOS	
ALBAÑILERIA	VICENTE ALVARENGA	10 AÑOS	8 AÑOS	
ALBAÑILERIA	FRANCISCO ESCOBAR	10 AÑOS	8 AÑOS	
AZULEJISTA	INOCENCIO GARCIA	10 AÑOS	10 AÑOS	
TEC. ELECTRIC.	TECN. ALEJANDRO VESPA	22 AÑOS	18 AÑOS	

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Arq. José Bolgarribia
Dpto. de Servicios Generales

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

p/ Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 363/2015

Asunción, 23 de julio de 2015

Señores
RF Construcciones del Ing. Raúl Darío Fleitas Ávalos
Jose A. Flores N° 1940
Teléfono: 206-403- 576-525
Email: cristinaguero1@gmail.com.py
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 24 de junio de 2015, inherente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 838/2015 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones del Sistema Sanitario – Edificio sede Central".

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 3411/2015 de fecha 21 de julio de 2015, resolvió adjudicar la mencionada Licitación a esa firma.

Por consiguiente, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Contratos, Segundo Piso – Oficina 218; a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

DCP / UOC ANDE

Ing. Ernesto D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

REPORTE DE TRANSMISION

23 JUL. 2015 14:46

RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.

SU LOGO : DPTO DE CONTRATOS
SU NÚMERO DE FAX : 0212172420

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	4576525	23 JUL. 14:45	01'06	TRANS 01		OK

p/ Secretaría General

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 3411/2015

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 838/2015, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DEL SISTEMA SANITARIO – EDIFICIO SEDE CENTRAL, A LA FIRMA RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL DARIO FLEITAS ÁVALOS.

Asunción, 21 de julio de 2015

VISTO: La Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 838/2015, con ID N° 288312, para Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones del Sistema Sanitario – Edificio Sede Central, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/N° 3336/2015 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron sobres de ofertas dos firmas, según Acta N° 44/2015 de fecha 24 de junio de 2015;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/Nº 36292 de fecha 23 de junio de 2015, resulta conveniente adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional a la firma RF Construcciones del Ing. Raúl Dario Fleitas Ávalos, por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser su oferta económicamente ventajosa para la ANDE;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28° de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63° del Decreto N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, Inc. i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Contratos
Generales y Licitaciones

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Arq. José Esligarribia
Dpto. de Servicios Generales

p/ Secretaría General

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 3411/2015

1. Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 838/2015, a la firma RF Construcciones del Ing. Raúl Dario Fleitas Ávalos, para Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones del Sistema Sanitario – Edificio Sede Central, por un monto total de G 209.456.000 (guaraníes doscientos nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Servicios Administrativos y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

p/ Secretaría General