CONTRATO N° 09/2018

CONTRATACION DIRECTA N° 08/2018.- ID: 349217
"Construcción Aula Escuela Básica N° 3199 María del Rosario"

Entre la Municipalidad de Caaguazú, domiciliada en la calle Eugenio A. Garay e/ Mcal. Francisco S. López, ciudad de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Severo José Ríos Núñez, con Cédula de Identidad N° 4.483.505, y el Sr. Richard L. López Fernández con cedula de identidad N° 3.414.566, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma BOGADO CONSTRUCCIONES, domiciliada en Alejo Garcia ½ cuadra del Club Carlos Antonio López – Barrio Empalado Ari, República del Paraguay, representada en este acto por JUAN RAMON BOGADO LOPEZ, con Cédula de Identidad N° 3.203.340-0, según Poder Especial otorgado por , denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BASICA N° 3.199 MARIA DEL ROSARIO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y El CONTRATISTA, con relación a la "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BASICA N° 3.199 MARIA DEL ROSARIO - JAKARE'I 4ta LINEA", que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.---------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 349.217.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 08/2018, convocado por la MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU, La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2486 de fecha 09/07/2018.----------

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU INTENDENCIA

BOGADO CONSTRUCCIONES

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras al 31/12/2018.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Construcción Aula Escuela Básica N° 3199 María del Rosario con ID: 349217						
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Gl	1		0
1.1		Cartel de obra 2,00 x 1.50 (con estructura metálica, colocada)	Unidad	1	800.000	800.000
1.2		Relleno y compactación para nivelación del terreno.	Metros cúbicos	35	60.000	2.100.000
1.3		Vallado perimetral con chapa cincalum N° 28 y puntales de madera (h: 2.44mts)	Metros cuadrados	110	61.000	6.710.000
1.4		Obrador (6mt x 2.50mt) con estructura de madera, piso y chapa cincalum N°28 (para depósito de materiales)	Metros cuadrados	15	270.000	4.050.000
1.5		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	70	5.000	350.000
2	72131601-003	Cimiento	Gl	1		0
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	346.000	4.844.000
3	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Gl	1		0
3.1		Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,82	2.000.000	1.640.000
3.2		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.000.000	4.340.000
3.3		Viga de galería 15 x 25	Metros cúbicos	0,26	2.000.000	520.000
3.4		Loseta sobre aberturas	Unidad	1	350.000	350.000
4	72131601-005	Mampostería	Gl	1		0
4.1		De 0,45 cms.	Metros cuadrados	3,6	186.000	669.600
4.2		De 0,60 cms.	Metros cuadrados	0,6	250.000	150.000

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU SECRETARIA

BOGADO CONSTRUCCIONES CALLE ALEJO GARCIA - CAAGUAZU

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU INTENDENCIA

4.3		De 0,30 cms.	Metros cuadrados	7,5	150.000	1.125.000
5	72131601-006	Aislación	Gl	1		0
5.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4	68.500	438.400
6	72131601-005	Mampostería	Gl	1		0
6.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	77.000	261.800
6.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	155.000	5.347.500
6.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	150.000	2.025.000
6.4		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	34,3	150.000	5.145.000
6.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	82.000	2.812.600
6.6		Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	12	16.500	198.000
7	72131601-015	Pilar	Gl	1		0
7.1		De mampostería 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Metro lineal	6,6	108.000	712.800
8	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Gl	1		0
8.1		De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	85	275.000	23.375.000
9	72131601-008	Revoques	Gl	1		0
9.1		Revoque De paredes interiores. a una capa	Metros cuadrados	64,3	29.000	1.864.700
9.2		Revoque de pilare y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	39.000	401.700
9.3		Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	5	29.000	145.000
9.4		Pizarrones incluye pintura	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
10	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Gl	1		0
10.1		De hormigón de cascotes	Metros cuadrados	70	50.000	3.500.000
10.2		Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	70	35.000	2.450.000
10.3		Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	70	90.000	6.300.000
10.4		De baldosones 0,40 x 0,40	Metros	11,9		1.071.000

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU SECRETARIA

BOGA CONSTRUCCIONES
CALLE ALEJO GARCIA - CAAGUAZU Tel: 0981 - 300 801

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU INTENDENTE

		incluye contra piso	cuadrados		90.000	
10.5		Zócalo Cerámico	Metro lineal	35	26.000	910.000
11	72131601-010	Aberturas	Gl	1		0
11.1		Ventanas tipo proyectante	Metros cuadrados	9	315.000	2.835.000
11.2		Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
11.3		Vidrios dobles	Metros cuadrados	9	180.000	1.620.000
12	72131601-012	Servicio de pintura	Gl	1		0
12.1		De paredes al látex	Metros cuadrados	63,3	20.000	1.266.000
12.2		De ladrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	90,5	20.000	1.810.000
12.3		De vigas cumbreras al látex	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
12.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	23.000	322.920
12.5		De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	23	20.000	460.000
12.6		De techo al látex	Metros cuadrados	90,5	20.000	1.810.000
13	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Gl	1		0
13.1		Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	23	65.000	1.495.000
14	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Gl	1		0
14.1		Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Unidad	12	85.000	1.020.000
14.2		Instalación de tablero de comandos TC	Unidad	12	85.000	1.020.000
14.3		Instalación de tablero de de ventiladores TCV	Unidad	8	85.000	680.000
14.4		Alimentación de circuito de luces	Unidad	10	85.000	850.000
14.5		Alimentación de circuito de tomas	Unidad	6	85.000	510.000
14.6		Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	8	85.000	680.000
14.7		Alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	12	85.000	1.020.000

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU INTENDENTE

BOGADO CONSTRUCCIONES
CALLE ALEJO BARCIA - CAAGUAZU Tel: 0521 - 300 [illegible]

14.8		Artefactos fluorescentes de 3 x 40	Unidad	4	220.000	880.000
14.9		Artefactos fluorescentes de 1 x 40	Unidad	2	120.000	240.000
14.10		Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	Unidad	1	400.000	400.000
14.11		Tablero TC 6 AG	Unidad	1	110.000	110.000
14.12		Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	Unidad	1	110.000	110.000
14.13		Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Unidad	4	500.000	2.000.000
15	72131601-013	Limpieza de obra	Gl	1		0
15.1		Limpieza final	Metros cuadrados	70	5.000	350.000
					Precio Unitario	**108.602.020**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes ciento ocho millones seiscientos dos mil veinte.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de Ejecución: 90 dias

Lugar de la Obra: ESCUELA BASICA N° 3199 MARIA DEL ROSARIO - JAKARE'I 4TA. LINEA.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).

No se Otorgan Anticipos.----------

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) *conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*----------

11. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Construcción Aula Escuela Básica N° 3199 Maria del Rosario con ID: 349217
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU INTENDENCIA

BOGARIN CONSTRUCCIONES
CALLE ALEJO GARCIA - CAAGUAZU Tel: 0981-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	GL	1		0
1.1		Cartel de obra 2,00 x 1.50 (con estructura metálica, colocada)	Unidad	1	800.000	800.000
1.2		Relleno y compactación para nivelación del terreno.	Metros cúbicos	35	60.000	2.100.000
1.3		Vallado perimetral con chapa cincalum N° 28 y puntales de madera (h: 2.44mts)	Metros cuadrados	110	61.000	6.710.000
1.4		Obrador (6mt x 2.50mt) con estructura de madera, piso y chapa cincalum N°28 (para depósito de materiales)	Metros cuadrados	15	270.000	4.050.000
1.5		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	70	5.000	350.000
2	72131601-003	Cimiento	GL	1		0
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	346.000	4.844.000
3	72131601-004	Colocación de hormigón armado	GL	1		0
3.1		Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,82	2.000.000	1.640.000
3.2		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.000.000	4.340.000
3.3		Viga de galería 15 x 25	Metros cúbicos	0,26	2.000.000	520.000
3.4		Loseta sobre aberturas	Unidad	1	350.000	350.000
4	72131601-005	Mampostería	GL	1		0
4.1		De 0,45 cms.	Metros cuadrados	3,6	186.000	669.600
4.2		De 0,60 cms.	Metros cuadrados	0,6	250.000	150.000
4.3		De 0,30 cms.	Metros cuadrados	7,5	150.000	1.125.000
5	72131601-006	Aislación	GL	1		0
5.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4	68.500	438.400
6	72131601-005	Mampostería	GL	1		0

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU SECRETARIA

BOGARIN CONSTRUCCIONES
CALLE ALEJO GARCIA - CAAGUAZU Tel: 0981 - 38

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU INTENDENCIA

6.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	77.000	261.800
6.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	155.000	5.347.500
6.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	150.000	2.025.000
6.4		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	34,3	150.000	5.145.000
6.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	82.000	2.812.600
6.6		Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	12	16.500	198.000
7	72131601-015	Pilar	GL	1		0
7.1		De mampostería 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Metro lineal	6,6	108.000	712.800
8	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	GL	1		0
8.1		De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	85	275.000	23.375.000
9	72131601-008	Revoques	GL	1		0
9.1		Revoque De paredes interiores, a una capa	Metros cuadrados	64,3	29.000	1.864.700
9.2		Revoque de pilare y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	39.000	401.700
9.3		Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	5	29.000	145.000
9.4		Pizarrones incluye pintura	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
10	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	GL	1		0
10.1		De hormigón de cascotes	Metros cuadrados	70	50.000	3.500.000
10.2		Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	70	35.000	2.450.000
10.3		Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	70	90.000	6.300.000
10.4		De baldosones 0,40 x 0,40 incluye contra piso	Metros cuadrados	11,9	90.000	1.071.000
10.5		Zócalo Cerámico	Metro lineal	35	26.000	910.000
11	72131601-010	Aberturas	GL	1		0
11.1		Ventanas tipo proyectante	Metros cuadrados	9	315.000	2.835.000

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU SECRETARIA

BOSCO CONSTRUCCIONES
CALLE ALEJO GARCIA - CAAGUAZU Tel: 0981 - 388

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU INTENDENCIA

11.2		Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
11.3		Vidrios dobles	Metros cuadrados	9	180.000	1.620.000
12	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1		0
12.1		De paredes al látex	Metros cuadrados	63,3	20.000	1.266.000
12.2		De ladrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	90,5	20.000	1.810.000
12.3		De vigas cumbreras al látex	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
12.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	23.000	322.920
12.5		De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	23	20.000	460.000
12.6		De techo al látex	Metros cuadrados	90,5	20.000	1.810.000
13	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	GL	1		0
13.1		Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	23	65.000	1.495.000
14	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	GL	1		0
14.1		Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Unidad	12	85.000	1.020.000
14.2		Instalación de tablero de comandos TC	Unidad	12	85.000	1.020.000
14.3		Instalación de tablero de de ventiladores TCV	Unidad	8	85.000	680.000
14.4		Alimentación de circuito de luces	Unidad	10	85.000	850.000
14.5		Alimentación de circuito de tomas	Unidad	6	85.000	510.000
14.6		Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	8	85.000	680.000
14.7		Alimentación de los circuitos de TC	Unidad	12	85.000	1.020.000
14.8		Artefactos fluorescentes de 3 x 40	Unidad	4	220.000	880.000
14.9		Artefactos fluorescentes de 1 x 40	Unidad	2	120.000	240.000
14.10		Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	Unidad	1	400.000	400.000

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU

BOGADO CONSTRUCCIONES
CALLE ALEJO GARCIA - CAAGUAZU Tel: 0981 - 398

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU INTENDENCIA

14.11		Tablero TC 6 AG	Unidad	1	110.000	110.000
14.12		Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	Unidad	1	110.000	110.000
14.13		Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Unidad	4	500.000	2.000.000
15	72131601-013	Limpieza de obra	GL	1		0
15.1		Limpieza final	Metros cuadrados	70	5.000	350.000
					TOTAL	**108.602.020**

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en *forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las* Condiciones Generales del Contrato.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Caaguazú, República del Paraguay.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Caaguazú, República del Paraguay, a los 09 días del mes de Julio del año 2.018.----------

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU SECRETARIA

.....
RICHARD L. LOPEZ FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU INTENDENCIA

.....
ING. SEVERO JOSE RIOS NUÑEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JUAN RAMON BOGADO LOPEZ
CONTRATISTA

BOGADO CONSTRUCCIONES
CALLE ALEJO GARCIA - CAAGUAZU Tel: 0961 - 396 - 41