GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 28 /2018

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **Ing. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la **Abg. ALBA NIDIA RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. Nº 1.854.921,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra, el **ING. OSCAR GAETE GOMEZ**, con C.I. N° 793.026, con RUC: Nº 793026-7, domiciliado en la calle Adela Speratti c/ Villa Olimpia de la ciudad de Fernando de la Mora, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES DE OBRAS EDUCATIVAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y

Abog. Alba Ramirez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 351674, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departa mento	Monto
2.018	*2*	*1*	*2*	*00*	*520*	*30*	*3*	*8*	320.000.000
2.018	*2*	*1*	*2*	*00*	*520*	*10*	*1*	*8*	305.077.989
								Total	625.077.989

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.019.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 02/2018, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 505/2018.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.3. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 4 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO PARA INICIALES JARDIN Y PRESCOLAR. BARRIO RESISTENCIA. ESCUELA BASICA N° 2702 SAN ISIDRO LABRADOR. DISTRITO DE SAN IGNACIO.

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procd.	Cant.	Unidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO PARA INICIALES JARDIN Y PRESCOLAR. BARRIO RESISTENCIA. ESCUELA BASICA N° 2702 SAN ISIDRO LABRADOR. CIUDAD DE SAN IGNACIO	N/A	N/A	1	Unidad	671.520.753	671.520.753
1.1		Preparación de obra						
1.1.1		a-Replanteo y marcación	N/A	N/A	646,07	Metros cuadrados	3.260	2.106.188
1.2		Movimiento de tierra						
1.2.1		a-Desmonte de tierra con acarreo para relleno dentro del predio	N/A	N/A	226,12	Metros cúbicos	30.000	6.783.600
1.2.2		b-Relleno y compactacion	N/A	N/A	226,12	Metros cúbicos	36.383	8.226.924
1.2.3		c-Excavación para Zapata Corrida para Mampostería general	N/A	N/A	72,6	Metros cúbicos	25.000	1.815.000
1.2.4		d-Excavación Zapata para pilares y losa	N/A	N/A	22	Metros cúbicos	25.000	550.000
1.3		Cimientos						
1.3.1		Muro de piedra bruta colocada como base la viga de fundacion	N/A	N/A	15	Metros cúbicos	312.262	4.683.930
1.3.2		b-Muro de contención de piedra para relleno contorno	N/A	N/A	46,03	Metros cúbicos	312.262	14.373.420
1.4		Estructuras H°A°						
1.4.1		a-Zapatas para pilares en mampostería	N/A	N/A	6	Metros cúbicos	1.816.942	10.901.652
1.4.2		c-Tronco para pilares en mampostería 0,20*0,30* H=1,50*UNID	N/A	N/A	1,8	Metros cúbicos	2.214.439	3.985.990
1.4.3		d-Pilar	N/A	N/A	5,1	Metros cúbicos	2.214.439	11.293.639
1.4.4		f-Losa	N/A	N/A	5,5	Metros cúbicos	2.183.820	12.011.010
1.4.5		g-Viga de fundación	N/A	N/A	4,95	Metros cúbicos	2.096.007	10.375.235
1.4.6		h-Encadenado 013x030 sup	N/A	N/A	4,95	Metros cúbicos	1.831.445	9.065.653
1.5		Mampostería						
1.5.1		a-Nivelación armada 0,40=LONG MAMP*0,40. promedio H=040	N/A	N/A	44	Metros cuadrados	153.239	6.742.516
1.5.2		b-Elevación 0.15 común (1-2-10) LONG *ALTURA	N/A	N/A	195	Metros cuadrados	72.413	14.120.535
1.5.3		b-Elevación 0.30 común (1-2-10) LONG *ALTURA	N/A	N/A	200	Metros cuadrados	133.403	26.680.600
1.5.4		d-Armada	N/A	N/A	82,5	Metro lineal	27.748	2.289.210
1.6		Aislación hidrófuga						

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

1.6.1		a-Horizontal pared 030(1-3) LONG MAMP TOTAL	N/A	N/A	110	Metro lineal	19.816	2.179.760
1.6.2		b-De losa con emulsión adhesiva líquida, luego carpeta hidrofuga de regularización 1: 3 con aditivo impermeabilizante, luego otra carpeta de regularización con pendiente hacia las bocas de desague, luego membrana asfáltica de 4mm y sobre la misma se pintará con pintura asfáltica	N/A	N/A	50	Metros cuadrados	139.255	6.962.750
1.7		**Techos Metálico con Estructura de Hierro**						
1.7.1		Fabricación y colocación de estruct. metal. para techo con correas de chapas plegadas perfil C según calculo, pintura antióxido. Chapa Termo-Acústica trapezoidal MV PLT 40/50. Cara inferior: Chapa Nº25 Galvanizada Capa exterior: Chapa Nº25 prepintada color ceramico.	N/A	N/A	354	Metros cuadrados	362.643	128.375.622
1.7.2		Columna metálica de Hierro galvanizado de sección circular de diámetro=6" y longitud=4,15 m.l. , cargado con H° y anclado a la base de H°A° con varillas de Fe. El conjunto de columnas está arriostrado con vigas reticuladas de la estructura del techo.	N/A	N/A	22	Unidad	1.125.000	24.750.000
1.8		**Revoques**						
1.8.1		a-Pared interior una capa (1-4-16)	N/A	N/A	257	Metros cuadrados	34.025	8.744.425
1.8.2		b-Pared exterior con hidrófugo	N/A	N/A	162	Metros cuadrados	36.426	5.901.012
1.8.3		c-Pared base azulejos con hidrof(1-4-16)	N/A	N/A	50	Metros cuadrados	30.151	1.507.550
1.8.4		d-Losa	N/A	N/A	50	Metros cuadrados	42.955	2.147.750
1.9		**Contrapiso**						
1.9.1		a-Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	N/A	N/A	595	Metros cuadrados	29.118	17.325.210
1.10		**Piso**						
1.10.1		a-Mosaico granítico reconstituído base gris 40x40	N/A	N/A	595	Metros cuadrados	130.436	77.609.420
1.11		**Revestimiento de acuerdo a diseño- azulejos blancos con guarda decorada**						
1.11.1		A1-Azulejos blancos SS HH. H=2,1m combinados con colores	N/A	N/A	50	Metros cuadrados	90.250	4.512.500
1.12		**Zócalo**						
1.12.1		a-Mosaico granítico reconstituído base gris	N/A	N/A	100	Metro lineal	53.973	5.397.300
1.13		**Cielorraso**						
1.13.1		a-Suspendido de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20 x 0,60 c/ estructura de aluminio	N/A	N/A	150	Metros cuadrados	152.508	22.876.200
1.14		**Aberturas de madera incluye marco y contramarco, cerraduras, herrajes, hojas**						
1.14.1		a-Puerta Placa Office 0,7x2,15	N/A	N/A	2	Unidad	1.045.000	2.090.000
1.14.2		b-Puerta Placa Aulas 0,9x2,15	N/A	N/A	2	Unidad	1.444.000	2.888.000

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

1.14.3		c-Puerta Placa sin banderola Baño Office 0,7 x 2,15	N/A	N/A	1	Unidad	1.092.500	1.092.500
1.15		**Aberturas de vidrios templados con carpinteria de aluminio**						
1.15.1		Puerta de abrir al exterior, dos hojas de cristal de 10mm de 1,50x2,15m con herraje de seguridad y freno hidruico, marco con carpinteria de alumnio, cerraduras y manijon cromado	N/A	N/A	1	Unidad	2.707.500	2.707.500
1.15.2		Ventanas corrediza de 1,20x1,40 en marco de alumnio con cristales templados de e=8mm	N/A	N/A	2	Unidad	902.500	1.805.000
1.15.3		a-Ventanas pivotantes circulares de diámetro=1m en marco metálico de aluminio cristales templados de e=8mm	N/A	N/A	30	Unidad	712.500	21.375.000
1.15.4		Aberturas fijas de circulares de diámetro=1m en marco metálico. Cristales templados de e=8mm	N/A	N/A	30	Unidad	712.500	21.375.000
1.16		Rejas y cercos						
1.16.1		Reja fija. Módulo de metal expandido + bastidor y refuerzos, de 6m2 de una hoja fija. Pintados	N/A	N/A	20	Unidad	1.425.000	28.500.000
1.16.2		Abertura Pivotante. Módulo de metal expandido + bastidor y refuerzos, de 6m2 de una hoja pivotante. Pintados	N/A	N/A	16	Unidad	1.567.500	25.080.000
1.16.3		Cercado perimetral con postes de hormigón de 2 metros libre de altura , nivelacion altura promedio de 0,50, base de piedra bruta colocada profundidad 0,40 y ancho de 0,30. con dos puertas peatonales metalicas de 1,50 metros de ancho cada una.	N/A	N/A	85	Metro lineal	166.250	14.131.250
1.17		**Instalación agua corriente**						
1.17.1		b-Cañería PVC 1 "	N/A	N/A	18,9	Metro lineal	23.222	438.896
1.17.2		c-Cañería PVC 3/4"	N/A	N/A	7,55	Metro lineal	15.620	117.931
1.17.3		Cañería PVC 1/2"	N/A	N/A	2,4	Metro lineal	12.671	30.410
1.17.4		g-Llaves de paso 1"	N/A	N/A	1	Unidad	165.409	165.409
1.17.5		h-Llaves de paso 3/4"	N/A	N/A	4	Unidad	123.988	495.952
1.17.6		Instalación hidraúlica en baños y bachas de mesada	N/A	N/A	4	Unidad	617.500	2.470.000
1.18		**Desagüe cloacal**						
1.18.1		a-Cañería PVC 40	N/A	N/A	4,8	Metro lineal	20.000	96.000
1.18.2		c-Cañería PVC 75	N/A	N/A	5,5	Metro lineal	25.000	137.500
1.18.3		d-Cañería PVC 100 interno Blanco	N/A	N/A	13,1	Metro lineal	38.000	497.800
1.18.4		f-Rejilla de Piso Sifonada	N/A	N/A	4	Unidad	45.000	180.000
1.18.5		f-Desengrasador 030x0,40x0,30	N/A	N/A	1	Unidad	351.500	351.500
1.18.6		g-Cámara inspección 60X60	N/A	N/A	2	Unidad	350.000	700.000
1.18.7		h-Cámara séptica 200x150	N/A	N/A	1	Unidad	4.275.000	4.275.000
1.18.8		h-Pozo absorvente	N/A	N/A	1	Unidad	5.225.000	5.225.000
1.19		**Artefactos Sanitarios, provision y colocacion con todos los accesorios**						

Abog. Alba Ramirez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

1.19.1		a-Inodoro blanco para niños con cisterna baja	N/A	N/A	4	Unidad	479.180	1.916.720
1.19.2		b- Inodoro blanco con cisterna baja	N/A	N/A	1	Unidad	479.180	479.180
1.19.3		d-Mesada de granito tipo "Verde Ubatuba" de 0,60x3,34m con 1 bacha de acero inoxidable (incluir provisión y colocación de mesadas, con perforación, zócalo, pollera y grifería agua fría)	N/A	N/A	2	Unidad	2.375.000	4.750.000
1.19.4		d-Mesada de granito tipo "Verde Ubatuba" 1,70X0,60M con 3 bachas de acero inoxidable (incluir provisión y colocación de mesadas, con perforación, zócalo, pollera y grifería agua fría)	N/A	N/A	2	Unidad	1.567.500	3.135.000
1.19.5		Ducha eléctrica	N/A	N/A	2	Unidad	237.500	475.000
1.20		**Desagüe Pluvial**						
1.20.1		a-Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 techo de Chapas	N/A	N/A	85,2	Metro lineal	45.522	3.878.474
1.20.2		a-Canaleta TIPO Cenefa a lo largo de la losa de galeria, Des 055 chapa No 26 techo de Chapas	N/A	N/A	7,2	Metro lineal	65.075	468.540
1.20.3		Babeta de protección en los bordes de las faldas de techo, para proteger el poliuretano, molduradas, chapa 26 desarrollo 30cm	N/A	N/A	85,2	Metro lineal	33.250	2.832.900
1.20.4		d-Bajada externa con cadena y bajadas de chapa en area de losa.	N/A	N/A	54,6	Metro lineal	24.605	1.343.433
1.20.5		h-Cañería PVC 150 externo (fachada hasta calle)	N/A	N/A	111,72	Metro lineal	45.000	5.027.400
1.20.6		j-Registro con rejilla 40x40	N/A	N/A	14	Unidad	258.020	3.612.280
1.21		**Pinturas**						
1.21.1		a-Muro exterior látex	N/A	N/A	162	Metros cuadrados	27.075	4.386.150
1.21.2		b-Muro interior al latex	N/A	N/A	257	Metros cuadrados	27.075	6.958.275
1.21.3		e-Losa al latex	N/A	N/A	24	Metros cuadrados	24.225	581.400
[illegible].4		h-Abertura madera sintético	N/A	N/A	20,54	Metros cuadrados	26.954	553.635
1.21.5		o-Canaleta techo de chapas sintético previo tratamiento antioxido	N/A	N/A	85,2	Metro lineal	17.130	1.459.476
1.21.6		q-Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento antióxido	N/A	N/A	54,6	Metro lineal	17.130	935.298
1.22		**Varios**						
1.22.1		t-Limpieza periódica y final de obra	N/A	N/A	646,07	Metros cuadrados	1.045	675.143
1.23		**Jardinería y espacio de juegos**						
1.23.1		Muro de contención de mampostería armada en espacio de juegos	N/A	N/A	25	Metros cúbicos	153.239	3.830.975
1.23.2		Contrapiso de Explanada de Juegos	N/A	N/A	31,11	Metros cuadrados	29.118	905.861

Abog. Alba Ramirez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

1.23.3		Piso de Mosaico Granitico Reconstituido en explanada de juegos	N/A	N/A	31,11	Metros cuadrados	130.436	4.057.864
1.23.4		Techos para Juegos según especificación del item 1.7	N/A	N/A	10	Metros cuadrados	403.750	4.037.500
1.24		Instalaciones eléctricas						
1.24.1		Instalaciones eléctricas completo. Ver planillas de detalles	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	24.700.000	24.700.000
							PRECIO TOTAL	671.520.753

LOTE 8 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO PARA INICIALES JARDIN Y PRESCOLAR. ESCUELA BASICA 1327 CRISTO REY DE LA COMPAÑIA DE PANCHITO LOPEZ DEL DISTRITO DE YABEBYRY.

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procd.	Cant.	Unidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO PARA INICIALES JARDIN Y PRESCOLAR. ESCUELA BASICA 1327 CRISTO REY DE LA COMPAÑIA DE PANCHITO LOPEZ DE YABEBYRY	N/A	N/A	1	Unidad	717.541.444	717.541.444
1.1		Preparación de obra						
1.1.1		a-Replanteo y marcación	N/A	N/A	940	Metros cuadrados	3.260	3.064.400
1.2		Movimiento de tierra						
1.2.1		a-Desmonte de tierra con retiro para relleno dentro del predio	N/A	N/A	293,7	Metros cúbicos	18.000	5.286.600
1.2.2		c-Excavación para Zapata Corrida para Mampostería general	N/A	N/A	72,6	Metros cúbicos	25.000	1.815.000
1.2.3		d-Excavación Zapata para pilares y losa	N/A	N/A	22	Metros cúbicos	25.000	550.000
1.3		Cimientos						
1.3.1		a-Zapata Corrida	N/A	N/A	33	Metros cúbicos	850.000	28.050.000
1.3.2		b-Muro de contención de piedra para relleno contorno	N/A	N/A	46,08	Metros cúbicos	312.262	14.389.033
1.4		Estructuras H°A°						
1.4.1		a-Zapatas para pilares en mampostería	N/A	N/A	6	Metros cúbicos	1.816.942	10.901.652
1.4.2		c-Tronco para pilares en mampostería 0,20*0,30* H=1,50*UNID	N/A	N/A	1,8	Metros cúbicos	2.214.439	3.985.990
1.4.3		d-Pilar	N/A	N/A	5,1	Metros cúbicos	2.214.439	11.293.639

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

1.4.4		f-Losa	N/A	N/A	5,5	Metros cúbicos	2.183.820	12.011.010
1.4.5		g-Viga de fundación	N/A	N/A	4,95	Metro lineal	2.096.007	10.375.235
1.4.6		h-Encadenado 013x030 sup	N/A	N/A	4,95	Metro lineal	1.831.445	9.065.653
1.5		Mampostería						
1.5.1		a-Nivelación armada 0,40=LONG MAMP*0,40. promedio H=040	N/A	N/A	44	Metros cuadrados	153.239	6.742.516
1.5.2		b-Elevación 0.15 común (1-2-10) LONG *ALTURA	N/A	N/A	195	Metros cuadrados	72.413	14.120.535
1.5.3		b-Elevación 0.30 común (1-2-10) LONG *ALTURA	N/A	N/A	200	Metros cuadrados	133.403	26.680.600
1.5.4		d-Armada	N/A	N/A	82,5	Metro lineal	27.748	2.289.210
1.6		Aislación hidrófuga						
1.6.1		a-Horizontal pared 015(1-3) LONG MAMP TOTAL	N/A	N/A	110	Metro lineal	19.816	2.179.760
1.6.2		b-De losa con emulsión adhesiva liquida, luego carpeta hidrofuga de regularización 1: 3 con aditivo impermeabilizante, luego otra carpeta de regularización con pendiente hacia las bocas de desague, luego membrana asfáltica de 4mm y sobre la misma se pintará con pintura asfáltica	N/A	N/A	50	Metros cuadrados	139.255	6.962.750
1.7		Techos Metálico con Estructura de Hierro						
1.7.1		Fabricación y colocación de estruct. metal. para techo con correas de chapas plegadas perfil C según calculo, pintura antióxido. Chapa Termo-Acústica trapezoidal MV PLT 40/50. Cara inferior: Chapa Nº25 Galvanizada Capa exterior: Chapa Nº25 prepintada color ceramico.	N/A	N/A	354	Metros cuadrados	362.643	128.375.622
1.7.2		Columna metálica de Hierro galvanizado de sección circular de diámetro=6" y longitud=4,15 m.l. , cargado con H° y anclado a la base de H°A° con varillas de Fe. El conjunto de columnas está arriostrado con vigas reticuladas de la estructura del techo. INCLUYEN DADOS DE HO. AO	N/A	N/A	22	Unidad	1.125.000	24.750.000
1.8		Revoques						
1.8.1		a-Pared interior una capa (1-4-16)	N/A	N/A	257	Metros cuadrados	34.025	8.744.425
1.8.2		b-Pared exterior con hidrófugo	N/A	N/A	162	Metros cuadrados	36.426	5.901.012
1.8.3		c-Pared base azulejos con hidrof(1-4-16)	N/A	N/A	50	Metros cuadrados	30.151	1.507.550
1.8.4		d-Losa	N/A	N/A	50	Metros cuadrados	42.955	2.147.750
1.9		Contrapiso						
1.9.1		a-Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	N/A	N/A	595	Metros cuadrados	29.118	17.325.210
1.10		Piso						
1.10.1		a-Mosaico granítico reconstituido base gris 40x40	N/A	N/A	595	Metros cuadrados	130.436	77.609.420
1.11		Zócalo						
1.11.1		a-Mosaico granítico reconstituido base gris	N/A	N/A	100	Metro lineal	53.973	5.397.300

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.12		Revestimiento de acuerdo a diseño- azulejos blancos con guarda decorada						
1.12.1		A1-Azulejos blanco SS HH. H=2,1m COMBINADOS CON COLORES	N/A	N/A	50	Metros cuadrados	90.250	4.512.500
1.13		Cielorraso						
1.13.1		a-Suspendido de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20 x 0,60 c/ estructura de aluminio	N/A	N/A	150	Metros cuadrados	152.508	22.876.200
1.14		Aberturas de madera con banderola incluye marco y contramarco						
1.14.1		a-Puerta Placa Office 0,7x2,15	N/A	N/A	2	Unidad	1.045.000	2.090.000
1.14.2		b-Puerta Placa Aulas 0,9x2,15	N/A	N/A	2	Unidad	1.444.000	2.888.000
1.14.3		c-Puerta Placa sin banderola Baño Office 0,7 x 2,15	N/A	N/A	1	Unidad	1.092.500	1.092.500
1.15		Aberturas de vidrio, CARPINTERIA DE ALUMINIO						
1.15.1		Puerta de abrir al exterior, dos hojas de cristal de 10mm de 0,65x2,15m con herraje de seguridad	N/A	N/A	1	Unidad	2.707.500	2.707.500
1.15.2		Ventanas corrediza de 1,20x1,40 en marco metálico cristales de e=8mm	N/A	N/A	2	Unidad	902.500	1.805.000
1.15.3		a-Ventanas pivotantes circulares de diámetro=1m en marco metálico cristales de e=8mm	N/A	N/A	30	Unidad	712.500	21.375.000
1.15.4		Aberturas fijas de circulares de diámetro=1m en marco metálico. Cristales de e=8mm	N/A	N/A	30	Unidad	712.500	21.375.000
1.16		Rejas y cercos						
1.16.1		Reja fija. Módulo de metal expandido + bastidor y refuerzos, de 6m2 de una hoja fija. Pintados	N/A	N/A	20	Unidad	1.425.000	28.500.000
1.16.2		Abertura Pivotante. Módulo de metal expandido + bastidor y refuerzos, de 6m2 de una hoja pivotante. Pintados	N/A	N/A	16	Unidad	1.567.500	25.080.000
1.16.3		Cercado perimetral con postes de hormigón, nivelacion altura promedio de 0,50, base de piedra bruta colocada profundidad 0,40 y ancho de 0,30. con dos puertas peatonales de 1,50 metros de ancho cada una.	N/A	N/A	56	Metro lineal	166.250	9.310.000
1.17		Instalación agua corriente						
1.17.1		b-Cañería PVC 1 "	N/A	N/A	18,9	Metro lineal	23.222	438.896
1.17.2		c-Cañería PVC 3/4"	N/A	N/A	7,55	Metro lineal	15.620	117.931
1.17.3		Cañería PVC 1/2"	N/A	N/A	2,4	Metro lineal	12.671	30.410
1.17.4		g-Llaves de paso 1"	N/A	N/A	1	Unidad	165.409	165.409
1.17.5		h-Llaves de paso 3/4"	N/A	N/A	4	Unidad	123.988	495.952
1.17.6		Instalación hidraúlica en baños y bachas de mesada	N/A	N/A	4	Unidad	617.500	2.470.000
1.18		Desagüe cloacal- provision y colocacion						

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Caete Gómez

1.18.1		Desague cloacal de sanitarios, inculyen todas las cañerias según plano de instalaciones, rejillas sifonadas(unidad de 5 inodoros)	N/A	N/A	5	Unidad	800.000	4.000.000
1.18.2		f-Desengrasador 030x0,30	N/A	N/A	1	Unidad	351.500	351.500
1.18.3		g-Cámara inspección 40X40	N/A	N/A	3	Unidad	300.000	900.000
1.18.4		g-Cámara inspección 30x30	N/A	N/A	1	Unidad	280.000	280.000
1.18.5		h-Cámara séptica	N/A	N/A	1	Unidad	4.275.000	4.275.000
1.18.6		h-Pozo absorvente	N/A	N/A	1	Unidad	5.225.000	5.225.000
1.19		**Artefactos Sanitarios**						
1.19.1		a-Inodoro blanco para niños con cisterna baja	N/A	N/A	4	Unidad	479.180	1.916.720
1.19.2		b- Inodoro blanco normal con cisterna baja	N/A	N/A	1	Unidad	479.180	479.180
1.19.3		d-Mesada de granito tipo "Verde Ubatuba" de 0,60x3,34m con 1 bacha de acero inoxidable (incluir provisión y colocación de mesadas, con perforación, zócalo, pollera y grifería agua fria)	N/A	N/A	2	Unidad	2.375.000	4.750.000
1.19.4		d-Mesada de granito tipo "Verde Ubatuba" 1,70X0,60M con 3 bachas de acero inoxidable (incluir provisión y colocación de mesadas, con perforación, zócalo, pollera y grifería agua fria)	N/A	N/A	2	Unidad	1.567.500	3.135.000
1.19.5		Ducha eléctrica	N/A	N/A	2	Unidad	237.500	475.000
1.19.6		Accesorios como barras para sanitario de discapacitado	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	1.400.000	1.400.000
1.20		**Desagüe Pluvial, materiales y mano de obra**						
1.20.1		a-Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 techo de Chapas	N/A	N/A	85,2	Metro lineal	45.522	3.878.474
1.20.2		a-Canaleta TIPO Cenefa a lo largo de la losa de galeria, Des 055 chapa No 26 techo de Chapas	N/A	N/A	7,2	Metro lineal	65.075	468.540
1.20.3		Babeta de protección en los bordes de las faldas de techo, para proteger el poliuretano, molduradas, chapa 26 desarrollo 30cm	N/A	N/A	85,2	Metro lineal	33.250	2.832.900
1.20.4		d-Bajada externa con cadenasde acero (14 bajadas)	N/A	N/A	35	Metro lineal	24.605	861.175
1.20.5		h-Cañería PVC 150 externo (fachada hasta calle)	N/A	N/A	111,72	Metro lineal	45.000	5.027.400
1.20.6		j-Registro con rejilla 40x40	N/A	N/A	14	Unidad	258.020	3.612.280
1.21		**Pinturas**						
1.21.1		a-Muro exterior látex	N/A	N/A	162	Metros cuadrados	27.075	4.386.150
1.21.2		b-Muro interior al latex	N/A	N/A	257	Metros cuadrados	27.075	6.958.275
1.21.3		e-Losa al latex	N/A	N/A	24	Metros cuadrados	24.225	581.400
1.21.4		h-Abertura madera sintético	N/A	N/A	20,54	Metros cuadrados	26.954	553.635
1.21.5		o-Canaleta techo de chapas sintético previo tratamiento antioxido	N/A	N/A	85,2	Metro lineal	17.130	1.459.476

Abog. Alba Ramirez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

1.21.6		q-Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento antióxido	N/A	N/A	35	Metro lineal	17.130	599.550
1.22		**Instalaciones electricas**						
1.22.1		Provisión y conexión de llave de corte principal 1x50A en tablero general	N/A	N/A	1	Unidad	150.000	150.000
1.22.2		Provisión e instalación de línea seccional (NYY 2x10mm2 en electroducto rígido 4P de 1" subterránea) al tablero general (hasta 30m de distancia)	N/A	N/A	30	Metro lineal	23.000	690.000
1.22.3		Provisión de materiales y construcción de registro eléctrico con tapa de H° 30x30x70cm	N/A	N/A	15	Unidad	230.000	3.450.000
1.22.4		Provisión e instalación de tablero de embutir metálico para 18 TM, llave de corte unipolar de 50A y 14 llaves unipolares correspondientes a la protección de los circuitos de la instalación	N/A	N/A	1	Unidad	1.900.000	1.900.000
1.22.5		Provisión de materiales y preparación de bocas de instalación eléctrica para iluminación, ventiladores y tomas de energía (incluye colocación de electroductos y cableado desde tablero seccional)	N/A	N/A	40	Unidad	115.000	4.600.000
1.22.6		Provisión y preparación de circuitos independientes para aire acondicionado split	N/A	N/A	3	Unidad	340.000	1.020.000
1.22.7		Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior	N/A	N/A	60	Unidad	200.000	12.000.000
1.23		**Varios**						
1.23.1		t-Limpieza periódica y final de obra	N/A	N/A	940	Metros cuadrados	1.045	982.300
1.23.2		provisión de pizarrones rebatibles de acrilico blanco con estructura metalica de 2,50 x 1,20	N/A	N/A	2	Unidad	1.300.000	2.600.000
1.24		**Jardinería y espacio de juegos**						
[illegible].1		Muro de contención de mampostería armada en espacio de juegos	N/A	N/A	93	Metros cúbicos	153.239	14.251.227
1.24.2		Contrapiso de Explanada de Juegos	N/A	N/A	100	Metros cuadrados	29.118	2.911.800
1.24.3		Piso de Mosaico Granitico Reconstituido en explanada de juegos	N/A	N/A	97	Metros cuadrados	130.436	12.652.292
1.24.4		Techos para Juegos según especificación del item 1.7	N/A	N/A	20	Metros cuadrados	403.750	8.075.000
1.24.5		Jardineria, empastado	N/A	N/A	1	Unidad Medida Global	5.000.000	5.000.000
							PRECIO TOTAL	**717.541.444**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE (Gs. 1.389.062.197),** con todos los impuestos incluidos.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EDUCATIVAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

LOTE 4 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO PARA INICIALES JARDIN Y PRESCOLAR. BARRIO RESISTENCIA. ESCUELA BASICA N° 2702 SAN ISIDRO LABRADOR. DISTRITO DE SAN IGNACIO.

LOTE 8 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO PARA INICIALES JARDIN Y PRESCOLAR. ESCUELA BASICA 1327 CRISTO REY DE LA COMPAÑIA DE PANCHITO LOPEZ DEL DISTRITO DE YABEBYRY.

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EDUCATIVAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernacion de Misiones

LOTE 4 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO PARA INICIALES JARDIN Y PRESCOLAR. BARRIO RESISTENCIA. ESCUELA BASICA N° 2702 SAN ISIDRO LABRADOR. DISTRITO DE SAN IGNACIO.

LOTE 8 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO PARA INICIALES JARDIN Y PRESCOLAR. ESCUELA BASICA 1327 CRISTO REY DE LA COMPAÑIA DE PANCHITO LOPEZ DEL DISTRITO DE YABEBYRY.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 16 días del mes de noviembre de 2018.

ABG. ALBA N. RAMIREZ RODRIGUEZ.
SECRETARIA GENERAL

ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. OSCAR GAETE GOMEZ
CONTRATADO
Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez