CONTRATO 01/2015

Modalidad de Contratación:

Concurso de Ofertas N° 01/2015 Art. 16 Inciso "b" Ley 2051/03

Llamado: "*Construcciones en Varias Escuelas y Colegios*". *Ad Referéndum. Fonacide. Lotes I y II.*

Entre la Municipalidad de General Artigas, domiciliada en Virgen Del Rosario e/ Colón, Dpto. Itapúa, República del Paraguay, con RUC N° 80024464-8, representada para este acto por el Prof. Luis Alberto Arriola Chamorro, Intendente Municipal de la ciudad de General Artigas, con domicilio legal en la ciudad de General Artigas, con Cédula de Identidad N° 3.333.339, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte; y, por la otra, la Firma: : **"CALERA DEL SUR S. R. L."**, con RUC N° 80054373-4, domiciliada en la Calle Virgen del Rosario c/ Paraná de la ciudad de General Artigas, Dpto. de Itapúa, República del Paraguay, representada por el Sr. Victor Daniel Morel De Los Santos, con Cédula de Identidad N° 1.201.157, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA CONSTRUCCIONES EN VARIAS ESCUELAS Y COLEGIOS". AD REFERÉNDUM. FONACIDE. LOTES I y II,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

1.1. El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución por parte de LA CONTRATISTA para La Municipalidad de la obra de referencia, que LA CONTRATISTA acepta adecuar al mismo los trabajos que se obliga realizar por este instrumento, en cuanto a planos, especificaciones técnicas, y demás exigencias del documento contractual sobredicho.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato; ----------
b) Pliego de Bases y Condiciones; ----------
c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC); ----------
d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante; ----------
e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las (CEC); ----------
f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas; ----------
g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas; ----------
h) La Oferta y la lista de cómputo métrico; ----------
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC);** ----------
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC;** ----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.- ----------

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, Inc. a de la Ley N° 2051)

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del Gasto Específico 520 30 003 (FONACIDE), incluidos en el Presupuesto General de la Institución Municipal, hasta la suma de Gs. 700.000.000.- (Guaraníes: Setecientos millones).----------

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 283.718.--

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, Inc. b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2015, Ad Referéndum convocado por la Municipalidad de General Artigas. La adjudicación fue realizada por Resolución I. M. N° 149/2014 de fecha: 29 de diciembre de 2014 y Resolución de la Junta Municipal N° 01/2015 de fecha: 09 de enero de 2015. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo, hasta 180 días.-

5.2 Documentos a ser presentados una vez adjudicado:

5.2.1 a) Garantía de fiel cumplimiento del Contrato por el 10 % del monto, por el plazo de vigencia del mismo, desde su suscripción hasta 180 (ciento ochenta) días después, bajo alguna de las siguientes formas: a) Una póliza de seguros emitida por una compañía de Seguros autorizada a operar pólizas de seguro de caución en la República del Paraguay; o b) Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay. ----------

5.2.2 a) Garantía de Anticipo sobre el 30% del contrato, por el plazo de vigencia del mismo, desde su suscripción hasta 180 (ciento ochenta) días después, bajo alguna de las siguientes formas: a) Una póliza de seguros emitida por una compañía de Seguros autorizada a operar pólizas de seguro de caución en la República del Paraguay; o b) Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay. ----------

5.2.3 Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

a) *Seguro contra daños a terceros: 2% (dos por ciento) del monto total del contrato.*----------
b) *Seguros contra accidente de trabajo: 2% (dos por ciento) del monto total del contrato.*----------
c) *Seguro contra los riesgos en la Zona de obra: 2% (dos por ciento) del monto total del contrato.*---------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, Inc. c de la Ley N° 2051/03)

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) (Indicar el precio	Precio Total (IVA Incluido si correspondiese) (Indicar el Precio Unitario por ítem)
LOTE I						
Obra: Construcción de Aula Programa: Fonacide Institución: Esc. Bas. N° 197 y Colegio "José Gervasio Artigas". Dirección: Calle J. M. Cueto de Estigarribia e/ Avda. Tacuary.						

		Construcción de aula. Escuela Básica N° 197 "Gral. José Gervasio Artigas".				
1	72131601-002	Replanteo	m2	63,7	3.500	222.950
2	72131601-002	Cimiento de PBC. Incluye excavación	m3	4	300.000	1.200.000
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	11,6	50.000	580.000
4	72131601-005	Mampostería				
4.1	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m, visto una cara.	m2	46,00	50.000	2.300.000
4.2	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30m	m2	26,10	50.000	1.305.000
4.3	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45m	m2	4,21	70.000	294.700
4.4	72131601-005	Pilastra de ladrillos comunes de 0,45x0,45m	ml	4,80	80.000	384.000
5	72131601-006	Aislación de mampostería en "U"	ml	21,50	20.000	430.000
6	72131601-008	Revoque a dos capas con hidrófugo.	m2	105,00	25.000	2.625.000
7	72131601-008	Revoque a dos capas. Incluye revoque de viga de techo.	m2	52,00	25.000	1.300.000
8	72131601-009	Piso calcáreo	m2	58,00	50.000	2.900.000
9	72131601-009	Contrapiso de 7cm	m2	58,00	25.000	1.450.000
10	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	34,00	18.000	612.000
11	72131601-004	Estructura de H°A°				
11.1	72131601-004	Dados de hormigón para pilastras, incluye núcleo de hormigón con 2Ø8.	m3	0,43	1.550.000	666.500
11.2	72131601-004	Encadenado inferior	ml	21,50	65.000	1.397.500
11.3	72131601-004	Encadenado superior	ml	21,50	65.000	1.397.500
11.4	72131601-004	Viga de techo de 0,2x0,45 ml, según diseño.	m3	0,78	280.000	218.400
12	72131601-007	Techo de tejas francesas sobre estructura de madera de yvyrapyta de 2"x6", listones de 1"x3", cielorraso de machimbre de paraíso y membrana asfáltica con aluminio de 3mm.	m2	90,50	220.000	19.910.000
13	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galería	ml	7,45	80.000	596.000
14	72131601-008	Pizarrón tipo MEC	un	1,00	380.000	380.000
15	72131601-010	Aberturas				
15.1	72131601-010	Balancín de 2,10x1,20 m.	un	4,00	600.000	2.400.000
15.2	72131601-010	Puerta tablero de 1,0m, doble hoja.	un	1,00	1.000.000	1.000.000
15.3	72131601-010	Vidrio incoloro de 3 mm	m2	10,00	90.000	900.000
15.4	72131601-999	Dinteles sobre aberturas, 2Ø8 y mortero 1:3.	ml	12,00	20.000	240.000
16	72131601-012	Pinturas				
16.1	72131601-012	- interior y exterior al látex	m2	124,00	12.000	1.488.000
16.2	72131601-012	- de techo al barniz	m2	90,50	14.000	1.267.000

16.3	72131601-012	- de ladrillos vistos con impermeabilizante	m2	30,00	14.000	420.000
16.4	72131601-012	- de aberturas metálicas con anti óxido y esmalte sintético	un	4,00	60.000	240.000
16.5	72131601-012	- de aberturas maderas al barniz	un	1,00	60.000	60.000
17	72131601-001	Instalaciones Eléctricas				
17.1	72131601-001	Bocas de tomas y luces	un	3,00	50.000	150.000
17.2	72131601-001	Equipo fluorescente de 3x40W con corrector de factor de potencia.	un	4,00	120.000	480.000
17.3	72131601-001	Equipo fluorescente de 1x40W con corrector de factor de potencia.	un	2,00	80.000	160.000
17.4	72131601-001	Ventilador de techo	un	4,00	370.000	1.480.000
17.5	72131601-001	Cajas de conexión	gl	1,00	400.000	400.000
17.6	72131601-001	Llave TM de 10 A	un	1,00	50.000	50.000
17.7	72131601-001	Cableado y ductos	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
17.8	72131601-001	Módulo para tablero tipo DIN para 6 llaves	un	1,00	60.000	60.000
18	72131601-011	Desagüe Pluvial				
18.1	72131601-011	Canaleta metálica, según diseño.	ml	30	50.000	1.500.000
18.2	72131601-011	Bajada de chapa metálica, P: 40cm.	ml	17	50.000	850.000
19	72131601-002	Cartel de obras de 1,20mx0,80 m, según diseño. Incluye soportes de madera.	un	1	380.000	380.000
		Construcción de aula, Colegio "Gral. José Gervasio Artigas".				
20	72131601-002	Replanteo	m2	69,35	3.000	208.050
21	72131601-002	Cimiento de PBC. Incluye excavación	m3	3,5	300.000	1.050.000
22	72131601-002	Relleno y compactación	m3	14	50.000	700.000
23	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes visto, tipo existente.	m2	72,00	55.000	3.960.000
24	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	5,00	55.000	275.000
25	72131601-005	Pilastra de ladrillos comunes de 0,40x0,40m	ml	6,00	50.000	300.000
26	72131601-006	Aislación de mampostería en "U"	ml	15,00	20.000	300.000
27	72131601-008	Revoque a dos capas con hidrófugo.	m2	70,00	25.000	1.750.000
28	72131601-008	Revoque a dos capas. Incluye revoque de viga de techo.	m2	55,00	25.000	1.375.000
29	72131601-008	Revoque de mochetas en puertas, ventanas y vigas.	ml	43,00	20.000	860.000
30	72131601-009	Piso calcáreo	m2	60,00	50.000	3.000.000
31	72131601-009	Contrapiso de 7cm	m2	60,00	25.000	1.500.000
32	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	32,00	19.000	608.000

33	72131601-004	Estructura de H° A°				
33,1	72131601-004	Dados de hormigón para pilastras, incluye núcleo de hormigón con 2Ø8.	m3	0,45	1.500.000	675.000
33.2	72131601-004	Zapatas	m3	0,50	1.500.000	750.000
33.3	72131601-004	Columnas	m3	0,70	1.500.000	1.050.000
33.4	72131601-004	Viga de techo de 0,2x0,50 ml, según diseño.	m3	0,72	1.500.000	1.080.000
33.5	72131601-004	Viga de encadenado de 0,12mx0,2m, superior.	ml	20,00	60.000	1.200.000
33.6	72131601-004	Viga de encadenado de 0,15mx0,3m, inferior.	ml	20,00	60.000	1.200.000
33.7	72131601-004	Loseta de HA en hueco de abertura (1,20x0,60x0,08m).	gl	1,00	300.000	300.000
34	72131601-007	Techo de tejas francesas sobre estructura de madera de yvyrapyta de 2"x6", listones de 1"x2", machimbre de paraiso y membrana asfáltica con aluminio de 4mm.	m2	75,00	220.000	16.500.000
35	72131601-008	Pizarrón tipo MEC	un	1,00	380.000	380.000
36	72131601-010	Aberturas				
36.1	72131601-010	Balancín de 1,20x1,10m	un	5,00	500.000	2.500.000
36.2	72131601-010	Puerta tablero de 1,20x2,10m, doble hoja. Incluye marco recto de lapacho de 2x6", picaportes y herrajes necesarios.	un	1,00	1.200.000	1.200.000
36.3	72131601-010	Vidrio incoloro de 3mm	m2	6,60	90.000	594.000
36.4	72131601-999	Dinteles sobre aberturas, 2Ø8 y mortero 1:3.	ml	8,60	20.000	172.000
37	72131601-012	Pinturas				
37.1	72131601-012	- interior al látex	m2	125,00	12.000	1.500.000
37.2	72131601-012	- de techo al barniz	m2	75,00	14.000	1.050.000
37.3	72131601-012	- de ladrillos vistos con impermeabilizante	m2	52,00	14.000	728.000
37.4	72131601-012	- de mochetas en ventanas, puertas y vigas.	ml	43,00	5.000	215.000
37.5	72131601-012	- de aberturas metálicas con anti óxido y esmalte sintético	un	5,00	60.000	300.000
37.6	72131601-012	- de aberturas maderas al barniz	un	1,00	60.000	60.000
38	72131601-001	Instalaciones Eléctricas				
381	72131601-001	Bocas de tomas y luces	un	6,00	50.000	300.000
38.2	72131601-001	Equipo fluorescente de 2x40W con corrector de factor de potencia.	un	4,00	120.000	480.000

38.3	72131601-001	Equipo fluorescente de 1x40W con corrector de factor de potencia.	un	2,00	80.000	160.000
38.4	72131601-001	Ventilador de techo	un	4,00	370.000	1.480.000
38.5	72131601-001	Cajas de conexión	gl	1,00	80.000	80.000
38.6	72131601-001	Llave TM de 10 A	un	1,00	50.000	50.000
38.7	72131601-001	Cableado y ductos	gl	1,00	400.000	400.000
38.8	72131601-001	Módulo para tablero tipo DIN para 6 llaves	un	1,00	50.000	50.000
39	72131601-011	Desagüe Pluvial				
39.1	72131601-011	Canaleta metálica, según diseño.	ml	29	50.000	1.450.000
39.2	72131601-011	Bajada de chapa metálica, P: 40cm.	ml	15	50.000	750.000
		Obra: Refacción de aulas Programa: Fonacide Institución: Esc. Bas. 2.698 Carlos Antonio López Ubicación: Calle Bobi esq. Cnel. Quintana.				
		Refacción de aulas				
40	72131601-002	Excavación	m3	1	100.000	100.000
41	72131601-009	Piso calcáreo.	m2	26	50.000	1.300.000
42	72131601-002	Cimiento de PBC	m3	1	300.000	300.000
43	72131601-002	Demolición de mampostería de 0,15m.	m2	16	10.000	160.000
44	72131601-009	Demolición de piso calcáreo	m2	26	10.000	260.000
45	72131601-007	Demolición de techo de tejas, con recuperación de maderas y limpieza de tejas.	m2	108	13.000	1.404.000
46	72131601-010	Demolición de ventana existente con recuperación.	un	1	50.000	50.000
47	72131601-007	Reconstrucción de techo con materiales existentes, alineación de vigas y tirantes, cambio de maderas y tejas deterioradas, macizadas. Incluye la provisión y colocación de membrana asfáltica con aluminio de 4 mm, pintura con tono color de tejas y reposición de maderamen hasta 800 pulg2xml.	m2	108	75.000	8.100.000
48	72131601-007	Cielorraso de machimbre de paraíso	m2	88	85.000	7.480.000
49	72131601-005	Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes, para elevación de estructura actual a nivel final.	m2	40	50.000	2.000.000
50	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	5,5	18.000	99.000

51	72131601-008	Revoque a dos capas con hidrófugo.	m2	135	25.000	3.375.000
52	72131601-004	Viga de encadenado superior, según diseño.	ml	41	70.000	2.870.000
53	72131601-006	Aislación de mampostería en "U".	ml	5,3	20.000	106.000
54	72131601-005	Pilastra de ladrillos comunes, con núcleo de H° A°. Incluye dado de Hormigón ciclópeo de 0,60x0,60x0,50m.	ml	2,75	80.000	220.000
55	72131601-007	Viga metálica, según diseño.	ml	12,13	200.000	2.426.000
56	72131601-009	Piso perimetral de 0,60m de ancho. Incluye contrapiso de 5cm y terminación de carpeta de mortero 1:3 de espesor: 2cm.	m2	16	25.000	400.000
57	72131601-010	Carpintería metálica				
57.1	72131601-010	Ventana tipo balancin de 1,50x1,10m.	un	1	500.000	500.000
57.2	72131601-999	Dinteles, 2Ø 8 con mortero 1:3.	ml	2	20.000	80.000
58	72131601-010	Carpintería de madera				
58.1	72131601-010	Cambio de sentido de abertura de puertas, incluye reparación, pintura sintética, cambio de picaportes y herrajes necesarios.	un	2	60.000	120.000
59	72131601-012	Pinturas				
59.1	72131601-012	Pintura al látex interior y exterior.	m2	279	12.000	3.348.000
59.2	72131601-012	Pintura de estructura de techo con asfalto y cielorraso al barniz	m2	108	14.000	1.512.000
59.3	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas, con anti óxido y esmalte	Un.	6	60.000	360.000
60	72131601-008	Pizarrón embutido tipo MEC	Un	2	400.000	800.000
61	72131601-010	Vidrios traslúcidos	m2	2,50	90.000	225.000
62	72131601-001	Instalaciones eléctricas.				
62.1	72131601-001	Tomas corrientes simples	un	6	30.000	180.000
62.2	72131601-001	Equipo fluorescente de 2x40 W con corrector de factor de potencia. Tipo colgante rígido, con sus respectivos interruptores.	un	8	120.000	960.000
62.3	72131601-001	Equipo fluorescente de 1x40 W con corrector de factor de potencia. Tipo colgante rígido, con sus respectivos interruptores.	un	3	80.000	240.000
62.4	72131601-001	Llaves Termo magnéticas de 10 a 25 A.	un	1	50.000	50.000
62.5	72131601-001	Ventilador de techo, de 7 velocidades	un	7	370.000	2.590.000

62.5	72131601-001	Ventilador de techo, de 7 velocidades	un	7	370.000	2.590.000
62.6	72131601-001	Cableados, ductos y cajas de conexión.	gl	1	1.300.000	1.300.000
62.7	72131601-001	Tablero tipo DIN para mínimo 12 llaves.	un	1	100.000	100.000
63	72131601-011	Desagüe Pluvial				
63.1	72131601-011	Bajada metálica de P:40cm, según diseño	ml	11	50.000	550.000
63.2	72131601-011	Canaleta metálica, según diseño.	ml	23,5	50.000	1.175.000
64	72131601-002	Cartel de obras de 1,20mx0,80 m, según diseño. Incluye soportes de madera.	un	1	380.000	380.000
		Obra: Construcción de sanitarios. Programa: Fonacide Institución: Esc. Bás. Nº 1262 "Juan B. Florentín". Ubicación: Compañía Ñu Guazú, General Artigas.				
65	72131601-002	Preparación de la obra. Replanteo	m2	10,2	15.000	153.000
66	72131601-002	Excavación	m3	3	100.000	300.000
67	72131601-002	Cimiento de PBC	m3	2,6	300.000	780.000
68	72131601-005	Mampostería				
68.1	72131601-005	- de nivelación de 0,30 m armada .	m2	4,5	50.000	225.000
68.2	72131601-005	- de elevación de ladrillos comunes visto una cara de 0,15m.	m2	35,6	50.000	1.780.000
68.3	72131601-005	- de elevación de ladrillos comunes de 0,15m.	m2	15,5	50.000	775.000
69	72131601-006	Aislación horizontal de mampostería.	m2	8,23	20.000	164.600
70	72131601-002	Relleno y compactación	m3	2	45.000	90.000
71	72131601-009	Piso de alisada de cemento	m2	9,3	20.000	186.000
72	72131601-009	Piso calcáreo	m2	8,1	50.000	405.000
73	72131601-009	Contrapiso	m2	17,4	25.000	435.000
74	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ml	15	18.000	270.000
75	72131601-008	Revoque a dos capas con hidrófugo	m2	75	25.000	1.875.000
76	72131601-008	Revoque de mochetas	ml	15,2	20.000	304.000
77	72131601-010	Aberturas				

77.1	72131601-010	- puerta tipo tablero de 0,70m. Incluye marco de lapacho de 2x6".	Un.	2	800.000	1.600.000
77.2	72131601-010	- puerta tipo placa basculante de 0,60m. Incluye marco de lapacho de 2x6".	Un.	3	800.000	2.400.000
77.3	72131601-010	- Ventana tipo balancín de 0,60x0,40m.Incluye vidrio	Un.	2	300.000	600.000
78	72131601-007	Techo de tejas francesas sobre tejuelones y estructura de madera.	m2	17,64	220.000	3.880.000
79	72131601-011	Revestimiento de azulejos	m2	23	60.000	1.380.000
80	72131601-012	Pinturas				
80.1	72131601-012	- de paredes con silicona y tono color.	m2	15	15.000	225.000
80.2	72131601-012	- de paredes al látex	m2	43	13.000	559.000
80.3	72131601-012	- de aberturas de madera	Un.	5	60.000	300.000
80.4	72131601-012	- de aberturas metálicas	Un.	2	60.00	120.000
80.5	72131601-012	- de estructura de techo	m2	18	14.000	252.000
81	72131601-001	Instalaciones eléctricas				
81.1	72131601-001	Bocas de tomas y luces	Un.	6	50.000	300.000
81.2	72131601-001	Focos de bajo consumo de 75 W como mínimo, incluye portafoco, soportes y protectores tipo "campana".	Un.	3	180.000	540.000
81.3	72131601-001	Cableados, ductos, accesorios y cajas de conexión según esquema eléctrico.	gl.	1	1.300.000	1.300.000
81.4	72131601-001	Tablero tipo DIN para 6 llaves.	Un.	1	50.000	50.000
81.5	72131601-001	Llave TM de 1x10 A.	Un.	1	40.000	40.000
82	72131601-011	Instalaciones de agua, según esquema.				
82.1	72131601-011	Caño de PVC Ø: 3/4". Incluye todos los accesorios.	ml	35	10.000	350.000
82.2	72131601-011	Caño de PVC Ø: 1/2". Incluye todos los accesorios.	ml	4	10.000	40.000
83	72131601-011	Instalaciones sanitarias				
83.1	72131601-011	Inodoro, con cisterna alta.	Un.	3	250.000	750.000
83.2	72131601-011	Mingitorios, según diseño	Un.	1	250.000	250.000
83.3	72131601-011	Lavatorio	Un.	2	250.000	500.000

83.4	72131601-011	Pozo ciego según diseño	gl.	1	800.000	800.000
83.5	72131601-011	Portarrollo	Un.	2	30.000	60.000
83.6	72131601-011	Jabonera	Un.	2	30.000	60.000
83.7	72131601-011	Toallero	Un.	2	30.000	60.000
83.8	72131601-011	Cámara séptica según diseño	gl.	1	300.000	300.000
83.9	72131601-011	Caño de desagüe cloacal Ø=100 mm	ml	10	15.000	150.000
83.10	72131601-011	Rejilla de Piso	Un.	2	30.000	60.000
83.11	72131601-011	Cámara de inspección de 40x40cm.	Un.	2	200.000	400.000
83.12	72131601-011	Caño de desagüe cloacal Ø=50 mm. Incluye caño de ventilación.	ml	8	10.000	80.000
TOTAL LOTE I (IVA Incluido):						**177.764.000**

Total Lote I (Guaraníes: Ciento setenta y siete millones, setecientos sesenta y cuatro mil).----------

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de catálogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese) (Indicar el precio	**Precio Total** (IVA Incluido si correspondiese) (Indicar el Precio Unitario por ítem)
LOTE II						
Obra: Refacción de aulas y cocina comedor. Programa: Fonacide. Institución: Esc. Bas. N° 523 "Mcal. José Félix Estigarribia". Ubicación: Loma Clavel, Gral. Artigas.						
		Refacción de aulas				
1	72131601-009	Piso calcáreo. Incluye reparación de hasta 10m2 de piso calcáreo tipo existente.	m2	32	50.000	1.600.000
2	72131601-009	Demolición de piso calcáreo con recuperación.	m2	32	10.000	320.000
3	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 7cm y carpeta de 2cm de mortero 1:3 fratachado.	m2	32,45	30.000	973.000
4	72131601-007	Demolición de techo de tejas y cielorraso, con recuperación de maderas, machimbre y limpieza de tejas.	m2	162,5	13.000	2.112.500

5	72131601-007	Reconstrucción de techo con materiales existentes, alineación de vigas y tirantes, cambio de maderas, cielorraso y tejas deterioradas, macizadas.Incluye la provisión y colocación de membrana asfáltica con aluminio de 4 mm, pintura con tono color de tejas y reposición de maderas de cumbreras y aleros (hasta 500 pulg2xml).	m2	162,5	85.000	13.812.500
6	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	40	18.000	720.000
7	72131601-008	Revoque a dos capas	m2	91	25.000	2.275.000
8	72131601-008	Revoque a dos capas con hidrófugo.	m2	91	25.000	2.275.000
9	72131601-010	Reparación de aberturas metálicas, tipo balancin.	un	14	60.000	840.000
10	72131601-010	Rejas metálicas				
10,1	72131601-010	- de 1,39x1,63m.	Un.	8	400.000	3.200.000
11	72131601-007	Carpintería de madera				
11,1	72131601-007	Colocación de diagonales de madera de yvyrapytá para rigidizarian en techo de galería de 2"x4". Incluye todos los herrajes necesarios.	ml	14	40.000	560.000
11,2	72131601-004	Cambio de horcones de madera de 4"x4".Incluye macizada de hormigón de 0,40x0,40x0,60m.	ml	8	50.000	400.000
12	72131601-012	Pinturas				
12,1	72131601-012	Pintura al látex interior y exterior.	m2	182	12.000	2.184.000
12,2	72131601-012	Pintura con impermeabilizante y tono color de ladrillos	m2	143	14.000	2.002.000
12,3	72131601-012	Pintura de estructura de madera exterior con asfalto.	gl	1	400.000	400.000
12,4	72131601-012	Pintura de estructura de techo y cielorraso con asfalto	m2	162,5	10.000	1.625.000
12,5	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas, con antióxido y esmalte sintético.	Un.	14	60.000	840.000
12,6	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz con tono color. Incluye reparaciones y herrajes necesarios.	Un.	2	60.000	120.000
12,7	72131601-012	Pintura de rejas metálicas, con antióxido y esmalte sintético.	un	16	60.000	960.000
13	72131601-008	Pizarrón embutido tipo MEC	Un	2	400.000	800.000
14	72131601-010	Aberturas				
14,1	72131601-010	Reposición de vidrios traslúcidos	m2	2,00	100.000	200.000
14,2	72131601-011	Canal de desagüe, tipo existente.	ml	52	50.000	2.600.000
15	72131601-001	Instalaciones eléctricas.				

15,1	72131601-001	Tomas corrientes	un	6	30.000	180.000
15,2	72131601-001	Equipo fluorescente de 2x40 W con corrector de factor de	un	8	120.000	960.000
15,3	72131601-001	Equipo fluorescente de 1x40 W con corrector de factor de	un	5	80.000	400.000
15,4	72131601-001	Llaves Termomagnéticas de 10 a 25 A.	un	1	50.000	50.000
15,5	72131601-001	Ventilador de techo, de 7 velocidades	un	6	370.000	2.220.000
15,6	72131601-001	Reubicación de ventiladores existentes.	un	2	50.000	100.000
15,7	72131601-001	Cableados, ductos y cajas de conexión.	gl	1	1.300.000	1.300.000
15,8	72131601-001	Tablero tipo DIN para mínimo 6 llaves.	un	1	60.000	60.000
16	72131601-002	Cartel de obras de 1,20mx0,80m, según diseño. Incluye	un	1	380.000	380.000
		Refacción de cocina-comedor				
17	72131601-002	Demolición de pared de 0,30m	m2	11	10.000	110.000
18	72131601-009	Demolición de piso calcáreo con recuperación.	m2	22	10.000	220.000
19	72131601-008	Revoque interior a dos capas con hidrófugo	m2	183	25.000	4.575.000
20	72131601-009	Piso calcáreo.	m2	46	50.000	2.300.000
21	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	37,5	18.000	675.000
22	72131601-009	Reparación de piso fratachado.	m2	26	25.000	650.000
23	72131601-004	Viga chata de HA de 0,30x0,20 m. Incluye apuntalamiento de estructura existente para llenado.	m3	0,45	160.000	72.000
24	72131601-005	Mampostería de 0,15m, para elevación a altura final.	m2	20	50.000	1.000.000
25	72131601-010	Aberturas				
25,1	72131601-010	Puerta placa de 0,80m, no incluye marco.	un	2	900.000	1.800.000
26	72131601-007	Reconstrucción de techo con materiales existentes, alineación de vigas y tirantes, cambio de maderas, cielorraso y tejas deterioradas, macizadas. Incluye la provisión y colocación de membrana asfáltica con aluminio de 4 mm, pintura con tono color de tejas y reposición de maderas de cumbreras y aleros (hasta 400 pulg2xml).	m2	163	115.000	18.745.000
27	72131601-007	Cielorraso de maderas tipo existente.	m2	35	85.000	2.975.000
28	72131601-012	Pintura				

28,1	72131601-012	Pintura interior y exterior al látex	m2	183	12.000	2.196.000
28,2	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con impermeabilizante y tono	m2	182	14.000	2.548.000
28,3	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas, con antióxido y esmalte	un	15	60.000	900.000
28,4	72131601-012	Pintura de cielorraso al barniz y estructura de techo con asfalto.	m2	163	14.000	2.282.000
28,5	72131601-012	Pintura de estructura de madera exterior con asfalto	gl	1	200.000	200.000
28,6	72131601-012	Pintura de puertas con barniz y tono color.	un	6	50.000	300.000
29	72131601-001	Instalaciones eléctricas.				
29,1	72131601-001	Tomas corrientes	un	5	50.000	250.000
29,2	72131601-001	Equipo fluorescente de 2x40 W con corrector de factor de	un	4	120.000	480.000
29,3	72131601-001	Equipo de lámpara de bajo consumo de 45W.	un	3	80.000	240.000
29,4	72131601-001	Ventilador de techo, de 7 velocidades	un	4	370.000	1.480.000
29,5	72131601-001	Reubicación de ventiladores existentes.	un	1	60.000	60.000
29,6	72131601-001	Cableados, ductos y cajas de conexión.	gl	1	500.000	500.000
29,7	72131601-001	Tablero tipo DIN para mínimo 6 llaves.	un	1	60.000	60.000
30	72131601-004	Mesadas				
30,1	72131601-004	Mesada con loseta de hormigón de 7cm, sobre mampostería de 0,15m. Incluye revoque y revestimiento con azulejos (2,5 m2).	gl	1	1.500.000	1.500.000
30,2	72131601-011	Canilla de pico móvil para pileta de 1/2".	un	1	50.000	50.000
30,3	72131601-011	Caño de PVC de 1/2" con accesorios.	ml	15	7.000	105.000
30,4	72131601-011	Caño de PVC de 75 mm con accesorios para conexión desde	ml	16	10.000	160.000
30,5	72131601-011	Pileta de cocina doble.	un	1	300.000	300.000
30,6	72131601-011	Desengrasador de D: 40cm.	un	1	70.000	70.000
30,7	72131601-011	Registro de 40x40cm.	un	2	200.000	400.000
31	72131601-011	Canal de desagüe, tipo existente.	ml	49	45.000	2.205.000
32	72131601-004	Campana de extracción de humo metálico, según diseño. Incluye pintura anticorrosiva y sintética.	gl	1	700.000	700.000

Obra: Refacción de aulas y cocina comedor. Programa: Fonacide. Institución: Colegio "R.I.6 Boquerón". Ubicación: Colonia Uruguaya.

		Refacción de aulas				
33	72131601-007	Demolición de techo de tejas, con recuperación de maderas y limpieza de tejas.	m2	100	13.000	1.300.000
34	72131601-007	Reconstrucción de techo con materiales existentes, alineación de vigas y tirantes, cambio de maderas, tejuelas y tejas deterioradas, macizadas. Incluye reposición de maderas de cumbreras y aleros (hasta 304pulg2xml).	m2	100	57.000	5.700.000
35	72131601-010	Carpintería de madera				
35,1	72131601-010	Cambio de sentido de abertura de puertas, incluye reparación, pintura sintética, cambio de picaportes y herrajes necesarios.	un	2	150.000	300.000
36	72131601-012	Pinturas				
36,1	72131601-012	Pintura al látex interior y exterior.	m2	208	12.000	2.496.000
36,2	72131601-012	Pintura con impermeabilizante y tono color de ladrillos vistos	m2	170	14.000	2.380.000
36,3	72131601-012	Pintura de estructura de techo con asfalto	m2	166	10.000	1.660.000
36,4	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas, con antióxido y esmalte sintético.	Un.	14	14.000	196.000
37	72131601-012	Vidrios traslúcidos	m2	6,00	90.000	540.000
38	72131601-001	Instalaciones eléctricas.				
38,1	72131601-001	Tomas corrientes simples	un	6	30.000	180.000
38,2	72131601-001	Equipo fluorescente de 2x40 W con corrector de factor de potencia. Tipo colgante rígido, con sus respectivos interruptores.	un	4	120.000	480.000
38,3	72131601-001	Reubicación de equipo fluorescente de 1x40 W con corrector de factor de potencia., con sus respectivos interruptores.	un	4	60.000	240.000
38,4	72131601-001	Llaves Termomagnéticas de 10 a 25 A.	un	1	50.000	50.000
38,5	72131601-001	Ventilador de techo, de 7 velocidades	un	4	370.000	1.480.000
38,6	72131601-001	Cableados, ductos y cajas de conexión.	gl	1	1.300.000	1.300.000
38,7	72131601-001	Tablero tipo DIN para mínimo 6 llaves.	un	1	60.000	60.000
39	72131601-007	Reparación de techo en el bloque de aulas y dirección. Incluye reposición de dos tijeras, tejas, tejuelas.	m2	15	50.000	750.000
		Remodelación de cocina				
40	72131601-002	Demolición de pared de 0,15m	m2	20	10.000	200.000

41	72131601-009	Piso calcáreo	m2	43	50.000	2.150.000
42	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	28	18.000	504.000
43	72131601-005	Mamposteria de ladrillos huecos de 0,15m.	m2	20	50.000	1.000.000
44	72131601-008	Revoque a dos capas con hidrófugo	m2	20	25.000	500.000
45	72131601-001	Instalaciones eléctricas				
45,1	72131601-001	Tomas corrientes dobles	un	3	50.000	150.000
45,2	72131601-001	Reubicación de equipo fluorescente de 1x40 W con corrector de factor de potencia., con sus respectivos interruptores.	un	4	50.000	200.000
45,3	72131601-001	Llaves Termomagnéticas de 10 a 25 A.	un	1	50.000	50.000
45,4	72131601-001	Ventilador de techo, de 7 velocidades	un	3	370.000	1.110.000
45,5	72131601-001	Cableados, ductos y cajas de conexión.	gl	1	1.300.000	1.300.000
45,6	72131601-001	Tablero tipo DIN para mínimo 6 llaves.	un	1	60.000	60.000
46	72131601-007	Reconstrucción de techo con materiales existentes, alineación de vigas y tirantes, cambio de maderas hasta (400pulg2xml), y tejas deterioradas, macizadas. Incluye provisión de membrana asfáltica con aluminio de 3mm.	m2	44,5	80.000	3.560.000
47	72131601-007	Cielorraso de machimbre.	m2	44,5	80.000	3.560.000
48	72131601-011	Canaleta embutida según diseño.	ml	11	50.000	550.000
49	72131601-002	Cartel de obras de 1,20mx0,80 m, según diseño. Incluye soportes de madera.	un	1	380.000	380.000
Obra: Refacción de aulas Programa: Fonacide. Institución: Esc. Bas. Nº 757 "Domingo Robledo" Ubicación: San Isidro.						
		Refacción de aulas				
50	72131601-009	Piso calcáreo. Incluye reparación de hasta 10 m2 de piso calcáreo tipo existente.	m2	23	50.000	1.150.000
51	72131601-009	Demolición de piso calcáreo	m2	13	10.000	130.000
52	72131601-007	Demolición de techo de tejas, con recuperación de maderas y limpieza de tejas.	m2	230	18.000	4.140.000
53	72131601-010	Demolición de ventanas existentes con recuperación.	un	10	10.000	100.000
54	72131601-007	Reconstrucción de techo con materiales existentes, alineación de vigas y tirantes, cambio de maderas, cielorraso y tejas deterioradas, macizadas. Incluye la provisión y colocación de membrana asfáltica con aluminio de 4 mm, pintura con tono color de tejas y reposición de maderas de cumbreras y aleros (hasta 1.700pulg2xml).	m2	236	115.000	27.140.000

55	72131601-005	Mampostería de 0,15 m para elevación de estructura actual a nivel final.	m2	43,5	50.000	2.175.000
56	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	120	18.000	2.160.000
57	72131601-008	Revoque a dos capas. Incluye revoque de mocheta de vigas de encadenado existente.	m2	60	25.000	1.500.000
58	72131601-008	Revoque a dos capas con hidrófugo.	m2	105	25.000	2.625.000
59	72131601-010	Carpintería metálica				
59,1	72131601-010	Ventanas tipo balancín de 1,80x1,10 m.	un	10	500.000	5.000.000
59,2	72131601-010	Reja metálica de 1,90x1,20 m.	Un.	2	500.000	1.000.000
60	72131601-010	Carpintería de madera				
60,1	72131601-010	Cambio de sentido de abertura de puertas, incluye reparación, pintura sintética, cambio de picaportes y herrajes necesarios.	un	7	130.000	910.000
60,2	72131601-007	Cielorraso de machimbre de paraiso	m2	236	80.000	18.880.000
61	72131601-012	Pinturas				
61,1	72131601-012	Pintura al látex interior y exterior.	m2	506	12.000	6.072.000
61,2	72131601-012	Pintura con impermeabilizante y tono color de ladrillos vistos	m2	160	14.000	2.240.000
61,3	72131601-012	Pintura de estructura de techo con asfalto	m2	236	10.000	2.360.000
61,4	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas, con antióxido y esmalte	Un.	10	60.000	600.000
61,5	72131601-012	Pintura de rejas metálicas.	Un.	2	60.000	120.000
61,6	72131601-008	Pizarrón embutido tipo MEC	Un	5	400.000	2.000.000
62	72131601-010	Vidrios traslúcidos	m2	19,80	90.000	1.782.000
63	72131601-001	Instalaciones eléctricas.				
63,1	72131601-001	Tomas corrientes simples	un	10	30.000	300.000
63,2	72131601-001	Tomas corrientes dobles	un	8	50.000	400.000
63,3	72131601-001	Equipo fluorescente de 2x40 W con corrector de factor de potencia. Tipo colgante rígido, con sus respectivos interruptores.	un	20	120.000	2.400.000
63,4	72131601-001	Reubicación de equipo fluorescente de 1x40 W con corrector de factor de potencia., con sus respectivos interruptores.	un	5	50.000	250.000
63,5	72131601-001	Llaves Termomagnéticas de 10 a 25 A.	un	2	50.000	100.000

63,6	72131601-001	Ventilador de techo, de 7 velocidades	un	16	370.000	5.920.000
63,7	72131601-001	Reubicación de ventiladores existentes.	un	4	50.000	200.000
63,8	72131601-001	Cableados, ductos y cajas de conexión.	gl	1	1.300.000	1.300.000
63,9	72131601-001	Tablero tipo DIN para mínimo 12 llaves.	un	1	100.000	100.000
64	72131601-011	Desagüe Pluvial				
64,1	72131601-011	Bajada metálica de P:40cm, según diseño	ml	22	50.000	1.100.000
64,2	72131601-011	Canaleta metálica, según diseño.	ml	51,6	50.000	2.580.000
65	72131601-002	Cartel de obras de 1,20mx0,80 m, según diseño. Incluye soportes de madera.	un	1	380.000	380.000
TOTAL LOTE II (IVA INCLUIDO):						**228.077.500**
TOTAL GENERAL (LOTE I y II):						**405.841.500**

Total Lote II (Guaraníes: Doscientos veintiocho millones, setenta y siete mil, quinientos).----------
Total General Lotes I y II (Guaraníes: Cuatrocientos cinco millones, ochocientos cuarenta y un mil, quinientos).----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, Inc. d de la Ley N° 2051).

El plazo estimado para la terminación de la obra es de 150 (ciento cincuenta) días calendario.----------

Lugar de las obras: Las mismas se harán en las siguientes instituciones educativas:

Lote I:

* Escuela Básica Nº 197 "Gral. José Gervasio Artigas". Barrio Nº 1, General Artigas.----------
* Colegio Nacional "José Gervasio Artigas". Barrio Nº 1, General Artigas.----------
* Escuela Básica Nº 2698 "Carlos Antonio López". Barrio N° 3, General Artigas.----------
* Escuela Básica N° 1262 "Juan Bautista Florentín". Ñu Guazú, General Artigas. ----------

Lote II:

* Escuela Básica Nº 523 "Gral. José Félix Estigarribia". Loma Clavel, General Artigas.----------
* Colegio Nacional "R. I. 6 Boquerón". Colonia Uruguaya, General Artigas.----------
* Escuela Básica Nº 757 "Domingo Robledo". San Isidro, General Artigas.----------

8- Normas Técnicas

La obra deberá ser entregada de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y las Normas Técnicas indicadas en la Planilla de Especificaciones Técnicas.----------

9- Valor y Precios del Contrato

9.1 Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la Contratista en la ejecución del Contrato. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales de la misma.----------

9.2 Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el precio contractual para la entrega de la obra es de: Monto Total (Lote I): Gs. 177.764.000.- (GUARANIES: Ciento setenta y siete millones, setecientos sesenta y cuatro mil) IVA INCLUIDO. Lote II: 228.077.500.- (GUARANÍES: Doscientos veintiocho millones, setenta y siete mil, quinientos). IVA INCLUIDO. Total ambos Lotes: Gs. 405.841.500.- (GUARANÍES: Cuatrocientos cinco millones, ochocientos cuarenta y un mil, quinientos). IVA INCLUIDO. ----------

10- Documentaciones

La Contratista deberá entregar Facturas Comerciales elaboradas en Guaranies, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando corresponda, a nombre de la Municipalidad de General Artigas, que formarán parte del Contrato y las referidas en la Cláusula Segunda.----------

11- Forma de Pago y Plazo de Entrega

El pago será efectuado de la siguiente forma:

11.1 El pago establecido se efectuará con fondos previstos en EL PRESUPUESTO MUNICIPAL de General Artigas, PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2015; en el RUBRO "520". "Construcciones" (FONDO DE FONACIDE), según certificaciones de obras y con un anticipo financiero del 30 % del monto adjudicado----------

11.2 Los Pagos se realizarán en guaranies por el monto total adjudicado, en el cual deberá estar incluido el Impuesto y Contribuciones correspondientes, LIBRE DE TODO GASTO PARA LA CONTRATANTE Y EJECUTADO EN LOS LUGARES DESCRIPTOS EN LOS ANEXOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a las siguientes condiciones:

12. MULTAS

12.1 Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12.2 La Contratante tiene la facultad de aplicar a la Contratista una multa por incumplimiento del plazo establecido en la Cláusula Cuarta de este Contrato. En caso de producirse atrasos en la ejecución de las obras adjudicadas, por causa imputable a el Contratista, el mismo deberá abonar a la Municipalidad una multa del 0.1% diario de atraso sobre el valor total del contrato, hasta el monto total de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Lo generado por la multas.----------

13- Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATISTA.

Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la **CONTRATANTE** a la rescisión unilateral del presente Contrato:

a. Si la Contratista fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.---------
b. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la Contratista desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Co.----------

c. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.----------
e. Si la Contratista no diere cumplimiento a la entrega de la obra dentro del plazo de atraso máximo inclusive.----------
f. Grave negligencia de la Contratista en el cumplimiento del contrato.----------
g. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.----------
h. Si la provisión de materiales no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las caracteristicas indicadas en la oferta presentada por la Contratista.----------
i. Si dentro de los 10 (diez) dias hábiles de recibido la Orden de entregar las obras de la adjudicación quedará por rescindido el contrato.----------

14- Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE.

14.1 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la **CONTRATANTE** si hubiese un retraso injustificado por más de veinte (20) dias calendario en las obligaciones contractuales derivada de este Contrato.----------

14.2 Si la CONTRATISTA decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser asi notificado a la **CONTRATANTE,** la cual deberá pronunciarse dentro de los ocho (8) dias siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.----------

15- Extinción del Contrato

Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la extinción del contrato:

a. Vencimiento del plazo.----------
b. Acuerdo mutuo.----------
c. Rescisión por causa imputable a la CONTRATISTA. ----------
d. Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE.----------
e. Aquéllas establecidas expresamente en el contrato.----------
f. Las demás causas citadas en el Art. 57° de la Ley N° 2051/03.----------

16- Terminación del Contrato por mutuo acuerdo

16.1 Las partes contratantes podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todas las obras recibidas hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.----------

16.2 La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE O CONTRATISTA.**----------

17- Jurisdicción

Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de Encarnación, República del Paraguay.----------

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, firman el presente Contrato de veinte (20) páginas progresivamente numeradas y por los demás documentos integrantes indicados en la Cláusula Segunda, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de General Artigas, a los veinte días del mes de enero de dos mil quince.----------

Prof. Julio César Lobatti B.
SECRETARIO GENERAL

Prof. Luis Alberto Arriola Ch.
INTENDENTE MUNICIPAL

Sr. Victor Daniel Morel De Los Santos
Representante Legal de la Empresa:
"Calera del Sur S. R. L."