CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540 – LOTE N° 5: ESCUELA BASICA N° 14864 "JUAN CARLOS HRASE" Y LOTE N° 6: ESCUELA BASICA N° 642 "LIC. VICTOR MATIAUDA SARUBBI"

Entre la Municipalidad de Encarnación, domiciliada en las calles Padre Kreusser e/ Mcal. Estigarribia, con R.U.C. N° 80000004-8, Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **DON ALFREDO LUIS YD SÁNCHEZ** y refrendada por el Secretario Municipal Interino **ABG. MARCIAL CANTERO SILVA**, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **SRA. NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS**, con cedula de identidad N° 3.005.414 domiciliada en 1° de mayo c/ 30 de noviembre del barrio Kennedy, de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representante legal de la **EMPRESA IMPACTO CONSTRUCTORA**, con R.U.C. N° 3.005414-1, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tendrá por objeto la realización de los trabajos previstos en las especificaciones técnicas y en el Pliego de Bases de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2017 PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato entrara en vigencia en el Ejercicio Fiscal Año 2018, previa aprobación de Presupuesto Municipal Año 2018 y sujeto a disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **I.D N° 337.540.** ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2017 PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS**

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414 - 1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION**. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE NRO: 5 - Escuela Básica N° 14864 "Juan Carlos Hrase"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72121406-001	Construccion de dos aulas con galeria	Unidad	1		
1.1		Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	125	4.729	591.071
1.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	125	4.913	614.100
1.3		d-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 m y profundidad 0,60 m.	Unidad Medida Global	1	1.166.790	1.166.790
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32	463.298	14.825.520
1.5		a- Excavación para zapatas aisladas	Metros cúbicos	5,88	46.672	274.429
1.6		Estructura de H° A° : a- Zapatas	Metros cúbicos	3	2.171.503	6.514.509
1.7		b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,95	2.137.068	4.167.283
1.8		c- Losa de H° A°	Metros cúbicos	0,12	2.380.487	285.658
1.9		d- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,47	2.137.068	3.141.490
1.10		Muros de nivelación : a- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	25	153.525	3.838.125
1.11		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	14	166.179	2.326.506
1.12		Aislación asfaltica : a- De paredes asfalto en caliente tipo Brea en U.	Metros cuadrados	56	24.289	1.360.183
1.13		Muros de elevación : a- de 0,15 de ladrillo Prensado una cara vista	Metros cuadrados	75	144.928	10.869.570
1.14		b- de 0,30 de ladrillo Prensado una cara vista	Metros cuadrados	51,36	221.076	11.354.463
1.15		c- De 0,20 de ladrillo prensado para revocar	Metros cuadrados	25	176.861	4.421.520
1.16		d- De 0,15 de ladrillo prensado para revocar	Metros cuadrados	40	118.521	4.740.852
1.17		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	18.186	581.960
1.18		f- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.	Metro lineal	168	2.456	412.675
1.19		Pilares : a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor c/ nucleo de Hormigón Armado 4 Øde12 mm estribos Ø 6 cada 15cm .	Metro lineal	11	182.712	2.009.828
1.20		Techo : a- De Chapa Trapezoidal con estructura metálica y membrana Isolant TBA de 10mm doble alumnio bajo malla tensora de alambre galvanizado 15cmx15 cm sobre estructura metalico.	Metros cuadrados	87	288.136	25.067.808
1.21		Revoques : a- Revoque impermeable en Paredes Exteriores: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso+Filtrado o fino).	Metros cuadrados	216,36	24.289	5.255.166
1.22		b- A dos capas y filtrado para interior y exterior	Metros cuadrados	280	21.714	6.079.982

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005814 - 1

1.23		Contrapiso de H° de cascotes en aulas	Metros cuadrados	79	48.666	3.844.621
1.24		Piso de Granítico pulido base gris oscuro 0,30X0,30.	Metros cuadrados	79	159.666	12.613.614
1.25		Zocalo Granito Reconstituido pulido 10x30 cm Patinado.	Metro lineal	50	148.612	7.430.610
1.26		Piso de la galería a-Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	42,9	48.637	2.086.515
1.27		b-Piso antideslizante esmaltado de primera 0,40x0,40 (en galería)	Metros cuadrados	42,9	81.061	3.477.525
1.28		c-Zócalo esmaltado 0,10x0,40 (en galeria)	Metro lineal	40	68.779	2.751.168
1.29		Aberturas metálicas : a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad)	Unidad	2	1.166.790	2.333.580
1.30		b- Ventanas tipo balancin de 1,50x1,20 m vidrios triples con rejas .Ver Detalle.	Unidad	4	786.048	3.144.192
1.31		c- Ventanas tipo balancin de 2,60x0,70 m vidrios triples con rejas .Ver Detalle.	Unidad	4	786.048	3.144.192
1.32		Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	48	16.612	797.369
1.33		Pinturas : a- De paredes al látex suvinil	Metros cuadrados	88,92	16.212	1.441.592
1.34		b- De pilares al látex suvinil	Metros cuadrados	2	16.212	32.424
1.35		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	14,67	20.393	299.172
1.36		d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	88,92	20.393	1.813.386
1.37		e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12,6	44.215	557.112
1.38		f- De estructura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	87	44.215	3.846.722
1.39		g- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	6	26.406	158.438
1.40		Instalación Pluvial a- Canaleta y Bajada N° 26 - desarrollo 33cm.	Metro lineal	22,6	39.302	888.234
1.41		Instalación eléctrica con cableado de primera calidad tipo condel - inpaco. a-Línea subterránea trifásica con de 4 a 10 mm	Metro lineal	20	59.568	1.191.354
1.42		b-Puntos y tomas vimar	Unidad	30	116.311	3.489.316
1.43		c-Circuito Ventilador de techo	Unidad	4	116.311	465.242
1.44		d-Conexión al Tablero principal	Unidad	1	718.497	718.497
1.45		e-Provision y coloc. de artef. Tipo lamparas colgantes pantalla acrílica con caño rígido de 80 cm de altura y artefacto de iluminacion tipo led, bajo consumo.	Unidad	8	391.796	3.134.366
1.46		g-Provisión y coloc. de Ventilador metálico de Techo	Unidad	4	187.915	751.658
1.47		h-Circuitos Independientes (A.A)	Unidad	2	405.306	810.612
1.48		Cielorraso de PVC: de 6 mm de 1ra calidad con caños estructural 40x40 cuadrangular y soporte 20x20 cuadrangular y resistente, la fiscalizacion proveera la muestra para la posterior provicion y colocación.	Metros cuadrados	87	119.135	10.364.780
1.49		Mobiliarios : a- Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,45 x 3,50m y 0,80 m de antepecho.	Unidad	2	1.842.300	3.684.600
1.50		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	736.945	736.945
2	72121406-001	Cercado y Camino Del Entorno	Unidad	1		
2.1		Preparación de la obra a- Replanteo	Metros cuadrados	200	7.369	1.473.840
2.2		b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 m y profundidad 0,60 m.	Unidad Medida Global	1	1.166.790	1.166.790
2.3		Excavaciones a- Excavación y carga de cimiento con PBC. En portal de acceso	Metros cúbicos	2	466.716	933.432

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
INTENDENCIA

2.4		Mampostería Mampostería de 0,30 ladrillo Prensado a una cara vista (en portal de acceso)	Metros cuadrados	40	221.076	8.843.040
2.5		Piso a- Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm.	Metros cuadrados	262	42.987	11.262.594
2.6		b- Alisado de cemento	Metros cuadrados	430	30.705	13.203.150
2.7		Luces led en acceso	Unidad Medida Global	1	614.100	614.100
2.8		portón de Acceso	Metros cuadrados	26	165.807	4.310.982
2.9		Cerramiento perimetral con tejido y postes de HºAº	Metros cuadrados	211	147.384	31.098.024
2.10		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	580.939	580.939
					Precio Total	**259.394.219**

LOTE NRO: 6 - Escuela Básica N° 642 "Lic. Victor Matiauda Sarubbi"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72121406-001	Construcción de 3 Aulas, Reposición Total de Techo en Chapa	Unidad	1		
1.1		Preparación de la obra a- Armado de vallado de seguridad para la obra.	Unidad Medida Global	1	317.250	317.250
1.2		b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 m y profundidad 0,60 m.	Unidad Medida Global	1	1.205.550	1.205.550
1.3		c-Desmonte de techo / Traslado de materiales hasta el corralon Municipal	Metros cuadrados	451,76	22.842	10.319.102
1.4		d-Demolición de Paredes con recuperación	Metros cuadrados	260	12.373	3.217.037
1.5		e-Sacar aberturas puertas y ventanas.	Unidad	20	24.746	494.910
1.6		Estructrura de H° A° Zapata de H°A° 1,20X1,20X0,35	Metros cúbicos	7,8	1.472.999	11.489.391
1.7		Tronco de H°A°1.85x0,20X0,25	Metros cúbicos	1,4	1.951.208	2.731.691
1.8		Pilares de H°A° 0,20X0,25	Metros cúbicos	3	1.873.159	5.619.476
1.9		Pilares de H°A° 0,20X0,25 sobre encadenado superior en pared de las aulas y sector administrativo para apoyo cumbrera.	Metros cúbicos	0,6	1.873.159	1.123.895
1.10		Zapata de H°A° 1,00X1,00X0,35 en Galería	Metros cúbicos	2,1	1.472.999	3.093.297
1.11		Tronco de H°A°1.85x0,20X0,25 en Galería	Metros cúbicos	1	1.951.208	1.951.208
1.12		Pilares de H°A° 0,20X0,25 en Galería	Metros cúbicos	1,5	1.873.159	2.809.738
1.13		Viga Inferior 0,15X0,30	Metros cúbicos	5	1.757.353	8.786.763
1.14		Viga Superior 0,15X0,30	Metros cúbicos	5	1.870.153	9.350.763
1.15		Viga Superior 0,20X0,40	Metros cúbicos	1,7	1.870.153	3.179.259
1.16		Aislación Horizontal en U con revoque impermeable ceresita y pintura Impermeable.	Metros cuadrados	40	86.912	3.476.496
1.17		Mampostería. Mampostería de Elevación de 0,15 ladrillo Comun Prensado en comedor	Metros cuadrados	290	108.852	31.567.080
1.18		Cubierta a- Provisión y Colocación de techo de chapa tipo teja N° 26 (color rojo) y con membrana Isoland doble aluminio TBA 10" o similar, bajo malla tensora de alambre (15cm.x15cm.) y estructura metálica pintado color gris oscuro . Ver detalle y corte.-	Metros cuadrados	435	215.730	93.842.550
1.19		Canaleta y Bajada N° 24 - desarrollo 65cm pintado con antioxido y pintura sintetico color negro o gris oscuro.	Metros cuadrados	115	69.795	8.026.425

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414

1.20		Cielorraso a- Colocación de cielorraso PVC 10 mm de primera calidad, siguiendo la pendiente del techo. (la Fiscalizacion presentará la muestra de PVC para posterior colocacion).en Galería y Aulas.	Metros cuadrados	435	69.795	30.360.825
1.21		Piso Piso Cerámico Eliane 40x40 de Alto Transito Pi4 Color Oscuro,patinado.	Metros cuadrados	364,8	58.421	21.311.981
1.22		Escalera de mampostería,revocado en todas sus caras con revoque impermeable a 3 capas en galeria sector ambos accesos frontal,lateral y dirección al sanitario exterior.	Metros cuadrados	10	220.172	2.201.715
1.23		Rampa a- Replanteo - Excavación y carga de cimiento con PBC (0,35cm x 0,40cm)	Metros cúbicos	3,4	393.390	1.337.526
1.24		b- Muro de nivelación 0,30 de ladrillo común	Metros cuadrados	5	175.641	878.204
1.25		c- Aislación Horizontal y Vertical c1 - Azotado con hidrófugo vertical esp.= 0,5 cm tipo U en mampost. de nivelación con ceresita o similar.	Metros cuadrados	10	19.458	194.580
1.26		c2 - Con aditivo hidrofugado horizontal en U. sobre la aislación hidrofuga.	Metros cuadrados	13,2	28.553	376.893
1.27		d- De 0,15 de ladrillo Común para base de piso de rampa	Metros cuadrados	12	92.003	1.104.030
1.28		e- Mampostería elevación a la vista de ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5 cm.	Metros cuadrados	10	132.846	1.328.455
1.29		e- Relleno y apisonado con escombros	Metros cúbicos	12	124.362	1.492.344
1.30		f- Contrapiso y Alisado de cemento con rodillo metálico para dar textura al mismo	Metros cuadrados	23	92.003	2.116.058
1.31		g- Baranda metálica,en rampa tratado con antióxido y pitura sintética color negro, con caño y soporte metálico en ambos lados (ver detalle).	Metros cuadrados	16	237.923	3.806.774
1.32		h- Pintura de ladrillos vistos impermeable color cerámico	Metros cuadrados	10	15.268	152.684
1.33		i- Pintura para piso color Gris Oscuro antideslizante.	Metros cuadrados	23	22.842	525.366
1.34		Zocalo Cerámico 10x40 patinado.	Metro lineal	195	20.939	4.083.008
1.35		Guarda Obra(contrapiso y Alisado de Cemento) contrapiso,cordón de ladrillo de 0,15 m, pintado color gris oscuro antideslizante 1 m de ancho.	Metros cuadrados	90	82.993	7.469.334
1.36		Revoque a-Revoque en Paredes sector administración exteriores	Metros cuadrados	96	69.560	6.677.760
1.37		b- Revoque impermeable en Paredes Exteriores Azotada 1:3 + hidrófugo esp.: 5mm. A 3 capas (grueso+filtrado o fino) sector aulas.	Metros cuadrados	294	54.370	15.984.662
1.38		a- De paredes interiores a 2 capas	Metros cuadrados	350	33.208	11.622.912
1.39		Pinturas : b-De canaletas y bajadas con antioxido y sintético	Metro lineal	83,02	35.024	2.907.726
1.40		c- Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1	2.626.830	2.626.830
1.41		a- De paredes interiores acrílicos con sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme(altura de piso antepecho de ventana color gris oscuro.	Metros cuadrados	414,8	20.107	8.340.218
1.42		a- De paredes exteriores con sellador, enduido, pintura impermeable recuplast color blanco, más dos manos hasta lograr una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	317	36.386	11.534.508
1.43		Cambio de Aberturas a- Puerta Metálica de Chapa Plegada N° 18 -1,30 x 2,10 (incluye marco de chapa Plegada Nº 18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa tipo kallay o similar doble paleta) Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	Unidad	3	843.180	2.529.540
1.44		b- Puerta Metálica de Chapa Plegada N° 18 -0,80 x 2,10 en deposito (incluye marco de chapa Plegada Nº 18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa tipo kallay o similar doble paleta) Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	Unidad	3	713.460	2.140.380
1.45		c-Ventanas tipo balancines 2,00 x 1,00 vidrios triples traslúcidos, rejas tipo malla entramada,Ver Detalle.	Unidad	12	1.138.293	13.659.516

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
INTENDENCIA

1.46		d-Ventanas tipo balancines2,16 x 1,03 vidrios triples traslúcidos, rejas tipo malla entramada.Ver Detalle.	Unidad	4	1.138.293	4.553.172
1.47		Instalación eléctrica con cableado de primera calidad tipo condel-Impaco conducto antillamas a- Puntos y Tomas tipo virmar o similar	Unidad	46	136.465	6.277.410
1.48		b- Circuito,caños antillamas sobre cielorraso Ventilador de Techo, provisión y colocacion de ventilador metalico	Unidad	16	531.852	8.509.632
1.49		c- Tablero seccional c/6 llaves TM.	Unidad	1	1.829.052	1.829.052
1.50		d- Cableado,caños antillamas Provisión y montaje de artefactos canaladitos con tubos tipo LED de 2x36w T8 suspendido con caño rigido desde la cubierta altura 3,10 aproximadamente desde el nivel de piso.	Unidad	50	165.393	8.269.650
1.51		e- Provisión y montaje de artefactos canaladitos con tubos tipo LED de 1x36w T8 adosado cubierta en galería con fotocelula	Unidad	18	127.774	2.299.936
1.52		f- Provisión y coloc. de Luces exteriores para galeria con proteccion con fotocelulas	Unidad	8	133.010	1.064.080
1.53		g-Pilar de mamposteria 0,45x0,45x1,70 con base y nivelacion tapa de ande Instalación con Linea de acuerdo al existente su ensamblado y cableado protegido con cable a tierra ,(jabalina).	Unidad	1	2.114.436	2.114.436
					Precio Total	394.283.077

El monto total del contrato asciende a la suma de Gs. 653.677.296 (seiscientos cincuenta y tres millones seiscientos setenta y siete mil doscientos noventa y seis guaraníes)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

1- **LOTE NRO: 5 - Escuela Básica N° 14864 "Juan Carlos Hrase"**
   - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 120 (ciento veinte) días

2- **LOTE NRO: 6 - Escuela Básica N° 642 "Lic. Víctor Matiauda Sarubbi"**
   - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 150 (ciento cincuenta) días

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los *10 (diez)* días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente por el 30% del monto total adjudicado.
d) La solicitud de pago del anticipo.

- Dichos documentos deberán presentarse en la oficina de la **U.O.C.** - Planta Alta
- Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar **EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES** siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
- De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
- La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

Se requieren las siguientes pólizas:

Seguro contra daños a terceros: 20 % del valor del contrato.
Seguro contra accidentes de trabajo: 20 % del valor del contrato.

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

Seguros contra los riesgos en la zona de obras: 20 % del valor del contrato.
Seguro de Cumplimiento de Contrato: 10 % del valor del contrato.
Seguro de Anticipo: 100 % del monto total del anticipo.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:
LA MULTA SERA DEL 0.5 % por ciento del monto total de la obra en cuestión por día de atraso en la obra correspondiente. ----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

- **LOTE NRO: 5 - Escuela Básica N° 14864 "Juan Carlos Hrase"**
- **Obra**: Construcción de dos aulas con galería y cercado y camino del entorno
- **LOTE NRO: 6 - Escuela Básica N° 642 "Lic. Víctor Matiauda Sarubbi"**
- **Obra**: Construcción de 3 Aulas, Reposición Total de Techo en Chapa

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la 3ra. Circunscripción Judicial de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 24 días del mes de enero del año 2018.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN SECRETARIA GENERAL

Abg. Marcial Cantero Silva
Secretario General Interino

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN INTENDENCIA

Don Alfredo Luis Yd Sánchez
Intendente Municipal

Sra. Noelia Elisa Ledesma Ocampos
Empresa Impacto Constructora

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1