Contrato Nº 50/2019
"CONSTRUCCION DE UN PORTICO DE ACCESO AL DISTRITO SOBRE LA CALLE BOQUERON"

Entre la **MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA, con RUC Nº 80024064-2**, domiciliada en Ruta 14 Km 5 ½ del Distrito de Cambyretá, Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por su Intendente Municipal, el Sr. FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE, con Cédula de Identidad N° 1.878.889, acompañado de la Secretaria General, la Srta. LUZ MARINA GAUTO SOTELO, con cédula de identidad Nº 4.228.914 denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra, la firma **RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.** con **RUC Nº 80023123-6** domiciliada en la Avda. Ygatimi N° 1055, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por **CLAUDIO GUSTAVO RODRIGUEZ** con Cédula de Identidad Nº 4.492.134, en su carácter de apoderado de la firma, denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominadas en conjunto "**LAS PARTES**", e individualmente "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PORTICO DE ACCESO AL DISTRITO SOBRE CALLE BOQUERON"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la construcción por parte del CONTRATISTA de un pórtico de acceso al Distrito sobre calle Boquerón. Según se detalla en el artículo 6º del presente contrato.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.-
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Claudio Gustavo Rodriguez
p/ Rodriguez Hnos. S.R.L.
Contratista

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.-----

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03): El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 369.569.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03).-
El presente contrato es el resultado del procedimiento por Contratación Directa Nº 22/2019, *"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PORTICO DE ACCESO AL DISTRITO SOBRE CALLE BOQUERON"*. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 968/2019.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.-
El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).-
El monto total del presente contrato es de **(Gs. 165.940.941) GUARANÍES CIENTO**

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Claudio Gustavo Rodriguez
p/ Rodriguez Hnos. S.R.L.
Contratista
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.

SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO. Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla:

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.377.500**
1.1	Limpieza del terreno (carpida de malezas, desalije y retiro). Obrador.	Unidad Medida Global	1	3.585.000	3.585.000
1.2	Replanteo y marcación.	Unidad Medida Global	1	597.500	597.500
1.3	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	Unidad	1	1.195.000	1.195.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Metros cúbicos**	**1**		**2.425.850**
2.1	Replanteo y nivelación para relleno y compactación de suelo. Provisión de material y maquinaria vial a cargo de la Municipalidad.	Metros cúbicos	60	11.950	717.000
2.2	Excavación para zapatas, muros de nivelación, encadenado inferior y mastil. Incluye posterior relleno compactado por capas.	Metros cúbicos	22	77.675	1.708.850
3	**CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.034.567**
3.1	Zapata de hormigón armado de 1,60m x 1,60m. h=0,40 en columnas derl arco metalico	Metros cúbicos	2,05	1.923.950	3.944.098
3.3	Zapata de hormigón armado de 1,60m x 0,80m.	Metros cúbicos	0,4	1.923.950	769.580
3.4	Zapata de hormigón en masa 1:3:3 de 0,80x0,80x1,40 m para mastil	Metros cúbicos	0,9	1.015.750	914.175
3.5	Encadenado inferior de H° A° de 13x20 cm.	Metro lineal	9	91.418	822.762
3.6	Encadenado superior de H° A° de 13x20 cm	Metro lineal	9	91.418	822.762
3.7	Pilares de hormigón armado, segun planos (incluye tronco)	Metros cúbicos	4,15	2.509.500	10.414.425
4	**NIVELACIÓN**	**Metros cuadrados**	**1**		**4.373.700**
4.1	Muro de nivelación armado de 0,30 cm con ladrillo común.	Metros cuadrados	6	221.075	1.326.450

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Claudio Gustavo Rodriguez
p/ Rodriguez Hnos. S.R.L.
Contratista
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.

4.2	Muro de nivelación de 0,30 cm con ladrillo común.	Metros cuadrados	15	203.150	3.047.250
5	**AISLACION**	**Unidad Medida Global**	**1**		**825.153**
5.1	Aislación hidrófuga horizontal con revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. Muro de 0,20.	Metro lineal	11	31.668	348.348
5.2	Aislación para cubierta de losa de H°A° según especificaciones.	Metros cuadrados	3,8	125.475	476.805
6	**MAMPOSTERIA**	**Metros cuadrados**	**1**		**4.785.975**
6.1	Muro de elevación de 0,20m con ladrillo común, refuerzos de varilla Ø6 cada 50 cm.	Metros cuadrados	45	106.355	4.785.975
7	**REVOQUES**	**Metros cuadrados**	**1**		**5.395.425**
7.1	Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	70	53.775	3.764.250
7.2	Interior a 1 capa (1:4:16) con hidrófugo. Terminación fratasado y filtrado, espesor 1,5 cm. Incluye losa.	Metros cuadrados	39	41.825	1.631.175
8	**TECHO**	**Metros cúbicos**	**1**		**878.684**
8.1	Techo de losa de hormigón armado. Espesor 10 cm.	Metros cúbicos	0,38	2.312.325	878.684
9	**CIELORRASO**	**Metros cuadrados**	**3**		**365.670**
9.1	Cielorraso suspendido de PVC blanco con estructura de perfiles metálicos. Incluye cornisa perimetral.	Metros cuadrados	3	121.890	365.670
10	**CONTRAPISO**	**Metros cuadrados**	**61,5**		**3.160.178**
10.1	De hormigón de cascotes ceramico sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	61,5	51.385	3.160.178
11	**PISOS**	**Metros cuadrados**	**1**		**9.940.608**

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Claudio Gustavo Rodriguez
p/ Rodriguez Hnos. S.R.L.
Contratista
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.

11.1	Carpeta base para piso (1:4), espesor 2,5 cm.	Metros cuadrados	23,5	31.070	730.145
11.2	Piso de cerámica esmaltada 30x30 cm (Sala de comando).	Metros cuadrados	3,5	101.575	355.513
11.3	Piso de canto rodado in situ. Terminación tipo piedra lavada.	Metros cuadrados	40	197.175	7.887.000
11.4	Piso alisado de cemento en rampa.	Metros cuadrados	18	53.775	967.950
12	**ZOCALOS**	**Metro lineal**	**6**	**0**	**143.400**
12.1	Zócalo de cerámica esmaltada Ancho= 10 cm.	Metro lineal	6	23.900	143.400
13	**REVESTIMIENTOS**	**Metros cuadrados**	**5**		**13.623.000**
13.1	Mosaico de fotografías impresas sobre cerámica esmaltada.	Metros cuadrados	5	2.724.600	13.623.000
14	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.130.325**
14.1	Puesto de medición definitivo, trifásico, (cables 4x 16 mm) con acometida de 6 metros, y limitadora hasta 45 A, según planos y especificaciones.	Unidad Medida Global	1	1.792.500	1.792.500
14.2	Conexión eléctrica trifásica a la ANDE. Incluye gestión y costo de conexión.	Unidad Medida Global	1	2.031.500	2.031.500
14.3	Tablero general con llaves termo magnéticas.	Unidad	1	740.900	740.900
14.4	Bocas llaves de luces y tomacorriente simple.	Unidad	4	113.525	454.100
14.5	Extensión de línea eléctrica trifásica, cable 4x16 mm (Electroducto de PVC tipo conduit de 1" desde medidor hasta tablero principal).	Metro lineal	25	65.725	1.643.125
14.6	Circuito independiente para pantalla2 tipo LED (Solo cajas y caños)	Unidad	1	262.900	262.900
14.7	Artefacto de luz Tipo Panel LED de embutir cuadrado Blanco, 30w. Medidas:30x30 Cm. Colocado. Luz neutra.	Unidad	1	167.300	167.300
14.8	Artefacto de luz tipo: reflector tipo LED de 100 wts. Instalado. Incluye fotocélula.	Unidad	5	752.850	3.764.250
14.9	Farola tipo trial colocada, con columnas de acero galvanizado de 2 pulgadas. Altura 2,50 m libre. Inluye la provisión de lámpara de bajo consumo de 45 Wts.	Unidad	2	2.091.250	4.182.500

SECRETARIA GENERAL Itapua - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Claudio Gustavo Rodriguez
p/ Rodriguez Hnos. S.R.L.
Contratista
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.

14.10	Luminaria tipo led en tira colocada por silueta de letras. 800 módulos tipo leds exterior.	Unidad Medida Global	1	2.091.250	2.091.250
15	**ABERTURAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.601.300**
15.1	Puerta de chapa tipo batiente, con pintura antióxido. Marco de caño de 0,80x2,10 m. Incluye herrajes (Sala de comando).	Unidad	1	956.000	956.000
15.2	Ventana de perfilería de aluminio, tipo corrediza, vidrio templado de 6 mm con reja incorporada.	Metros cuadrados	0,6	1.075.500	645.300
16	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.626.203**
16.1	Pintura látex interior en paredes con enduido, en caseta hasta cielorraso	Metros cuadrados	18,2	44.215	804.713
16.2	Pintura látex exterior en paredes con enduido.	Metros cuadrados	109	47.800	5.210.200
16.3	Pintura de estructura metálica con esmalte sintético, (Pilar y viga).	Metros cuadrados	38	39.435	1.498.530
16.4	Pintura de mástil y tensores de caño metálico con esmalte sintético.	Metro lineal	42	23.900	1.003.800
16.5	Pintura de puerta metálica con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4	38.240	152.960
16.6	Terminación pintura para piso gris. Incluye escalones de mampostería revocada.	Metros cuadrados	25	38.240	956.000
17	**JARDINERIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.958.700**
17.1	Arboles a plantar, especie: Lapacho amarillo, blanco y Guayaibi.	Unidad	3	215.100	645.300
17.2	Plantacion de pasto tipo cabayu.	Metros cuadrados	60	26.290	1.577.400
17.3	Jardín puntual iluminado según especificaciones.	Unidad	1	5.736.000	5.736.000
18	**ESTRUCTURA METALICA**	**Metro lineal**	**1**		**18.355.200**
18.1	Columna de estructura de ángulos metálicos de 20 x 60 cm., según detalle. Incluye anti óxido y pintura sintética a dos manos.	Metro lineal	7,5	657.250	4.929.375

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Claudio Gustavo Rodriguez
p/ Rodriguez Hnos. S.R.L.
Contratista
RODRIGUEZHNOS.S.R.L.

18.2	Viga de estructura metálica retículada de ángulos metálicos según detalle. Dimensiones: 20 cm x 60 cm. Anti óxido y pintura sintética a dos manos.	Metro lineal	18,5	657.250	12.159.125
18.3	Tensores de Caño estructural redondo de 100 mm. Incluye pintura anti óxido y colocación.	Metro lineal	20	63.335	1.266.700
19	**OTROS (OBRAS EXTERIORES)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40.939.505**
19.1	Escalones de mampostería de ladrillos comunes armados de 0,30 con terminación alisada de cemento.	Metro lineal	5,4	101.575	548.505
19.2	Colocación de bancos de estructura metálica y madera (Provisión de bancos a cargo de la Municipalidad).	Unidad	3	179.250	537.750
19.3	Baranda de acero inoxidable, caños de 50 mm. Diseño según plano.	Metros cuadrados	25	776.750	19.418.750
19.4	Mástil de acero galvanizado colocado, según detalle. Altura: 12 m. Base de hormigón en masa. Anti óxido y pintura sintética a dos manos. Incluye la provisión de dos banderas y accsorios según especificaciones.	Unidad Medida Global	2	6.214.000	12.428.000
19.5	Letras corpóreas de acero inoxidable. Altura de letras mayúsculas: 60 cm, minúsculas: 40 cm. Leyenda: "Bienvenidos a Cambyretá". Relieve= 4cm.	Unidad Medida Global	1	5.019.000	5.019.000
19.6	Placa de bronce embutida en mampostería. Dimensiones: 25 cm x 40 cm. Letras en relieve.	Unidad	1	1.792.500	1.792.500
19.7	Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	1.195.000	1.195.000

La forma de pago será contra certificado, una vez aprobado por la Dirección de Obras y se efectuarán en el plazo de (10) diez días corridos, contados a partir de la fecha de informe correspondiente. Los documentos a presentar para el pago son: a) Nota de solicitud de pago b) Certificado de obras aprobado c) Certificado de cumplimiento tributario (vigente) d) Formulario 120- Impuesto al Valor Agregado, e) Factura f) Recibo.----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Claudio Gustavo Rodriguez
p/ Rodriguez Hnos. S.R.L.
Contratista
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03).- El plazo de ejecución de la obra es de (90) noventa días corridos contados desde la orden de inicio, prorrogable en (40) cuarenta días corridos por inclemencias del tiempo. Las Prórrogas deberán contar con autorización del Departamento de Obras. El lugar de la obra está ubicado sobre calle Boquerón. ---------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Obras de la Municipalidad de Cambyretá.----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03).- El Contratista presentará en Departamento de Obras: el Cronograma de ejecución de los trabajos, que deberá coincidir con el presentado con su oferta, y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de (3) *tres* días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). No habrá anticipo.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03): No habrá anticipo. LA CONTRATANTE retendrá el 5% del monto total del contrato en concepto de fondo de reparo, suma que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra. EL CONTRATISTA, deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato por (360) trescientos sesenta días corridos, contados desde la firma del contrato.--------

12. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03):
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato y serán del 0,5% (cero coma cinco por ciento) del monto total del contrato por cada día de atraso, hasta alcanzar el porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en cuyo caso se rescindirá el contrato.----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Claudio Gustavo Rodriguez
p/ Rodriguez Hnos. S.R.L.
Contratista
RODRIGUEZHNOS. S.R.L.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03): *Construcción de un pórtico de acceso al Distrito sobre calle Boquerón.*----------

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03): Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP:

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03).-

Cualquier controversia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. LAS PARTES declaran además que se someten de manera definitiva e irrevocable a la jurisdicción y competencia de los tribunales y juzgados de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, con sede en la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Cambyretá, República del Paraguay, a los once días del mes de noviembre del año 2.019.----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapua - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Claudio Gustavo Rodriguez
p/ Rodriguez Hnos. S.R.L.
Contratista
RODRIGUEZHNOS. S.R.L.