MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

CONTRATO N° 18/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2017
"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 13.689" - ID 336178

Entre la **Municipalidad de Minga Porã,** domiciliada en la **Avda. Emiliano R. Fernández, Ciudad de Minga Porã, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Prof. Clementino Portillo Ortíz,** con **Cédula de Identidad Civil Nº 3.550.971,** y el **Secretario General, Sr. Juan Gabriel Genes Díaz,** con **Cédula de Identidad Civil Nº 4.071.122,** a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Avda. Emiliano R. Fernández** de esta ciudad, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **"HACER CONSTRUCTORA", con RUC Nº 2899919-3** domiciliada en la **Ciudad de Minga Porá, Alto Paraná, República del Paraguay**, representada en este acto por el **Señor Nicolás Ortíz Medina** con **Cédula de Identidad N° 2.899.919**, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución de una obra por parte del **Contratista** para la **Municipalidad de Minga Porá**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2017 "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 13.689".**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 336178.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 14/2017 **"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 13.689"**, convocado por Municipalidad de Minga Porã. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 856 /2017 de fecha 13 de Octubre de 2017.----------

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – SECRETARIA – ALTO PARANÁ

Hacer Constructora
Cel.: (0983) 623 342

CONTRATO N° 18/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2017
"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 13.689" - ID 336178

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	63.70	5,000	318,500
2	72131601-002	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1.00	1,500,000	1,500,000
3	72131601-002	Replanteo	m2	63.70	7,600	484,120
		Excavación y carga de cimiento con PBC.				-
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14.00	425,000	5,950,000
		Estructura de H° A° :				-
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	m3	0.82	2,081,200	1,706,584
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	m3	2.17	2,030,000	4,405,100
		Muros de nivelación :				-
7	72131601-005	De 0,45 cm.	m2	3.60	219,700	790,920
8	72131601-005	De 0,30 cm.	m2	7.50	177,000	1,327,500
9	72131601-005	De 0,60 cm.	m2	0.60	295,000	177,000
		Relleno y apisonado de interiores				-
10	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	m3	23.30	116,350	2,710,955
		Aislación asfáltica :				-
11	72131601-006	De paredes	m2	6.40	66,500	425,600
		Muros de elevación :				-
12	72131601-005	De 0,15 para revocar	m2	3.40	77,000	261,800
13	72131601-005	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34.50	196,500	6,779,250
14	72131601-005	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13.50	187,700	2,533,950
15.	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34.30	98,500	3,378,550
16	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12.00	21,000	252,000
		Pilares :				-
17	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6.60	187,000	1,234,200
		Techo :				-
18	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirante de hormigón	m2	90.50	317,500	28,733,750
19	72131601-007	Viga de hormigón en galería	gl.	1.00	4,775,000	4,775,000

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – SECRETARIA – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

Hacer Constructora
Cel.: (0983) 623 342

CONTRATO N° 18/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2017

"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 13.689" - ID 336178

		Revoques :				-
20	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64.30	36,000	2,314,800
21	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	m2	10.30	44,800	461,440
		Contrapiso de H° de cascotes				-
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta	m2	58.00	40,500	2,349,000
		Piso de cerámica esmaltada Pi5				-
23	72131601-009	Piso cerámico pi5	m2	58.00	95,000	5,510,000
		Zócalo cerámico				-
24	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	34.00	33,000	1,122,000
		Aberturas de madera :				-
25	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporte tipo manija	un.	1.00	1,900,000	1,900,000
		Aberturas metálicas :				-
26	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	6.84	344,000	2,352,960
		Alfeizar de ventanas :				-
27	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5.00	15,500	77,500
		Pinturas :				-
28	72131601-012	De paredes al látex acrílico	m2	64.30	35,000	2,250,500
29	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11.90	18,000	214,200
30	72131601-012	De vigas de hormigón al látex color cemento	m2	10.30	35,000	360,500
31	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6.84	20,250	138,510
32	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111.30	18,000	2,003,400
33	72131601-012	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	m2	90.50	35,000	3,167,500
34	72131601-012	De abertura de madera con barniz	m2	5.50	20,250	111,375
		Vidrios dobles				-
35	72131601-010	Vidrios dobles	m2	6.84	185,000	1,265,400
		Desagüe Pluvial				-
36	72131601-007	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23.00	62,700	1,442,100
		Instalación eléctrica				-
37	72131601-001	Instalación eléctrica	gl.	1.00	7,271,406	7,271,406
		Artefactos eléctricos				-
38	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl.	1.00	5,984,000	5,984,000
		Mobiliarios :				-
39	72131601-012	Pizarrones	un.	1.00	1,538,630	1,538,630

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – SECRETARIA – ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Hacer Constructora
Cel.: (0983) 623 342

CONTRATO N° 18/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2017
"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 13.689" - ID 336178

		Guarda Obra				-
40	72131601-004	Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye contrapiso	m2	32.00	110,000	3,520,000
		Limpieza final				-
41	72131601-013	Limpieza final	m2	60.00	10,000	600,000
		TOTAL GUARANÍES				**113,700,000**

El precio total es de Gs. 113.700.000 (GUARANÍES CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL) IVA INCLUIDO.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN: El Plazo de Ejecución para la Obra es de **60 (sesenta) días**. Dicho plazo de ejecución se computa desde la recepción de la Orden de Inicio para comenzar las Obras por parte del Contratista.

La **RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS** será: **POR EL TOTAL**.
La Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de las 24 (veinte y cuatro) horas de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado. ----------

Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.--

Si en un plazo de 03 (tres) días de recibida la comunicación, por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final.----------

La **RECEPCIÓN DEFINITIVA** tendrá lugar en el plazo de: 05 (cinco) días, contados desde el acta de la recepción provisoria.----------

La **CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA**, será ejecutada en la **ESCUELA BÁSICA N° 13.689**.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

No se otorgará Anticipo. El Proveedor deberá garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por un porcentaje de 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato, de conformidad al Art. 39 inc. c) de la Ley 2051/03. Dicha garantía será instrumentada mediante una póliza de seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato y con un plazo de vigencia de 100 (cien) días.----------

10. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.-------

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – SECRETARIA – ALTO PARANÁ

Hacer Constructora
Cel.: (0983) 623 342

CONTRATO N° 18/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2017

"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 13.689" - ID 336178

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

La obra de **CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA**, será ejecutada en la **ESCUELA BÁSICA N° 13.689 DE MINGA PORÃ**. Las condiciones de la obra se encuentran detalladas en la Oferta Adjudicada, Resolución de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Minga Porá, República del Paraguay, a los 23 días del mes de Octubre de 2017.----------

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ SECRETARIA ALTO PARANÁ - PARAGUAY

.....

SR. JUAN GABRIEL GENES DÍAZ
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ INTENDENCIA ALTO PARANÁ - PARAGUAY

.....

PROF. CLEMENTINO PORTILLO ORTÍZ
Intendente Municipal

NICOLÁS ORTÍZ MEDINA
HACER CONSTRUCTORA

Hacer Constructora
Cel.: (0983) 623 342