CONTRATO Nº 34-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

CONTRATO Nº 34-2018
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN ESCUELAS.-

Entre la **MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA**, con RUC Nº 80001269-0, domiciliada en Avda. Marcial Samaniego y Ruta VI, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. EDUARDO MANUEL OSWALD PIPKE**, con Cédula de Identidad N° 1.458.080, y la Secretaria Municipal **Sra. DORIS BEATRIZ TISCHLER WOLLMEISTER**, con C.I. N°889.059, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **METALURGICA NUÑEZ**, con **RUC Nº 2172215-3** domiciliada a 700 metros de la Avenida Japón y calle Venezuela del Distrito de Pirapó, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por su propietario, el señor **RUBÉN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL**, paraguayo, con C.I. N° 2.172.215, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL COLEGIO VIRGILIO CATALDI y ESCUELA BASICA Nº 2538 DEFENSORES DEL CHACO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la construcción por parte de EL CONTRATISTA de UN SANITARIO MEDIDAS 6,15 m x 4,40 m, en el COLEGIO VIRGILIO CATALDI, y UN SANITARIO MEDIDAS 2,55 m x 4,00 m, en la ESCUELA BASICA Nº 2538 DEFENSORES DEL CHACO.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: a) Contrato; b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas; d) Los datos cargados en el SICP (reporte); e) La oferta del Proveedor; e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03): El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 349.265.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03): El

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez E.
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista Itapua

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

CONTRATO Nº 34-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Concurso de Ofertas N° CO-03-2018, convocado por la Municipalidad de Bella Vista, según Resolución de Intendencia Nº 5137/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia Nº5400/2018 de fecha 01/10/2018, y aprobada por Resolución de la Junta Municipal Nº 253/2018 de fecha 15/10/2018.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de vigencia del presente Contrato será hasta la recepción definitiva, contado desde la firma del mismo.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03): El monto total del presente contrato es de **GUARANIES CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO (Gs.113.449.774)**. Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla:

Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	LOTE NRO: 1				
	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COLEGIO VIRGILIO CATALDI,				
1	**Construcción de Sanitario 6,15m x 4,40m. Techo de chapa zinc**	**Unidad Medida Global**	**1**		**68.651.369**
1.1	**Preparación de la obra**				**4.113.536**
1.1.1	Cartel de obras 2mx1m s/ especificaciones	Costo por Mil	1	667.500	667.500
1.1.2	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	222.500	222.500
1.1.3	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.005	108.536
1.1.4	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	10	311.500	3.115.000
1.2	**Hormigón Armado**				**6.007.500**
1.2.1	"Encadenado de hormigon armado inferior de 15 x 30cm"	Metro lineal	45	66.750	3.003.750
1.2.2	"Encadenado de hormigon armado superior de 15 x 30cm"	Metro lineal	45	66.750	3.003.750
1.3	**Muros de Nivelación**				**3.581.182**
1.3.1	Muro de 0,30 con ladrillo común	Metros cuadrados	18,2	137.060	2.494.492
1.3.2	Muro de 0,15 con ladrillo común	Metros cuadrados	6	74.315	445.890
1.3.3	Relleno y compactaciòn	Metros cúbicos	8	80.100	640.800
1.4	**Aislación asfáltica**				**680.850**
1.4.1	De muro de 0,15 horizontal	Metros cuadrados	45	15.130	680.850
1.5	**Muros de elevación**				**9.235.085**
1.5.1	De 0,15 con ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	55	74.315	4.087.325
1.5.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de 21 agujeros de primera.	Metros cuadrados	48	107.245	5.147.760
1.6	**Techo**				**8.254.750**
1.6.1	De chapa zinc ondulada n°26 s/ estructura metálica, incluye colocación de membrana de aluminio de espuma termoplástica aluminizada de 5mm	Metros cuadrados	43	164.650	7.079.950

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista Itapua

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez E.
RUC: [illegible]-3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

CONTRATO Nº 34-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

1.6.2	Cielorraso de machimbre de pino de 1ra, corniza, estructura de madera suspendida.	Metros cuadrados	22	53.400	1.174.800
1.7	**Revoques**				**4.089.639**
1.7.1	De paredes interior y exterior a una capa e=1,5cm (1:4:16) con hidrofugo	Metros cuadrados	162	22.695	3.676.590
1.7.2	De nivelación a una capa e=1,5cm (1:4:16) con hidrofugo	Metros cuadrados	18,2	22.695	413.049
1.8	**Contrapiso**				**1.499.650**
1.8.1	contrapiso interior de cascote e=10cm	Metros cuadrados	22	31.150	685.300
1.8.2	contrapiso exterior de cascote e=10cm para guarda obra	Metros cuadrados	12	31.150	373.800
1.8.3	Carpeta base para piso e:2cm	Metros cuadrados	22	20.025	440.550
1.9	**Pisos y zócalos**				**1.882.350**
1.9.1	Piso cerámico PEI V antideslizante	Metros cuadrados	22	66.750	1.468.500
1.9.2	Zócalo cerámico	Metros cuadrados	3	57.850	173.550
1.9.3	Carpeta de cemento guarda obra	Metros cuadrados	12	20.025	240.300
1.10	**Aberturas de madera**				**5.651.500**
1.10.1	Puerta tablero con marcos de madera de 2"x6" de 0,80mx2,10m con herrajes y cerraduras exterior	Unidad	3	1.068.000	3.204.000
1.10.2	Puerta placa tipo vaiven enchapadas en formica, con marcos de madera 2"x6" de 0,70mx1,60m con herrajes	Unidad	5	489.500	2.447.500
1.11	**Aberturas Metálicas**				**669.725**
1.11.1	ventanas tipo balancìn de 1,00 x0,50	Metros cuadrados	3,5	191.350	669.725
1.12	**Alfeizar de ventanas.**				**124.600**
1.12.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	17.800	124.600
1.13	**Pinturas**				**3.265.428**
1.13.1	De paredes latex acrilico semi brillo lavable	Metros cuadrados	66	16.465	1.086.690
1.13.2	De maderamen y machimbres con barniz	Metros cuadrados	43	20.203	868.729
1.13.3	De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	10,1	20.203	204.050
1.13.4	De ladrillo visto con tratamiento de silicona	Metros cuadrados	48	12.015	576.720
1.13.5	De balancines	Metros cuadrados	3,36	24.475	82.236
1.13.6	de canaletas y bajadas en sintetico	Metro lineal	24,5	18.245	447.003
1.14	**Revestimientos**				**5.640.375**
1.14.1	Azulejos blancos de 0,15 x 0,15. H=2,10	Metros cuadrados	97,5	57.850	5.640.375
1.15	**Instalación Sanitaria**				**7.173.400**
1.15.1	Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefactos sanitarios completo según planos	Unidad Medida Global	1	3.738.000	3.738.000
1.15.2	Pozo absorvente de D interno=2,00 por 3m de prof.	Unidad Medida Global	1	1.877.900	1.877.900
1.15.3	Camara septica de 1,15mx1,9mx1,2m. Ancho, largo y profundidad.	Unidad Medida Global	1	1.557.500	1.557.500
1.16	**Instalación eléctrica**				**5.117.500**
1.16.1	Instalacion elèctrica	Unidad Medida Global	1	5.117.500	5.117.500
1.17	**Desagüe Pluvial**				**1.308.300**

100 años Bella Vista 1918 - 2018

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista Itapua

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez E.
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

Doris Tischler
Secretaria de la Intendencia

CONTRATO Nº 34-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

1.17.1	Canaletas y bajada de chapa galvanizada N°26 desarrollo N°33	Metro lineal	24,5	53.400	1.308.300
1.18	**limpieza final de obra**				**356.000**
1.18.1	limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	356.000	356.000

LOTE NRO: 2					
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA BÁSICA Nº 2538 DEFENSORES DEL CHACO					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**0**	**44.798.405**
1	Construcción de Sanitario 2,55m X 4,00m con techo de zinc	Unidad Medida Global	1	0	-
1.1	**Preparación de la obra**				**4.868.264**
1.1.1	Cartel de obras s/ especificaciones	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000
1.1.2	Limpieza y preparación del terreno, extraer raíz de un tronco	Unidad Medida Global	1	230.000	230.000
1.1.3	Replanteo	Metros cuadrados	7,6	4.140	31.464
1.1.4	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cuadrados	14,4	272.000	3.916.800
1.2	**Hormigón Armado**				**745.200**
1.2.1	"Encadenado de hormigon armado superior de 15 x 30cm"	Metros cúbicos	0,54	1.380.000	745.200
1.3	**Muros de Nivelación**				**3.728.024**
1.3.1	Muro de 0,30 armado con 4Ø6 ladrillo común	Metros cuadrados	5,5	134.320	738.760
1.3.2	Muro de 0,30 con ladrillo común	Metros cuadrados	17,2	134.320	2.310.304
1.3.3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	8,2	82.800	678.960
1.4	**Aislación asfáltica**				**362.250**
1.4.1	De muro de 0,15 horizontal	Metro lineal	21	17.250	362.250
1.5	**Muros de elevaciòn**				**5.805.640**
1.5.1	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	22,1	108.400	2.395.640
1.5.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de 21 agujeros de primera.	Metros cuadrados	31	110.000	3.410.000
1.6	**Techo**				**4.124.200**
1.6.1	De chapa Zinc tipo trapezoidal sobre estructura metálica, machimbre de pino de primera y membrana de 5mm doble aluminio	Metros cuadrados	17	242.600	4.124.200
1.7	**Revoques**				**2.688.700**
1.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	75	32.200	2.415.000
1.7.2	De nivelación	Metros cuadrados	8,5	32.200	273.700
1.8	**Contrapiso**				**1.159.016**
1.8.1	contrapiso de cascote	Metros cuadrados	23,9	32.200	769.580
1.8.2	Carpeta base para piso e:2cm	Metros cuadrados	16,6	23.460	389.436
1.9	**Pisos y zócalos**				**2.421.900**
1.9.1	Piso cerámico PEI V anideslizante	Metros cuadrados	16,6	69.000	1.145.400
1.9.2	Piso de cemento con ranuras antideslizantes	Metros cuadrados	18,5	69.000	1.276.500
1.10	**Aberturas de madera**				**3.312.000**
1.10.1	De marco de 0,15 y puerta tablero de 0,70 x 2,10	Unidad	2	1.104.000	2.208.000
1.10.2	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60 (puerta placa)	Unidad	3	368.000	1.104.000

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista Itapua

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez E.
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - PY

Doris Fischler
Secretaria Intendencia

CONTRATO Nº 34-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

1.11	**Aberturas Metálicas**				**515.200**
1.11.1	ventanas tipo balancìn de 0,60 x0,40	Unidad	2	257.600	515.200
1.12	**Alfeizar de ventanas.**				**287.500**
1.12.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	12,5	23.000	287.500
1.13	**Pinturas**				**1.834.296**
1.13.1	De paredes latex acrilico semi brillo lavable	Metros cuadrados	52	11.960	621.920
1.13.2	De maderamen y machimbres con barniz	Metros cuadrados	17	16.560	281.520
1.13.3	De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	8,5	23.920	203.320
1.13.4	"De ladrillo visto color ceramico y juntas color cemento, protección con silicona"	Metros cuadrados	35,6	16.560	589.536
1.13.5	De balancines	Unidad	2	69.000	138.000
1.14	**Revestimientos**				**1.375.400**
1.14.1	Azulejos blancos de 0,15 x 0,15. H=1,20	Metros cuadrados	23	59.800	1.375.400
1.15	**Agua corriente**				**2.480.000**
1.15.1	Instalacion cañería PPR 25mm PN 12,5 termofusión - PVC 3/4" y de 1/2", llaves de paso de 3/4", caños engrapados en ambos extremos, codos. Etc Material + MO	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
1.16	**Desague cloacal**				**4.707.120**
1.16.1	"Caños de pvc p/ventilaciòn y conexiones, codos, cajas sifonadas 15x15, adhesivos, anillos de goma Materiales +MO"	Unidad Medida Global	1	1.269.600	1.269.600
1.16.2	Pozo absorvente de D=1,5 por 2,5 de prof.	Unidad Medida Global	1	1.827.520	1.827.520
1.16.3	"Camara septica de ancho x largo x profundidad 1,15mx1,9mx1,2m. "	Unidad Medida Global	1	1.610.000	1.610.000
1.17	**Artefactos sanitarios**				**1.824.000**
1.17.1	Provision y colocaciòn de 3 inodoros con cisternas y tapas, 2 lavatorios pedestal con griferias, sopapas y flexibles, 2 canillas de 1/2" de pie cromada. 3 Portarollos, 2 jaboneras, 2 percheros tipo doble,	Unidad Medida Global	1	1.824.000	1.824.000
1.18	**Instalación eléctrica**				**1.584.495**
1.18.1	Caños corrugados de 5/8, elctroductos de 1",3 cajas de conexión y3 llaves, 40 ml de cables de 2mm. 20 ml Cable NNY de 2 x 6 mm, 1 llave TM de 1 x 25, llaves de 1 punto,3 artefactos porta lampara con foco bajo consumo. Tablero seccional de 3 módulos	Unidad Medida Global	1	1.584.495	1.584.495
1.19	**Desague Pluvial**				**607.200**
1.19.1	Canaletas y bajada de chapa galvanizada N°26 desarrollo N°33	Metro lineal	11	55.200	607.200
1.20	**limpieza final de obra**				**368.000**
1.20.1	limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	368.000	368.000

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Belle Vista - Itapua

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez E.
RUC: 21/2215 - 3
Cel. (0985) 702 576 · Pirapó · Itapúa - Py.

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

CONTRATO Nº 34-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03): LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL COLEGIO VIRGILIO CATALDI, ubicada sobre calle Recta Fordi zona denominada Fordi Km 8 – Zona Rural, la obra contará con un plazo total de ejecución de (90) noventa días corridos; contados a partir de la fecha de emisión de la orden de inicio de obra expedida por la Dirección de Obras y/o el Acta de inicio de Obra firmada entre las partes. Este plazo establecido podrá reajustarse por eventuales inconvenientes en común acuerdo de ambas partes. Las certificaciones por el avance de la obra se realizarán cada 30 días. **LOTE 2 CONSTRUCCION DE SANITARIO ESCUELA BÁSICA Nº 2538 DEFENSORES DEL CHACO,** ubicada sobre calle Recta Vacay zona denominada Vacay 2, la obra contará con un plazo total de ejecución de (30) treinta días corridos; contados a partir de la fecha de emisión de la orden de inicio de obra expedida por la Dirección de Obras y/o el Acta de inicio de Obra firmada entre las partes. Este plazo establecido podrá reajustarse por eventuales inconvenientes en común acuerdo de ambas partes. Las certificaciones por el avance de la obra se realizarán cada 15 días.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03): El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03): Habrá un solo anticipo del 30% del monto total del contrato, las condiciones y fecha de entrega del anticipo y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03): El contratista garantiza el fiel cumplimiento del contrato con la presentación de una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% del monto total del contrato y garantiza el anticipo con una garantía de anticipo por el 100% del anticipo, ambos por (190) ciento noventa días, conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03): Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, y serán del (0,5%) cero coma cinco por ciento del monto total del contrato, por cada día de atraso.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03): La obra consiste en la construcción de un sanitario medidas 6,15 m x 4,40 m, en el Colegio Virgilio Cataldi, y un sanitario medidas 2,55 m x 4,00 m, en la Escuela Básica Nº 2538 Defensores del Chaco.----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03): Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista Itapua

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez E.
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 · Pirapó · Itapúa · Py.

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

CONTRATO Nº 34-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP: Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03): Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. "Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los Juzgados de Primera Instancia de la Ciudad de Obligado, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Bella Vista, Itapúa, República del Paraguay, a los dos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.----------

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY SECRETARIA

Doris Tischler
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY INTENDENTE

Eduardo Oswald
Intendente Municipal

Rubén Núñez
METALURGICA NUÑEZ
CONTRATISTA

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez E.
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

100 años Bella Vista 1918 - 2018