CONTRATO Nº 01/2020
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2020
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL" - ID 382.504

Entre el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en la calle Arnaldo Bacigalupo c/ Av. La Victoria de la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. EDUARDO PIO ALFIERI,** con **Cedula de Identidad N° 425.573, Director General del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSORCIO ARAPY** con **R.U.C. Nº 80114147-8,** representado para este acto por el **SR. RICARDO DIAZ MARTINEZ, con C.I. N° 310.695; el SR. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ, con C.I. N° 421.518; Y EL SR. CARLOS DIOGENES LATORRE GARCIA, con C.I. N° 706.026,** en calidad de Representantes Legales, denominado en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "***Ampliación y Modernización de las Áreas de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediátrico***", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
El objeto del contrato es: La ampliación y modernización de las áreas de terapia intensiva, oncología e internación del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO
Los documentos adicionales del contrato son: **El Proyecto Ejecutivo publicado junto con el Pliego de Bases y Condiciones.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°382.504
Otras consideraciones presupuestarias:

El presente contrato se encuentra comprendido dentro de la Ley N° 6275/19 "Que aprueba el memorando de entendimiento sobre la cooperación bilateral entre el Gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de la República de China (Taiwán)". Los recursos fueron asignados de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 3264/20, incido h), del Anexo A.

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

El contrato es Plurianual. Los compromisos asumidos con posterioridad al presente ejercicio fiscal, quedaran sujetos a los desembolsos correspondientes realizados en el marco de la Ley 6275/19, y a lo que establezca el Decreto Reglamentario correspondiente al PGN 2021.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2020, convocado por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". La adjudicación fue realizada según **Resolución S.G. N° 564/20 de fecha 06 de noviembre de 2020.**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	*Rubros*		*U.M.*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Sub Total*
1	**72121403-001 - Preparación de Obra**					
	1.1	Limpieza del Predio: podar y desraizar árboles con retiro de hojas, ramas, tronco y raíces fuera del predio	M2	4.610,00	6.697	30.873.170
	1.2	Trazado, replanteo y marcación	M2	4.610,00	3.409	15.715.490
	1.3	Reacondicionamiento de todos los registros sanitarios (cloacal, pluvial, cañerías de agua corriente) y eléctricos que se encuentren en la zona de obras	GL	1,00	7.612.865	7.612.865
2	**72121403-001 - Demolición con recuperación de material y retiro de escombros**					
	2.1	Pabellón Existente (la empresa adjudicada deberá cotizar este rubro asistiendo a la visita de recorrida que debe ser obligatorio)	UN	1,00	38.642.643	38.642.643
3	**72121403-001 - Movimiento de Tierra**					
	3.1	Relleno de tierra compactada h= prom 20cm	M2	922,00	27.514	25.367.908
	3.2	Excavación para zapatas y vigas de fundación	M3	260,00	41.520	10.795.200
4	**72121403-001 - Estructura de H°A°**					
	4.1	Zapatas	M3	135,00	1.847.880	249.463.800
	4.2	Vigas de fundación	M3	115,00	2.071.378	238.208.470
	4.3	Pilares	M3	74,00	2.210.080	163.545.920
	4.4	Viga techo PB	M3	89,50	2.288.591	204.828.895
	4.5	Losa techo PB	M3	211,00	2.125.606	448.502.866
	4.6	Viga techo PA	M3	105,50	2.310.342	243.741.081
	4.7	Losa techo PA	M3	181,00	2.143.848	388.036.488
	4.8	Escaleras 19 escalones de 1,45 de largo con descanso	M3	3,00	2.352.906	7.058.718
	4.9	Rampa	M3	20,00	2.098.286	41.965.720
5	**72121403-001 - Mampostería y divisorias**					
	5.1	Elevación 0,15 común (1-2-10).	M2	4.986,00	79.394	395.858.484
	5.2	Envarillado sobre aberturas 2 ϕ 8 por hilada (2 hiladas)	ML	129,00	24.328	3.138.312
	5.3	Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios. Según EE.TT.	M2	7,00	290.423	2.032.961
6	**72121403-001 - Aislación**					
	6.1	Horizontal pared 0,15	ML	1.081,00	33.115	35.797.315
	6.2	De losa con membrana asfáltica de 2mm con aluminio sobre alisado de base	M2	1.927,00	121.933	234.964.891

Aponte Laforte SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

7	**72121403-001 - Revoques (incluye malla tramafix en uniones de hormigón y mampostería)**					
	7.1	Pared interior a dos capas	M2	1.647,00	35.791	58.947.777
	7.2	Pared base azulejos con hidrófugo	M2	1.005,00	30.290	30.441.450
	7.3	Revoque de losa (incluye azotada de adherencia)	M2	2.357,00	47.813	112.695.241
	7.4	Exterior a dos capas con hidrófugo	M2	1.044,00	39.000	40.716.000
8	**72121403-001 - Contrapiso**					
	8.1	Cascotes int s/terreno natural 10 cm y para pav. HºAº (1-4-16-24)	M2	2.137,00	42.083	89.931.371
	8.2	Cascotes ext s/terreno natural 7 cm (1-4-16-24)	M2	66,00	34.049	2.247.234
9	**72121403-001 - Piso**					
	9.1	Porcelanato 60 x 60 (carpeta incluida)	M2	1.927,00	160.964	310.177.628
	9.2	Pavimentación HºAº para acceso vehicular	M2	538,00	177.551	95.522.438
	9.3	Pavimentación de H° para guarda obra	M2	210,00	138.712	29.129.520
	9.4	Plancha de mosaico granítico base gris para escalera (Esc.:1,45x0,30x18un. + Desc.: 3,00x1,45)	M2	12,20	283.810	3.462.482
	9.5	Mosaico granítico base gris 30x30 para rampa. Según EE.TT.	M2	121,50	130.397	15.843.236
	9.6	Canto rodado, camineros	M2	106,00	102.708	10.887.048
10	**72121403-001 Zócalo**					
	10.1	Porcelanato ídem al piso	ML	1.426,00	29.034	41.402.484
	10.1	Mosaico granítico base gris 10x30 para rampa. Ver detalle	ML	120,00	45.413	5.449.560
11	**72121403-001 - Revestimiento**					
	11.1	Azulejos h= 2,10	M2	933,00	91.877	85.721.241
	11.2	Azulejos h= 1,20	M2	72,00	91.877	6.615.144
	11.3	Guarda decorativa de azulejos	ML	476,00	59.462	28.303.912
	11.4	Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias	M2	10,00	531.145	5.311.450
	11.5	Guarda camilla	ML	642,00	226.091	145.150.422
	11.6	PVC antibacterial en pasillos h=1,20	M2	771,00	258.567	199.355.157
	11.7	Ploteado de paredes en sala de juegos	M2	25,00	203.999	5.099.975
12	**72121403-001 - Provisión y colocación de puerta (incluye provisión y colocación de Marcos y Contramarcos)**					
	12.1	Puerta tipo P1 detalle según plano	UN	1,00	1.131.354	1.131.354
	12.2	Puerta tipo P2 detalle según plano	UN	11,00	1.259.633	13.855.963
	12.3	Puerta tipo P2.1 detalle según plano	UN	1,00	1.066.675	1.066.675
	12.4	Puerta tipo P3 detalle según plano	UN	1,00	1.442.511	1.442.511
	12.5	Puerta tipo P4 detalle según plano	UN	61,00	1.383.589	84.398.929
	12.6	Puerta tipo P4.2 detalle según plano	UN	1,00	1.502.083	1.502.083
	12.7	Puerta tipo P5 detalle según plano	UN	1,00	2.138.655	2.138.655
	12.8	Puerta tipo P6 detalle según plano	UN	53,00	1.940.254	102.833.462
	12.9	Puerta tipo P6.1 detalle según plano	UN	3,00	1.664.456	4.993.368
	12.10	Puerta tipo P7 detalle según plano	UN	6,00	2.988.690	17.932.140

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

13	**72121403-001 - Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especificaciones (Incluye herrajes, cerraduras y ploteado microperforado)**					
	13.1	Ventana tipo V1 detalle según plano	UN	8,00	680.321	5.442.568
	13.2	Ventana tipo V2 detalle según plano	UN	20,00	1.012.099	20.241.980
	13.3	Ventana tipo V3 detalle según plano	UN	6,00	1.520.930	9.125.580
	13.4	Ventana tipo V3.1 detalle según plano	UN	3,00	904.933	2.714.799
	13.5	Ventana tipo V4 detalle según plano	UN	67,00	2.129.501	142.676.567
	13.6	Ventana tipo V4.1 detalle según plano	UN	3,00	1.151.498	3.454.494
	13.7	Ventana tipo V6, Enfermería, detalle según plano	UN	2,00	1.538.262	3.076.524
	13.8	Ventana tipo V8, Enfermería, detalle según plano	UN	1,00	2.371.262	2.371.262
	13.9	Ventana tipo V14, Enfermería, detalle según plano	UN	1,00	2.308.370	2.308.370
	13.10	Ventana tipo V14.1, Enfermería, detalle según plano	UN	1,00	1.767.730	1.767.730
	13.11	Ventana tipo VF, Aire y luz, vidrio fijo de cristal templado de 8 mm	UN	2,00	11.890.676	23.781.352
14	**72121403-001 - Provisión y colocación de cielorraso**					
	14.1	Cielorraso de lana mineral, placas de 60x60, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estructura de soporte	M2	790,00	137.778	108.844.620
15	**72121403-001 - Provisión y colocación de puertas de cristal templado rebatibles con herrajes, cerraduras, cierre con freno hidráulico y contramarcos.**					
	15.1	Puerta de vidrio tipo PV1 detalle según plano	UN	2,00	9.698.962	19.397.924
16	**72121403-001- Instalación agua corriente (en planta alta la cañería va colgada de la losa)**					
	16.1	Provisión e instalación de tanque metálico tipo copa de 50 m3 y altura de 15 m (incluye fundación de base)	UN	1,00	84.301.826	84.301.826
	16.2	Provisión y construcción de tanque H°A° De 30 m3	UN	1,00	73.933.552	73.933.552
	16.3	Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 100mm- PN 10 kg/cm2	ML	20,00	92.506	1.850.120
	16.4	Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 50mm- PN 10 kg/cm2	ML	41,00	60.666	2.487.306
	16.5	Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 100mm	UN	1,00	945.582	945.582
	16.6	Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 50mm	UN	1,00	629.476	629.476
	16.7	Instalación de agua fría y caliente en baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas con canilla lava pie, c/llave de paso de 1/2 FV. **Baño T1 - Pl. Alta**	UN	2,00	2.301.851	4.603.702
	16.8	Instalación de agua fría en baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. **Baño T2 - Pl. Alta**	UN	1,00	1.899.369	1.899.369
	16.9	Instalación de agua fría y caliente en baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha con canilla lava pie, con llave de paso de 1/2" FV. **Baño T3 - Pl. Alta**	UN	1,00	2.278.761	2.278.761
	16.10	Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha, c/llave de paso de 1/2 FV. **Baño T4 Pl. Alta y T4 Pl. Baja**	UN	3,00	797.766	2.393.298
	16.11	Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pie, con llave de paso de 1/2" FV. **Baño T5 y T6 - Pl. Alta y T2 Pl. Baja**	UN	6,00	1.255.275	7.531.650
	16.12	Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pie, con llave de paso de 1/2" FV. **Baño T7 Pl. Alta y T1 Pl. Baja**	UN	64,00	1.259.428	80.603.392

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

	16.13	Instalación de agua fría en baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. **Baño público Pl. Alta**	UN	1,00	1.681.974	1.681.974
	16.14	Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. **Baño público Pl. Alta**	UN	1,00	1.232.503	1.232.503
	16.15	Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. **Baño T3 - Pl. Baja**	UN	2,00	1.083.081	2.166.162
	16.16	Instalación de agua fría en inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	UN	7,00	453.797	3.176.579
	16.17	Instalación agua fría en pileta cocina, c/llave de paso de 1/2"	UN	2,00	356.041	712.082
	16.18	Instalación agua fría y caliente en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	UN	17,00	535.589	9.105.013
	16.19	Instalación agua fría en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	UN	31,00	405.647	12.575.057
	16.20	Instalación agua fría de lavatorio en Internado oncológico	UN	11,00	360.486	3.965.346
	16.21	Instalación agua fría canilla de patio c/llave de paso de 1/2"	UN	4,00	220.947	883.788
	16.22	Instalación de caño de PVC roscable de 3/4" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	ML	577,00	34.117	19.685.509
	16.23	Instalación de caño de PVC roscable de 1" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	ML	66,00	46.702	3.082.332
17	**72121403-001 - Desagüe cloacal (en planta alta la cañería va colgada de la losa)**					
	17.1	Provisión e instalación de tubería de PVC 150mm	ML	120,00	105.792	12.695.040
	17.2	Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	ML	527,00	63.485	33.456.595
	17.3	Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	ML	117,00	64.883	7.591.311
	17.4	Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas. **Baño T1 - Pl. Alta**	UN	2,00	1.173.731	2.347.462
	17.5	Instalación hasta el primer registro de baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. **Baño T2 - Pl. Alta**	UN	1,00	1.101.398	1.101.398
	17.6	Instalación hasta el primer registro de baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha. **Baño T3 - Pl. Alta**	UN	1,00	1.290.357	1.290.357
	17.7	Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha. **Baño T4 Pl. Alta y T4 Pl. Baja**	UN	3,00	497.114	1.491.342
	17.8	Instalación hasta el primer registro de baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha. **Baño T5 y T6 - Pl. Alta y T2 Pl. Baja. T7 Pl. Alta y T1 Pl. Baja**	UN	70,00	670.627	46.943.890
	17.9	Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. **Baño público Pl. Alta**	UN	1,00	777.719	777.719
	17.10	Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas. **Baño público Pl. Alta**	UN	1,00	799.607	799.607
	17.11	Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas. **Baño T3 - Pl. Baja**	UN	2,00	576.064	1.152.128
	17.12	Instalación hasta el primer registro de inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	UN	7,00	387.648	2.713.536
	17.13	Instalación hasta el primer registro de pileta cocina	UN	2,00	286.377	572.754
	17.14	Instalación hasta el primer registro de bacha profunda con sifon	UN	48,00	310.661	14.911.728
	17.15	Instalación hasta el primer registro de lavatorio en Internado oncológico	UN	11,00	345.585	3.801.435
	17.16	Rejilla de piso sifonada de 10x10	UN	75,00	77.018	5.776.350
	17.17	Rejilla de piso sifonada de 15x15	UN	86,00	94.288	8.108.768
	17.18	Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,40x0,40	UN	19,00	384.140	7.298.660

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

	17.19	Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,50x0,50	UN	8,00	490.742	3.925.936
	17.20	Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,60x0,60	UN	12,00	549.974	6.599.688
	17.21	Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,70x0,70	UN	9,00	670.052	6.030.468
	17.22	Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,80x0,80	UN	13,00	760.580	9.887.540
18	**72121403-001 - Artefactos Sanitarios (Prov. Y coloc.)**					
	18.1	Provisión e instalación de accesorios sanitarios (jaboneras 90 un; portarrollos 87 un; toalleras 70 un y colgadores 76un)	UN	323,00	110.044	35.544.212
	18.2	Provisión e instalación de artefactos sanitarios (inodoros losa blanca con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado; lavatorios losa blanca adosada a la mampostería con griferías; duchas tipo teléfono)	UN	70,00	3.326.569	232.859.830
	18.3	Provisión e instalación de inodoro losa blanca, con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado	UN	24,00	1.088.703	26.128.872
	18.4	Provisión e instalación de lavatorio losa blanca adosada a la mampostería con grifería	UN	11,00	715.426	7.869.686
	18.5	Provisión e instalación de mingitorios losa blanca	UN	1,00	720.739	720.739
	18.6	Provisión e instalación de bacha losa blanca de embutir en mesada de granito con griferías	UN	20,00	793.910	15.878.200
	18.7	Provisión e instalación de termocalefón de 80 lt	UN	78,00	1.362.592	106.282.176
19	**72121403-001 - Accesorios Sanitarios especiales (Prov. Y coloc.)**					
	19.1	Asiento de ducha rebatible	UN	53,00	683.346	36.217.338
	19.2	Barras de acero horizontal inoxidable móviles, para inodoro	UN	112,00	902.943	101.129.616
	19.3	Barras de acero horizontal fija, para ducha	UN	53,00	946.688	50.174.464
	19.4	Barras de acero inoxidable fija, para inodoro	UN	8,00	604.799	4.838.392
	19.5	Barras de acero inoxidable rebatible, ducha	UN	49,00	788.400	38.631.600
20	**72121403-001 - Desagüe Pluvial**					
	20.1	Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA- VINILFORT- DN 150mm (incluye accesorios)	ML	1.267,00	113.306	143.558.702
	20.2	Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA- VINILFORT- DN 250mm (incluye accesorios)	ML	21,00	187.829	3.944.409
	20.3	Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA- VINILFORT- DN 300mm (incluye accesorios)	ML	161,00	275.702	44.388.022
	20.4	Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,50x0,50 (incluye accesorios)	UN	8,00	472.630	3.781.040
	20.5	Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,60x0,60 (incluye accesorios)	UN	8,00	553.226	4.425.808
	20.6	Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,70x0,70 (incluye accesorios)	UN	11,00	686.190	7.548.090
	20.7	Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,80x0,80 (incluye accesorios)	UN	5,00	820.050	4.100.250
	20.8	Bajadas (incluye accesorios)	ML	240,00	82.558	19.813.920
21	**72121403-001 - Fabricación y Colocación de muebles y mesadas**					
	21.1	Mueble de enfermería en salas de UTI, según detalle en plano	ML	64,00	1.673.913	107.130.432
	21.2	Mesada de granito natural de 0,60 ancho (con pollera de 10 cm y zócalo de 8 cm). Incluye perforación y pegado de bachas. En s.s.h.h. de dormitorios médicos de guardia; s.s.h.h. de enfermería; s.s.h.h. de estar médico; s.s.h.h. públicos.	ML	15,42	853.258	13.157.238

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

	21.3	Mesada de acero inoxidable en lavado sucio y cuarto séptico, fabricado con chapas de 1,5mm de espesor, calidad AISI304., ancho 0,60mt, alto 0,90mt. con zócalo sanitario. Con bachas profundas de 40x50x40 con salida para sopapa de 4". Con mueble bajo mesada con puertas, bisagras, cerraduras y tiradores todos en acero inoxidable, con estante interior en acero inoxidable. Estructura de caño cuadrado de 40x40 en acero inoxidable. Terminación con pulidos. Ver detalle en plano	ML	10,35	2.517.977	26.061.062
	21.4	Mesada de granito natural de 0,35 de ancho en salas de enfermería internados	ML	10,45	492.805	5.149.812
	21.5	Mesada de granito natural, sobre mueble de madera, zócalo de granito con piletas de acero inoxidable bacha de 0,40x0,50x0,40 con grifería, pico móvil de sobreponer , cerramiento inferior con puerta placa terminación melamina , estante interior y torre de cajonera (cajonera externa) sobre patas de acero inoxidable; En kitchenette enfermería, kitchenette estar médico, enfermerías UTI adolescentes, enfermerías de internados	ML	41,80	1.540.460	64.391.228
	21.6	Bacha acero inoxidable para lavado de manos, fabricadas con chapas de 1,5 mm de espesor, calidad AISI304, bacha profunda con salida para sopapa de 4", las mismas irán adosadas a la mampostería o tabiques con tarugos metálicos, dimensión de mesada de acero inoxidable de 0,60x0,60 con borde antiderrame y zócalo sanitario. Bacha: 0,40x0,50x0,40 con canilla FV pico alto, con sensor	UN	26,00	1.980.713	51.498.538
22	**72121403-001 - Prevención contra incendio (MDO, Prov. Y coloc.)**					
	22.1	Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 4 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	20,00	658.639	13.172.780
	22.2	Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 3 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	264,00	272.620	71.971.680
	22.3	Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 2 1/1 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	111,00	264.934	29.407.674
	22.4	Puerta corta fuego de emergencia de 1,20x2,10, con manija y barra antipánico, con sensor automático	UN	8,00	3.691.721	29.533.768
	22.5	Extintores de 6 kg, tipo ABC	UN	20,00	281.640	5.632.800
	22.6	Iluminación autónoma de emergencia tipo led de 18W.	UN	53,00	175.612	9.307.436
	22.7	Cartel luminoso indicador de salida de emergencia	UN	50,00	244.000	12.200.000
	22.4	Provisión e instalación de electrobomba centrífuga de eje horizontal , Caudal 1000 l/min, Hman 30 mca, con Electrobomba Jokey (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2,00	20.739.155	41.478.310
	22.5	Provisión e instalación de tablero de mando con sistema de protección (SEGÚN DETALLE)	UN	1,00	11.713.851	11.713.851
23	**72121403-001 - Pinturas**					
	23.1	De pared interior	M2	2.897,00	15.029	43.539.013
	23.2	De pared exterior	M2	6.107,00	15.912	97.174.584
	23.3	En losas y vigas de H° A°	M2	1.864,00	15.115	28.174.360
	23.4	En losas de hormigón	M2	1.864,00	25.725	47.951.400
	23.5	De paredes interiores	M2	2.897,00	26.518	76.822.646
	23.6	De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas)	M2	6.107,00	29.718	181.487.826
	23.7	Texturado exterior de paredes de rampa, fachadas y acceso	M2	432,28	64.103	27.710.445
24	**72121403-001 - Gases medicinales (provisión y colocación)**					
	24.1	Red de distribución de gases	ML	2.500,00	288.014	720.035.000
	24.2	Consola poliducto de 2 gases (O2 y Vacío), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermería	UN	64,00	5.654.817	361.908.288
	24.3	Consola de 4 gases (2 de O2, Vacío, Aire), con 8 tomas Schuko, luz interna	UN	20,00	9.825.529	196.510.580

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martínez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

	24.4	Columna Retráctil de 3 gases (2 de O2; 2 de Vc; 1 de Aire; 8 toma Schuko)	UN	6,00	31.924.749	191.548.494
	24.5	Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS	UN	122,00	481.583	58.753.126
	24.6	Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS	UN	28,00	481.583	13.484.324
	24.7	Toma consola simple externa Vacío, de doble retención, sistema DISS	UN	96,00	481.583	46.231.968
	24.8	Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	UN	2,00	7.341.176	14.682.352
	24.9	Panel de alarma para Aire; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	UN	2,00	7.341.176	14.682.352
	24.10	Panel de alarma para Vacío; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	UN	2,00	7.341.176	14.682.352
	24.11	Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (2 gases)	UN	4,00	5.907.737	23.630.948
	24.12	Panel de alarma para Vacío; sin Batería (2 gases)	UN	4,00	5.907.737	23.630.948
	24.13	Caja de válvulas de 2 gases	UN	4,00	4.322.042	17.288.168
	24.14	Caja de válvulas de 3 gases	UN	2,00	5.344.766	10.689.532
	24.15	Fluxómetro O2 0-15 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	UN	105,00	255.604	26.838.420
	24.16	Fluxómetro Aire 0-30 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	UN	26,00	413.559	10.752.534
	24.17	Humidificador O2, frasco polipropileno (reusable)	UN	90,00	167.107	15.039.630
	24.18	Humidificador Aire, frasco polipropileno (reusable)	UN	26,00	180.970	4.705.220
	24.19	Aspirador Red Vacío (Vacuometro) frasco polipropileno (reusable)	UN	90,00	1.706.480	153.583.200
	24.20	Frasco de Vacío de 1000 cc	UN	90,00	1.296.702	116.703.180
	24.21	Conexión para manguera de O2, de 5,00 metros	UN	26,00	283.175	7.362.550
	24.22	Conexión para manguera de Aire, de 5,00 metros	UN	26,00	264.286	6.871.436
	24.23	Compresor de Aire dúplex 2x10 HP	UN	1,00	298.160.784	298.160.784
	24.24	Bomba de Vacío dúplex 2x5,5 HP	UN	1,00	312.942.119	312.942.119
	24.25	Válvulas de sectorización de gases para cada Sala de 1/2"	UN	207,00	335.419	69.431.733
	24.26	Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de O2, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20m CSA	UN	1,00	33.196.322	33.196.322
	24.27	Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de Aire, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20m ABNT 240-1 CSA	UN	1,00	30.968.086	30.968.086
25	**72121403-001 - Climatización**					
	25.1	Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	UN	4,00	2.399.515	9.598.060
	25.2	Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	UN	54,00	3.484.550	188.165.700
	25.3	Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	UN	10,00	4.525.079	45.250.790
	25.4	Provisión e instalación de Cañerías de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	ML	588,00	167.790	98.660.520
	25.5	Provisión y colocación de extractor axial de 100m3/h-marca Décor 100-1x220V	UN	50,00	417.819	20.890.950
	25.6	Provisión y colocación de extractor axial de 200m3/h-marca Décor 200-1x220V	UN	1,00	697.696	697.696
	25.7	Provisión y colocación de cañerías de tubo PVC liviano 100mm	ML	256,00	52.694	13.489.664
	25.8	Provisión y colocación de rejas anti pájaro 20x20	UN	51,00	85.890	4.380.390
26	**72121403-001 - Señales débiles (provisión y colocación)**					
	26.1	Grabador digital de 16 canales , con disco duro de 4 Tb	UN	2,00	28.714.498	57.428.996
	26.2	Cámaras color fijas para interiores y exteriores con cableado polarizado 12 volt y video con conectores 12 volt -video balum y cajas de derivación	UN	23,00	2.330.617	53.604.191

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

	26.3	UPS de 2000 VA	UN	4,00	5.549.964	22.199.856
	26.4	Central de llamadas a enfermeras	UN	3,00	24.647.121	73.941.363
	26.5	Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente)	UN	52,00	1.163.447	60.499.244
	26.6	Llamadores de emergencia de sanitarios	UN	52,00	564.990	29.379.480
	26.7	Panel display de corredor	UN	3,00	3.570.490	10.711.470
	26.8	Lámparas de puerta	UN	52,00	430.580	22.390.160
	26.9	Central Telefónica Híbrida VoIP de 8 canales.-	UN	1,00	25.189.192	25.189.192
	26.10	UPS de protección y respaldo	UN	1,00	7.199.548	7.199.548
	26.11	Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios. Auricular con micrófono. Pantalla de 4 líneas y 40 caracteres. 24 Teclas de identificación de llamadas en espera. Diez (10) teclas programables con 20 funciones adicionales para manejo de llamadas, búsqueda de personas, repetición, etc.	UN	1,00	10.912.773	10.912.773
	26.12	Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos IP con licencia.-	UN	8,00	1.570.120	12.560.960
	26.13	Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos. Pantalla de cristal líquido. Con luz de mensaje en espera y teclas auxiliares flash, redial y retención	UN	100,00	661.281	66.128.100
	26.14	Sistema de aterramiento	UN	1,00	9.357.609	9.357.609
	26.15	Rack para sala de monitoreo	UN	2,00	7.274.729	14.549.458
	26.16	Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a	UN	6,00	1.117.760	6.706.560
	26.17	Cable UTP - Cat. 6a (en cajas de 305 metros)	UN	30,00	2.206.486	66.194.580
	26.18	Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a	UN	128,00	87.461	11.195.008
	26.19	Patch cords - Cat. 6a - 2 metros	UN	128,00	68.878	8.816.384
	26.20	Patch cords - Cat. 6a - 3 metros	UN	128,00	81.026	10.371.328
	26.21	Bandeja porta cable , tipo escalera (30x10)cm. -	ML	280,00	250.243	70.068.040
27	**72121403-001 - Instalación eléctrica (Pl. Baja y Pl. Alta)**					
	27.1	Columna HºAº 12/300 Kg.-	UN	1,00	1.734.407	1.734.407
	27.2	Descargador polimérico MT 21 Kv./10 K.-	UN	3,00	537.236	1.611.708
	27.3	Seccionador fusible aéreo MT.-	UN	3,00	493.409	1.480.227
	27.4	Elemento fusible aéreo MT	UN	3,00	198.762	596.286
	27.5	Cruceta de madera 3x4x2.4 metros MT.-	UN	3,00	155.927	467.781
	27.6	Aislador triple campana c/perno.-	UN	1,00	197.623	197.623
	27.7	Mano francesa MT.-	UN	8,00	125.558	1.004.464
	27.8	Puntas terminal exterior elastimold MT 50 mm².-	UN	3,00	709.664	2.128.992
	27.9	Conductor de aluminio desnudo 35 mm² c/aleación.-	ML	30,00	33.171	995.130
	27.10	Conductor de aluminio aislado subterráneo 50 mm² 25 Kv.-	ML	270,00	71.100	19.197.000
	27.11	Caño galvanizado 3" Ø.-	UN	1,00	804.109	804.109
	27.12	Accesorios menores de complemento.-	UN	1,00	2.890.181	2.890.181
	27.13	Base de HºAº para transformador Tipo Pedestal.-	UN	1,00	3.071.367	3.071.367
	27.14	Caja de sobreponer 1200x500x200 mm. p/Limitadora - TC.-	UN	1,00	2.216.690	2.216.690
	27.15	Disyuntor trifásico 800/2000 Amp. REGULABLE SCHNEIDER.-	UN	1,00	15.086.516	15.086.516
	27.16	Sistema de puesta a tierra 25 mm².-	UN	1,00	2.336.873	2.336.873
	27.17	Accesorios menores de complemento.-	UN	1,00	2.155.609	2.155.609

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

27.18	Conductor INPAVINIL 1x150 mm².-	ML	235,00	321.677	75.594.095
27.19	Conductor INPAVINIL 1x70 mm².-	ML	504,00	63.515	32.011.560
27.20	Conductor INPAVINIL 1x50 mm².-	ML	441,00	51.371	22.654.611
27.21	Conductor INPAVINIL 1x35 mm².-	ML	180,00	36.656	6.598.080
27.22	Conductor INPAVINIL 1x25 mm².-	ML	147,00	25.057	3.683.379
27.23	Conductor INPAVINIL 4x35 mm².-	ML	544,00	113.927	61.976.288
27.24	Conductor INPAVINIL 4x25 mm².-	ML	309,00	76.045	23.497.905
27.25	Conductor INPAVINIL 4x16 mm².-	ML	189,00	51.723	9.775.647
27.26	Conductor INPAVINIL 4x10 mm².-	ML	167,00	33.647	5.619.049
27.27	Conductor INPAVINIL 4x6 mm².-	ML	582,00	23.779	13.839.378
27.28	Conductor INPAVINIL 4x4 mm².-	ML	395,00	15.958	6.303.410
27.29	Caño Tipo PEAD Reforzado de 3" Ø.-	ML	90,00	61.127	5.501.430
27.30	Accesorios menores de complemento, cinta autovul., terminal de Cu., amarre	UN	1,00	4.507.197	4.507.197
27.31	Panel metálico de 2000x1500x600 mm.-	UN	1,00	9.560.414	9.560.414
27.32	Panel metálico de 1400x1000x600 mm.-	UN	5,00	6.862.499	34.312.495
27.33	Caja metálica semiembutir 800x500x150 mm.-	UN	9,00	1.917.398	17.256.582
27.34	Caja metálica de embutir 600x500x150 mm.-	UN	10,00	1.531.344	15.313.440
27.35	Disyuntor trifásico 800/2000 Amp. REGULABLE TIPO SCHNEIDER.-	UN	1,00	19.387.039	19.387.039
27.36	Disyuntor trifásico 800/1250 Amp. REGULABLE TIPO SCHNEIDER.-	UN	2,00	9.462.392	18.924.784
27.37	Disyuntor trifásico 175/250 Amp. REGULABLE TIPO SCHNEIDER.-	UN	4,00	2.274.045	9.096.180
27.38	Disyuntor trifásico C60N 160 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	4,00	1.513.482	6.053.928
27.39	Disyuntor trifásico C60N 125 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	4,00	1.063.546	4.254.184
27.40	Disyuntor trifásico C60N 100 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	8,00	858.143	6.865.144
27.41	Disyuntor trifásico C60N 80 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	4,00	799.553	3.198.212
27.42	Disyuntor trifásico C60N 63 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	2,00	417.982	835.964
27.43	Disyuntor trifásico C60N 50 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	6,00	417.476	2.504.856
27.44	Disyuntor trifásico C60N 40 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	3,00	408.068	1.224.204
27.45	Disyuntor trifásico C60N 32 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	11,00	407.501	4.482.511
27.46	Disyuntor trifásico C60N 25 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	19,00	403.755	7.671.345
27.47	Disyuntor trifásico C60N 16 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	1,00	370.013	370.013
27.48	Disyuntor unipolar C60N 25 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	193,00	84.833	16.372.769
27.49	Disyuntor unipolar C60N 16 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	222,00	84.848	18.836.256
27.50	Disyuntor unipolar C60N 10 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	116,00	84.849	9.842.484
27.51	Interruptor diferencial 4P 63 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	1,00	716.301	716.301
27.52	Interruptor diferencial 4P 40 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	5,00	544.684	2.723.420
27.53	Interruptor diferencial 4P 25 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	8,00	418.720	3.349.760
27.54	Bandeja portacables 300 mm., tira de 3 metros - RANURADOS.-	UN	86,00	201.582	17.336.052
27.55	Interruptor manual unipolar 32 Amp. TIPO SCHNEIDER.-	UN	29,00	276.118	8.007.422
27.56	Accesorios menores de complemento.-	UN	1,00	5.475.370	5.475.370

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martínez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

27.57	Conductor de Cu. desnudo 35 mm².-	ML	200,00	36.706	7.341.200
27.58	Productos varios de complemento del sistema.-	UN	1,00	5.983.494	5.983.494
27.59	Barra de Cu. 20x5 mm.-	UN	1,00	297.784	297.784
27.60	Accesorios menores de complemento.-	UN	1,00	1.364.800	1.364.800
27.61	Conductor de Cu. desnudo 1x50 mm².-	ML	150,00	46.814	7.022.100
27.62	Conjunto p/ soldadura Ref. 90.-	UN	16,00	108.201	1.731.216
27.63	Exogel dosis de 12 Kg.-	UN	9,00	118.982	1.070.838
27.64	Excavación de zanjas.-	ML	50,00	39.318	1.965.900
27.65	Barra de Cu. 60x10 mm.-	UN	1,00	505.035	505.035
27.66	Aislador p/barra 100 AMP.-	UN	2,00	124.116	248.232
27.67	Accerios menores de complemento.-	UN	1,00	1.313.534	1.313.534
27.68	Pararrayos DISIONADOR PDCE 100 M.-	UN	1,00	13.285.323	13.285.323
27.69	Adaptador mastil.-	UN	1,00	569.638	569.638
27.70	Caño galvanizado de 1 1/2" Ø x 6 metros.-	UN	1,00	498.942	498.942
27.71	Armado y montaje de torre 30 Ml. p/soporte de pararrayos.-	UN	1,00	10.001.992	10.001.992
27.72	Soportes para bajada de conductor.-	UN	30,00	59.605	1.788.150
27.73	Aislador de perno recto.-	UN	30,00	123.484	3.704.520
27.74	Accesorios menores de complemento.-	UN	1,00	1.722.109	1.722.109
27.75	Suministro y armado de un banco de condensadores de 345 Kvar., en panel	UN	1,00	43.754.859	43.754.859
27.76	Trafo de 1250 KVA. TIPO PROPIO PEDESTAL.-	UN	1,00	175.142.325	175.142.325
27.77	Bocas de iluminación.-	UN	1.020,00	108.984	111.163.680
27.78	Bocas de extractor de aire	UN	74,00	173.210	12.817.540
27.79	Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.-	UN	543,00	108.073	58.683.639
27.80	Bocas de tomacorrientes 220 VOLT+TIERRA.-	UN	15,00	205.135	3.077.025
27.81	Bocas de tomacorrientes Tipo SCHUKO.-	UN	593,00	251.497	149.137.721
27.82	Bocas de tomacorrientes Tipo Industrial Trifásico.-	UN	6,00	430.827	2.584.962
27.83	Bocas de acondicionadores de aire trifásicos.-	UN	8,00	647.699	5.181.592
27.84	Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.-	UN	92,00	299.670	27.569.640
27.85	Bocas de termo calefón.-	UN	78,00	246.116	19.197.048
27.86	Bocas de motores trifásicos.-	UN	6,00	558.307	3.349.842
27.87	Bocas de datos	UN	15,00	141.174	2.117.610
27.88	Bocas de tomas de teléfono	UN	19,00	122.925	2.335.575
27.89	Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios)	UN	74,00	122.629	9.074.546
27.90	Bocas de incendio H/C (incluye accesorios)	UN	192,00	154.543	29.672.256
27.91	Bocas de incendio T/V (incluye accesorios)	UN	2,00	144.967	289.934
27.92	Bocas de iluminación autónoma	UN	53,00	211.043	11.185.279
27.93	Bocas de indicador de salida autónoma	UN	50,00	184.056	9.202.800
27.94	Bocas de AAV (incluye accesorios)	UN	21,00	309.851	6.506.871
27.95	Bocas de PMC (incluye accesorios)	UN	21,00	310.515	6.520.815
27.96	Circuito independiente para Equipo de 120.000 BTU en salas de internados y exclusas	UN	3,00	2.646.710	7.940.130

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

	27.97	Circuito independiente para Equipo de 96.000 BTU en áreas de pasillos	UN	1,00	2.460.749	2.460.749
	27.98	Tablero seccional de aire acondicionado	GL	1,00	4.670.960	4.670.960
	27.99	Artefacto fluorescente led sala de internados	UN	106,00	233.263	24.725.878
	27.100	Panel led de iluminación, estancos, sanitarios, con bordes sellados con silicona en internados oncológicos y UTI	UN	132,00	358.151	47.275.932
	27.101	Artefacto con lámpara de bajo consumo/led de sobreponer en pared (internado)	UN	64,00	275.389	17.624.896
	27.102	Artefacto con luz difusa para marcar paso (altura baja en pared)	UN	64,00	200.674	12.843.136
	27.103	Artefacto circular con lámpara de bajo consumo/led	UN	260,00	231.565	60.206.900
	27.104	Artefacto de iluminación exterior	UN	60,00	311.026	18.661.560
	27.105	Artefacto colgante con lámpara de bajo consumo/led	UN	11,00	483.112	5.314.232
	27.106	Artefacto fluorescente led tipo panel	UN	90,00	259.521	23.356.890
	27.107	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 630 kVA con tablero de transferencia automática y tanque de combustible.	UN	1,00	513.720.995	513.720.995
28	**72121403-001 - Jardinería**					
	28.1	Provisión y colocación de pasto en panes, plantas ornamentales y piedras decorativas. En jardín interior y exteriores	M2	250,00	29.184	7.296.000
29	**72121403-001 - Limpieza de Obra**					
	29.1	Limpieza periódica y final de obra, incluye retiro	M2	2.346,00	7.857	18.432.522
	BLOQUE PLANTA ALTA					
30	**72121403-001 - Mampostería**					
	30.1	Elevación 0,15 común (1-2-10).	M2	2.802,00	85.121	238.509.042
	30.2	Envarillado sobre aberturas 2 ϕ 8 por hilada (2 hiladas)	ML	324,00	24.328	7.882.272
31	**72121403-001 - Tabiques**					
	31.1	Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios. Ver detalles	M2	73,00	385.594	28.148.362
	31.2	Separadores en internados oncológicos para generar exclusa. Carpintería de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado (tipo Durlok)	M2	40,00	315.834	12.633.360
	31.3	Separadores en terapia intensiva. Parte inferior: carpintería de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado (tipo Durlok)h=1,00 m. Parte superior: con vidrio templado de 8mm. Lateral: cortinas antibacterianas. Ver detalles.	M2	176,40	656.955	115.886.862
32	**72121403-001 - Aislación**					
	32.1	Horizontal pared 0,15	ML	930,00	33.115	30.796.950
	32.2	De losas	M2	179,00	123.349	22.079.471
	32.3	De losa en canalón de hormigón	M2	486,00	115.898	56.326.428
33	**72121403-001 - Estructura metálica**					
	33.1	Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre estructura metálica (incluye canaletas molduradas y canaletas limahoyas). Ver detalle de techo	M2	1.777,00	250.506	445.149.162
	33.2	Techo de chapa traslúcida sobre estructura metálica, en jardín interior y escalera	M2	45,00	171.672	7.725.240

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Díaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

	33.3	Rampa de salida de emergencia con estructura de soporte metálico, pasamanos de caños de 1 1/2 pared esp 1,6mm . Base de rampa de chapa antideslizante de 3/16 de espesor. Incluye pintura antióxido y sintética.	ML	55,00	894.994	49.224.670
	33.4	Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) con huellas antideslizantes y pasamanos en caños 1 1/2 de espesor 1,6 mm. Incluye pintura base antióxido y sintética.	UN	1,00	9.477.589	9.477.589
	33.5	Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) tipo marinera con jaula de protección, incluye pintura base antióxido y sintética	UN	1,00	2.497.728	2.497.728
	33.6	Baranda metálica y pasamanos en escalera principal. Ver detalle	ML	13,70	318.633	4.365.272
	33.7	Pasamanos de caño de 1 1/2 pared esp 1,6 mm. Incluye pintura base antióxido y sintética. En rampa interior	ML	57,00	212.346	12.103.722
34	**72121403-001 - Revoques (incluye malla tramafix en uniones de hormigón y mampostería)**					
	34.1	Pared interior a dos capas (1-4-16)	M2	1.953,00	32.859	64.173.627
	34.2	Exterior a dos capas con hidrófugo (1-4-16)	M2	1.110,00	39.000	43.290.000
	34.3	Pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16)	M2	1.168,00	30.290	35.378.720
35	**72121403-001 - Contrapiso**					
	35.1	Cascotes int 10 cm (1-4-16-24)	M2	1.750,00	38.960	68.180.000
36	**72121403-001 - Piso**					
	36.1	Porcelanato 60x60	M2	1.750,00	155.456	272.048.000
37	**72121403-001 - Zócalo**					
	37.1	Tipo sanitario de PVC	ML	703,00	56.755	39.898.765
	37.2	Porcelanato idem al piso	ML	665,00	29.034	19.307.610
38	**72121403-001 - Revestimiento**					
	38.1	Azulejos h=2,10	M2	880,00	91.877	80.851.760
	38.2	Azulejos h=1,20	M2	288,00	91.877	26.460.576
	38.3	Guarda decorativa de azulejos	ML	336,00	48.253	16.213.008
	38.4	Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias	M2	10,00	531.145	5.311.450
	38.5	Guarda camilla	ML	120,00	278.613	33.433.560
	38.6	PVC antibacterial en pasillos h=1,20	M2	144,00	258.567	37.233.648
	38.7	Moldura sanitaria, entre losa y pared; entre pared y pared en Salas de UTI e internados oncológicos	ML	745,00	73.793	54.975.785
	38.8	Ploteado de paredes y techos en zonas de UTI	M2	250,00	203.999	50.999.750
39	**72121403-001 - Provisión y colocación de puerta Placa (incluye provisión y colocación de marcos, contramarcos, herrajes y cerraduras)**					
	39.1	Puerta tipo P1 detalle según plano	UN	5,00	1.131.354	5.656.770
	39.2	Puerta tipo P2 detalle según plano	UN	35,00	1.259.633	44.087.155
	39.3	Puerta tipo P2.1 detalle según plano	UN	2,00	1.066.675	2.133.350

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

	39.4	Puerta tipo P3 detalle según plano	UN	5,00	1.442.511	7.212.555
	39.5	Puerta tipo P4 detalle según plano	UN	17,00	1.383.589	23.521.013
	39.6	Puerta tipo P4.1 detalle según plano	UN	2,00	1.267.836	2.535.672
	39.7	Puerta tipo P5 detalle según plano	UN	7,00	2.138.655	14.970.585
	39.8	Puerta tipo P6 detalle según plano	UN	13,00	1.940.254	25.223.302
	39.9	Puerta tipo P6.1 detalle según plano	UN	17,00	1.664.456	28.295.752
	39.10	Puerta tipo P7 detalle según plano	UN	11,00	2.988.690	32.875.590
40	**72121403-001 - Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especificaciones (Incluye herrajes, cerraduras)**					
	40.1	Ventana tipo V1 detalle según plano	UN	3,00	680.369	2.041.107
	40.2	Ventana tipo V2 detalle según plano	UN	2,00	1.012.099	2.024.198
	40.3	Ventana tipo V3 detalle según plano	UN	10,00	1.520.930	15.209.300
	40.4	Ventana tipo V4 detalle según plano	UN	38,00	2.129.501	80.921.038
	40.5	Ventana tipo V7 detalle según plano	UN	2,00	1.268.973	2.537.946
	40.6	Ventana tipo V9 detalle según plano	UN	19,00	1.700.743	32.314.117
	40.7	Ventana tipo V11 detalle según plano	UN	1,00	4.925.180	4.925.180
41	**72121403-001 - Vallado perimetral**					
	41.1	Provisión y colocación de postes de hormigón con alambre tejido y 3 hiladas de alambre de púas	ML	227,00	110.257	25.028.339
42	**72121403-001 - Climatización**					
	42.1	Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz - Ensamblado en Taller	UN	2,00	37.302.206	74.604.412
	42.2	Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V	UN	2,00	39.674.817	79.349.634
	42.3	Variador de Velocidad 15HP	UN	2,00	8.615.589	17.231.178
	42.4	Pre Filtro de 24"x24"x2"	UN	8,00	1.158.625	9.269.000
	42.5	Filtro Bolsa de 24"x24"x22"	UN	8,00	1.478.911	11.831.288
	42.6	Izamiento	UN	2,00	2.270.085	4.540.170
	42.7	Termostato de 4 etapas	UN	2,00	2.645.183	5.290.366
	42.8	Cañerías de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	UN	60,00	216.070	12.964.200
	42.9	Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación	UN	305,00	404.492	123.370.060
	42.10	Módulo para filtro HEPA de 12"x24"x12	UN	24,00	3.499.089	83.978.136
	42.11	Módulo para filtro HEPA de 24"x24"x12"	UN	7,00	3.856.615	26.996.305
	42.12	Filtro HEPA de 12"x24"x12"-efic 99.97%	UN	24,00	1.264.820	30.355.680
	42.13	Filtro HEPA de 24"x24"x12"-efic 99.97%	UN	7,00	1.695.517	11.868.619
	42.14	Rejas de Al tipo AR de 42x42	UN	19,00	275.512	5.234.728
	42.15	Rejas de Al tipo AR de 42x52	UN	1,00	279.085	279.085
	42.16	Rejas de Al tipo AR de 52x82	UN	2,00	328.863	657.726
	42.17	Rejas de Al tipo AR de 32x32	UN	5,00	210.313	1.051.565
	42.18	Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE)	UN	2,00	242.491	484.982
	42.19	Dámper de regulación	UN	60,00	856.358	51.381.480
	42.20	Junta flexible	UN	4,00	909.127	3.636.508

Aponte Latorraca
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

42.21	Conexión al sistema de Drenaje	UN	2,00	576.485	1.152.970
42.22	Puesta en marcha	UN	2,00	3.253.662	6.507.324
42.23	Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz	UN	2,00	31.706.704	63.413.408
42.24	Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V	UN	2,00	39.329.100	78.658.200
42.25	Variador de Velocidad 15HP	UN	2,00	7.800.939	15.601.878
42.26	Pre Filtro de 24"x24"x2"-30% efic	UN	8,00	1.143.606	9.148.848
42.27	Filtro Bolsa de 24"x24"x22"-95% efic	UN	8,00	1.478.911	11.831.288
42.28	Soporte	UN	2,00	1.224.241	2.448.482
42.29	Izamiento	UN	2,00	2.270.085	4.540.170
42.30	Termostato de 4 etapas	UN	2,00	2.645.183	5.290.366
42.31	Cañerías de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	ML	60,00	216.070	12.964.200
42.32	Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación	UN	344,00	400.975	137.935.400
42.33	Modulo para filtro HEPA de 12"x24"x12	UN	22,00	3.499.089	76.979.958
42.34	Modulo para filtro HEPA de 24"x24"x12"	UN	12,00	3.856.615	46.279.380
42.35	Filtro HEPA de 12"x24"x12"-efic 99.97%	UN	22,00	1.264.820	27.826.040
42.36	Filtro HEPA de 24"x24"x12"-efic 99.97%	UN	12,00	1.695.517	20.346.204
42.37	Rejas de Al tipo AR de 42x42	UN	15,00	275.512	4.132.680
42.38	Rejas de Al tipo AR de 42x52	UN	4,00	279.085	1.116.340
42.39	Rejas de Al tipo AR de 52x82	UN	2,00	328.863	657.726
42.40	Rejas de Al tipo AR de 32x32	UN	4,00	210.313	841.252
42.41	Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE)	UN	2,00	242.491	484.982
42.42	Dámper de regulación	UN	61,00	856.358	52.237.838
42.43	Junta flexible	UN	4,00	909.127	3.636.508
42.44	Conexión al sistema de Drenaje	UN	2,00	576.485	1.152.970
42.45	Puesta en marcha	UN	2,00	3.253.662	6.507.324
42.46	Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	UN	2,00	2.388.174	4.776.348
42.47	Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	UN	13,00	3.461.283	44.996.679
42.48	Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	UN	14,00	4.513.520	63.189.280
42.49	Cañerías de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	ML	280,00	184.431	51.640.680
42.50	Drenaje	UN	29,00	190.743	5.531.547
42.51	Puesta en marcha y regulación	UN	29,00	153.939	4.464.231
42.52	Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtros terminales en sala	UN	1,00	1.886.516	1.886.516
42.53	Termostato	UN	1,00	634.567	634.567
42.54	Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	UN	115,00	338.040	38.874.600
42.55	Dámpers de regulación	UN	12,00	1.101.889	13.222.668
42.56	Bridas	GL	1,00	1.855.974	1.855.974
42.57	Soportes	GL	1,00	1.187.128	1.187.128

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Díaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

42.58	Materiales menores	GL	1,00	767.705	767.705
42.59	Movimiento de equipo de aire	UN	1,00	1.040.314	1.040.314
42.60	Montaje	GL	1,00	2.382.533	2.382.533
42.61	Caja y filtro HEPA	UN	8,00	2.710.770	21.686.160
42.62	Ductos y conexiones bridadas	UN	10,00	553.466	5.534.660
42.63	Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico	UN	1,00	33.860.866	33.860.866
42.64	Ascensión de equipos	GL	1,00	1.720.885	1.720.885
42.65	Soportes	GL	1,00	1.036.342	1.036.342
42.66	Materiales menores	GL	1,00	108.616	108.616
42.67	Montaje	GL	1,00	1.264.379	1.264.379
42.68	Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtros terminales en sala	UN	1,00	26.234.352	26.234.352
42.69	Termostato	UN	1,00	634.567	634.567
42.70	Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	UN	115,00	338.040	38.874.600
42.71	Dampers de regulación	UN	12,00	1.101.889	13.222.668
42.72	Bridas	GL	1,00	1.855.974	1.855.974
42.73	Soportes	GL	1,00	1.187.128	1.187.128
42.74	Materiales menores	GL	1,00	767.705	767.705
42.75	Movimiento de equipo de aire	UN	1,00	1.040.314	1.040.314
42.76	Montaje	GL	1,00	2.382.533	2.382.533
42.77	Caja y filtro HEPA	UN	8,00	2.710.770	21.686.160
42.78	Ductos y conexiones bridadas	UN	10,00	553.466	5.534.660
42.79	Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico	UN	1,00	33.860.866	33.860.866
42.80	Ascencion de equipos	GL	1,00	1.931.147	1.931.147
42.81	Soportes	GL	1,00	1.186.530	1.186.530
42.82	Materiales menores	GL	1,00	1.244.034	1.244.034
42.83	Montaje	GL	1,00	1.504.679	1.504.679
42.84	Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtros terminales en sala	UN	1,00	26.234.352	26.234.352
42.85	Termostato	UN	1,00	634.567	634.567
42.86	Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	UN	115,00	338.040	38.874.600
42.87	Dampers de regulación	UN	12,00	1.101.889	13.222.668
42.88	Bridas	GL	1,00	1.855.974	1.855.974
42.89	Soportes	GL	1,00	1.187.128	1.187.128
42.90	Materiales menores	GL	1,00	767.705	767.705
42.91	Movimiento de equipo de aire	UN	1,00	1.040.314	1.040.314
42.92	Montaje	GL	1,00	2.382.533	2.382.533
42.93	Caja y filtro HEPA	UN	8,00	2.710.770	21.686.160
42.94	Ductos y conexiones bridadas	UN	10,00	553.466	5.534.660

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

	42.95	Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico	UN	1,00	33.860.866	33.860.866
	42.96	Ascencion de equipos	GL	1,00	1.931.147	1.931.147
	42.97	Soportes	GL	1,00	1.186.530	1.186.530
	42.98	Materiales menores	GL	1,00	1.244.034	1.244.034
	42.99	Montaje	GL	1,00	1.504.679	1.504.679
	42.100	Equipo compacto de 120.000 BTU a expansión directa frio calor	UN	1,00	35.508.781	35.508.781
	42.101	Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	UN	160,00	352.258	56.361.280
	42.102	Dampers de regulación en rejillas	UN	6,00	925.902	5.555.412
	42.103	Soportes	GL	1,00	1.187.467	1.187.467
	42.104	Materiales menores	GL	1,00	1.006.970	1.006.970
	42.105	Movimiento de equipo de aire	UN	1,00	1.040.314	1.040.314
	42.106	Montaje	GL	1,00	2.123.182	2.123.182
	42.107	Rejillas de inyección y retorno	UN	6,00	293.832	1.762.992
	42.108	Extracción axial de 100m3/h-marca Décor 100-1x220V	UN	19,00	385.012	7.315.228
	42.109	Extracción axial de 200m3/h-marca Décor 200-1x220V	UN	1,00	662.594	662.594
	42.110	Extractor axial de 600m3/h- con alimentación eléctrica monofásica	UN	11,00	1.721.705	18.938.755
	42.111	Cañerías de tubo PVC liviano 100mm	ML	106,00	47.053	4.987.618
	42.112	Rejas anti pájaro 20x20	UN	20,00	106.356	2.127.120
	42.113	Puesta en marcha y regulación	UN	20,00	134.034	2.680.680
43	**72121403-001 - Señales débiles**					
	43.1	Central de llamadas a enfermeras	UN	1,00	24.647.121	24.647.121
	43.2	Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente)	UN	12,00	1.163.447	13.961.364
	43.3	Llamadores de emergencia de sanitarios	UN	12,00	564.990	6.779.880
	43.4	Panel display de corredor	UN	1,00	3.565.684	3.565.684
	43.5	Lámparas de puerta	UN	12,00	430.580	5.166.960
44	**72121403-001 - Pinturas**					
	44.1	De pared interior a una capa	M2	1.521,00	15.029	22.859.109
	44.2	De pared exterior a una capa	M2	1.110,00	15.912	17.662.320
	44.3	En losas de H° A°	M2	1.924,00	15.042	28.940.808
	44.4	Enduido Cementicio, base para epoxi	M2	2.275,00	21.159	48.136.725
	44.5	En losas de hormigón	M2	1.924,00	25.725	49.494.900
	44.6	De paredes interiores	M2	1.521,00	26.521	40.338.441
	44.7	De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas)	M2	1.110,00	29.718	32.986.980
	44.8	De paredes, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio	M2	1.718,00	63.433	108.977.894
	44.9	De losa, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio	M2	557,00	63.433	35.332.181
45	**72121403-001 - Provisión y colocación de ascensor y montacargas**					

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

	45.1	Ascensor para camilla	UN	1,00	235.154.835	235.154.835
	45.2	Montacargas para basuras, revestido en acero inoxidable, de 1,15x1,70; 2 paradas, tipo montaplatos, capacidad 100 kg	UN	1,00	72.507.957	72.507.957
46	**72121403-001 - Señalética**					
	46.1	Carteles en paredes, puertas, accesos, etc., según indicación en los planos	GL	1,00	69.551.079	69.551.079
47	**72121403-001 - Limpieza de obra**					
	47.1	Limpieza periódica y final de obra	M2	1.954,00	7.857	15.352.578
48	**72121403-001 - Refuncionalización Acceso Oncología y UTI**					
	48.1	Mampostería	M2	46,50	16.632	773.388
	48.2	Aberturas en general	UN	6,00	60.950	365.700
	48.3	De piso (incluye contrapiso)	M2	101,00	15.748	1.590.548
	48.4	De zócalo	ML	106,60	9.145	974.857
	48.5	Viga de fundación	M3	1,70	2.026.933	3.445.786
	48.6	Mampostería de elevación 015 común (1-2-10).	M2	45,40	79.501	3.609.345
	48.7	Mampostería 0,30 común	M2	0,80	154.314	123.451
	48.8	Aislación horizontal pared 0,15	M2	10,50	33.041	346.931
	48.9	Revoque a dos capas con hidrófugo	M2	86,40	35.053	3.028.579
	48.10	Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre estructura metálica (incluye canaletas molduradas y bajadas con caños de 150 mm de PVC pluvial).	M2	12,00	301.994	3.623.928
	48.11	Piso de porcelanatto (incluye contrapiso y carpeta base)	M2	101,00	200.916	20.292.516
	48.12	Zócalo de porcelanatto, ídem al piso	ML	106,60	29.034	3.095.024
	48.13	Revestimiento	M2	61,60	91.673	5.647.057
	48.14	Pintura de aberturas al sintético	M2	20,00	28.377	567.540
	48.15	Pintura al látex acrílico con enduido	M2	86,40	34.918	3.016.915
	48.16	Bocas de iluminación.-	UN	5,00	130.716	653.580
	48.17	Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.-	UN	5,00	137.184	685.920
	48.18	Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.-	UN	2,00	383.458	766.916
	48.19	Bocas de datos	UN	2,00	161.543	323.086
	48.20	Bocas de tomas de teléfono	UN	2,00	140.662	281.324
	48.21	Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios)	UN	2,00	140.322	280.644
	48.22	Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	UN	2,00	3.655.163	7.310.326
	48.23	Reacondicionamiento de compresores de aire acondicionado con su instalación	GL	1,00	11.672.429	11.672.429
	48.24	Puerta corrediza de aluminio anodizado color natural con vidrios de 8 mm	UN	1,00	3.623.640	3.623.640
	48.25	Ventana corrediza (ídem al existente) de aluminio anodizado color natural con vidrios de 6 mm	UN	2,00	1.822.756	3.645.512
	48.26	Puerta tipo P3 detalle según plano	UN	1,00	1.455.386	1.455.386

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martínez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

	48.27	Colocación puerta de cristal templado recuperada, proveer de todos los accesorios y materiales que fueran necesarios para su puesta en funcionamiento	UN	1,00	1.619.398	1.619.398
	48.28	Cielorraso de lana mineral, placas de 60x60, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estructura de soporte	M2	12,00	126.063	1.512.756
	48.29	Ploteado microperforado de aberturas con diseños infantiles	M2	18,00	203.873	3.669.714
				Precio Total**		**18.037.210.333**

Son Guaraníes Dieciocho Mil Treinta y Siete Millones Doscientos Diez Mil Trescientos Treinta y Tres.

El Banco y Número de cuenta en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria, deberá ser comunicada por nota, a la Dirección de Administración y Finanzas del Hospital General Pediátrico.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **Dirección de Administración y Finanzas del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu".**

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO.

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno iv
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Diaz Martínez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, al día 15 de Diciembre y año 2020.

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

Firmado por: ***Dr. Eduardo Pio Alfieri*** en nombre de la Contratante.

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Firmado por: ***Sr. Ricardo Díaz Martínez; el Sr. Fernando Marcial Moreno Martínez, y el Sr. Carlos Diógenes Latorre García*** en nombre del proveedor.

Aponte Latorre SA
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal
Consorcio Arapy