MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

CONTRATO N° 38/2021

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter **de Intendente Municipal**, Abog. Secretario General, Javier Alejandro Jacquet, con C.I. Nº 3.792.834, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ROMA IMPORT EXPORT S.A**, domiciliada en **Zorrilla de San Martin 1375**, República del Paraguay, representada en este acto por **Edgar Fernando Domínguez Arzamendia**, con Cédula de Identidad N° **4.742.089**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA - **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/20 - REVITALIZACIÓN DE LA AVDA. HUMAITA Y CORRALES – TRAMO 2 (SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 5) DE LA CIUDAD DE LUQUE – 3ER. LLAMADO – AD REFERENDUM 2021 – FONDOS ROYALTIES CON ID N° 387100**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

(LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/20 - REVITALIZACIÓN DE LA AVDA. HUMAITA Y CORRALES – TRAMO 2 (SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 5) DE LA CIUDAD DE LUQUE – 3ER. LLAMADO – AD REFERENDUM 2021 – FONDOS ROYALTIES CON ID N° 387100)

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 387100.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/20 - REVITALIZACIÓN DE LA AVDA. HUMAITA Y CORRALES – TRAMO 2 (SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 5) DE LA CIUDAD DE LUQUE – 3ER. LLAMADO – AD REFERENDUM 2021 – FONDOS ROYALTIES CON ID N° 387100**, convocado por MUNICIPALIDAD DE LUQUE, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 057 de Fecha 09/04/2021

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	Precio total
1.1	cartel de la obra estandar	GL	1	943.973	943.973
1.2	obrador y vallado perimetral (por sector a intervenir)	GL	1	3.372.269	3.372.269
1.3	Replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	1.952,38	4.600	8.980.948
1.4	demolicion de piso existnte en caminero de paseo central	M2	966,26	6.150	5.942.499
1.5	remocion de cordones de mamposteria existente en caminero	ml	462,07	4.700	2.171.729
1.6	remocion de cordones de H°A° Perimetral existente	ml	265,47	10.600	2.813.982
1.7	demolicion de bancos y canteros de mamposteria existentes	GL	1	72.194	72.194
1.8	trabajo de destronque	UNI	5	228.101	1.140.505
1.9	tala de arboles existentes en zona de fuente de agua	UNI	2	321.623	643.246
2.1	cordon de H° PRE-fabricado (35x50cm)incluye mano de obra	ml	744,85	35.120	26.159.132
2.2	relleno y compactacion de terreno	M3	52,18	68.900	3.595.202
2.3	colchon de arena lavada p / base previa (espesor variable :0,07-0,08cm)	M2	889,18	3.450	3.067.671
2.4	colocacion de piso adoquines de concreto ecologico - color gris natural	M2	889,18	85.400	75.935.972
2.5	colocacion de piso inclusivo tactil / direccional y alerta - incluye contrapiso de base y carpeta)	M2	163,62	107.350	17.564.607
2.6	colocacion de rampa peatonal /PENDIENTE 10 a 12% . incluye pintura de alto trafico con señaletica	M2	19,5	149.200	2.909.400

Abg. Javier Jacquet
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Constructora
ROMA IMPORT EXPORT
Ruc.: 80086033-
Tel.: 2
Juan Zorrilla de San Martín 1375 c/ T
Asunción - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

2.7	colocacion de basureros metalicos dobles con clasificador de reiduos y cartel con logo del Gobierno Municipal	UNI	4	537.577	2.150.308
2.8	colocacion y reposicion de cesped/ incluye base con abono mecanico	M2	776,99	15.500	12.043.345
2.9	colocacion de jardineria y plantines ornamentales en islas en boulervard y zona fuente de agua (ver detalle)	GL	1	8.734.937	8.734.937
2.10	colocacion de bancos de hierro doble , con base de mamposteria y canteros /incluye revoque ,pintura al agua y color gris ,esmalte sintetico para asiento y plantines en canteros (ver detalle)	UNI	4	1.182.502	4.730.008
2.11	Colocacion de bancos de hierro triple semi circularessin espalderos con base de mamposteria y canteros /incluye revoque ,pintura al agua color gris	UNI	2	1.049.622	2.099.244
2.12	colocacion de pergolados metalicos semi circulares (incluye material , terminacion con pintura sintetioca color tabaco y mano de obra de colocacion y montaje) - zona fuente de agua	GL	1	7.441.770	7.441.770
2.13	pintura de alto trafico p / adoquines - color azul y amarillo , e : 0,20cm cm	M2	53,13	18.400	977.592
2.14	pintura termoplastica para demarcacion vial en caliente (franjas peatonales y flechas direccionales - ver detalles)	M2	106,4	81.390	8.659.896
2.15	Bolardos de cemento , diametro : 0,20 cm (terminacion con esmalte sintetico color gris humo) ver detalles	UNI	33	189.882	6.266.106
2.16	sistema de regadio : instalacion de sistema de regadio por aspeccion , incluye materiales y mano de obra (ver detalles)	GL	1	16.721.019	16.721.019
2.17	colocacion de tanque de agua para abastecimiento de regadio automatico (SECTOR 8)de polietileno modeło botellon con tapa roscable , capa de 101000lts incluye accesorios y boya	UNI	1	1.649.400	1.649.400
3.1	Colocacion de luminaria LED 200w con caño galvanizado de 4mts=h y doble brazo de 1mts (ver detalles)	UNI	12	2.283.681	27.404.172
3.2	registros electricos de mamposteria y tapa de cemento(30x30cm)	UNI	12	128.124	1.537.488
3.3	cableado subeterraneo TRP con ducto de caño corrugado de 1"/2" (incluye cableado de extension y de piso al artefacto , mano de obra)	ml	207,5	28.700	5.955.250
3.4	Disyuntor o interructor diferencial , monofasico , fotocedula , por artefactos , caja externa para llaves , llave TM por artefacto (incluye mano de obra)	GL	1	1.276.880	1.276.880
4.1	Reparacion y reinstalacion de ductos electricos	GL	1	1.488.910	1.488.910
4.2	limpieza de cañerias y purgados	GL	1	2.646.644	2.646.644
4.3	conexion de tuberias de agua y luces (incluye material y mano de obra)	GL	1	2.431.941	2.431.941
4.4	pico tobera de fuente 12 (incluye material y mano de obra)	GL	1	1.717.887	1.717.887
4.5	cañerias (incluye material y mano de obra)	GL	1	1.219.821	1.219.821
4.6	bomba de agua sumergible (incluye material y mano de obra)	GL	1	2.732.176	2.732.176
4.7	remocion y reposicion de azulejos (incluye material y mano de obra)	GL	1	2.184.488	2.184.488
4.8	Reflectores tipo LED de 100 w para exterior con regilla de proteccion (incluye material mano de obra)	GL	1	2.341.424	2.341.424
4.9	preparacion de la superficie para pintura de fuente (INCLUYE RETIRO DE PINTURAS EXISTENTES Y ARREGLO DE DESPERFECTOS)	M2	23	12.826	294.998
4.10	Pintura de fuente de agua (color gama de grises - ver detalle)	M2	23	18.320	421.360
4.11	construccion de canteros de mamposteria de ladrillo , incluye revoque , pinturas plantas , plantas ornamentale y mano de obra con materiales	GL	1	1.812.697	1.812.697
5.1	colocacion de paque infantil multiples juegos de madera pintada con colores vivos (ver detalles)	GL	1	16.863.710	16.863.710
5.2	pintura de alto trafico p /adoquines en area de parque infantil (Colores especificados en el detalle)	M2	42	18.383	772.086
6.1	Reposicion de carpeta asfaltica con base de empedrado (e: 4,00 cm) para baden en banquina	M2	159,4	115.875	18.470.475
7.1	Colocacion de carteleria vertical con señaletica para cruce peatonales y rampas inclusivas (ver detalle)	UNI	6	1.243.161	7.458.966
8	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS- SECTOR 3	GL	1	1.117.351	1.117.351
9.1	vallado perimetral (por sector o intervencion)	GL	1	825.032	825.032
9.2	Replanteo y marcacion de obra	M2	1910,28	4.600	8.787.288
9.3	demolicion de piso existente en caminero de paseo central	M2	888,02	6.100	5.416.922
9.4	demolicion de banco de mamposteria existentes	GL	1	72.247	72.247
9.5	remocion de cordones de mamposteria existentes en caminero	ml	459,58	4.650	2.137.047
9.6	remocion de cordones de H°a° perimetral existentes	ml	233,95	10.600	2.479.870
9.7	trabajo de destronque	UNI	1	228.101	228.101
10.1	Cordon de H° Prefabricado (35x50cm) incluye mano de obra	ml	692,54	35.150	24.342.781
10.2	relleno y compactacion de terreno	M3	43,46	68.900	2.994.394
10.3	colchon de arena lavada p /base previa (espensor variable : 0,07-0,08cm)	M2	714,23	3.400	2.428.382
10.4	colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural	M2	714,23	85.500	61.066.665
10.5	colocacion de piso inclusivo tactil / direccional y alerta - incluye contrapis y base y carpeta	M2	155,12	107.350	16.652.132
10.6	construccion de rampa peatonal /pendiente 10a12%- incluye pintura de alto trafico con señaletica	M2	15,5	149.210	2.312.755
10.7	colocacion de basureros metalicos con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle)	UNI	4	537.577	2.150.308
10.8	Colocacion y reposicion de cesped / incluuye base con abono organico	M2	924,79	15.400	14.241.766
10.9	colocacion y jardineria y plantines ornamentales en islas y en aea de GYM URBANO (ver detalle)	GL	1	6.742.625	6.742.625
10.10	colocacion de bancos de hierro dobles , con base de mamposteria y canteros / incluye revoque - pintura al agua color gris , esmalte sintetico para asientos y plantines	UNI	4	1.182.502	4.730.008
10.11	pintura de alto trafico p/ adoquines - color azul y amarilo , e: 20cm	M2	46,82	18.400	861.488
10.12	pintura termoplastica para demarcacion vial en caliente (franjas peatonales y flechas direccionales)	M2	56	81.382	4.557.392
10.13	bolardos de cemento , diametro :0,20cm (terminacion con esmalte sintetico color gris humo)	UNI	16	189.882	3.038.112

Abg. Javier Jacquet A.
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Consultora IMPORT - EXPORT S.A
298033-1 Tel.: 212 968
Martín 1375 c/ Tte. Alcorta
Paraguay

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

10.14	sistema de regadio , instalacion de sistema dde regadio por aspeccion , incluye materiales y mano de obra	GL	1	19.901.712	19.901.712
10.15	colocacion de tanque de agua para abastecimiento der egadio automatico (sector 8)	UNI	1	1.649.400	1.649.400
11.1	Cordon de mamposteria de h° 0,20cm para area de GYM URBANO (incluye revoque y pintura al agua color gris)	ml	15,62	8.700	135.894
11.2	contrapiso de cascoteade h: 0,10cm para area de GYM URBANO	M2	32,02	31.850	1.019.837
11.3	Piso de alisada de cemento para area de GYM URBANO	M2	32,02	21.300	682.026
11.4	pintura para piso de alto trafico para area de GYM URBANO - color terracota (ver detalle)	M2	32,02	18.100	579.562
11.5	Colocacion de 6 equipos deportivos urbano para gimnasios al aire libre (incluye mano de obra de colocacion)	GL	1	22.871.576	22.871.576
11.6	colocacion de carteleria para indicaciones de funcionamiento de cada equipo deportivo (ioncluye mano de obra de colocacion ver detalle SECTOR 4	UNI	1	843.948	843.948
11.7	colocacion de bebedero de mamposteria (ver detalle)	GL	1	537.060	537.060
12.1	Colocacion de luminaria LED 200w CON CAÑO GALVANIZADO	UNI	12	2.283.681	27.404.172
12.2	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30 cm)	UNI	12	128.124	1.537.488
12.3	cableado subterraneo TPR con ducto de caño corrugado	ml	245,64	28.750	7.062.150
12.4	disyuntor o interructor diferencial , monofasico fotocedula, por artefactos , caja externa para llaves	GL	1	1.276.880	1.276.880
13.1	Reposicion de carpeta asfaltica con base de empedrado (e: 4,00 cm) para baden en banquina	GL	140,46	115.900	16.279.314
14.1	Colocacion de carteleria vertical con señaletica para cruce peatonales y rampas inclusivas (ver detalle)	UNI	4	1.243.161	4.972.644
15.1	colocacion de estructura metalica con chapa cerrada ambas caras , con letras corporeas de chapas adosadas con el texto AVENIDA CORRALES	GL	1	9.170.180	9.170.180
15.2	construccion de base para TOTEM . incluye base de Hormigon para arriostre de estructura metalica ,piso con contrapiso y alisada de cemento	GL	1	335.515	335.515
15.3	const. de cantero de mamposteria , incluye revque en U y terminacion con pintura al agua , plantines ornamentales	GL	1	152.486	152.486
16	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS - SECTOR 4	UNI	1	1.117.351	1.117.351
17.1	vallado perimetral (por sector a intervenir)	GL	1	825.032	825.032
17.2	replanteo y marcacion de obra	M2	2417,31	4.600	11.119.626
17.3	demolicion de piso exitente en caminero de paseo central	M2	1067,43	6.121	6.533.739
17.4	remocion de cordones de mamposteria exiastentes en caminero	ml	539,06	4.616	2.488.301
17.5	remocion de cordones de H°a° perimetral existentes	ml	292,41	10.600	3.099.546
17.6	demolicion de bancos de mamposteria existentes	GL	1	72.194	72.194
17.7	trabajos de destronque	GL	1	228.101	228.101
18.1	Cordon de H° prefabricado(35x50cm) incluye mano de obra	ml	877,29	35.100	30.792.879
18.2	relleno y compactacion de terreno	M3	56,46	68.876	3.888.739
18.3	colchon de arena lavada p/ base previa 8espenor variable :0,07-0,08cm)	M2	956,08	3.450	3.298.476
18.4	colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural	M2	956,08	85.450	81.697.036
18.5	colocacion de piso inclusivo tactil / DIRECCIONAL Y ALERTA -	M2	173,27	107.300	18.591.871
18.6	construccion de rampa peatonal /pendiente 10 a 12% , incluye pintura de alto trafico con señaletica (ver detalles)	M2	19,5	149.200	2.909.400
18.7	colocacion de basurero metalicos con clasificador de residuos y cartel del logo Gobierno Municipal (ver detalle)	UNI	4	537.577	2.150.308
18.8	colocacion y reposicion de cesped / incluye base con abono organico	M2	1186,17	15.500	18.385.635
18.9	colocacion de jardineria y plantines ornamentales en islas y en jardin deescultura musical existentes	GL	1	6.742.625	6.742.625
18.10	colocacion de bancos de hierro doble , con base de mamposteria y canteros/ incluye revoque, pintura al agua color gris , esmalte sintetico para asientos y plantines	UNI	4	1.182.502	4.730.008
18.11	pintura de alto trafic p adoquines - color azul y amarillo ., e: ,cm	M2	61,46	18.400	1.130.864
18.12	pintura termoplastica para demarcacion vial en caliente (franjas peatonales y flechas direcionales ver detalle)	M2	67,22	81.382	5.470.498
18.13	bolardos de cemento , diamtro :0,20cm(terminacion con esmalte sintetico color gris humo) ver detalle	UNI	16	189.882	3.038.112
18.14	pintura al agua de caseta de mantenimiento existentes (incluye preparacion de la superficie para pintura)	M2	24,3	18.320	445.176
18.15	readecuacion de aberturas de caseta de mantenimiento exitentes	GL	1	139.246	139.246
18.16	colocacion de bebedero de mamposteria (ver detalles)	GL	1	537.060	537.060
18.17	sistema de regadio ;instalacion de sistemade regadio por aspeccion ,incluye materiales	GL	1	25.526.675	25.526.675
18.18	colocacion de tanque de agua para abastecimiento de regadio automatico (SECTOR 8)	UNI	1	1.649.400	1.649.400
19.1	colocacion de luminaria LED 200W con caño galvanizado de 4mts=h y doble brazo de 1mts	UNI	13	2.283.681	29.687.853
19.2	registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm)	UNI	13	128.124	1.665.612
19.3	cableado subterraneo TPR con ducto de caño corrugado de 1/2" (incluye cableado de extension)	ml	242,62	28.750	6.975.325
19.4	disyuntor o interructor diferencial , monifasico , fotocedula por artefactos ,caja externa para llave , llave TM por artefactos	GL	1	1.382.380	1.382.380
20.1	colocacion de pergolados metalicossemi circulares (incluye material terminacion con pintura sintetica color tabaco y mano de obra de colocacion y montaje)	GL	1	14.885.121	14.885.121
20.2	colocacion de bancos de hierro triple semi circulares sin espalderos , con base de mamposteria y canteros / incluye revoque . pintura al agua color gris)	UNI	4	1.049.622	4.198.488
21.1	Pintura al agua de base de mamposteria exitente	GL	1	407.239	407.239
21.2	colocacion de extructura metalica tipo pergolado para soporte de luminarias	GL	1	3.218.701	3.218.701
	colocacion de luces LED NEUTRAS tipo reflectores (incluye materiales , accesorios y mano de obra)	GL	1	1.287.316	1.287.316

Abg. Javier Jacquet A.
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

ROMA IMPORT - EXPORT
Tel.: 800880033-4
Calle de San Martín 1375 c/
Asunción - Paraguay

21.4	colocacion de placa de acero - ver detalle)	GL	1	1.451.242	1.451.242
22.1	Reposicion de carpeta asfaltica con base de empedrado (e: 4,00 cm) para baden en banquina	M2	175,89	115.900	20.385.651
23.1	Colocacion de carteleria vertical con señaletica para cruce peatonales y rampas inclusivas (ver detalle)	UNI	4	1.243.161	4.972.644
24.1	colocacion de extructura metalica de chapa cerrada , ambas caras con letras corporeas de chapa adosadas AVENIDA HUMAITA	GL	1	9.170.180	9.170.180
24.2	construccion de base para TOTEM , incluye base de hormigon para arriostre de estructura metalica	GL	1	335.515	335.515
24.3	const. de cantero de mamposteria , incluye revoque en U y terminacion de revoque y pintura al agua VER DETALLE	GL	1	152.486	152.486
25	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS - SECTOR 5	GL	1	1.523.133	1.523.133
	TOTAL				**947.719.621**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo de construcción es de 120 días en calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalizacion detallados en la ofertas Adjudicada LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/20 - REVITALIZACIÓN DE LA AVDA. HUMAITA Y CORRALES – TRAMO 2 (SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 5) DE LA CIUDAD DE LUQUE – 3ER. LLAMADO – AD REFERENDUM 2021 – FONDOS ROYALTIES CON ID N° 387100" – *este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). <u>NO APLICA</u>
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
Garantía de Anticipo – **NO APLICA**
El porcentaje de garantía de cumplimiento de contrato será de 10% del valor total del contrato y la misma deberá ser emitida por una compañía de seguros con solvencia y debidamente autorizada a operar y emitir póliza de seguros o garantía bancaria en la República del Paraguay

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/20 - REVITALIZACIÓN DE LA AVDA. HUMAITA Y CORRALES – TRAMO 2 (SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 5) DE LA CIUDAD DE LUQUE – 3ER. LLAMADO – AD REFERENDUM 2021 – FONDOS ROYALTIES CON ID N° 387100.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Abg. Javier Jacquet
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

En prueba de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efectó en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 07 días del mes de Mayo del 2021

REPRESENTANTE Roma Import Export S.A
Edgar F. Domínguez A.
C.I. N° 4.742.089

Constructora ROMA IMPORT - EXPORT S.A. Ruc.: 80088033-1 Tel.: 217 968 Juan Zorrilla de San Martín 1375 c/ Ma. Alcorta Asunción - Paraguay

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Javier Alejandro Jacquet.
Secretario General