CONTRATO Nº 29/2017

CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 TIPOLOGIA MEC Y TERMINACION DE UN AULA EN LA ESC. BAS. Nº 2520 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU.----------

Entre la Municipalidad de CARLOS ANTONIO LOPEZ, con RUC 80027412-1, domiciliada en Avda. Rio Paraná c/ Carlos Antonio López, del Distrito de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **NINFA GONZALEZ DELVALLE**, y el Secretario General **RUBEN PRIETO**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma C.A. CONSTRUCTORA, con RUC Nº 3., domiciliada en , representado para este acto por la Señora HERMELINDA ARRUA LOPEZ **con C.I.:** 2.262.783, en carácter de PROPIETARIA, denominada en adelante **EL PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente " CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 TIPOLOGIA MEC Y TERMINACION DE UN AULA EN LA ESC. BAS. Nº 2520 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** con relación a la "CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 TIPOLOGIA MEC Y TERMINACION DE UN AULA EN LA ESC. BAS. Nº 2520 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU", que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la Ley relativa a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: a) Contrato; b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas; d) La oferta del Proveedor; e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradiga la carta de invitación.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Carlos Antonio López, hasta la suma de **200.000.000 (DOSCIENTOS MILLONES DE GUARANIES).**----------

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 333756.----------

Rubén Darío Prieto
Secretario General

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Carlos Antonio López

C.A. Constructora
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835.376

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Oferta Nº 03B/2017, convocado por UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1219/17 de fecha 09 de AGOSTO de 2017 y aprobado por la Junta Municipal mediante la Resolución Nº 113/2017.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).-
LOTE Nº 1

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ - ITAPUA.

ESCUELA BASICA Nº 2520 NIÑO MARTIREZ DE ACOSTA ÑU

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA.- DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS, 63,70 m2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	6.000	382.200
2	72131601-002	b- Replanteo y marcación	M2	63,70	8.000	509.600
3	72131601-002	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	**M3**	**14,00**	**450.000**	**6.300.000**
		Estructura de H° A° :				
4	72131601-004	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.100.000	2.583.000
5	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000
6	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	310.000	310.000
		Muros de nivelación :				
7	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	3,60	290.000	1.044.000
8	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	7,50	190.000	1.425.000
9	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,60	390.000	234.000
10	72131601-005	**Relleno y apisonado de interiores**	**M3**	**23,30**	**142.000**	**3.308.600**
		Aislación asfaltica :				

Ruben Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Carlos Antonio López

C.A. Constructora
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835.376

11	72131601-006	a- De paredes	M2	6,40	92.000	588.800
		Muros de elevación :				
12	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	100.000	340.000
13	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,50	237.000	8.176.500
14	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	185.000	2.497.500
15	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	31,82	130.000	4.136.600
16	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	22.000	352.000
		Pilares :				
17	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML.	6,60	215.000	1.419.000
		Techo :				
18	72131601-007	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina con mano de obra	M2	90,50	214.000	19.367.000
		Revoques :				
19	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	26.000	1.586.000
20	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16,00	60.000	960.000
21	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	26.000	1.008.800
22	72131601-008	**Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.**	**M2**	**58,00**	**47.000**	**2.726.000**
23	72131601-008	**Piso Mosaico Granitico base gris de 30 x 30 cms. con pulido**	**M2**	**58,00**	**150.000**	**8.700.000**
24	72131601-008	**Zocalo Mosaico Granitico base gris de 10 x 30 cms. con pulido**	**ML.**	**34,00**	**65.000**	**2.210.000**
		Aberturas metálicas :				
25	72131601-010	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 (colocaciòn)	UN.	1,00	500.000	500.000
26	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68 cms. (colocaciòn)	UN.	4,00	1.200.000	4.800.000
		Alfeizar de ventanas :				
27	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80	18.000	464.400
		Pinturas :				
28	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	61,00	12.500	762.500

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ * SECRETARIA *
Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ * INTENDENCIA *
Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Carlos Antonio López

C.A. Constructora
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835.376

29	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	M2	61,00	24.000	1.464.000
30	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	22.000	261.800
31	72131601-012	d- De viga cumbrera y galerìa	M2	16,00	12.500	200.000
32	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.000	330.240
33	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00	26.000	2.834.000
34	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	18.000	1.440.000
35	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	35.000	192.500
36	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,40	14.000	747.600
37	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23,00	22.000	506.000
38	72131601-010	**Vidrios dobles**	**M2**	**10,32**	**180.000**	**1.857.600**
		Desague Pluvial				
39	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	55.000	1.265.000
		Instalación eléctrica				
40	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un.	12,00	100.000	1.200.000
41	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Un.	12,00	100.000	1.200.000
42	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	8,00	100.000	800.000
43	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10,00	110.000	1.100.000
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	6,00	110.000	660.000
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8,00	110.000	880.000
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	12,00	110.000	1.320.000
47	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Un.	34,00	160.000	5.440.000
		Artefactos electricos				
48	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	290.000	580.000
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	215.000	860.000

Ramón Darío Prieto
Secretario General
Mun. Carlos A. López

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Carlos Antonio López

C.A. Constructora
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835.376

50	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	130.000	260.000
51	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	380.000	380.000
52	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	140.000	140.000
53	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	140.000	140.000
54	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	510.000	2.040.000
55	72131601-9984	**Rampa**	**GL.**	**1,00**	**980.000**	**980.000**
		Mobiliarios :				
56	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.695.000	1.695.000
		TECHO : Listado de tirantes de Hº Aº de 2" x 6"				
		MATERIALES				
57	72131601-007	a.- Tirantes de 4,00 mts. (atrás)	ML.	56,00	33.000	1.848.000
58	72131601-007	b.- Tirantes de 1,80 mts. (atrás)	ML.	3,60	30.000	108.000
59	72131601-007	c.- Tirantes de 3,00 mts. (frente)	ML.	42,00	30.000	1.260.000
60	72131601-007	d.- Tirantes de 3,50 mts.(galerìa)	ML.	49,00	33.000	1.617.000
61	72131601-007	e.- Tirantes de 5,30 mts.(galerìa)	ML.	10,60	48.000	508.800
62	72131601-007	f.- Listòn de boca de 4 x 8 cms.(frente y atrás)	ML.	16,40	17.000	278.800
		Aberturas metálicas :				
63	72131601-010	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.855.000	1.855.000
64	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	320.000	3.302.400
65	72131601-013	**Limpieza final**	**M2**	**63,70**	**8.000**	**509.600**
		TOTAL GENERAL				**122.224.840**

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

Intendente Municipal
Carlos Antonio López

C.A. Constructora
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835.376

LOTE Nº 2

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ - ITAPÚA.

Escuela Básica Nº 2520 Niño Mártires de Acosta Ñu

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA.- DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

Terminación de aula

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	66,42	3.000	199.260
2	72131601-002	b- Replanteo y marcación	M2	66,42	3.000	199.260
3	72131601-002	c-Cartel de obra (estructura metálica y lona vinílica) 2.00 x 1,50 m	UN	1,00	400.000	400.000
4	72131601-002	d- Vallado de obra, obrador	GL.	1,00	1.765.000	1.765.000
5	72131601-002	e-De instalación eléctrica y artefactos eléctrico.	GL.	1,00	273.000	273.000
6	72131601-002	f-Desmonte de ventanas tipo balancín	UN	3,00	28.000	84.000
7	72131601-002	g-remoción de puerta de madera	GL.	1,00	382.000	382.000
8	72131601-002	h-Desmonte de techo con recuperación	M2	85,26	17.000	1.449.420
		TECHO				
9	72131601-007	a- De teja francesa sobre estructura de madera, tirantes de 2 x 6" (yvyrapyta), machimbre de primera (pino), aislante isolant de 5mm. Incluye cumbrera de chapa y tapa costados de chapa doblada	M2	85,26	225.000	19.183.500
10	72131601-007	b- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	26,00	56.000	1.456.000
		Albañilería				
11	72131601-005	a-Loseta de Hº Aº	GL.	1,00	155.000	155.000
12	72131601-005	b-Mampostería a revocar	M2	2,64	100.000	264.000
13	72131601-005	c- Revoque de pilares a una capa	ML.	6,35	26.000	165.100

Ruben Darío Prieto
Secretario General
Mun/c. Carlos A. López

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Carlos Antonio López

C.A. Constructora
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835.376

14	72131601 -005	d-Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	M2	134,36	26.000	3.493.360
		Pista de formación de 14,80 x 7,95				
15	72131601 -005	a-Contrapiso de cascotes de 10 cm.	m2	117,66	50.000	5.883.000
16	72131601 -005	b-Carpeta de cemento de 2 cm rodillada. Incluye cordón de ladrillo común	m2	117,66	35.000	4.118.100
		Aberturas				
17	72131601 -010	a-Provisión y colocación de ventanas tipo balancín según detalle de plano	UN	4,00	448.000	1.792.000
18	72131601 -010	b-Provisión y colocación de Puerta de chapa según detalle de plano.	UN	1,00	1.300.000	1.300.000
		Vidrios Dobles				
19	72131601 -010	a-Provisión y colocación de vidrios en ventanas nuevas	M2	7,20	178.000	1.281.600
		Pinturas :				
20	72131601 -012	a-De paredes revocadas - enduido y látex acrílico color arena .Al sintético color cedro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas.- incluye vigas y columnas.-	M2	134,36	28.000	3.762.080
21	72131601 -012	c- De pilares revocados - enduido y al látex acrílico color arena.	ML.	6,35	33.000	209.550
22	72131601 -012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	7,20	33.000	237.600
23	72131601 -012	e- De cielorraso de madera al barniz. Incluye tirantes	M2	85,26	18.000	1.534.680
24	72131601 -012	f- De puerta de chapa con pintura al sintético	M2	5,04	36.000	181.440
25	72131601 -012	g- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	26,00	23.000	598.000
26	72131601 -012	h-De zócalo de nivelación con pintura sintética	M2	12,35	23.000	284.050
		Instalación eléctrica				
27	72131601 -001	a-Instalación Eléctrica, circuitos, puntos, tomas, tableros y llaves - todo lo necesario para su correcto funcionamiento por aula, según detalle de planos	GL.	1,00	1.683.000	1.683.000
		Artefactos eléctricos				

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Carlos Antonio López

C.A. Constructora
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835.376

28	72131601 -001	a-Provisión y colocación de artefactos por aula, según detalle de planos y especificaciones técnicas.-	GL.	1,00	1.685.000	1.685.000
		Varios				
29	72131601 -002	a-Pizarron	UN	1,00	1.398.000	1.398.000
30	72131601 -002	b-Relleno y nivelación de contrapiso, carpeta y cerámica - sector galería	GL.	1,00	5.283.000	5.283.000
31	72131601 -002	c-Guarda obra de ontrapiso de 10 cm y carpeta de 2 cm alisado con semento. Incluye cordon de ladrillo	M2	8,80	68.000	598.400
32	72131601 -002	d-**PLATAFORMA Y MASTIL -** Excavación de para fundación, Carga de fundación de PBC 0,30 x 0,40 m nivelación de ladrillo común de 0,15, panderete de ladrillo común prensado ondulado, relleno y compactación, contra piso y tejuela, colocación de mástil de caño galvanizado de 10 cm con base de hormigón de 0,30 x 0,50 m. incluye pintura de plataforma con color cerámico y mástil con antioxido	gl	1,00	2.850.000	2.850.000
33	72131601 -013	**Limpieza final**	**gl**	**1,00**	430.000	430.000
		TOTAL GENERAL				**64.578.400**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1 El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días laborales.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se darán anticipo.----------

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ SECRETARIA

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ INTENDENCIA ITAPUA

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Carlos Antonio López

C.A. Constructora
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835.376

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

No se realizaran anticipos de pagos del Contrato.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 TIPOLOGIA MEC Y TERMINACION DE UN AULA EN LA ESC. BAS. Nº 2520 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU".----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.--------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051.----------

15. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.-

Se establece como garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de contrato de 10 % (diez por ciento) del monto del contrato y por el plazo hasta el 31 de diciembre de 2017.----------

16. RECEPCION DE OBRAS.-

Recepción Provisoria: dentro de los 21 (veintiún) días terminados se procederá a la recepción de obra a solicitud del adjudicatario de trascurrido el plazo contractual. Si existen observaciones deberá prepararse una lista a ser cumplida por el adjudicatario, antes de la Recepción Definitiva.----------

Recepción Definitiva Luego de verificado el cumplimiento de las observaciones de la recepción provisoria, y a solicitud del adjudicatario, se procederá a la recepción definitiva dentro de los ocho días posteriores.----------

17. CONTRATACIÓN DE PERSONAL:

Este contrato será suscripto dando cumplimiento al Decreto 1607/09 en la que estable "…que al menos el 70% de la mano de obra a ser empleada por quienes resulten adjudicados, deberán ser personales domiciliados en el mismo territorio municipal…".----------

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Carlos Antonio López

C.A. Constructora
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835.376

18. FONDO DE REPARO

Se deducirá 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato de acuerdo al Art. 39 de la Ley Nº 2051/03.----------

19. FORMULA DE REAJSTES DE PRECIOS

El importe de reajustes mensuales se calculará de acuerdo a la siguiente expresión:
Rm= Pmo

$$Rm = \text{Pmo} \sum_{k=1}^{n} \text{Ak}\left(\frac{ikm}{Iko}\right) - I$$

Donde:
Rm: Monto de reajuste por la variación de recios de los trabajos certificados en el mes "m"
Pmo: Montos certificados en el mes "M a precios básicos.
Ak: Coeficientes de incidencia del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuación del índice "ikm". La sumatoria de dichos coeficientes , para cada Item a reajustar, debe ser igual a la unidad.
Iko: Precio de origen representativo del insumo "K" correspondiente al mes anterior a la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la cámara paraguaya de la industria de la construcción (CAPACO).
Ikm: Precio del Insumo K en el mes "m" publicado en dicho mes en la revista de la cámara paraguaya de la construcción (CAPACO)
Incidencia de los distintos insumos, mano de obra y herramientas utilizadas para obras civiles

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de CARLOS ANTONIO LOPEZ, República del Paraguay, a los 18 días del mes de AGOSTO de 2017.----------

Hermelinda Arrua lopez
HERMELINDA ARRUA LOPEZ
C.A. CONSTRUCTORA

C.A. Constructora
RUC: 2962783-4
Cel: (0985) 835.376

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Carlos Antonio López

NINFA GONZALEZ DELVALLE
INTENDENTE MUNICIPAL

RUBEN DARIO PRIETO
SECRETARIO GENERAL