MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATO Nº ..49../2015

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2015

"REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LAS CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA"

ID N° 293.209.

MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez

ABOG. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 3.1	El **Contratante** es: **MINISTERIO DE JUSTICIA**
CGC 3.3	**Se admitirá la subcontratación hasta un porcentaje del 40% del monto total de Contrato. La subcontratación estará supeditada a la autorización de l Contratante.**
CGC 4.2.	Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condicione Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos **Lo establecido en las CGC**
CGC 4.4.1 y 4.4.5	**Planos.** **Se entregará los planos a la empresa adjudicada, una vez suscrito el contrato.**
CGC 5.8	El Contratista debe entregar al Contratante dentro del plazo **5 (cinco)** días una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación d todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base a programa de trabajo aprobado previamente.
CGC 6.1.1	El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será **del 10% del monto el Contrato, conforme a la Ley 2051/03.**
CGC 6.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de **90 (noventa) días** posteriores a la vigencia del contrato
CGC 6.1.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: **a los 90 (noventa) días posteriores al término de la vigencia del contrato.**
CGC 6.2.2	**Fondo de reparo**: Del monto de cada pago al contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, así como del anticipo, en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03. **El fondo NO podrá ser sustituido por una póliza de seguros**
CGC 6.3.2	Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación: **Responsabilidad – Seguros** El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, pero incluirá, como mínimo los seguros descritos en el presente anexo y con las coberturas mínimas indicadas en el mismo. **Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad civil en Zona de Obras)** • Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de una persona: 50.000.000 Gs. • Muertes de dos o más personas: 50.000.000 Gs. • Daños materiales a cosas de terceros: 25.000.000 Gs. **Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo)** • Invalidez permanente o muerte (por cada persona):

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MES TRADING & SERVICE

	Profesionales: 30.000.000 Gs. Nivel medio: 20.000.000 Gs. Obreros: 15.000.000 Gs. • Gastos Médicos (por cada persona): 4.000.000 • Gastos de sepelio(por cada persona): 2.000.000 **Seguro contra los riesgos en zona de obras** Contrato de Construcción (Trabajos permanentes y temporales incluyendo todos los materiales a ser incorporados): **20 %** del valor del contrato. • Daños por fenómenos naturales: **10 %** del valor del contrato. • Remoción de escombros (después de un siniestro): **5 %** del valor del contrato.
CGC 10.1	**Los precios comprenden: Según lo establecido en las CGC.**
CGC 13.3	**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:** Si durante la ejecución de los trabajos contratados, se verificasen variaciones de los rubros que integran la formula de reajuste, se reconocerá un reajuste de precios. Los ajustes de precios se realizarán en guaraníes y por los trabajos efectivamente realizados y ejecutados según el cronograma de obras, una vez que haya entrado en vigencia la variación y de acuerdo a la siguiente fórmula: **Pr = Po (0, 22 C/co + 0, 46 MO/Mo + 0, 32 CO/Co - 1)** En donde: Pr = Valor del Reajuste del Contrato Po = Valor del Contrato (descontado el anticipo) C = Precios de Materiales, insumos, etc. MO = Precio de Mano de Obra CO = Precio del Combustible Co; Mo; Co: Precios de los componentes a la firma del contrato El reajuste se aplicara solo a solicitud de la empresa contratista. La solicitud se hará mediante nota acompañada de todas las documentaciones respaldatorias de los índices involucrados, que deberán ser presentadas en Mesa de Entrada de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias sito en EE.UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de Francia – Edificio Ex Registro Civil. 3° Piso - Segundo Bloque, de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 15:00 hs El reajuste afectará a los trabajos pendientes de suministro una vez surgida las variaciones de los componentes Los ajustes de precios no se realizaran si la empresa contratista se encuentra en mora en cuanto al cronograma de trabajos.
CGC 14.2	**Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden: Según se dispone en las Condiciones Generales del Contrato.**
CGC 14.7	Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: **Todos los impuestos, tributos o gravámenes sin excepción alguna**

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MES TRADING & SERVICE

CGC 15.3.1	El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: **NO APLICA**
CGC 15.4.1	El anticipo será de ***30% (treinta por ciento)*** del monto total del contrato. El contratista podrá solicitar el Anticipo de los fondos mencionados una vez suscripto el presente contrato. La contratista deberá dar inicio a los trabajos a la Firma del Contrato, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días, independientemente al pago del anticipo. El anticipo se otorgara contra la presentación previa por parte del contratista de una garantía por el 100 % del monto anticipado (en guaraníes) y por el plazo igual al de la ejecución de la obra, que afiance la operación a plena satisfacción del contratante. El anticipo de los pagos se reembolsara deduciendo el porcentaje equivalente de cada certificación que presente el contratista. El contratante pagara el anticipo dentro de un plazo de 20 días una vez que el contratista haya solicitado el mismo y cumplido con todos los requisitos solicitados al efecto. Dichos documentos deberán presentarse en: **La Dirección de Administración, del Ministerio de Justicia, sito en la Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. 2º Piso, de 07:00 a 15:00 horas.** De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido. La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.
CGC 17.1.6	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: PLANILLA DE ACTA DE MEDICION, CERTIFICADO CON EL COMPUTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS (4 copias impresas y en formato magnético) Para el pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentación de certificados de liquidación, de conformidad al Cronograma Físico establecido
CGC 17.2.1.d)	Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: • IVA. • DEVOLUCION DEL ANTICIPO. • FONDO DE REPAROS. • RENTA; Y, • CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS SUSCRIPTOS (0.4%)
CGC 17.2.3	El pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentación de certificados de obras y la correspondiente factura. El Certificado de Obras deberá presentarse en Mesa de Entrada de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias, sito en EE.UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de Francia – Edificio Ex Registro Civil. 3° Piso - Segundo Bloque, de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 15:00 hs.. El Certificado será aprobado en un plazo que no excederá los quince (15) días corridos, a partir de su presentación, por la DNOP. La factura deberá ser presentada en: La Dirección Administrativa, sito en la Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. 2º Piso, juntamente con el Certificado de obras aprobado. El pago de la factura se hará dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos, a partir de la

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MES TRADING & SERVICE

	aprobación del respectivo Certificado de Obras
CGC 17.3.2	Según lo establecido en las CGC
CGC 21.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes: a) La entrega de los planos de obra. b) La entrega de la zona de obras se realizará en forma parcial. Atendiendo que la obra se encuentra en un pabellón penitenciario y habitado y no podrá computar el inicio de los trabajos sobre las zonas aún no liberadas para el ingreso del contratista. Plazo de Ejecución de Obras: 150 días corridos, descontándose todos los días de lluvias
CGC 22.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución - Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza Mayor no <u>será mayor a 60 días.</u> - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: no será mayor a 60 días.
CGC 25.1	Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es la siguiente: **0.10 % del monto del valor del contrato.** El monto máximo de las multas es del 10% (diez por ciento) del monto del valor del contrato. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato, conforme a las CGC. De no efectuarse la rescisión del contrato, se seguirá aplicando la multa correspondiente.
CGC 26.1	**Según lo establecido en las CGC**
CGC 28.1	**Según lo establecido en las CGC**
CGC 29.3	**Según lo establecido en las CGC**
CGC 31.1, 31.3 y 31.4	**Según lo establecido en las CGC**
CGC 33.1 y 33.2	**Preparación de los Trabajos** Duración del periodo de movilización: 5 (cinco) días, posteriores a la firma del contrato. Durante este periodo la contratante preparará los documentos necesarios de los trabajos a ser realizados y entregará a la Contratista para su ejecución. - Plazo para la entrega del programa de ejecución: a los 5 (Cinco) días posteriores a la firma del contrato, el contratista deberá presentar a la contratante un programa de ejecución de los trabajos y pondrá en obra los materiales a ser utilizados, detallando la calidad de los mismos. Todo esto será sometido a la aprobación del Director de Obra, que en todo momento controlará el avance de los trabajos para asegurarse de que los mismos terminen en tiempo y forma. - Plan de seguridad de higiene: A los (diez) días posteriores a la firma del contrato, el

Abog. SOFIA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MES TRADING & SERVICE

	contratista estará obligado a presentar un plan de seguridad e higiene atendiendo a las disposiciones enumeradas en la subclausula 31.4
CGC 33.3 y 36.6.1	**No aplica.**
CGC 46.1, 46.4.b) y e)	Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: atendiendo a que los trabajos se realizarán en una penitenciaria con internos habitando, las recepciones serán parciales y por etapa. Recepción Provisorias de las Obras: ***Plazo de Ejecución de Obras: 150 días corridos, descontándose todos los días de lluvias*** Atendiendo el plazo de ejecución de obras, el Contratista notificará, por escrito, simultáneamente, al Contratante y al Director de Obras Penitenciarias sobre la fecha en la cual consideren que van a estar terminados los trabajos para realizar la recepción provisoria. Este pedido debe ser realizado 15 (quince) días antes de la fecha final del tiempo de ejecución de los trabajos. - El Director de Obra notificará a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistiría la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc., 5 (cinco) días antes de la recepción provisional de las obras. Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registran en un acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el mismo y el la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 15 (quince) días, a partir de la firma de dicha Acta. Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras serán: hidráulicas, combate contra incendio y eléctricas.
CGC 47.1	Una vez que el Director de Obras haya constatado la terminación de todos los trabajos ejecutados en el Acta de Recepción Provisoria a satisfacción de la Contratante, se procederá a la Recepción Definitiva de la obra a los 15 (quince) días corridos, a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.
CGC 49.2	Garantías Particulares. Según lo establecido en las CGC
CGC 53.1 h)	Según las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato.
CGC 57.2	**Solución de Controversias** Opción A. Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelta por el procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.
CGC 60.1	**Vigencia del Contrato.** Desde la suscripción del contrato hasta el **31 de Mayo del 2016**, prorrogables según necesidad de la Convocante. La presente contratación tiene carácter plurianual, de manera que su continuidad está sujeta a la aprobación de la partida presupuesta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.-

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MES TRADING & SERVICE

CGC 62.1	Para notificaciones, la dirección de la Dirección de Obras Penitenciarias será: Atención: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias Dirección: Avda. EEUU c/ Rodríguez de Francia Edificio del Ex Registro Civil - 2do Bloque 3er.Piso/Oficina Ciudad: Asunción, Paraguay Código postal: Teléfono: 021 – 232.356 Fax: 021 – 232.356

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MES TRADING & SERVICE

Sección V. Modelo de Contrato

Entre el Ministerio de Justicia, domiciliada en la Avda. Rodríguez de Francia esq. E.E.U.U, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por S.E. **SHEILA R. ABED** - Ministra, nombrada según Decreto Nº 01/2013 del 15 de agosto del año 2013, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez** con RUC Nº 490123-2 a quien en adelante se le llamará la CONTRATISTA, con domicilio en la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada por el Sr. **Juan Carlos Sánchez Báez**, con C.I. Nº 490.123, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LAS CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico 522, incluidos en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio 2015, hasta la suma de 900.000.000.- guaraníes (Gs. Novecientos millones).

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MES TRADING & SERVICE

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 293209.

3.3 El presente llamado es plurianual y su continuidad para el ejercicio fiscal 2016 está supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N°03/15**, convocado por la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia, según resolución ministerial N° 563/15 La adjudicación fue realizada por Resolución N° 884/15.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del contrato hasta el 31 de mayo de 2016.-

5.2. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria del ejercicio fiscal 2015 está supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

EL monto total a contratar de es **Gs. 1.035.038.360 (Guaraníes un mil treinta y cinco millones treinta y ocho mil trescientos sesenta)**, según el Anexo 1 Detalle de Adjudicación que se adjunta y forma parte del presente contrato.

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: BANCO ITAU CUENTA CORREINTE N° 0000000300021013.*

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Según lo establecido en la Sección III. Alcance de las Obras (1 Descripción de las Obras - Especificaciones Técnicas, 2 Periodo de Construcción, Lugar y Otros Datos, 3 Planos o diseños 4 Requisitos de carácter ambiental), las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo Nº 1 Detalle de Adjudicación que se adjunta y forma parte del presente contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Además de lo establecido en la Sección III. Alcance de las Obras (1 Descripción de las Obras - Especificaciones Técnicas, 2 Periodo de Construcción, Lugar y Otros Datos, 3 Planos o diseños 4 Requisitos de carácter ambiental), las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo Nº 1 Detalle de Adjudicación que se adjunta y forma parte del presente contrato.

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MES TRADING & SERVICES

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, por el 100 % del monto anticipado (en guaraníes) y por plazo **igual al de la ejecución de la obra.**

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% diez por ciento del monto del Contrato El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de **90 (noventa) días** posteriores a la vigencia del contrato y deberá ser presentada dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del contrato.

La garantía de cumplimiento de contrato podrá presentarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario Nº 21.909/03.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Según lo establecido en la Sección III. Alcance de las Obras (1 Descripción de las Obras - Especificaciones Técnicas, 2 Periodo de Construcción, Lugar y Otros Datos, 3 Planos o diseños 4 Requisitos de carácter ambiental), las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo Nº 1 Detalle de Adjudicación que se adjunta y forma parte del presente contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MES TRADING & SERVICE

reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 9 días del mes de noviembre de 2015.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ BAEZ
REPRESANTE LEGAL
MES TRADING & SERVICE

SHEILA R. ABED
MINISTRA

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez

BUEN PASTOR

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	PATIO DE VISITAS- - GALERIA COMUNIDAD				
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Poda de arboles grandes (mango) c/ retiro de gajos	und	5,00	300.000	1.500.000
2	**PISO**				
	Provision y colocacion piso layota nacional 30 x 30 en patio	m2	20,00	60.000	1.200.000
	SUB TOTAL PATIO DE VISITAS Y GALERIA				**2.700.000**
	SECTOR PATIO S/ AVDA. MCAL. LOPEZ				
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Demolicion de muralla de 0,30	m2	10,00	10.000	100.000
2	**ESTRUCTURA**				
	Construccion de Pilar de H°A°de0.30x0.30x3.00	und	2,00	330.000	660.000
	Cimiento zapata 0.50x0.50x0.30	und	2,00	1.300.000	2.600.000
3	**MAMPOSTERIA**				
	Construccion de mamposteria de 0,30	m2	10,00	127.500	1.275.000
4	**REVOQUE**				
	Revoque de pared	m2	15,00	17.000	255.000
5	**REVESTIDO**				
	Revestido de piedra laja	m2	7,00	60.000	420.000
6	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**				
	Reparación total del registro cloacal 1x1x1,con tapa doble de hormigon	und	4,00	237.500	950.000
	Construccion registro desague pluvial de 1,00 x 1,00 con tapas de H°A°	und	2,00	380.000	760.000
	Provision y colocación cañeria de desague cloacal, 150 mm entre registros	ml	30,00	32.000	960.000
7	**PISO/ZOCALOS**				
	Construcción de piso alisada con concreto piedra triturada 4ta.	m2	120,00	90.000	10.800.000
	SUB TOTAL PATIO SOBRE AV.MCAL.LOPEZ				**18.780.000**
	SECTOR PABELLON UNO				
1	**MAMPOSTERIA**				
	Mamposteria de Elevación 0,15 cerramiento patio sector 1 y 2	m2	3,00	61.000	183.000
	Mesada para soporte de bachas de lavadero con soporte de mamposteria con terminacion de azulejo	ml	10,00	285.000	2.850.000
2	**REVOQUE**				
	Revoque de pared	m2	120,00	17.000	2.040.000
3	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**				
	Provisión y colocación llave de paso de 1/2 c/c	und	2,00	142.500	285.000

MES TRADING & SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provisión de llave de paso 3/4 c/campana	und	1,00	142.500	142.500
	Construc.registro cloacal 1x1 con tapa doble H°A°	und	2,00	412.000	824.000
	Construcción registro pluvial 0,60x0,60c/tapa	und	2,00	412.000	824.000
	Provisión y colocación cañeria cloacal de 150 mm	ml	50,00	32.000	1.600.000
	Instalación cañerias PVC agua corriente para pileta de lavar ropa	Und	10,00	100.000	1.000.000
	Cañeria de desague PVC para pileta de ropa	und	10,00	123.000	1.230.000
	Provisión y colocacion de piletas de lavar con fregadero 0,50 de PVC	und	10,00	95.000	950.000
	Provisión y colocación cañeria Pvc para agua corriente para pileta de cocina	Und	3,00	100.000	300.000
	Desague de pileta de cocina	Und	3,00	123.000	369.000
	Provisión y colocacion de bacha de acero inoxidable para area de servicio	Und	3,00	500.000	1.500.000
	Provisión de cañeria de agua corriente para duchas,inodoros y lavamanos	Und	25,00	100.000	2.500.000
	Provisión y colocacion de cañeria de desague cloacal para duchas,inodoros y lavamanos	Und	25,00	38.000	950.000
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	8,00	500.000	4.000.000
	Provisión y colocacion de Ducha electrica	Und	9,00	190.000	1.710.000
	Lavamanos losa sobre mesada de mamposteria incluye canilla de 1/2 y toallera	Und	6,00	200.000	1.200.000
4	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provisión y colocacion de tablero seccional de plastico con rieleras para 10 LLTM	Und	1,00	500.000	500.000
	Instalación de conductores electricos para luces tomas y calefones en ductos existente	Und	30,00	60.000	1.800.000
	Instalación,de conductores electricos con provisión y colocación de tomas especiales schuko en area de servicio y oficina de guardia	und	7,00	150.000	1.050.000
	Provisión de focos de bajo consumo de 36 w en celdas pasillo y galeria	und	38,00	20.000	760.000
	Provisión y colocación aerea cable pre ensamblado de aluminio de 4x35mm2 incluye todos los elementos de fijacion y soporte desde el tablero general al tablero seccional del pabellon	ml	150,00	49.400	7.410.000
5	**CONTRAPISO**				
	Construccion de contrapiso en servicio higienico y area de servicio	m2	112,00	30.000	3.360.000
6	**PISOS/ZOCALOS**				
	Provision y colocacion piso calcareo 30x30 en sectores afectados	m2	20,00	60.000	1.200.000
	Provisión y colocación piso ceramico Pi 4 en SSHH y area de servicio de celdas	m2	82,00	75.000	6.150.000
	Alisada de cemento con terminacion de oxido color rojo	m2	42,00	21.000	882.000
7	**TECHO**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelas en pabellon 1 sobre maderamen existente	m2	40,00	85.000	3.400.000
8	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provisión y colocacion de puertas de madera enchapada de 0,60x1,60 con pasador en ss.hh.	und	18,00	450.000	8.100.000
9	**CARPINTERIA METALICA**				

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provisión y colocación Puerta Reja 0,80x2,10 en SSHH,pasador con Porta candado y varillas de 16mm	Und	1,00	1.500.000	1.500.000
10	**PINTURA**				
	Pintura de pared al agua en galeria y patio	m2	540,00	13.000	7.020.000
	Pintura pared al agua en celdas	m2	680,00	13.000	8.840.000
	Pintura sintetica puertas metalecas en celdas	m2	125,00	13.000	1.625.000
	Pintura al agua pared de galeria	m2	245,00	13.000	3.185.000
	Pintura Sintetica puerta de madera en SSHH	m2	36,00	13.000	468.000
11	**VARIOS**				
	Retiro de escombro y limpieza total del sector	und	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL PABELLON 1				**82.457.500**
	SECTOR PABELLON DOS				
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Demolición de mamposteria 0,15	m2	6,00	10.000	60.000
	Demolición de mamposteria de 0,30	m2	9,00	10.000	90.000
2	**MAMPOSTERIA**				
	Mamposteria de elevación 0,15 en celda	m2	7,00	61.000	427.000
	Mamposteria ladrillo convoco	m2	4,80	100.000	480.000
	Construción de literas de H°A° de 0,80x1,90 de 0,10 de espesor base de mamposteria de ladrillo revocado en celdas Pabellon 1 y 2	Und	162,00	300.000	48.600.000
	Mesada para soporte de bachas de lavadero con soporte de mamposteria con terminacion de azulejo	ml	12,00	285.000	3.420.000
3	**AISLACION**				
	Impermeabilización con membreana de 3mm de espesor en techo plano sobre pabellon 2 con previa alisada y pendiente correspondiete	m2	104,00	123.500	12.844.000
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**				
	Construcción de registros cloacales de 1x1x1con doble tapa de H°A°.	und	4,00	412.000	1.648.000
	Reacondicionamiento cañeria de desague cloacal PVC de 100mm	ml	150,00	30.000	4.500.000
	Provisión y colocación cañeria PVC para agua corriente para pileta de lavar ropa	Und	12,00	100.000	1.200.000
	Cañeria de desague PVC para pileta de ropa	und	12,00	123.000	1.476.000
	Provisión y colocacion de piletas de lavar con fregadero 0,50 de PVC	und	12,00	95.000	1.140.000
	Provisión y colocación cañeria de agua corriente en sshh	Und	11,00	100.000	1.100.000
	Provisión y colocación cañeria cloacal en sshh	Und	11,00	100.000	1.100.000
	Provisión y colocación cañeria cloacal de 150mm	ml	100,00	32.000	3.200.000
	Provisión y colocacion cañeria de 100mm pluvial	ml	16,00	30.000	480.000
	Reparación registros cloacales de 1,00x1,00 con doble tapa de H° en patio posterior	und	4,00	237.500	950.000
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	4,00	500.000	2.000.000
	Provisión y colocacion de Ducha electrica	Und	4,00	190.000	760.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Lavamanos losa sobre mesada de mamposteria incluye canilla de 1/2 y toallera	Und	8,00	200.000	1.600.000
5	**CONTRAPISO**				
	Construcción contrapiso de cascote 0,07cm.	m2	30,00	30.000	900.000
6	**PISOS/ZOCALOS**				
	Provisión y colocación de piso ceramico PI 4 , acceso a pabellon	m2	13,50	75.000	1.012.500
	Provisión y colocación Piso ceramico PI 4 en SSHH	m2	19,00	75.000	1.425.000
	Provisión y colocación de piedra laja en patio de recreo	m2	30,00	60.000	1.800.000
7	**REVESTIMIENTOS**				
	Provisión y colocación de azulejo en sshh	m2	34,00	61.000	2.074.000
8	**MAMPARAS**				
	Provisión y colocación de tabique con placa de yeso acartonado de 10 cm. de espesor y estructura de chapa galvanizado cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua en sshh	m2	18,00	123.500	2.223.000
9	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Reacondicionamiento del tablero ,incluye cambio de conductores y llaves termomagneticas averiadas,de acuerdo a carga instalada ,distribuir por circuitos.	bc	40,00	60.000	2.400.000
	Provisión y colocación bocas de luces en sshh de celdas	Und	4,00	60.000	240.000
	Provisión y colocación iluminación patio incluyendo brazo ,accesorios y focos de 250 watts	und	4,00	250.000	1.000.000
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 36 w en celdas y sshh	und	19,00	20.000	380.000
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 100 w de potencia en pasillo y galeria del pabellon	und	12,00	120.000	1.440.000
10	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provision y colocación puerta de madera 0,60x1.60	Und	8,00	450.000	3.600.000
11	**CARPINTERIA METALICA**				
	Remosion de Puerta reja existente	Und	1,00	20.000	20.000
	Provisión y colocacion ventana reja en sshh 1,00 x 0,40	Und	1,00	25.000	25.000
	Provisión y colocación ventana reja en sshh 1,50x0,40	Und	1,00	250.000	250.000
	Provisión y colocación Puerta Reja de 1,50x2.50 en pasillo	Und	2,00	1.500.000	3.000.000
12	**PINTURA**				
	Pintura al agua pared de celdas	m2	686,00	13.000	8.918.000
	Pintura al agua pared galeria del pabellon	m2	100,00	13.000	1.300.000
	Pintura de aberturas metalicas al sintetico	m2	82,00	13.000	1.066.000
	Pintura de aberturas de madera al sintetico	m2	16,00	13.000	208.000
	SUB TOTAL PABELLON 2				**120.356.500**
	SECTOR DINASTIA				
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Retiro de artefactos sanitario inodoro	und	4,00	20.000	80.000
	Retiro de artefactos sanitario lavamanos	Und	4,00	20.000	80.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Retiro de duchas	Und	4,00	20.000	80.000
	Sacar cañeria de desague cloacal de SSHH	Und	4,00	20.000	80.000
	Demolicion de mamposteria 0,15	m2	25,00	10.000	250.000
2	**MAMPOSTERIA**				
	Mamposteria de elevación 0,15 ladrillo comun	m2	7,00	61.000	427.000
3	**REVOQUES**				
	Revoque de pared	m2	35,00	17.000	595.000
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**				
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	4,00	500.000	2.000.000
	Provisión y colocación lavamanos con pedestal incluye sopapa conexión flexible ,canilla de 1/2 metalica	Und	4,00	200.000	800.000
	Provisión y colocación de ducha electrica	Und	4,00	190.000	760.000
	Cañeria para agua corriente en sshh completo	Und	4,00	100.000	400.000
	Cañeria de desague cloacal en sshh completo	Und	4,00	123.000	492.000
	Llave de paso de 1/2 con campana	Und	4,00	142.500	570.000
	Llave de 1/2 para ducha	Und	4,00	142.500	570.000
5	**MAMPARAS**				
	Provisión y colocación de tabique con placa de yeso acartonado de 10 cm. de espesor y estructura de chapa galvanizado cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua en sshh	m2	180,00	123.500	22.230.000
6	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2.10 c/cerradura	und	15,00	450.000	6.750.000
	Provisión y colocación de puerta de madera 0.70x2.10 c/cerradura SS HH	und	4,00	450.000	1.800.000
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Instalación de toma especial Chuco incluye caja de conexión caño corrugado ,conductores	Und	10,00	60.000	600.000
	Conección electrica para luces incluye cño,cajas caños y conductores	Und	10,00	60.000	600.000
	Instalacion electrica en ductos existentes	Und	30,00	60.000	1.800.000
	Provisión y colocación tablero de plastico con rielera para 10 llaves TM	Und	2,00	500.000	1.000.000
	Provisión y colocacion focos de bajo consumo de 36w con portafoco	Und	25,00	20.000	500.000
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 100 w de potencia con portafoco	Und	10,00	120.000	1.200.000
	Provisión y colocación toma schuko	Und	10,00	60.000	600.000
8	**CONTRAPISO**				
	Contrapiso de cascote	m2	56,00	30.000	1.680.000
9	**PISO**				
	Provisión y colocación piso ceramico PI4	m2	20,00	75.000	1.500.000
	Alisada de cemento con terminacion de oxido color rojo	m2	56,00	21.000	1.176.000
10	**REVESTIMIENTOS**				
	Provisión y colocación Azulejo	m2	36,00	61.000	2.196.000
11	**PINTURA**				
	Pintura al agua en pared	m2	350,00	13.000	4.550.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justi...

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Sueño

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Pintura sintetica ventanas de madera al sintetico	m2	62,40	13.000	811.200
	Pintura de aberturas de madera al sintetico	m2	62,10	13.000	807.300
	SUB TOTAL PABELLON DINASTIA				**56.984.500**
	SECTOR DE CONDENADAS				
	PLANTA BAJA				
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	5,00	10.000	50.000
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	8,00	10.000	80.000
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	125,00	6.000	750.000
	Demolicion de pisos	m2	5,00	6.000	30.000
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	1,00	123.000	123.000
	Desmonte de instalacion agua corriente de baño	UNID.	1,00	123.000	123.000
	Sacar inodoro	UNID.	1,00	20.000	20.000
	Sacar lavamanos	UNID.	1,00	20.000	20.000
2	**Albañileria**				
	Construccion de mampostería de 0.15 m con ladrillos comunes	m2	5,00	61.000	305.000
3	**Mamparas**				
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	125,00	123.500	15.437.500
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, bisagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	450.000	1.800.000
	Provision y colocacion de puerta de madera de abrir de 0,80x2,10 m, incluye marco, visagra y cerradura.	Un	10,00	450.000	4.500.000
4	**Revoques y Revestidos**				
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	150,00	17.000	2.550.000
	Revestido de azulejos	m2	50,00	61.000	3.050.000
5	**Pisos y contrapisos**				
	Contrapiso de cascotes	m2	26,00	30.000	780.000
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 4	m2	26,00	75.000	1.950.000
6	**Pintura**				
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	200,00	13.000	2.600.000
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	320,00	13.000	4.160.000
	Al agua con color de techo plano, previo tratamiento	m2	215,00	13.000	2.795.000
	Sintetico de abertura metalica	m2	80,00	13.000	1.040.000
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	8,00	13.000	104.000
7	**Carpinteria Metalica**				
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 1.80x2,50 m	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 1.50x2,50 m		2,00	1.500.000	3.000.000
	Provision y colocacion de reja con estructura de caño 40x40 y caños de 3/4" de diametro con varillas lisas de 16 mm2 , incluye puerta	m2	15,00	250.000	3.750.000
	Provision y colocacion de ventana de 1,50x1,30 m.	Un	1,00	1.300.000	1.300.000
8	**INSTALACION HIDRAULICA**				
	Instalación desague Cloacal				
	Desague cloacal para inodoro	Un	3,00	123.000	369.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Desague cloacal para lavamanos	Un	5,00	123.000	615.000
	Desague para ducha	Un	3,00	123.000	369.000
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	123.000	369.000
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	270.000	810.000
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	4,00	40.000	160.000
	Construccion de registro cloacal de 0,90x1,00x1,00 m	Un	3,00	412.000	1.236.000
	Reparacion de registros cloacales existentes de 0,60x0,60m con tapa de HºAº	Un	4,00	237.500	950.000
	Provision y colocacion de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	40,00	32.000	1.280.000
	Instalacion Agua Corriente				
	Instalacion acometida de agua corriente al pabellon con caños PVc de 3/4"	ml	12,00	12.000	144.000
	instalacion agua corriente para inodoro	Un	3,00	100.000	300.000
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	3,00	100.000	300.000
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	5,00	100.000	500.000
	instalacion Agua cte para pileta de cocina	Un	3,00	100.000	300.000
	Instalacion Artefacto Sanitario				
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa y cisterna alta y porta rrollo	Un	3,00	500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, incluye jabonera.	Un	3,00	190.000	570.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios, toallera y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica	Un	5,00	200.000	1.000.000
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica.	Un	3,00	500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de canilla metalica de 1/2" en lavadero de ropas	Un	4,00	100.000	400.000
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	142.500	427.500
9	**Instalacion electrica**				
	Provision y colocacion de cable pre ensamblado para energia electrica trufasica de acuerdo a carga instalada para acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional del pabellon, incluye accesorios de fijacion	ml	125,00	49.400	6.175.000
	Provision e instalacion de tablero seccional electrico para 12 llaves TM, incluye rielera y accesorios	Un	1,00	500.000	500.000
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon y pasillo	Un	5,00	60.000	300.000
	instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	11,00	60.000	660.000
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	60.000	300.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	60.000	60.000
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	250.000	500.000
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente)	Un	3,00	250.000	750.000
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas de linea europea en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	60.000	720.000
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	13,00	20.000	260.000
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de servicio, incluye porta lampara correspondiente.	Un	8,00	120.000	960.000
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	60.000	300.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Un nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared	Un	3,00	250.000	750.000
	Provision y colocacion lamparas de bajo consumo de 100 W en artefacto tipo AP adosado a la pared	Un	9,00	120.000	1.080.000
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	190.000	380.000
10	**Varios**				
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL PLANTA BAJA				**79.862.000**
	PLANTA PRIMER NIVEL				
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	8,25	10.000	82.500
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	3,00	10.000	30.000
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	158,00	6.000	948.000
	Demolicion de pisos en sectores varios	m2	82,00	6.000	492.000
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	4,00	123.000	492.000
	Desmonte de instalacion agua cte de baño	UNID.	4,00	123.000	492.000
	Sacar porton tipo reja metalico existente	UNID.	2,00	20.000	40.000
	Sacar puerta y marcos de madera de sshh	UNID.	4,00	20.000	80.000
	Sacar inodoro	UNID.	4,00	20.000	80.000
	Sacar lavamanos	UNID.	3,00	20.000	60.000
2	**Albañileria**				
	Construccion de mamposteria de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	15,00	127.500	1.912.500
3	**Mamparas**				
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	25,00	123.500	3.087.500
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, bisagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	450.000	1.800.000
4	**Revoques**				
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	192,00	17.000	3.264.000
	Revoques de pared exteriora una capa (1:4:12)	m2	432,00	17.000	7.344.000
	Revestido de azulejos	m2	36,60	61.000	2.232.600
5	**Pisos**				
	Provision y colocacion de piso ceramico PI4 en baños y area de servicio	m2	82,00	75.000	6.150.000
	Colocacion de zocalo ceramico	ml	37,00	8.000	296.000
6	**Pintura**				
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	640,00	13.000	8.320.000
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	432,00	13.000	5.616.000
	Sintetico de reja metalica en guardia	m2	36,00	13.000	468.000
	Sintetico de porton acceso a pabellon	m2	12,00	13.000	156.000
	Sintetico reja y puerta de metálica en celdas	m2	69,00	13.000	897.000
	Sintetico de ventanas metalicas	m2	22,00	13.000	286.000
	Sintetico de rejas de ventanas	m2	22,00	13.000	286.000
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	4,00	13.000	52.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
7	**Carpinteria Metalica**				
	Colocacion de porton existente tipo reja en acceso a pabellon	Un	1,00	250.000	250.000
	Provision y colocacion de reja con estructura de caño 40x40 y caños de 3/4" de diametro con varillas lisas de 16 mm2 en oficina de guardia	m2	24,00	250.000	6.000.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 0,80x2,10 m con varillas lisas de 16 mm2 incluye visagra, pasador de seguridad con porta candado para oficina de guardia	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de ventana tipo corrediza c/ chapa metalica de 1,00x0,50 m.	Un	1,00	250.000	250.000
	Provision y colocacion de reja de hierro de 1,00x050 m con varillas de 16 mm2 para ventana en celda.	Un	1,00	250.000	250.000
8	**Instalaciones Hidraulicas**				
	Instalación desague Cloacal				
	Desague cloacal para inodoro	Un	2,00	123.000	246.000
	Desague cloacal para lavamanos	Un	4,00	123.000	492.000
	Desague para ducha	Un	2,00	123.000	246.000
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	123.000	369.000
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	270.000	810.000
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	3,00	40.000	120.000
	Provision y colocacion de caño de 100 mm PVC de bajada	ml	6,00	30.000	180.000
	Instalacion Agua Corriente				
	Instalacion acometida de agua corriente al pabellon con caños PVc de 3/4"	ml	12,00	100.000	1.200.000
	instalacion agua corriente para inodoro	Un	2,00	100.000	200.000
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	2,00	100.000	200.000
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	100.000	400.000
	instalacion Agua cte para pileta de cocina	Un	3,00	100.000	300.000
	Instalacion de cañeria PVC de 1" para abastecimiento al tanque elevado de agua	ml	25,00	10.000	250.000
	Instalacion Artefacto Sanitario				
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa, porta rrollo cisterna alta	Un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, inclute jabonera	Un	2,00	190.000	380.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios , toallera y griferia metalica de la linea clasica	Un	4,00	200.000	800.000
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica de la linea clasica movil .	Un	3,00	500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	142.500	427.500
9	**Instalacion electrica**				
	Provision e instalacion de gabinete tablero seccional electrico plastico para 12 llaves TM con rielera	Un	1,00	500.000	500.000
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon de acuerdo a carga a instalar	Un	10,00	60.000	600.000
	instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio, pasillo y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	23,00	60.000	1.380.000
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	60.000	300.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	60.000	60.000
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	60.000	120.000
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente)	Un	8,00	60.000	480.000
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	60.000	720.000
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	15,00	20.000	300.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de servicio, incluye porta lampara correspondiente.	Un	8,00	120.000	960.000
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	60.000	300.000
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP de iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W y fotocelulas adosado a la pared	Un	6,00	250.000	1.500.000
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	190.000	380.000
10	**Varios**				
	Provision y colocacion de extinguidor de incendio con cartel inidicador	Un	4,00	300.000	1.200.000
	Reparacion de tanque elevado de agua de 10.000 litros, incluye aislacion interior, provision de boya y tapa de chapa metalica de tanque	Un	1,00	750.000	750.000
	Provision y colocacion de motobomba impulsora de 3,5 HP para tanque elecvado, incluye componentess y accesorios	Un	1,00	2.800.000	2.800.000
	Aislacion de terraza con membrana asfaltica de 3 mmm previa preparacion	m2	63,00	123.500	7.780.500
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL PLANTA 1° PISO				**83.715.100**
	PLANTA SEGUNDO NIVEL				
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	8,25	10.000	82.500
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	7,50	10.000	75.000
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	152,00	6.000	912.000
	Demolicion de pisos	m2	82,00	6.000	492.000
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	3,00	123.000	369.000
	Desmonte de instalacion agua corriente de baño	UNID.	3,00	123.000	369.000
	Sacar porton tipo reja metalico	UNID.	2,00	20.000	40.000
	Sacar puerta y marcos de madera	UNID.	3,00	20.000	60.000
	Sacar inodoro	UNID.	3,00	20.000	60.000
	Sacar lavamanos	UNID.	3,00	20.000	60.000
2	**Mamparas**				
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso atirantado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y mochetado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	25,00	123.500	3.087.500
	Provision y colocacion de puerta de tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, visagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	450.000	1.800.000
3	**Revoques**				0
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	231,50	17.000	3.935.500
	Revoques de pared exterior a una capa (1:4:12)	m2	420,00	17.000	7.140.000
	Revestido de azulejos	m2	36,60	61.000	2.232.600

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABEO
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
4	**Pisos**				
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 4 en baños y area de servicio	m2	82,00	75.000	6.150.000
	Colocacion de zocalo ceramico	ml	37,00	8.000	296.000
5	**Pintura**				
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	640,00	13.000	8.320.000
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	420,00	13.000	5.460.000
	Sintetico de reja metalica en guardia	m2	36,00	13.000	468.000
	Sintetico de porton acceso a pabellon	m2	12,00	13.000	156.000
	Sintetico reja y puerta de metálica en celdas	m2	69,00	13.000	897.000
	Sintetico de ventanas metalicas	m2	22,00	13.000	286.000
	Sintetico de rejas de ventanas	ml	22,00	13.000	286.000
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	8,00	13.000	104.000
6	**Carpinteria Metalica**				
	Colocacion de porton existente tipo reja en acceso a pabellon	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de reja con estructura de caño 40x40 y caños de 3/4" de diametro con varillas lisas de 16 mm2 en oficina de guardia	m2	18,00	250.000	4.500.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 1,00x1,70 m con varillas lisas de 16 mm2 incluye integral, pasador de seguridad con perno candado para oficina de guardia	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de ventana tipo corrediza c/ chapa metalica de 1,00x0,50 m.	Un	1,00	250.000	250.000
	Provision y colocacion de reja de hierro de 1,00x050 m con varillas de 16 mm2 para ventana en celda.	Un	1,00	250.000	250.000
7	**Instalaciones Hidraulicas**				
	Instalación desague Cloacal				
	Desague cloacal para inodoro	Un	2,00	123.000	246.000
	Desague cloacal para lavamanos	Un	4,00	123.000	492.000
	Desague para ducha	Un	2,00	123.000	246.000
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	123.000	369.000
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	270.000	810.000
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	3,00	40.000	120.000
	Provision y colocacion de caño PVC de 100 mm bajada	ml	6,00	30.000	180.000
	Instalacion Agua Corriente				0
	instalacion agua corriente para inodoro	Un	2,00	100.000	200.000
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	2,00	100.000	200.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	100.000	400.000
	instalacion Agua corriente para pileta de cocina	Un	3,00	100.000	300.000
	Instalacion Artefacto Sanitario				
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa , porta rrollo y cisterna alta	Un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, incluye jabonera	Un	2,00	190.000	380.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios, toallera y griferia metalica de la linea clasica	Un	4,00	200.000	800.000
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica movil de la linea clasica.	Un	3,00	500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	142.500	427.500
8	**Instalacion electrica**				
	Provision e instalacion de tablero seccional electrico plastico para 12 llaves TM con rielera, icluye todos los accesorios para el montaje	Un	1,00	500.000	500.000
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon	Un	10,00	60.000	600.000
	Instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	11,00	60.000	660.000
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	60.000	300.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	60.000	60.000
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	60.000	120.000
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente)	Un	6,00	60.000	360.000
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas de linea europea en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	60.000	720.000
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	13,00	20.000	260.000
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de servicio, incluye porta lampara correspondiente.	Un	8,00	120.000	960.000
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	60.000	300.000
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo APcon lamparas de bajo consumo de 250 W y fotocelula, adosado a la pared	Un	6,00	250.000	1.500.000
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	190.000	380.000
9	**Varios**				
	Apuntalamiento de cabriada y tiranteria de madera	m2	21,00	40.000	840.000
	Desmonte de techo de tejas y tejuelitas	m2	21,00	21.000	441.000
	Desmonte de mamposteria de 0,30 m ladrillo comun	m2	10,50	10.000	105.000
	Construccion de mamposteria de 0,30 m ladrillo comun	m2	10,50	127.500	1.338.750
	Revoque comun a una capa	m2	21,00	17.000	357.000
	Reposicion de tejas y tejuelitas	m2	21,00	85.000	1.785.000
	Provision y colocacion de extinguidor de incendio con cartel inidicador	Un	4,00	300.000	1.200.000

MES TRADING & SERVICE

Abg. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Sueños Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL PLANTA 2° PISO				**72.845.350**
	SECTOR CONDENADAS BAÑO - PLANTA BAJA				
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de azulejo de paredes de baño	m2	30,00	6.000	180.000
	Demolicion de pisos	m2	70,00	6.000	420.000
2	**Revoques y Revestidos**				
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	50,00	17.000	850.000
	Revestido de azulejos	m2	30,00	61.000	1.830.000
3	**Pisos y contrapisos**				
	Contrapiso de cascotes	m2	70,00	30.000	2.100.000
	Provision y colocacion de piso ceramico en baño	m2	70,00	60.000	4.200.000
4	**Pintura**				
	Al agua con color de paredes interior y exterior previo tratamiento	m2	180,00	13.000	2.340.000
	Sintetico de abertura metalica	m2	14,00	13.000	182.000
	De puerta de madera con esmalte sintetico	m2	40,00	13.000	520.000
5	**Carpinteria Metalica y de madera**				
	Provision y colocacion de puerta metalica enchapada de 0.80x2,50 m incluye herrajes, cerraduras y pasador de seguridad con porta candado	Un	2,00	1.500.000	3.000.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 0,80x2,10 m	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,50 m , incluye marco, herrajes y pasadores de seguridad	Un	18,00	450.000	8.100.000
6	**INSTALACION HIDRAULICA**				
	Instalación desague Cloacal				
	Reparacion de registros cloacales existentes de 0,60x0,60m con tapa de HºAº	Un	3,00	237.500	712.500
	Provision y colocacion de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	25,00	32.000	800.000
	Instalacion Agua Corriente				
	Instalacion agua corriente para inodoro	Un	8,00	100.000	800.000
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	8,00	100.000	800.000
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	100.000	400.000
	Instalacion Artefacto Sanitario				

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa y cistema alta y porta rrollo	Un	8,00	500.000	4.000.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria , incluye accesorios, toallera y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica	Un	4,00	200.000	800.000
	Provision y colocacion de ducha, incluye jabonera.	Un	8,00	190.000	1.520.000
7	**Instalacion electrica**				
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W , incluye porta lampara correspondiente.	Un	18,00	20.000	360.000
	Provision y colocacion lamparas de bajo consumo de 100 W incluye porta lampara correspondiente	Un	3,00	120.000	360.000
8	**Varios**				
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL BAÑO PLANTA BAJA				**37.024.500**
	CELDAS DE AISLAMIENTO				
1	**FUNDACION**				
	Excavacion y carga de P.B.C.	m3	48,00	280.000	13.440.000
2	**MAMPOSTERIA Y MAMPARAS**				
	Mamposteria de nivelacion de 0.30 m	m2	6,20	127.500	790.500
	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0.15 m	m2	93,00	61.000	5.673.000
3	**AISLACIONES**				
	Aislacion horizontal a 3 caras con hidrofugo	ml	48,00	20.000	960.000
4	**PISO / CONTRAPISO**				
	Piso de H° con terminacion de alisada de cemento	m2	42,00	90.000	3.780.000
5	**REVESTIMIENTO**				
	Revoque de pared a una capa	m2	187,00	17.000	3.179.000
6	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Instalacion de boca de luces en celdas, incluye caja, caño corrugado, llave de luz exterior, cableado.	un	6,00	60.000	360.000
	Provision y colocacion de foco de bajo consumo de 36 W con portafoco	un	4,00	20.000	80.000
	Provision y colocacion de foco de bajo consumo de 105 W con portafoco	un	2,00	120.000	240.000
7	**INSTALACION SANITARIA**				
	Instalacion de agua corriente para inodoro y ducha	un	8,00	100.000	800.000
	Desague cloacal para inodoro y ducha	un	8,00	123.000	984.000
	Provision y colocacion de inodoro de loza revestido de mamposteria	un	2,00	200.000	400.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de ducha de PVC de agua fria	un	2,00	35.000	70.000
8	**CARPINTERIA METALICA**				
	Puerta 0.80 x 2.10 enrejada varilla de 16, enchapada 0.40 centimetro sector pasador con portacandado	un	4,00	1.500.000	6.000.000
9	**PINTURA**				
	Pintura de pared al agua	m2	210,00	13.000	2.730.000
10	**VARIOS**				
	Construccion de camas literas de H°A° de 0.10 x 0.80 x 1.90	un	4,00	300.000	1.200.000
	SUB TOTAL CELDAS DE AISLAMIENTO				**40.686.500**
	ACCESO SOBRE CHOFERES DEL CHACO				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de revoque en sectores averiados	m2	100,00	6.000	600.000
	Demolicion de mamposteria de 0.30 m	m2	4,00	10.000	40.000
2	**FUNDACION**				
	Excavacion y carga de P.B.C.	m3	4,32	280.000	1.209.600
3	**MAMPOSTERIA Y MAMPARAS**				
	Mamposteria de nivelacion de 0.30 m	m2	2,70	127.500	344.250
	Mamparas ciegas de yeso acartonado con perfileria de aluminio	m2	14,00	123.500	1.729.000
4	**AISLACIONES**				
	Aislacion horizontal a 3 caras con hidrofugo	ml	9,00	20.000	180.000
5	**PISO / CONTRAPISO**				
	Contrapiso de 0.10m de espesor	m2	140,00	30.000	4.200.000
	Piso ceramico PI4	m2	2,00	75.000	150.000
	Piso de layota nacional en patio	m2	140,00	60.000	8.400.000
	Piso en acceso vehicular de Hormigon	m2	60,00	90.000	5.400.000
6	**REVESTIMIENTO**				
	Revoque de pared a una capa	m2	127,00	17.000	2.159.000
	Azulejo (color y tamaño similar al existente)	m2	10,00	61.000	610.000
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	3,00	20.000	60.000
	Provision y colocacion de ventilador de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Automatizacion de porton existente (corredizo) de 4 x 3.50 m	m2	1,00	2.375.000	2.375.000
	Automatizacion de porton existente (corredizo) de 4 x 2.50 m	m2	1,00	2.375.000	2.375.000
8	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Puerta de madera de 0.70 x 2.10 m (incluye marco, cerradura y herrajes)	un	1,00	450.000	450.000
	Puerta de madera de 0.80 x 2.10 m (incluye marco, cerradura y herrajes)	un	2,00	450.000	900.000
9	**CARPINTERIA METALICA**				
	Puerta enchapada de 0.80 x 2.10 m	un	1,00	450.000	450.000
	Puerta enchapada de 1.00 x 2.10 m	un	1,00	450.000	450.000
	Puerta enchapada de 1.50 x 2.10 m	un	1,00	450.000	450.000
	Provision y colocacion de porton basculante de 4 x 2.50 m, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado (Dimensiones a verificar In Situ)	un	1,00	4.750.000	4.750.000
10	**CARPINTERIA DE VIDRIO**				
	Abertura de vidrio templado	m2	4,00	475.000	1.900.000
	Provision y colocacion de ventana vidriada de 1.00 x 1.10	un	2,00	570.000	1.140.000
11	**PINTURA**				
	Pintura de pared al agua	m2	142,00	13.000	1.846.000
12	**LIMPIEZA FINAL**				
	Limpieza de patio y desmalezamiento	m2	40,00	500.000	20.000.000
	SUB TOTAL ACCESO CHOFERES DEL CHACO				**63.022.850**
	PELUQUERIA EX-LAVANDERIA				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de pileta de lavanderia	m2	18,00	10.000	180.000
2	**MAMPOSTERIAS**				0
	Construccion de pared de 0,15 m con ladrillos comunes	m2	120,00	61.000	7.320.000
3	**REVOQUES Y REVESTIDOS**				0
	Revoque de pared con hidrofugo	m2	120,00	17.000	2.040.000
	Provision y colocacion de azulejos en pared	m2	51,00	61.000	3.111.000
	Provision y colocacion de azulejado en pilares	m2	8,00	61.000	488.000
4	**ABERTURAS**				
	Provision y colocacion de aberturas metalicas tipo balancin de 2,00x1,50 m c/ vidrios dobles	Un	4,00	360.000	1.440.000
	Provision y colocacion de puerta metalica ciega de 1,60x2,10 m con chapa N° 24 incluye: marco metalico, visagra y cerradura llave chica	Un	1,00	1.795.500	1.795.500

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
5	**PISOS Y CONTRAPISOS**				
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 5	m2	46,00	75.000	3.450.000
6	**PINTURA GENERAL**				0
	Pintura al agua de paredes previo tratamiento	m2	150,00	13.000	1.950.000
	Pintura de techo tejuelas y maderamen	m2	48,00	13.000	624.000
	Pintura de aberturas metalicas puertas y ventanas	m2	30,00	13.000	390.000
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de tablero electrico para 10 llaves termomagneticas existente de acuerdo a carga instalada	Un	1,00	500.000	500.000
	Provision y colocacion de llaves TM de 15 y 20 Amper	Un	4,00	60.000	240.000
	Provision y colocacion de bocas de luces, incluye caños, cajas y cableado	Un	2,00	60.000	120.000
	Provision y colocacion de bocas de tomas corrientes, incluye caños, cajas y cableado	Un	4,00	60.000	240.000
	Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo de 100 W	Un	10,00	120.000	1.200.000
	Provision y colocacionde A P adosado al muro con lampara de bajo consumo de 250 W	Un	1,00	250.000	250.000
8	**INSTALACION AGUA FRIA**				
	Provision y colocacion de cañeria PVC para agua fria acometida de 1 "	ml	15,00	10.000	150.000
	Provision y colocacion de cañeria PVC de 3/4"	ml	10,00	10.000	100.000
	Provision y colocacion de cañeria PVC de 1/2"	ml	20,00	10.000	200.000
	Provision y colocacion de llave paso metalica de 3/4"	Un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de canilla de 1/2" cromada	Un	4,00	144.400	577.600
	Provision y colocacion de canilla de patio metalica de 1/2"	Un	1,00	144.400	144.400
9	**INSTALACION DESAGUE CLOACAL**				
	Provision y colocacion de cañeria de desague de PVC de 75 mm2	ml	20,00	30.000	600.000
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonada de 15x15 cm	Un	2,00	40.000	80.000
10	**AREA EXTERIOR**				
	Construccion de alisada de piso de cemento	m2	150,00	21.000	3.150.000
	Pintura de pared al agua	m2	160,00	13.000	2.080.000
	Revoque de pared averiada	m2	40,00	17.000	680.000
	Provision y colcacion de espejo de 1,00x4,00 m adosado a la pered	Un	1,00	475.000	475.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	500.000	500.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Sueño

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	SUB TOTAL PELUQUERIA				**34.968.000**
	SECTOR REPARACIONES DE PANADERIA				
1	**REVOQUES Y REVESTIDOS**				
	Revoque de pared previa azotada con impermeabilizante	m2	56,00	17.000	952.000
	Provision y colocacion de azulejos en pared	m2	58,80	61.000	3.586.800
	Provision y colocacion de azulejado en pilares h= 2,10 m	m2	7,60	61.000	463.600
	Revestido de azulejos en base de bachas	m2	2,40	61.000	146.400
	Revestido de mesada de 0,60x3,90 m con azulejos	m2	2,50	61.000	152.500
2	**PISOS Y CONTRAPISOS**				
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 5 sobre carpeta existente	m2	42,75	75.000	3.206.250
	Provision y colocacion de zocalo ceramico	ml	28,00	8.000	224.000
3	**PINTURA GENERAL**				0
	Pintura al agua de paredes previo tratamiento	m2	60,00	13.000	780.000
	Pintura de techo al barniz	m2	45,50	13.000	591.500
	Pintura de aberturas metalicas de ventanas	m2	6,60	13.000	85.800
	Pintura de aberturas metalicas de puertas	m2	6,75	13.000	87.750
4	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Cambio de lugar de extractor de aire electrico existente y puesta en funcionamiento	Un	1,00	211.000	211.000
	Provision y colocacion de lamparas de iluminacion de bajo consumo de 150 W en bocas existentes	Un	5,00	65.000	325.000
	Provision y colocacion de ventilador de techo motor pesado de 56" y capacitor	Un	2,00	427.500	855.000
5	**AREA EXTERIOR FRENTE A PANADERIA**				
	Provision y colocacion de cañeria pluvial de PVC de 100 mm2	ml	50,00	30.000	1.500.000
	Construccion de registros plivilales de 40x40 cm con tapa rejilla de hierro	Un	3,00	380.000	1.140.000
	Provision y colocacion de piso baldoson de 40x40 cm sobre piso alisada existente	m2	35,00	60.000	2.100.000
	Pintura de pared patio exterior al agua	m2	120,00	13.000	1.560.000
6	**VARIOS**				
	Reparacion de techo de tejas	m2	25,00	85.000	2.125.000
	Provision y colocacion de aire acondicionado tipo spilt de 36.000 BTU	Un	1,00	4.800.000	4.800.000
	Provision y colocacion de alacena de madera	ml	3,90	475.000	1.852.500
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	500.000	500.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	SUB TOTAL PANADERIA				**27.245.100**
	SECTOR REPARACIONES DE AULAS EDUCATIVAS				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamparas de madera terciada existente	Un	26,50	8.000	212.000
2	**MAMPARAS**				
	Provision y colocacion de mamparas divisoria con placa de pulpa de madera de 35 mm de espesor, instalado con perfileria galvanizado color negro	m2	100,00	249.500	24.950.000
3	**ABERTURAS**				
	Reparacion y re colocacion de puerta existente de 0,90x2,10 m incluye: nueva cerradura para llave chica	Un	4,00	450.000	1.800.000
	Provision y colocacion de puerta de pulpa de madera de 0,80x2,10 m incluye: marco, visagra y nueva cerradura llave chica	Un	1,00	450.000	450.000
	Ajuste de ventanas metalicas existente	Un	9,00	90.000	810.000
4	**PINTURA GENERAL**				
	Pintura al agua de paredes interiores previo tratamiento	m2	175,00	13.000	2.275.000
	Pintura al agua de paredes extriores, previo tratamiento	m2	175,00	13.000	2.275.000
	Pintura de pilares al agua	m2	8,00	13.000	104.000
	Pintuta de puerta de madera	m2	4,00	13.000	52.000
	Pintura sintetica de ventanas metalicas	m2	38,50	13.000	500.500
	Pintura de rejas metalicas	m2	32,50	13.000	422.500
5	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de equipo completo de flurescente de 2x40 W con capacitor	Un	20,00	345.800	6.916.000
	Provision y colocacion de tomas corrientes universal	Un	10,00	60.000	600.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" motor pesado	Un	6,00	427.500	2.565.000
	Montaje de tablero electrico para 12 llaves termomagneticas existente de acuerdo a carga instalada	Un	1,00	500.000	500.000
6	**TRABAJOS VARIOS**				
	Provision y colocacion de vidrios sensillos en aberturas existentes	m2	15,50	120.000	1.860.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	500.000	500.000
	SUB TOTAL AULAS EDUCATIVAS				**47.542.000**
	Reacondicionamiento para el Centro Educativo Virgen de Fatima (EX - HOGAR ARA PYAHU)				
	SECTOR ADMINISTRATIVO				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				

MES TRADING & SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Remosión canaleta embutida	ml	25,00	20.000	500.000
2	**REVOQUES**				
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	17.000	425.000
3	**TECHOS**				
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de tejas y tejuelones)	m2	20,00	85.000	1.700.000
4	**REVESTIDOS**				
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	2,00	61.000	122.000
5	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Reposicion de canaleta de chapa N° 24, embutida de 0,80 cm. de desarrollo con aislacion	ml	20,00	55.000	1.100.000
	Reposicion de bajada de caño de PVC de 100 mm2	ml	15,00	30.000	450.000
6	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	ml	10,00	10.000	100.000
	Reparacion cañeria de desague cloacal de SS.HH. hasta primer registro	ml	10,00	10.000	100.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta , tapa y porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` y toallera	un	2,00	200.000	400.000
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Puesto definitivo para medidor trifasico con limitadora de carga, incluye todos los accesorios componentes	Un	1,00	1.234.200	1.234.200
	Construccion de registro electrico de 30x30 cm	Un	1,00	146.300	146.300
	Acometida electrica con cable pre ensamblado aereo , con diametro de acuerdo a carga instalada, desde el medidor hasta el tablero general, incluye todos los	ml	48,00	49.400	2.371.200
	Reparacion completo de tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	500.000	500.000
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	15,00	60.000	900.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	15,00	20.000	300.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	4,00	427.500	1.710.000
	Provision y colocacion de Acondicionador de Aire de 18000 BTU en oficina de Direccion	un	1,00	2.800.000	2.800.000
8	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	16,00	35.000	560.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	3,00	190.000	570.000
9	**PINTURA**				
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	13.000	3.250.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Sueños de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	13.000	78.000
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	28,00	13.000	364.000
	SECTOR SANIDAD				
1	**REVOQUES**				
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	17.000	425.000
2	**TECHOS**				
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de tejas y tejuelones)	m2	10,00	85.000	850.000
3	**REVESTIDOS**				
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	3,00	61.000	183.000
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	un	10,00	10.000	100.000
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	ml	10,00	10.000	100.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa y porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2``, incluye toallera	un	2,00	200.000	400.000
5	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	10,00	60.000	600.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000
6	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	2,00	190.000	380.000
7	**PINTURA**				
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	100,00	13.000	1.300.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	13.000	78.000
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	16,00	13.000	208.000
	SECTOR DORMITORIO				
1	**REVOQUES**				
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	17.000	425.000
2	**CONTRAPISOS**				

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Construcción contrapiso de cascote	m2	28,00	30.000	840.000
3	**PISOS**				
	Provisión y colocación piso ceramico de PI5 antideslizante en pasillo	m2	28,00	75.000	2.100.000
4	**ZOCALOS**				
	Provisión y colocación de zocalo ceramico en pasillo	ml	30,00	8.000	240.000
5	**REVESTIDOS**				
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	3,00	61.000	183.000
6	**TECHOS**				
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision de tejas y tejuelones)	m2	5,00	85.000	425.000
7	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	un	10,00	100.000	1.000.000
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	un	10,00	30.000	300.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	2,00	200.000	400.000
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH. Incluye jabonera de losa	un	2,00	190.000	380.000
8	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	10,00	60.000	600.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000
9	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	2,00	190.000	380.000
10	**PINTURA**				
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	100,00	13.000	1.300.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	13.000	78.000
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	8,00	13.000	104.000
	SECTOR COCINA				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Desmonte de mamparas existentes	m2	8,00	8.000	64.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
2	**PISOS**				
	Provisión y colocación piso ceramico de PI5 antideslizante	m2	25,00	75.000	1.875.000
3	**ZOCALOS**				
	Provisión y colocación de zocalo ceramico	ml	12,00	8.000	96.000
4	**REVESTIDOS**				
	Provisión y colocación azulejo en mesada de cocina ,SS.HH. Y lavadero	m2	15,00	61.000	915.000
5	**CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**				
	Provision de puerta de madera de 0,30x0,50 debajo de mesada con marco, herrajes, pintura y colocacion de tiradores.	ml	6,00	450.000	2.700.000
	Reparacion de puerta en SS.HH. y cambio de cerraduras	un	1,00	105.000	105.000
	Provision y colocacion de baranda pasamano metalico de escalera	ml	20,00	228.000	4.560.000
6	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	500.000	500.000
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, para luces, ventiladores y tomas	un	10,00	60.000	600.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	12,00	20.000	240.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000
7	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	4,00	190.000	760.000
8	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en cocina, SS.HH. y lavadero	ml	10,00	10.000	100.000
	Reparacion de desague completo de cocina, SS.HH. y lavadero, hasta primer registro	un	10,00	10.000	100.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2`` para cocina y SS.HH.	un	2,00	142.500	285.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 3/4`` para lavadero	un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de desengrasador para bacha en cocina	un	1,00	270.000	270.000
	Provision y colocacion de lavadero de granito reconstituido una bacha con regadera incluye mampostería, la de soporte de lavadero,ocupa griferia metalica de 1/2,incluye desague y accesorio	un	4,00	237.500	950.000
	Provisión y colocación pileta de cocina de doble bacha de acero inox. con griferia y canilla pico movil de 1/2´´	un	1,00	617.000	617.000
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	1,00	500.000	500.000
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	1,00	200.000	200.000
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH.	un	1,00	190.000	190.000
9	**REVOQUES**				0

MES TRADING & SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Reparación revoque deteriorado en galeria de juego	m2	50,00	17.000	850.000
10	**PINTURA**			13.000	
	Pintura interior de pared al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	13.000	3.250.000
	Pintura de pared y pilares al latex en galeria de juego (Previo tratamiento)	m2	150,00	13.000	1.950.000
	Pintura de cielorraso al latex en galeria de juego (Previo tratamiento)	m2	35,00	13.000	455.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	40,00	13.000	520.000
	Pintura de pasamano de escalera	m2	16,00	13.000	208.000
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	35,00	13.000	455.000
11	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Reparación canaleta, alero y bajada sector galeria con limpieza total del mismo	ml	25,00	55.000	1.375.000
	PLANTA ALTA				
1	**REVOQUES**				
	Reparación revoque deteriorado en pared	m2	60,00	17.000	1.020.000
2	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	10,00	85.000	850.000
3	**PISOS**				
	Reposicion de piso en zonas averiadas, similar al existente	m2	15,00	75.000	1.125.000
4	**ZOCALOS**				
	Provisión y colocación de zocalo, similar al piso existente	ml	12,00	8.000	96.000
5	**REVESTIDOS**				
	Provisión y colocación azulejo SS.HH.	m2	15,00	61.000	915.000
6	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				0
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	ml	10,00	10.000	100.000
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	un	1,00	332.500	332.500
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	3,00	200.000	600.000
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH. Incluye jabonera de losa	un	2,00	190.000	380.000
7	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	15,00	55.000	825.000

MES TRADING & SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm	ml	15,00	30.000	450.000
8	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	500.000	500.000
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	10,00	60.000	600.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	8,00	20.000	160.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	4,00	427.500	1.710.000
9	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	2,00	190.000	380.000
10	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	3,00	450.000	1.350.000
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.70 x 1.50 en boxes (incluye herrajes)	un	4,00	450.000	1.800.000
11	**PINTURA**				
	Pintura interior de pared al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	13.000	3.250.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	15,00	13.000	195.000
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	15,00	13.000	195.000
12	**VIDRIOS**				
	Provision y colocacion de vidrio de 3mm para balancin	m2	1,00	120.000	120.000
13	**VARIOS**				
	Mamparas ciegas con perfileria de aluminio	m2	20,00	123.500	2.470.000
	Puerta ciega (incluye herrajes y accesorios)	un	2,00	450.000	900.000
	EXTERIOR				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demoliciòn de piso existente	m2	110,00	6.000	660.000
	Destronque de arboles muralla lindera del Buen Pastor	un	3,00	300.000	900.000
2	**CIMIENTO y ESTRUCTURA DE HºAº**				
	Construccion de cimiento de piedra bruta para muralla , incluye excavacion	m3	20,00	285.000	5.700.000
	Mamposteria de nivelacion de 0,45 ladrillo comun, altura 0,30 m	m2	18,00	171.000	3.078.000
	Aislacion horizontal asfaltica previo revocado a tres caras con hidrofugo	ml	56,00	20.000	1.120.000
	Construccion de zapata de 0.50x0,50 X 0,20 m	m3	1,50	1.300.000	1.950.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Construccion de pilar de H° A° de 0,30x0,30x2,50 m	m3	4,35	1.300.000	5.655.000
	Construccion de viga cadena superior de 0,30x0,30 m	ml	56,00	120.000	6.720.000
3	**MAMPOSTERIAS**				
	Mamposteria de 0,30 LC enrrasado altura 2,50 mts con pilar de H°A° cada 3 metros	m2	140,00	127.500	17.850.000
	Mamposteria de 0,15 m ladrillo comun sobre porton metalico de pasillo	m2	1,00	61.000	61.000
4	**REVOQUES**				
	Revoque de pared	m2	2,00	17.000	34.000
	Reparación revoque deteriorado en pared	m2	40,00	17.000	680.000
5	**PISOS Y CONTRAPISO CON CARPETA**				
	Contrapiso de cascote	m2	110,00	30.000	3.300.000
	Provision y colocaciòn de piso ceramico PI 4 en galeria techada	m2	110,00	75.000	8.250.000
6	**CARPINTERIA METALICA**				
	Reparacion de porton de abrir de 1.15 x 2.10 y reja fija de 0.80 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado de seguridad	un	1,00	500.000	500.000
	Reparacion de Porton de abrir de 0.80 x 2.10 y reja fija de 0.80 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado	un	3,00	500.000	1.500.000
	Porton de abrir de 1.30 x 2.10 y reja fija de 1.30 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado (Dimensines a verificar In Situ)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
7	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	30,00	55.000	1.650.000
	Provision y colocacion de cañeria de PVC de 100 mm bajada de canaletas	ml	12,00	30.000	360.000
8	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Tablero general, reacondicionamiento completo de llaves termomagneticas (según requerimiento de cargas instaladas) y conductores	un	1,00	500.000	500.000
9	**DESAGUE CLOACAL**				
	Limpieza de registros existentes y dentranque de cañeria y registro cloacal	Un	5,00	237.500	1.187.500
10	**PINTURA**				
	Pintura exterior de pared al latex (Previo tratamiento)	m2	500,00	13.000	6.500.000
	Pintura canaletas alero y bajadas (Previo aislamiento)	ml	60,00	13.000	780.000
11	**VARIOS**				
	Provision y colocacion de dintel prefabricado de H°A° sobre porton de apsillo	Un	1,00	47.500	47.500
	Coronamiento superior de seguridad con concertinas de acero inoxidable tipo arpon de 40 cm de diametro en forma de espiral	ml	200,00	71.000	14.200.000
	SUB TOTAL VIRGEN DE FATIMA				**170.413.700**
	HOGAR DE NIÑOS ARA PYAHU				

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	SECTOR ADMINISTRACION (Ex Casita N° 1)				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamposteria de 0.15 (para abertura de deposito)	m2	3,00	10.000	30.000
2	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provisión y colocación de cerraduras para puerta, llave chica	un	5,00	105.000	525.000
	Provision y colocacion de cerradura para SS.HH.	un	1,00	105.000	105.000
	Provision y colocacion de puerta de madera	un	2,00	450.000	900.000
3	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Acondicionamiento sistema electrico incluye proviciòn y colocacion tapas de luces , toma corriente y conductores electricos faltantes	bc	8,00	60.000	480.000
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 BTU	un	1,00	280.000	280.000
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	60.000	240.000
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	3,00	10.000	30.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	3,00	10.000	30.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	190.000	570.000
	Provision y colocacion de piso ceramico en SS.HH.	m2	7,00	60.000	420.000
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	61.000	2.074.000
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	270.000	270.000
5	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	38,00	55.000	2.090.000
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	30.000	720.000
6	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejueion (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	85.000	3.400.000
7	**REVOQUES**				
	Reparación revoque deteriorado	m2	40,00	17.000	680.000
	Revoque de mocheta (deposito)	ml	6,00	40.000	240.000
8	**CARPINTERIA METALICA**				
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 3 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	360.000	360.000
9	**VARIOS**				

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Puntos de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	21.000	1.260.000
	Poda de enredadera	un	1,00	300.000	300.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	800.000	800.000
	SECTOR CASITA N°2				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamposteria para abertura de deposito	m2	3,00	10.000	30.000
2	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	60.000	240.000
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 Vtu	un	1,00	280.000	280.000
3	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provision y colocación cerraduras, llave chica	un	4,00	105.000	420.000
	Provision y colocación cerradura para baño	un	1,00	105.000	105.000
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	3,00	332.500	997.500
	Reparación de puertas de 0,30x0,50 debajo de lavadero con pintura y colocacion de tiradores	ml	10,00	450.000	4.500.000
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	190.000	570.000
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	61.000	2.074.000
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	270.000	270.000
	Provision y colocacion de cañerias de acometida de 1"	ml	30,00	10.000	300.000
5	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	56,00	55.000	3.080.000
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	30.000	720.000
6	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	85.000	3.400.000
7	**REVOQUES**				0
	Reparación revoque deteriorado	m2	20,00	17.000	340.000
	Revoque de mocheta (deposito)	ml	6,00	40.000	240.000

MES TRADING SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
8	**CARPINTERIA METALICA**				
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 4 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	360.000	360.000
9	**VARIOS**				
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	21.000	1.260.000
	Poda de enredadera	un	1,00	300.000	300.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	800.000	800.000
	SECTOR CASITA N°3				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamposteria para abertura de deposito	m2	3,00	10.000	30.000
2	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provisión y colocación de cerraduras				0
	Provisión y colocación de cerradura para SS.HH.	un	6,00	105.000	630.000
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	2,00	105.000	210.000
3	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**	un	4,00	450.000	1.800.000
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	190.000	570.000
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	61.000	2.074.000
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	270.000	270.000
4	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	56,00	55.000	3.080.000
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	30.000	720.000
5	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	85.000	3.400.000
6	**REVOQUES**				
	Reparación revoque deteriorado	m2	20,00	17.000	340.000
	Revoque de mocheta (deposito)	ml	6,00	40.000	240.000
7	**CARPINTERIA METALICA**				
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 3 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	360.000	360.000
8	**PISOS**				

MES TRADING & SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos de nuevo Asunción

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provisión y colocacion de piso calcareo rojo	m2	40,00	60.000	2.400.000
9	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 VTu	un	1,00	280.000	280.000
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	60.000	240.000
10	**VIDRIOS**				
	Provision y colocacion de vidrio doble para balancin	m2	3,00	120.000	360.000
11	**VARIOS**				
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	21.000	1.260.000
	Poda de enredadera	un	1,00	300.000	300.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	800.000	800.000
	EXTERIOR				
1	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Construcción registro cloacal de 0,60x0,60,con doble tapa de H°A° con destranque de cañeria existente	un	1,00	412.000	412.000
	Reparacion y limpieza registro cloacal de 0,60x0,60,con doble tapa de H°A°	un	2,00	270.000	540.000
	Reparacion y limpieza de registro cloacal de 1,00 x 1,00 con doble tapa de H°A°	un	1,00	142.500	142.500
	Provisión y colocación de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	60,00	32.000	1.920.000
2	**PINTURA**				
	Pintura de pared al agua para exterior de los dos hogares y administracion	m2	483,50	13.000	6.285.500
	Pintura al agua interior de los doshogares y administracion	m2	1.221,72	13.000	15.882.360
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico de los dos hogares y administracion	m2	52,00	13.000	676.000
	Pintura de porton con esmalte sintetico	m2	15,00	13.000	195.000
	Pintura de aberturas madera al barniz en los dos hogares y administracion	m2	100,80	13.000	1.310.400
3	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Conexión de agua corriente y electrica para bebedero	un	3,00	150.000	450.000
4	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	16,00	35.000	560.000
	Instalacion de luces de emergencia	un	20,00	190.000	3.800.000
5	**VARIOS**				
	Provision y colocacion de porton metalico vehicular de 3,00x2,50 m metalico enchapado, incluye cerradura, pasador y porta candado	un	1,00	2.232.500	2.232.500
	Poda de arboles del patio	un	10,00	300.000	3.000.000

MES TRADING & SERVICE

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Sueños de Nuevo Estado

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Caminero tipo alisada de cemento (acceso peatonal) de 1.20m x 20.00m, incluye contrapiso de cascotes de 10 cm de altura	m2	24,00	21.000	504.000
	Caminero (acceso vehicular) de 4.00m x 7.00m de piedra tipo laja, incluye contrapiso de cascotes de 10 cm de altura	m2	28,00	60.000	1.680.000
	Limpieza final y retiro de escombros del predio	un	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL ARA PYAHU				**96.434.760**
	TOTAL				**1.035.038.360**

Abog. SHEILA ABED
Ministra
Ministerio de Justicia

MES TRADING & SERVICE