GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 48 /2017

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ**, con C.I. N° 2.895.739, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el **INGENIERO OSCAR GAETE GOMEZ**, con C.I. N° 793.026, con RUC: Nº 793026-7, domiciliado en la calle Adela Speratti c/ Villa Olimpia – Fernando de la Mora – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCIONES A SER EFECTUADAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMPAÑIA ARAZAPE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACION Y VII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 334256, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.017	*2*	*1*	*1*	*00*	*520*	*10*	*1*	*8*	16.873.755
2.017	*2*	*1*	*4*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	203.126.245
								Total	220.000.000

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas N° 14/2017, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2001/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"CONSTRUCIONES A SER EFECTUADAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMPAÑIA ARAZAPE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL"

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Berlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**Trabajos previos y demoliciones**	Unidad	N/A	N/A	1	6418217	6418217
1.1		Demoliciones varias	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	3.325.000	3.325.000
1.2		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	N/A	N/A	37,18	32.604	1.212.217
1.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	N/A	N/A	44	42.750	1.881.000
2	72131601-003	**Cimiento**	Unidad	N/A	N/A	1	9.768.185	9.768.185
[illegible]		Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	N/A	N/A	27,79	351.500	9.768.185
3	72131601-004	**Estructuras HoAo previo cálculo de estructura**	Unidad	N/A	N/A	1	26.866.000	26.866.000
3.1		Zapata para pilares de losa 1.2x0.80	Metros cúbicos	N/A	N/A	3,12	1.520.000	4.742.400
3.2		Viga inferior 0.15x0.30	Metros cúbicos	N/A	N/A	4,78	1.615.000	7.719.700
3.3		Viga superior 0.15x0.31	Metros cúbicos	N/A	N/A	4,1	1.805.000	7.400.500
3.4		Pilar 0.13x0.27	Metros cúbicos	N/A	N/A	2,18	1.805.000	3.934.900
3.5		Losa, espesor 10 cm	Metros cúbicos	N/A	N/A	1,7	1.805.000	3.068.500
4	72131601-005	**Mamposteria**	Unidad	N/A	N/A	1	29.747.420	29.747.420
4.1		Nivelación armada 030 promedio H=030	Metros cuadrados	N/A	N/A	27,54	171.000	4.709.340
4.2		Elevación 015 común ambas caras (1-2-10)	Metros cuadrados	N/A	N/A	297,23	82.650	24.566.060
4.3		envarillado de mamposteria para conectar bloques nuevos con la existente y ademas sobre aberturas	Metro lineal	N/A	N/A	20	23.601	472.020
5	72131601-006	**Aislacion**	Unidad	N/A	N/A	1	1.116.261	1.116.261
5.1		Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	N/A	N/A	36,23	18.624	674.748
5.2		De losa con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparación de contrapiso con pendiente y alisado de cemento	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,5	176.605	441.513
6	72131601-007	**Techo cerámico**	Unidad	N/A	N/A	1	37.291.680	37.291.680
6.1		Techo ceramico con tejas y tejuelones, con tirantes de hormigón armado 2 x6, listón del mismo material	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	223.250	37.291.680

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

L. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

7	72131601-008	**Revoques**	Unidad	N/A	N/A	1	16.161.215	16.161.215
7.1		Pared interior una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	26.491	12.542.429
7.2		Pared exterior con hidrófugo	Metro lineal	N/A	N/A	121	28.417	3.438.457
7.3		Pared base azulejos con hidrof en baños, mesadas y lavatorios(1-4-16)	Metros cuadrados	N/A	N/A	1,6	28.417	45.467
7.4		De losa	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	48.165	134.862
8	72131601-009	**Contrapiso**	Unidad	N/A	N/A	1	6.573.327	6.573.327
8.1		Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	N/A	N/A	134,68	48.807	6.573.327
9	72131601-009	**Piso**	Unidad	N/A	N/A	1	19.636.168	19.636.168
9.1		Granito base gris	Metros cuadrados	N/A	N/A	125,37	137.750	17.269.718
9.2		Cerámico para baños	Metros cuadrados	N/A	N/A	9,31	95.000	884.450
9.3		Baldosones 40x40 cm de hormigón para guardaobra	Metros cuadrados	N/A	N/A	20	74.100	1.482.000
10	72131601-001	**VARIOS**	Unidad	N/A	N/A	1	63.703.749	63.703.749
10.1		Zócalo						
10.1.1		Granito	Metro lineal	N/A	N/A	105,8	52.250	5.528.050
10.2		Revestimiento de acuerdo a diseño						
10.2.1		Azulejos blanco SS HH. H= 2,10 en baños, H= 0.60 en mesada y H=1.50 en lavatorios	Metros cuadrados	N/A	N/A	57,72	76.000	4.386.720
10.3		Mesadas						
10.3.1		Mesada de hormigón revestido, terminación con alisada para colocar revestimiento, para cocina	Metro lineal	N/A	N/A	1,65	1.049.750	1.732.088
10.4		**Aberturas y Carpintería de madera de acuerdo a Plano**		N/A	N/A			
10.4.1		Puerta placa para baños 80x210, con cerradura, contramarcos y marco de lapacho, en baños y depósito	Unidad	N/A	N/A	1	1.140.000	1.140.000
10.4.2		Puerta placa para baños 90x210, con cerradura, contramarcos y marco de lapacho, en baños y depósito	Unidad	N/A	N/A	1	1.235.000	1.235.000
10.4.3		Puerta placa 120x210 doble, con marco de lapacho, ceraduras, contramarco, herrajes	Unidad	N/A	N/A	3	1.425.000	4.275.000
10.5		**Carpinteria metalica**						
10.5.1		Ventana proyectante 0.40x0,60, tipo balancin	Unidad	N/A	N/A	3	265.525	796.575
10.5.2		Puerta de chapa plegada de 0,80 x 2,10 de una hoja de abrir, con marco metálico , cerradura con manija de calidad reconocida	Unidad	N/A	N/A	1	1.235.000	1.235.000
10.6		**carpinteria de aluminio**		N/A	N/A			
10.6.1		Ventana corredizA DE 1,00 X 1,25, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	2	890.625	1.781.250
10.6.2		Ventana corredizA DE 1,50 X 1,25, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	2	1.334.750	2.669.500
10.6.3		Ventana corredizA DE 0,80 X 0,5, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	3	399.000	1.197.000

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

10.6.4		Ventana corredizA DE 0,80 X 0,6 con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	1	437.000	437.000
10.7		**Instalación agua corriente**						
10.7.1		Cañería PVC 1/4"	Metro lineal	N/A	N/A	25	32.775	819.375
10.7.2		Instalacion de gaua fria en lavatorios para los consultorios	Unidad	N/A	N/A	1	137.750	137.750
10.7.3		Instalacion de agua fria en baño publico	Unidad	N/A	N/A	1	266.000	266.000
10.7.4		Instalacion de agua fria en baño de funcionariso	Unidad	N/A	N/A	1	266.000	266.000
10.7.5		Instalacion de agua fria en baño de internados y ducha electrica	Unidad	N/A	N/A	2	361.000	722.000
10.7.6		Instalación de agua fria en pileta de cocina	Unidad	N/A	N/A	1	118.750	118.750
10.7.7		Instalación de agua fria en lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	380.950	380.950
10.7.8		Instalación de agua fria en lavarropas	Unidad	N/A	N/A	1	380.950	380.950
10.7.9		Instalación de agua fria para canillas de patio	Unidad	N/A	N/A	1	114.000	114.000
10.8		Desagüe cloacal						
10.8.1		Desague cloacal de lavatorios en consultorios hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	223.250	223.250
10.8.2		Desague cloacal de baño publico hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	280.250	280.250
10.8.3		Desague cloacal de baño de funcionarios hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	541.500	541.500
10.8.4		Desague cloacal de baño de internados hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	2	280.250	560.500
10.8.5		Desague cloacal de de pileta de acero inoxidable en cocina hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	185.250	185.250
10.8.6		Desague cloacal de de pileta de pileta de lavar hasta el primer registro en lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	247.000	247.000
10.8.7		Cámara inspección 60x60 con doble tapa de hormigón	Unidad	N/A	N/A	2	332.500	665.000
10.8.8		Provision y colocacion de cañerias de ventilacion de PVC de 50mm color blaco	Metro lineal	N/A	N/A	5	14.250	71.250
10.8.9		Camaras septicas de 1,20 x 1,50, ,mampostyeria d eladrillos comunes, revoque hidrofugo y tapa de HO. Ao	Unidad	N/A	N/A	2	1.140.000	2.280.000
10.8.10		Pozo absorvente de 1,50 m de diametro y profundidad 2,50m	Unidad	N/A	N/A	2	2.090.000	4.180.000
10.9		Artefactos Sanitarios						
10.9.1		Lavatorios de adosar a la pared en consultorios con griferias. Pico movil	Unidad	N/A	N/A	1	517.750	517.750
10.9.2		Artefactos sanitarios para baño publico(lavatorio con pedestal, inidoro con cisterna alta, espejo y griferias)	Unidad	N/A	N/A	3	1.140.000	3.420.000
10.9.3		Artefactos sanitarios para baño funcioanrios(lavatorio con pedestal, inidoro con cisterna alta, espejo y griferias)	Unidad	N/A	N/A	1	1.425.000	1.425.000
10.9.4		Pileta de acero inoxidable de dos bachas en cocina y griferias	Unidad	N/A	N/A	1	760.000	760.000
10.9.5		Pileta granitica reconstituida de dos bachas para lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	475.000	475.000
10.9.6		Canillas de patio de 3/4	Unidad	N/A	N/A	1	61.750	61.750
10.10		**Desague Pluvial**						
10.10.1		Canaleta y Bajada externa techo chapa Des 40cm chapa No 26	Metro lineal	N/A	N/A	39,3	57.000	2.240.100
10.10.2		Cañería PVC 100 blanco	Metro lineal	N/A	N/A	35	45.596	1.595.860
10.10.3		Registro con rejilla 40x40	Unidad	N/A	N/A	6	293.808	1.762.848
10.11		**Instalación eléctrica**						
10.11.1		Bocas de luces	Unidad	N/A	N/A	15	110.137	1.652.055

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Cacete Gómez

Abog. Dertis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

10.11.2		Bocas de tomas monofásico	Unidad	N/A	N/A	19	110.137	2.092.603
10.11.3		Bocas de ventilador de techo para 7 velocidades	Unidad	N/A	N/A	3	90.250	270.750
10.11.4		Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 24.000 BTU	Unidad	N/A	N/A	3	1.425.000	4.275.000
10.11.5		Artefactos fluorescentes especiales 2x40w adosados al cielorraso	Unidad	N/A	N/A	15	175.750	2.636.250
10.11.6		Tablero Seccional con llaves para Luces, tomas, aire, prever 5 seldas más libres (Llaves TM de 45 A)	Unidad	N/A	N/A	1	617.500	617.500
10.11.7		Registro eléctrico con linea de subterránea de caño de 50 mm hasta el TS	Unidad	N/A	N/A	1	240.825	240.825
10.11.8		Alimentacion desde el tablero prinicipal al tablero seccional	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	807.500	807.500
11	7213160 1-012	**Pinturas**	Unidad	N/A	N/A	1	30.242.138	30.242.138
11.1		Pared interior al agua con enduido	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	28.500	13.493.610
		Pared interior con pintura epoxi	Metros cuadrados	N/A	N/A	116,82	76.000	8.878.320
11.3		Pared exterior al agua	Metros cúbicos	N/A	N/A	121	17.500	2.117.500
11.4		Losa al agua	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	17.500	49.000
11.5		Abertura madera sintético	Metros cuadrados	N/A	N/A	35,7	36.124	1.289.627
11.6		Abertura metálica sintético previo tratamiento antioxido	Metros cuadrados	N/A	N/A	23,51	22.230	522.627
11.7		Canaletas y bajadas del techo de tejas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	N/A	N/A	38,4	22.959	881.626
11.8		De tejas, tejuelones con barniz brillante y tirantes de Ho.a latex	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	17.575	2.935.728
11.9		Rejillas pluviales sintético previo tratamiento antioxido	Unidad	N/A	N/A	5	14.820	74.100
12	7213160 1-013	**Limpieza periódica y final de obras**	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	988.000	988.000
							Precio Total	248.512.360

El monto total adjudicado asciende a la suma de GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA (Gs. 248.512.360), con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCIONES A SER EFECTUADAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMPAÑIA ARAZAPE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL"

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 150 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCIONES A SER EFECTUADAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMPAÑIA ARAZAPE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**Trabajos previos y demoliciones**	Unidad	N/A	N/A	1	6418217	6418217
1.1		Demoliciones varias	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	3.325.000	3.325.000
1.2		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	N/A	N/A	37,18	32.604	1.212.217
1.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	N/A	N/A	44	42.750	1.881.000
2	72131601-003	**Cimiento**	Unidad	N/A	N/A	1	9.768.185	9.768.185
2.1		Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	N/A	N/A	27,79	351.500	9.768.185
3	72131601-004	**Estructuras HoAo previo cálculo de estructura**	Unidad	N/A	N/A	1	26.866.000	26.866.000
3.1		Zapata para pilares de losa 1.2x0.80	Metros cúbicos	N/A	N/A	3,12	1.520.000	4.742.400
3.2		Viga inferior 0.15x0.30	Metros cúbicos	N/A	N/A	4,78	1.615.000	7.719.700
3.3		Viga superior 0.15x0.31	Metros	N/A	N/A	4,1	1.805.000	7.400.500

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar I. Gayoso Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

			cúbicos					
3.4		Pilar 0.13x0.27	Metros cúbicos	N/A	N/A	2,18	1.805.000	3.934.900
3.5		Losa, espesor 10 cm	Metros cúbicos	N/A	N/A	1,7	1.805.000	3.068.500
4	7213160 1-005	**Mamposteria**	Unidad	N/A	N/A	1	29.747.420	29.747.420
4.1		Nivelación armada 030 promedio H=030	Metros cuadrados	N/A	N/A	27,54	171.000	4.709.340
4.2		Elevación 015 común ambas caras (1-2-10)	Metros cuadrados	N/A	N/A	297,23	82.650	24.566.060
4.3		envarillado de mamposteria para conectar bloques nuevos con la existente y ademas sobre aberturas	Metro lineal	N/A	N/A	20	23.601	472.020
5	7213160 1-006	**Aislacion**	Unidad	N/A	N/A	1	1.116.261	1.116.261
5.1		Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	N/A	N/A	36,23	18.624	674.748
5.2		De losa con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparación de contrapiso con pendiente y alisado de cemento	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,5	176.605	441.513
6	7213160 1-007	**Techo cerámico**	Unidad	N/A	N/A	1	37.291.680	37.291.680
6.1		Techo ceramico con tejas y tejuelones, con tirantes de hormigón armado 2 x6, listón del mismo material	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	223.250	37.291.680
7	7213160 1-008	**Revoques**	Unidad	N/A	N/A	1	16.161.215	16.161.215
7.1		Pared interior una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	26.491	12.542.429
7.2		Pared exterior con hidrófugo	Metro lineal	N/A	N/A	121	28.417	3.438.457
7.3		Pared base azulejos con hidrof en baños, mesadas y lavatorios(1-4-16)	Metros cuadrados	N/A	N/A	1,6	28.417	45.467
7.4		De losa	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	48.165	134.862
8	7213160 1-009	**Contrapiso**	Unidad	N/A	N/A	1	6.573.327	6.573.327
8.1		Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	N/A	N/A	134,68	48.807	6.573.327
9	7213160 1-009	**Piso**	Unidad	N/A	N/A	1	19.636.168	19.636.168
9.1		Granito base gris	Metros cuadrados	N/A	N/A	125,37	137.750	17.269.718
9.2		Cerámico para baños	Metros cuadrados	N/A	N/A	9,31	95.000	884.450
9.3		Baldosones 40x40 cm de hormigón para guardaobra	Metros cuadrados	N/A	N/A	20	74.100	1.482.000
10	7213160 1-001	**VARIOS**	Unidad	N/A	N/A	1	63.703.749	63.703.749
10.1		Zócalo						
10.1.1		Granito	Metro lineal	N/A	N/A	105,8	52.250	5.528.050

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

10.2		Revestimiento de acuerdo a diseño						
10.2.1		Azulejos blanco SS HH. H= 2,10 en baños, H= 0.60 en mesada y H=1.50 en lavatorios	Metros cuadrados	N/A	N/A	57,72	76.000	4.386.720
10.3		Mesadas						
10.3.1		Mesada de hormigón revestido, terminación con alisada para colocar revestimiento, para cocina	Metro lineal	N/A	N/A	1,65	1.049.750	1.732.088
10.4		**Aberturas y Carpintería de madera de acuerdo a Plano**		N/A	N/A			
10.4.1		Puerta placa para baños 80x210, con cerradura, contramarcos y marco de lapacho, en baños y depósito	Unidad	N/A	N/A	1	1.140.000	1.140.000
10.4.2		Puerta placa para baños 90x210, con cerradura, contramarcos y marco de lapacho, en baños y depósito	Unidad	N/A	N/A	1	1.235.000	1.235.000
10.4.3		Puerta placa 120x210 doble, con marco de lapacho, ceraduras, contramarco, herrajes	Unidad	N/A	N/A	3	1.425.000	4.275.000
10.5		**Carpinteria metalica**						
10.5.1		Ventana proyectante 0.40x0,60, tipo balancin	Unidad	N/A	N/A	3	265.525	796.575
10.5.2		Puerta de chapa plegada de 0,80 x 2,10 de una hoja de abrir, con marco metálico , cerradura con manija de calidad reconocida	Unidad	N/A	N/A	1	1.235.000	1.235.000
10.6		**carpinteria de aluminio**		N/A	N/A			
10.6.1		Ventana corredizA DE 1,00 X 1,25, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	2	890.625	1.781.250
10.6.2		Ventana corredizA DE 1,50 X 1,25, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	2	1.334.750	2.669.500
10.6.3		Ventana corredizA DE 0,80 X 0,5, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	3	399.000	1.197.000
10.6.4		Ventana corredizA DE 0,80 X 0,6 con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	1	437.000	437.000
10.7		**Instalación agua corriente**						
10.7.1		Cañería PVC 1/4"	Metro lineal	N/A	N/A	25	32.775	819.375
10.7.2		Instalacion de gaua fria en lavatorios para los consultorios	Unidad	N/A	N/A	1	137.750	137.750
10.7.3		Instalacion de agua fria en baño publico	Unidad	N/A	N/A	1	266.000	266.000
10.7.4		Instalacion de agua fria en baño de funcionariso	Unidad	N/A	N/A	1	266.000	266.000
10.7.5		Instalacion de agua fria en baño de internados y ducha electrica	Unidad	N/A	N/A	2	361.000	722.000
10.7.6		Instalación de agua fria en pileta de cocina	Unidad	N/A	N/A	1	118.750	118.750
10.7.7		Instalación de agua fria en lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	380.950	380.950
10.7.8		Instalación de agua fria en lavarropas	Unidad	N/A	N/A	1	380.950	380.950
10.7.9		Instalación de agua fria para canillas de patio	Unidad	N/A	N/A	1	114.000	114.000
10.8		Desagüe cloacal						
10.8.1		Desague cloacal de lavatorios en consultorios hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	223.250	223.250
10.8.2		Desague cloacal de baño publico hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	280.250	280.250
10.8.3		Desague cloacal de baño de funcionarios hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	541.500	541.500
10.8.4		Desague cloacal de baño de internados hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	2	280.250	560.500
10.8.5		Desague cloacal de de pileta de acero inoxidable en cocina hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	185.250	185.250
10.8.6		Desague cloacal de de pileta de pileta de lavar hasta el primer registro en lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	247.000	247.000
10.8.7		Cámara inspección 60x60 con doble tapa de hormigón	Unidad	N/A	N/A	2	332.500	665.000
10.8.8		Provision y colocacion de cañerias de ventilacion de PVC de 50mm color	Metro	N/A	N/A	5	14.250	71.250

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		blaco	lineal					
10.8.9		Camaras septicas de 1,20 x 1,50, ,mampostyeria d eladrillos comunes, revoque hidrofugo y tapa de HO. Ao	Unidad	N/A	N/A	2	1.140.000	2.280.000
10.8.10		Pozo absorvente de 1,50 m de diametro y profundidad 2,50m	Unidad	N/A	N/A	2	2.090.000	4.180.000
10.9		Artefactos Sanitarios						
10.9.1		Lavatorios de adosar a la pared en consultorios con griferias. Pico movil	Unidad	N/A	N/A	1	517.750	517.750
10.9.2		Artefactos sanitarios para baño publico(lavatorio con pedestal, inidoro con cisterna alta, espejo y griferias)	Unidad	N/A	N/A	3	1.140.000	3.420.000
10.9.3		Artefactos sanitarios para baño funcioanrios(lavatorio con pedestal, inidoro con cisterna alta, espejo y griferias)	Unidad	N/A	N/A	1	1.425.000	1.425.000
10.9.4		Pileta de acero inoxidable de dos bachas en cocina y griferias	Unidad	N/A	N/A	1	760.000	760.000
10.9.5		Pileta granitica reconstituida de dos bachas para lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	475.000	475.000
10.9.6		Canillas de patio de 3/4	Unidad	N/A	N/A	1	61.750	61.750
10.10		**Desague Pluvial**						
10.10.1		Canaleta y Bajada externa techo chapa Des 40cm chapa No 26	Metro lineal	N/A	N/A	39,3	57.000	2.240.100
10.10.2		Cañería PVC 100 blanco	Metro lineal	N/A	N/A	35	45.596	1.595.860
10.10.3		Registro con rejilla 40x40	Unidad	N/A	N/A	6	293.808	1.762.848
10.11		**Instalación eléctrica**						
10.11.1		Bocas de luces	Unidad	N/A	N/A	15	110.137	1.652.055
10.11.2		Bocas de tomas monofásico	Unidad	N/A	N/A	19	110.137	2.092.603
10.11.3		Bocas de ventilador de techo para 7 velocidades	Unidad	N/A	N/A	3	90.250	270.750
10.11.4		*Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de* 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 24.000 BTU	Unidad	N/A	N/A	3	1.425.000	4.275.000
10.11.5		Artefactos fluorescentes especiales 2x40w adosados al cielorraso	Unidad	N/A	N/A	15	175.750	2.636.250
10.11.6		Tablero Seccional con llaves para Luces, tomas, aire, prever 5 seldas más libres (Llaves TM de 45 A)	Unidad	N/A	N/A	1	617.500	617.500
10.11.7		Registro eléctrico con linea de subterránea de caño de 50 mm hasta el TS	Unidad	N/A	N/A	1	240.825	240.825
10.11.8		Alimentacion desde el tablero prinicipal al tablero seccional	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	807.500	807.500
11	72131601-012	**Pinturas**	Unidad	N/A	N/A	1	30.242.138	30.242.138
11.1		Pared interior al agua con enduido	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	28.500	13.493.610
11.2		Pared interior con pintura epoxi	Metros cuadrados	N/A	N/A	116,82	76.000	8.878.320
11.3		Pared exterior al agua	Metros cúbicos	N/A	N/A	121	17.500	2.117.500
11.4		Losa al agua	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	17.500	49.000
11.5		Abertura madera sintético	Metros cuadrados	N/A	N/A	35,7	36.124	1.289.627
11.6		Abertura metálica sintético previo tratamiento antioxido	Metros cuadrados	N/A	N/A	23,51	22.230	522.627
11.7		Canaletas y bajadas del techo de tejas sintético previo tratamiento	Metro	N/A	N/A	38,4	22.959	881.626

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		antioxido	lineal					
11.8		De tejas, tejuelones con barniz brillante y tirantes de Ho.a latex	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	17.575	2.935.728
11.9		Rejillas pluviales sintético previo tratamiento antioxido	Unidad	N/A	N/A	5	14.820	74.100
12	72131601-013	**Limpieza periódica y final de obras**	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	988.000	988.000
							Precio Total	248.512.360

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 30 días del mes de Octubre de 2017.

ABG. RICHARD R. RAMIREZ R.
SECRETARIO GENERAL

ABG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. OSCAR GAETE GOMEZ
CONTRATADO

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez