MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303
Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

CONTRATO N° 48/2017

Entre La **MUNICIPALIDAD DE YATYTAY** , domiciliada en el departamento de Itapuá , República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **PAULO IGNACIO SAUCEDO ROA**, con Cédula de Identidad **N° 1917.235**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **"H.D.M CONSTRUCCIONES de HUGO DELVALLE MARTÍNEZ con Ruc 3629726-7,** domiciliada en la cuidad de Yatytay km 16, República del Paraguay, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **" REPARACIÓN DE UN PABELLÓN DE 5 AULAS Y SSHH EN LA ESCUELA BÁSICA N 5.211 DON JOAQUÍN GÓMEZ.CON ID Nº 333679",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO. L.C.O No 04/17 "REPARACIÓN DE UN PABELLÓN DE 5 AULAS Y SSHH EN LA ESCUELA BÁSICA N 5.211 DON JOAQUÍN GÓMEZ.CON ID Nº 333679."**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por el Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disponibilidades del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente.

Año	T.P	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objetivo de Gasto	F.F	O.F	Departamento	Monto
2017	2	3	2	0	520	30	003	7	256.124.895

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por CONCURSO DE OFERTA N° 04/2017, para la **"REPARACIÓN DE UN PABELLÓN DE 5 AULAS Y SSHH EN LA ESCUELA BÁSICA N 5.211 DON JOAQUÍN GÓMEZ.CON ID Nº 333679",** convocado por la MUNICIPALIDAD DE YATYTAY. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 392/17 de fecha 29 de agosto del corriente año, y la aprobación de la Junta Municipal según Res. Nº 116/17 conforme a la oferta presentada para el Llamado a Licitación por concurso de Oferta No. 04/17

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72102802-003	PREPARACIÓN DE OBRA Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	Metros cuadrados	349,03	3.500	1.221.605
2	72102802-003	Replanteo y Marcación.-	Metros cuadrados	349,03	4.000	1.396.120
3	72102802-003	Vallado, Obrador (chapa).-	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
4	72102802-003	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en lona vinílica.-	Unidad	1	500.000	500.000
5	72102802-003	DESMONTE Y DEMOLICION De techo c/recuperación de tejas francesa y maderamen. Incluye tapas dobles, caballetes y vigas falsas empotradas en paredes.-	Metros cuadrados	415,5	17.000	7.063.500
6	72102802-003	Desmonte de artefactos eléctricos. c/ recuperación artefactos Por ambiente.-	Unidad	7	135.000	945.000
7	72102802-003	Desmonte de la instalación eléctrica.-	Unidad	7	98.000	686.000
8	72102802-003	Desmonte de puertas y marco con recuperación.-	Unidad	3	38.000	114.000
9	72102802-003	Demolición de base lavatorio y mingitorio colectivo.-	Unidad Medida Global	2	205.000	410.000
10	72102802-003	Demolición de piso calcáreo.-	Unidad	327,3	10.000	3.273.000
11	72102802-003	ALVAÑILERIA Revoque e interiores con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	Metros cuadrados	1,2	26.000	31.200
12	72102802-003	Reparación de fisuras verticales e inclinadas con costura tipo z de varilla de hierro.-	Unidad Medida Global	1	620.000	620.000
13	72102802-003	Reacondicionamiento y construcción de rampa para discapacitados.-	Unidad	3	450.000	1.350.000
14	72102802-003	Reacondicionamiento de escaleras en gral.-	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
15	72102802-003	PISO Carpeta de cemento dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	327,3	27.500	9.000.750
16	72102802-003	Piso cerámico de 31 x 31 cm colocado con dosg 1:3 (cód.. 824).-	Metros cuadrados	327,3	78.000	25.529.400
17	72102802-003	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.-	Metro lineal	186,31	25.500	4.750.905
18	72102802-003	GUARDA OBRA guarda obra a construir, contrapiso y carpeta	Metros cuadrados	10,65	50.000	532.500
19	72102802	reacondicionamiento de guarda obra	Metros cuadrados	21,6		648.000

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

	-003				30.000	
20	72102802 -003	REVESTIMIENTO Provisión y colocación de azulejo en sanitario.-	Metros cuadrados	68,75	68.000	4.675.000
21	72102802 -003	TECHO Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm, clavaderos de caño industrial de 40 x 60 y pared de 1,20, reutilizar tirantes de madera, prerver 20 % de tirantes dañados. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cuadrados	422,3	230.000	97.129.000
22	72102802 -003	Canaleta de chapa Nº 26. con pintura sintética.-	Metro lineal	84,8	68.000	5.766.400
23	72102802 -003	Caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética.-	Metro lineal	42	75.000	3.150.000
24	72102802 -003	ABERTURAS. Reacondicionamiento de ventanas tipo balancín, retiro de vidrios y reposición de vidrios de 3mm translucidos , colocación de vidrios con silicona y limpieza de las mismas. Incluye Pintura al sintético.-	Unidad	16	120.000	1.920.000
25	72102802 -003	Reacondicionamiento de puertas , provisión y colocación de cerraduras de primera línea, cambio de herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	Unidad	8	125.000	1.000.000
26	72102802 -003	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con hoja de 90 , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	Unidad	5	900.000	4.500.000
27	72102802 -003	PINTURA. De paredes interiores revocadas con enduido al látex acrílico color arena .Del mismo tono mas oscuro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas.-	Metros cuadrados	612,58	26.000	15.927.080
28	72102802 -003	De paredes exteriores revocadas con enduido al látex acrílico color arena .Del mismo tono mas oscuro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas. Incluye zócalo de nivelación.-	Metros cuadrados	332,08	26.000	8.634.080
29	72102802 -003	De viga de metal reticulado	Metro lineal	41,25	13.000	536.250
30	72102802 -003	De pilares al látex con enduido	Metros cuadrados	48,85	26.000	1.270.100
31	72102802 -003	De zócalo de nivelación al sinecio	Metros cuadrados	33,2	27.000	896.400
32	72102802 -003	INSTALAC. ELECTRICA. Instalación eléctrica según detalle de plano. Incluye galería e instalación para aire acondicionado.-	Unidad		2.200.000	15.400.000
33	72102802 -003	Reacondicionamiento de Acometida, cableado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
34	72102802 -003	ARTEFACTOS ELECTRICOS Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W.-	Unidad	26	300.000	7.800.000

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

35	72102802-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W en galería.-	Unidad	12	125.000	1.500.000
36	72102802-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W con fotocélula en exteriores.-	Unidad	8	130.000	1.040.000
37	72102802-003	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	Unidad	1	650.000	650.000
38	72102802-003	Tablero TC de 6 AG.-	Unidad	6	150.000	900.000
39	72102802-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.-	Unidad	5	150.000	750.000
40	72102802-003	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica.-	Unidad	10	650.000	6.500.000
41	72102802-003	INSTALACION SANITARIA Reacondicionamiento del sistema de desagüe cloacal.-	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
42	72102802-003	Reacondicionamiento y instalación de abastecimiento agua corriente.-	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
43	72102802-003	ARTEFACTOS SANITARIOS Mingitorio individual pequeño, Incluye flexible y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Unidad	3	310.000	930.000
44	72102802-003	Lavatorio con pedestal, Incluye flexible y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Unidad	5	375.000	1.875.000
45	72102802-003	Espejo 1,20 x 0,50 cm adosado en pared para baño de varones.-	Unidad	1	225.000	225.000
46	72102802-003	Espejo 2,05 x 0,50 cm adosado en pared para baño de damas.-	Unidad	1	400.000	400.000
47	72102802-003	Separador de mingitorio de madera 0,50 x 1,10.-	Unidad	2	65.000	130.000
48	72102802-003	Cisterna para inodoros, Incluye flexible y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Unidad	3	80.000	240.000
49	72102802-003	Canilla 1/2" para lavatorios tipo cruceta.-	Unidad	4	78.000	312.000
50	72102802-003	Tapa para inodoro.-	Unidad	5	55.000	275.000
51	72102802-003	PIZARRON Construcción de pizarrón según detalle de plano.-	Unidad	5	1.450.000	7.250.000
52	72102802-003	LIMPIEZA FINAL Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	Metros cuadrados	349,03	3.500	1.221.605
					Precio Total	**256.124.895**

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

El Contratista se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será: hasta el 31 de diciembre de 2017 a partir de la suscripción del mismo.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Municipalidad de Yatytay.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo De: Ejecutivo Municipal.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc c) de la Ley N° 2 051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Yatytay República del Paraguay al día 04 de septiembre del año 2017.--

.....
HUGO DELVALLE MARTÍNEZ.
CONTRATISTA.
H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

.....
SR. ISMAEL BRITEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL

.....
SR. PAULO IGNACIO SAUCEDO ROA
INTENDENTE MUNICIPAL