# CONTRATO N°62 /2019

*Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el 2° Piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de Setiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD**, Presidente de la DINAC, con **C.I. N° 699.033**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **A&M ASOCIADOS S.A.** con domicilio en Juan de Ayolas 1410 c/ Médicos del Chaco, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. **PAULA DANIELA ARGUELLO MELGAREJO** con **C.I. N°1.672.904**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS 18/19 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANGAS TELESCOPICAS JBT Y JETWAY"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

**1. OBJETO.**

*El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 18/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANGAS TELESCOPICAS JBT Y JETWAY".***

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

*Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato Son los siguientes:*

- *(a) Contrato;*
- *(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;*
- *(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;*
- *(d) Los Datos cargados en el SICP;*
- *(e) La oferta del Proveedor;*
- *(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;*

*Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.*

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

*El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 362.650***

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

*El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 18/2019, convocado por la DINAC. La adjudicación fue realizada según Resolución DINAC N° 1058/2019 de fecha 11 de julio de 2019.*



Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **73152101-037** | **MANTENIMIENTO MANGAS TELESCÓPICAS N° 1 Y N° 4** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **41.019.300** |
| 1.1 | | Lubricación y limpieza general la columna de elevación y descenso | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 1.2 | | Desmontaje, limpieza general y lubricación de los rodillos de apoyo del túnel | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 952.000 | 952.000 |
| 1.3 | | Desmontaje, limpieza general y lubricación de los rodillos de desplazamiento de cabina | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 952.000 | 952.000 |
| 1.4 | | Desmontaje, limpieza general y lubricación de la cadena de desplazamiento vertical | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 1.5 | | Desmontaje, limpieza general y lubricación de la cadena de desplazamiento horizontal | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 1.6 | | Desmontaje, limpieza general y lubricación del sinfín del canopy | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 1.7 | | Lavado del canopy con chorro de agua de alta presión y detergente neutro. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.428.000 | 1.428.000 |
| 1.8 | | Desmontaje, limpieza, revisión y montaje de columna de elevación y descenso | Unidad | EVENTO | 1 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 1.9 | | Desmontaje y ajustes para el correcto funcionamiento de cortina frontal de cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 1.10 | | Cambio de rodamientos, retenes, juntas y otros sellos mecánicos al moto reductor de desplazamiento vertical | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 1.11 | | Cambio de rodamientos, retenes, juntas y otros sellos mecánicos al moto reductor de desplazamiento horizontal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 1.12 | | Cambio de rodamiento del husillo sinfín de elevación y descenso | Unidad | EVENTO | 1 | 3.332.000 | 3.332.000 |
| 1.13 | | Remplazo de discos de embrague del electrofreno de los motores de desplazamiento horizontal/vertical | Unidad | EVENTO | 1 | 952.000 | 952.000 |
| 1.14 | | Aceite SAE 90 para las cajas reductoras | Litros | EVENTO | 1 | 59.500 | 59.500 |
| 1.15 | | Cambio de vidrio de 6 mm con entretejido metálico para la cabina y/o puerta | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 1.16 | | Cambio de piso de madera de la manga telescópica, para lo que se deberá utilizar terciada marina resinada de 20 mm de espesor. Incluye cambio de soporte de piso en chapa N° 16. Alfombra del mismo tipo utilizado en el túnel | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |



Abg. Edgar A. Melgarejo Ciáro
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | | Reparación de estructura metálica y piso de madera de rampa interna del túnel. Incluye alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | 2.737.000 | 2.737.000 |
| 1.18 | | Reemplazo de Canopy, confeccionado con vinilona KP 100, soldado con proceso de alta frecuencia, instalando todos los accesorios, correas limitadoras. Reemplazo de pernos de fleje con material de acero inoxidable. | Unidad | EVENTO | 1 | 14.280.000 | 14.280.000 |
| 1.19 | | Reparación de canopy, en material vinilona KP 100 con soldadura de alta frecuencia. Cintos de seguridad y piolines | Unidad | EVENTO | 1 | 3.570.000 | 3.570.000 |
| 1.20 | | Cambio de cerradura de acero inoxidable para puerta de salida a la plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 1.21 | | Pintura; incluye lijado profundo y reparación de todas las partes oxidadas; tratamiento anti óxido, fondeado y recubrimiento exterior con dos capas de pintura de poliuretano color blanco mate | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 142.800 | 142.800 |
| 1.22 | | Cambio de cielo raso | Centimetros cuadrados | EVENTO | 1 | 357.000 | 357.000 |
| **2** | **73152101-037** | **MANTENIMIENTO MANGAS TELESCÓPICAS N° 2 Y N° 3** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **95.693.850** |
| 2.1 | | Lubricación y limpieza general de las dos columnas de elevación y descenso | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 2.2 | | Desmontaje, limpieza general y lubricación de los rodillos de apoyo del túnel | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 3.570.000 | 3.570.000 |
| 2.3 | | Desmontaje, limpieza general y lubricación de los rodillos de giro de cabina | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 952.000 | 952.000 |
| 2.4 | | Desmontaje, limpieza general y lubricación de las dos cadenas de desplazamiento horizontal | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 2.5 | | Desmontaje, limpieza general y lubricación de cadena de giro de cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 2.6 | | Lubricación y limpieza general de eje de apoyo de tren de desplazamiento | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 2.7 | | Lubricación y limpieza general de columna de apoyo de la rotonda | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 2.8 | | Lubricación y limpieza general de rodamientos de eje de cortinas de cabina y rotonda | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 2.9 | | Lavado del canopy con chorro de agua de alta presión y detergente neutro. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.142.000 | 2.142.000 |
| 2.10 | | Desmontaje, limpieza, revisión y montaje de las columnas de elevación y descenso. Inspección en taller de la contratista | Unidad | EVENTO | 1 | 17.850.000 | 17.850.000 |



Abg. Edgar A. Melgarejo Giménez
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | | Desmontaje y ajustes para el correcto funcionamiento de cortina frontal de cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 2.12 | | Calibración de ruedas (con nitrógeno) | Unidad | EVENTO | 1 | 297.500 | 297.500 |
| 2.13 | | Cambio de rodamientos, retenes, juntas y otros sellos mecánicos a los dos motoreductores de desplazamiento vertical | Unidad | EVENTO | 1 | 4.760.000 | 4.760.000 |
| 2.14 | | Cambio de rodamientos, retenes, juntas y otros sellos mecánicos a los dos motoreductores de desplazamiento horizontal | Unidad | EVENTO | 1 | 3.570.000 | 3.570.000 |
| 2.15 | | Cambio de rodamientos, retenes, juntas y otros sellos al moto reductor del canopy | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 2.16 | | Cambio de rodamientos, retenes, juntas y otros sellos al moto reductor de giro de cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 2.17 | | Cambio de rodamiento del husillo sinfín de elevación y descenso | Unidad | EVENTO | 1 | 3.570.000 | 3.570.000 |
| 2.18 | | Cambio de rodillo de apoyo del túnel | Unidad | EVENTO | 1 | 952.000 | 952.000 |
| 2.19 | | Cambio de rueditas de la escalerilla | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 2.20 | | Cambio de interruptor fin de carrera | Unidad | EVENTO | 1 | 952.000 | 952.000 |
| 2.21 | | Cambio de fusible del circuito de control | Unidad | EVENTO | 1 | 178.500 | 178.500 |
| 2.22 | | Aceite SAE 90 para las cajas reductoras | Litros | EVENTO | 1 | 59.500 | 59.500 |
| 2.23 | | Cambio de piso de madera de la manga telescópica, para lo que se deberá utilizar terciada marina resinada de 20 mm de espesor. Incluye cambio de soporte de piso en chapa N° 16. Alfombra del mismo tipo utilizado en el túnel | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 2.24 | | Reparación de estructura metálica y piso de madera de rampa interna del túnel. Incluye alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.927.000 | 3.927.000 |
| 2.25 | | Cambio de bisagra de la rampa interna del túnel | Metro lineal | EVENTO | 1 | 416.500 | 416.500 |
| 2.26 | | Cambio de vidrio de 6 mm con entretejido metálico para la cabina y/o puerta | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |
| 2.27 | | Reemplazo de Canopy, confeccionado con vinilona KP 100, soldado con proceso de alta frecuencia, instalando todos los accesorios, correas limitadoras. Reemplazo de pernos de fleje con material de acero inoxidable. | Unidad | EVENTO | 1 | 29.750.000 | 29.750.000 |
| 2.28 | | Reparación de canopy, en material vinilona KP 100 con soldadura de alta frecuencia. Cintos de seguridad | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 5.950.000 | 5.950.000 |
| 2.29 | | Cambio de cielo raso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 357.000 | 357.000 |
| 2.30 | | Cambio de cerradura de acero inoxidable para puerta de salida a la plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 | 595.000 |


Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 | | Pintura; incluye lijado profundo y reparación de todas las partes oxidadas; tratamiento anti óxido, fondeado y recubrimiento exterior con dos capas de pintura de poliuretano color blanco mate | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 142.800 | 142.800 |
| 2.32 | | Cambio de burlete de goma | Metro lineal | EVENTO | 1 | 119.000 | 119.000 |
| 2.33 | | Cambio de cabo de 6 mm del canopy | Metro lineal | EVENTO | 1 | 59.500 | 59.500 |
| 2.34 | | Cambio de cabo de 4 mm del canopy | Metro lineal | EVENTO | 1 | 53.550 | 53.550 |
| 2.35 | | Cambio de polea del canopy | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 2.36 | | Mantenimiento de los generadores de los motores de desplazamiento horizontal. Cambio de rodamientos y carbones | Unidad | EVENTO | 1 | 4.165.000 | 4.165.000 |
| **3** | **73152101-037** | **MANTENIMIENTO MANGAS TELESCÓPICAS N° 5 Y N° 6** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **312.445.000** |
| 3.1 | | Lubricación de rotonda | Unidad | EVENTO | 1 | 715.000 | 715.000 |
| 3.2 | | Lubricación de columna de elevación y descenso vertical | Unidad | EVENTO | 1 | 715.000 | 715.000 |
| 3.3 | | Lubricación de remolcador horizontal y columna giratoria | Unidad | EVENTO | 1 | 715.000 | 715.000 |
| 3.4 | | Lubricación de mecanismos del canopy | Unidad | EVENTO | 1 | 715.000 | 715.000 |
| 3.5 | | Lubricación de cabina giratoria | Unidad | EVENTO | 1 | 715.000 | 715.000 |
| 3.6 | | Alineación y ajuste de cortinas de la cabina y rotonda | Unidad | EVENTO | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 3.7 | | Ajuste de rodillos de los túneles | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 3.8 | | Calibración de indicadores de posición y altura | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 3.9 | | Ajuste de nivelador automático | Unidad | EVENTO | 1 | 820.000 | 820.000 |
| 3.10 | | Ajuste de frenos horizontales y verticales | Unidad | EVENTO | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 3.11 | | Limpieza interna y externa de los paneles de vidrio del túnel | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 3.12 | | Lavado de la superficie exterior con agua y detergente suave | Unidad | EVENTO | 1 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| 3.13 | | Provisión y cambio de sensor de posición de rotonda | Unidad | EVENTO | 1 | 5.350.000 | 5.350.000 |
| 3.14 | | Provisión y cambio de panel de vidrio del túnel | Unidad | EVENTO | 1 | 10.750.000 | 10.750.000 |
| 3.15 | | Provisión y cambio de interruptor fin de carrera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 3.16 | | Provisión y cambio de motor de desplazamiento horizontal | Unidad | EVENTO | 1 | 43.100.000 | 43.100.000 |
| 3.17 | | Provisión y cambio de motor de desplazamiento vertical | Unidad | EVENTO | 1 | 24.500.000 | 24.500.000 |
| 3.18 | | Provisión y cambio del actuador lineal del canopy | Unidad | EVENTO | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 3.19 | | Provisión y cambio de joystick dual | Unidad | EVENTO | 1 | 24.500.000 | 24.500.000 |
| 3.20 | | Provisión y cambio de canopy | Unidad | EVENTO | 1 | 32.350.000 | 32.350.000 |
| 3.21 | | Provisión y cambio de inversor AC 10 HP para desplazamiento horizontal | Unidad | EVENTO | 1 | 29.750.000 | 29.750.000 |
| 3.22 | | Provisión y cambio de PLC BECKHOFF ethernet | Unidad | EVENTO | 1 | 7.100.000 | 7.100.000 |



Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 | | Provisión y cambio de módulo PLC INPUT digital | Unidad | EVENTO | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 3.24 | | Provisión y cambio de módulo PLC OUTPUT digital | Unidad | EVENTO | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 3.25 | | Provisión y cambio de módulo PLC INPUT analógico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 3.26 | | Provisión y cambio de módulo PLC OUTPUT analógico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 3.27 | | Provisión y cambio de pantalla táctil de la consola | Unidad | EVENTO | 1 | 20.100.000 | 20.100.000 |
| 3.28 | | Provisión y cambio de sensor de proximidad | Unidad | EVENTO | 1 | 5.350.000 | 5.350.000 |
| 3.29 | | Provisión y cambio del monitor de la consola | Unidad | EVENTO | 1 | 5.350.000 | 5.350.000 |
| 3.30 | | Provisión y cambio de cámara de video exterior | Unidad | EVENTO | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 3.31 | | Provisión y cambio de cortina de la rotonda | Unidad | FARDO | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 3.32 | | Provisión y cambio de la cortina de la cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 3.33 | | Provisión y cambio de rodillos del túnel | Unidad | EVENTO | 1 | 17.950.000 | 17.950.000 |
| 3.34 | | Provisión y cambio de almohadilla deslizante de columna | Unidad | EVENTO | 1 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 3.35 | | Provisión y cambio de tornillo y tuerca de bola de la columna | Unidad | EVENTO | 1 | 20.350.000 | 20.350.000 |
| 3.36 | | Provisión y cambio de corona de tracción de la rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 5.350.000 | 5.350.000 |
| 3.37 | | Provisión y cambio de rueda de goma solida del remolcador | Unidad | EVENTO | 1 | 14.350.000 | 14.350.000 |
| | | | | | | **Precio Total** | **449.158.150** |

| | |
|---|---|
| ***Monto Mínimo*** | ***Gs. 270.000.000*** |
| ***Monto Máximo*** | ***Gs. 540.000.000*** |

***El monto mínimo asciende a la suma de Gs. 270.000.000 (Guaraníes doscientos setenta millones) IVA incluido y el monto máximo asciende a la suma de Gs. 540.000.000 (Guaraníes quinientos cuarenta millones) IVA incluido, conforme a la lista de Precios Ofertados que asciende a un Monto Total de Gs. 449.158.150 (Guaraníes Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Millones, Ciento Cincuenta y Ocho Mil, Ciento Cincuenta) IVA incluido, correspondiendo al presente Ejercicio la suma de Gs. 405.000.000 (Cuatrocientos Cinco Millones) IVA incluido y al Ejercicio 2020 la suma de Gs. 135.000.000 (Ciento Treinta y Cinco Millones) IVA incluido, sujeto a Disponibilidad Presupuestaria.***

*El Proveedor se compromete a prestar los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.*
*La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).*

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

*Este contrato tendrá de vigencia desde la firma y hasta 12 (doce) meses.*

***7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.***

*Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección;*
*El CONTRATISTA se obliga expresamente, salvo motivos de fuerza mayor, a entregar los servicios objeto de esta Contratación a entera satisfacción de la CONTRATANTE, conforme a los siguientes plazos que a continuación se detallan:*

***Mantenimiento Preventivo:*** *03 (tres) días calendario a partir de la recepción de la orden de trabajo/servicio emitido por el fiscal.*

***Mantenimiento Correctivo:*** *10 (diez) días calendarios a partir de la recepción de la orden de trabajo/servicio emitido por el fiscal.*

***Lugar de Entrega:*** *Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi - Luque*

***8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO***

*La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Aeropuertos, la Gerencia Técnica D.A. y del fiscal designado para el efecto.*

***9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.***

*La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto máximo del contrato.-*

***10. MULTAS.***

*Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.*
*La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".*

***11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.***

*Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).*

***12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.***

*Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

***13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN***

*Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.*

*EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día* 25 *mes* Julio *y año 2019.*

***PAULA DANIELA ARGUELLO MELGAREJO***
***A&M ASOCIADOS S.A.***

a&m ASOCIADOS S.A.

***EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD***
***Presidente***
***Dirección Nacional de Aeronáutica Civil***

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA REPUBLICA DEL PARAGUAY