Contrato N° 13/2016

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio N° 052, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Avelino Dávalos Estigarribia, con Cédula de Identidad N° 1.614.778, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma G&S Construcciones S.A. con RUC N° 80040957-4, domiciliada en Francisco de Paula López e/ Presbitero Zaracho, Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por Néstor Omar Gastón Martínez, con Cédula de Identidad N° 2.632.373, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA PLURIANUAL 2017", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA PLURIANUAL 2017 - Lote N° 4 Oratorios.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 319734, en el Subgrupo 500, objeto del gasto específico 520 Construcciones FF 30-011 del Presupuesto General de la Nación asignado a la Gobernación de Caazapá para el ejercicio fiscal 2016, hasta la suma de trescientos veintisiete millones de guaraníes (**Gs. 327.000.000**).----------

3.2. La validez de la presente contratación para el Ejercicio Fiscal 2017 queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 2051/03.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 04/2016, convocado por la Gobernación de Caazapá, según resolución N° 747/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 789/2016.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

5.2. La validez de la presente contratación para el Ejercicio Fiscal 2017 queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 2051/03.----------

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El detalle de las obras adjudicadas y sus precios:

LOTE N° 4 ORATORIOS

PROYECTO: CAPILLA RELIGIOSA

UBICACIÓN: COMPAÑÍA SAN RAFAEL - FULGENCIO YEGROS - CAAZAPA

Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-002	PREPARACION DE OBRAS				
		a- Cartel de 2,50 x 1,20m con soporte metalico	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000
		b- Replanteo y marcaciones	m2	267,52	10.000	2.675.200
2	72131601-003	EXCAVACION Y FUNDACION			-	
		a- Excavacion sin acarreo	m3	30,15	60.000	1.809.000
		b- Carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	22,20	280.000	6.216.000
3	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°			-	-
		a- Zapatas, incluye excavacion	m3	1,45	1.815.000	2.631.750
		b- Columna de 20x20 cm	m3	0,64	1.910.000	1.222.400
		c- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	104,60	105.000	10.983.000
		d- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	65,60	105.000	6.888.000
4	72131601-005	RELLENO			-	-
		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	50,00	80.000	4.000.000
5	72131601-006	AISLACION			-	-
		a- Aislaciòn asfaltica de 0,15 cm	ml	61,20	19.600	1.199.520
		b- Aislaciòn asfaltica de 0,30 cm	ml	11,50	34.300	394.450
6	72131601-005	MUROS DE NIVELACION			-	-
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	36,24	137.200	4.972.128
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	2,94	182.000	535.080
		c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	2,52	240.000	604.800
7	72131601-005	MUROS DE ELEVACION			-	-
		a- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	163,29	78.400	12.801.936
		b- Muro de elevaciòn 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	79,25	137.200	10.873.100
		c- Muro en sardinel simple en arcos	ml	13,20	78.400	1.034.880
		d- Muro en sardinel dos hiladas	ml	14,65	137.200	2.009.980
		e- Envarillado de pared con varilla de 8mm 2 hiladas debajo y sobre aberturas	ml	145,30	24.500	3.559.850
8	72131601-015	PILARES:			-	-
		a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm. Con nucleo de H°A°	ml	30,66	191.100	5.859.126
9	72131601-007	TECHO:			-	-
		a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6", incluye cabriadas de lapacho	m2	296,75	186.200	55.254.850
		b- Viga de hormigon armado en galeria	gl	1,00	3.087.000	3.087.000
10	72131601-008	REVOQUES:			-	
		a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	581,84	27.440	15.965.690
		b- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	20,43	29.400	600.642
11	72131601-009	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS			-	
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	254,37	21.560	5.484.217
		b- Piso ceramica PI5, incluye carpeta de cemento	m2	254,37	104.000	26.454.480
		c- Zocalo ceramico PI5	ml	126,00	19.600	2.469.600
12	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA			-	-
		a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga	gl.	1,00	2.400.000	2.400.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

ABELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	2.400.000	2.400.000
		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x XXA.	gl.	1,00	980.000	980.000
		d- Boca de luces, tomas y ventiladores	gl.	1,00	3.430.000	3.430.000
		e- Equipo de iluminacion 1x20w	Un.	5,00	98.000	490.000
		f- Equipo de iluminacion 1x40w	Un.	12,00	137.200	1.646.400
		g- Equipo de iluminacion 2x40w	Un.	12,00	196.000	2.352.000
		h-Equipo de ventiladores de 7 velocidades	Un.	6,00	441.000	2.646.000
13	72131601-011	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE Y ARTEFACTOS**			-	-
		a- Cañeria de PVC de 1/2 y 3/4, llaves de paso de 1/2 y 3/4 y canilla de patios	gl.	1,00	2.352.000	2.352.000
		b- Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios	gl.	1,00	4.116.000	4.116.000
14	72131601-011	**INSTALACION CLOACAL**				
		a- Cañeria de PVC de 40; 50; 75 y de100 blanco interno y externo	gl.	1,00	1.862.000	1.862.000
		b- Camara de Inspeccion de 40x40; 50x50 y 60x 60 cm	un	5,00	343.000	1.715.000
		c- Camara septica de 3,00x1,50x1,20m	gl.	1,00	3.430.000	3.430.000
		d- Pozo absorvente de 2,50de diametro x 3,00 m de profundidad	gl	1,00	2.940.000	2.940.000
15	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
		a- Puerta tablero de madera de cedro con marco 1,80 x 2.10m.	Un.	1,00	3.350.000	3.350.000
		b- Puerta tablero de madera de cedro con marco 0,80 x 2.10m.	Un.	2,00	1.078.000	2.156.000
		c- Puerta tablero de madera de cedro con marco 0,60 x 2.10m.	Un.	2,00	686.000	1.372.000
		d- Puerta placa de madera de cedro con marco 0,80 x 2.10m.	Un.	2,00	686.000	1.372.000
		e- Puerta placa de madera de cedro con marco 0,60 x 2.10m.	Un.	1,00	686.000	686.000
		f- Puerta de vidrios templado de 10mm de 1,80 x 2.10m. Corredizo, incluye guias, perfilerias y picaporte	Un.	2,00	2.543.794	5.087.588
		g- Vidrios templados de 10mm	m2	17,24	509.600	8.785.504
		h- Balancin de 0,60x0,40m	m2	3,00	176.400	529.200
		i- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,70	73.500	4.534.950
		j- Provision y colocacion de campana	Un.	1,00	2.940.000	2.940.000
16	72131601-009	**REVESTIDOS**			-	
		a- De azulejos	m2	38,80	78.400	3.041.920
17	72131601-012	**PINTURAS:**			-	-
		a- De paredes al latex	m2	543,04	15.200	8.254.208
		b- De techos al barniz (maderamen y tejuelon)	m2	296,75	17.200	5.104.100
		c- De aberturas de madera al barniz	m2	27,72	19.200	532.224
		d- De aberturas con esmalte	m2	0,72	20.600	14.832
18	72131601-013	**OBRAS ADICIONALES**			-	
		a- Placa de granito natural	gl.	1,00	1.740.000	1.740.000
		b- limpieza periodica y final de obra	m2	267,52	10.000	2.675.200
		Sub total				**276.121.805**
		PROYECTO: CAPILLA RELIGIOSA				
		UBICACIÓN: BARRIO SAN BLAS - CAAZAPA				
19	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**				
		a- Cartel de 2,50 x 1,20m con soporte metalico	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000
		b- Trabajos preliminares, demolicion de la capilla existente	gl.	1,00	4.500.000	4.500.000
		c- Replanteo y marcaciones	m2	267,52	10.000	2.675.200
20	72131601-003	**EXCAVACION Y FUNDACION**			-	
		a- Excavacion sin acarreo	m3	30,15	60.000	1.809.000
		b- Carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	22,20	280.000	6.216.000
21	72131601-004	**ESTRUCTURA DE H° A°**			-	
		a- Zapatas, incluye excavacion	m3	1,45	1.815.000	2.631.750
		b- Columna de 20x20 cm	m3	0,64	1.910.000	1.222.400

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
ROLANDO DAVALOS B.
Gobernador

		c- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	104,60	105.000	10.983.000
		d- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	65,60	105.000	6.888.000
22	72131601-005	**RELLENO**			-	
		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	50,00	80.000	4.000.000
23	72131601-006	**AISLACION**				
		a- Aislación asfaltica de 0,15 cm	ml	61,20	19.600	1.199.520
		b- Aislación asfaltica de 0,30 cm	ml	11,50	34.300	394.450
24	72131601-005	**MUROS DE NIVELACION**			-	-
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	36,24	137.200	4.972.128
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	2,94	182.000	535.080
		c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	2,52	240.000	604.800
25	72131601-005	**MUROS DE ELEVACION**			-	
		a- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	163,29	78.400	12.801.936
		b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	79,25	137.200	10.873.100
		c- Muro en sardinel simple en arcos	ml	13,20	78.400	1.034.880
		d- Muro en sardinel dos hiladas	ml	14,65	137.200	2.009.980
		e- Envarillado de pared con varilla de 8mm 2 hiladas debajo y sobre aberturas	ml	145,30	19.600	2.847.880
26	72131601-015	**PILARES:**			-	
		a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm Con nucleo de H°A°	ml	30,66	191.100	5.859.126
27	72131601-007	**TECHO:**				
		a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6", incluye cabriadas de lapacho	m2	296,75	186.200	55.254.850
		b- Viga de hormigon armado en galeria	gl.	1,00	3.087.000	3.087.000
28	72131601-008	**REVOQUES:**			-	-
		a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	581,84	27.440	15.965.690
		b- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	20,43	29.400	600.642
29	72131601-009	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**				
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	254,37	21.560	5.484.217
		b- Piso ceramica PI5, incluye carpeta de cemento	m2	254,37	104.000	26.454.480
		c- Zocalo ceramico PI5	ml.	126,00	19.600	2.469.600
30	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**			-	-
		a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga	gl.	1,00	2.400.000	2.400.000
		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	2.400.000	2.400.000
		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x XXA.	gl.	1,00	980.000	980.000
		d- Boca de luces, tomas y ventiladores	gl.	1,00	3.430.000	3.430.000
		e- Equipo de iluminacion 1x20w	Un.	5,00	98.000	490.000
		f- Equipo de iluminacion 1x40w	Un.	12,00	137.200	1.646.400
		g- Equipo de iluminacion 2x40w	Un.	12,00	196.000	2.352.000
		h-Equipo de ventiladores de 7 velocidades	Un.	6,00	441.000	2.646.000
31	72131601-011	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE Y ARTEFACTOS**			-	-
		a- Cañeria de PVC de 1/2 y 3/4, llaves de paso de 1/2 y 3/4 y canilla de patios	gl.	1,00	2.352.000	2.352.000
		b- Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios	gl.	1,00	4.116.000	4.116.000
32	72131601-011	**INSTALACION CLOACAL**			-	
		a- Cañeria de PVC de 40; 50; 75 y de100 blanco interno y externo	gl.	1,00	1.862.000	1.862.000
		b- Camara de Inspeccion de 40x40; 50x50 y 60x 60 cm	un	5,00	343.000	1.715.000
		c- Camara septica de 3,00x1,50x1,20m	gl.	1,00	3.430.000	3.430.000
		d- Pozo absorvente de 2,50de diametro x 3,00 m de profundidad	gl.	1,00	2.940.000	2.940.000
33	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**			-	
		a- Puerta tablero de madera de cedro con marco 1,80 x 2.10m	Un.	1,00	3.350.000	3.350.000

GOBIERNO DEPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		b- Puerta tablero de madera de cedro con marco 0,80 x 2.10m.	Un.	2,00	1.078.000	2.156.000
		c- Puerta tablero de madera de cedro con marco 0,60 x 2.10m.	Un.	2,00	686.000	1.372.000
		d- Puerta placa de madera de cedro con marco 0,80 x 2.10m	Un	2,00	686.000	1.372.000
		e- Puerta placa de madera de cedro con marco 0,60 x 2.10m.	Un.	1,00	686.000	686.000
		f- Puerta de vidrios templado de 10mm de 1,80 x 2.10m Corredizo, incluye guias, perfilerias y picaporte	Un	2,00	2.543.794	5.087.588
		g- Vidrios templados de 10mm	m2	17,24	509.600	8.785.504
		h- Balancin de 0,60x0,40m	m2	3,00	176.400	529.200
		i- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,70	73.500	4.534.950
		j- Provision y colocacion de campana	Un.	1,00	2.940.000	2.940.000
34	72131601-009	**REVESTIDOS**			-	-
		a- De azulejos	m2	38,80	78.400	3.041.920
35	72131601-012	**PINTURAS:**			-	
		a- De paredes al latex	m2	543,04	15.200	8.254.208
		b- De techos al barniz (maderamen y tejuelon)	m2	296,75	17.200	5.104.100
		c- De aberturas de madera al barniz	m2	27,72	19.200	532.224
		d- De aberturas con esmalte	m2	0,72	20.600	14.832
36	72131601-013	**OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES**			-	-
		a- Muro de contencion de PBC con refuerzo de varilla de 6mm en canal hidrico	m3	32,00	352.800	11.289.600
		b- Loseta de hormigon armado de 18cm de espesor de 3,00m de ancho x 2,00m de ancho	m3	1,08	196.000	211.680
		c- Provision y colocacion de placa de granito natural	gl.	1,00	1.740.000	1.740.000
		d- limpieza periodica y final de obra	m2	267,52	10.000	2.675.200
		Sub total				**291.411.115**
		PROYECTO: CAPILLA RELIGIOSA				
		UBICACIÓN: COMPAÑÍA 3 DE FEBRERO - CAAZAPA				
37	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**				
		a- Cartel de 2,50 x 1,20m con soporte metalico	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000
		b- Trabajos preliminares, demolicion de la capilla existente	gl.	1,00	4.500.000	4.500.000
		c- Replanteo y marcaciones	m2	110,23	10.000	1.102.300
38	72131601-003	**EXCAVACION Y FUNDACION**			-	
		a- Excavacion sin acarreo	m3	25,64	60.000	1.538.400
		b- Carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	15,90	280.000	4.452.000
39	72131601-004	**ESTRUCTURA DE H° A°**			-	-
		a- Zapatas, incluye excavacion	m3	1,20	1.815.000	2.178.000
		b- Columna de 20x20 cm	m3	0,64	1.910.000	1.222.400
		c- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	53,20	105.000	5.586.000
		d- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	24,60	105.000	2.583.000
40	72131601-005	**RELLENO**			-	-
		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	44,10	80.000	3.528.000
41	72131601-006	**AISLACION**			-	
		a- Aislación asfaltica de 0,15 cm	ml	22,80	19.600	446.880
		b- Aislación asfaltica de 0,30 cm	ml	12,20	34.300	418.460
42	72131601-005	**MUROS DE NIVELACION**			-	
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	15,20	137.200	2.085.440
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	6,00	182.000	1.092.000
		c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,08	240.000	259.200
43	72131601-005	**MUROS DE ELEVACION**			-	
		a- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	64,97	78.400	5.093.648
		b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	66,90	137.200	9.178.680
		c- Muro en sardinel simple en arcos	ml	8,30	78.400	650.720
		d- Muro en sardinel dos hiladas	ml	9,75	137.200	1.337.700

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE

ALVERINO DÁVALOS E.
Gobernador

		e- Envarillado de pared con varilla de 8mm 2 hiladas	ml	93,00	9.800	911.400
44	72131601-015	**PILARES:**			-	
		a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm. Con nucleo de H°A°	ml	9,00	191.100	1.719.900
45	72131601-007	**TECHO:**			-	-
		a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6", incluye cabriadas de lapacho	m2	133,28	205.800	27.429.024
46	72131601-008	**REVOQUES:**			-	
		a- Azotada impermeable a 1 capa con hidrofugo. H: 1,50m	m2	105,00	34.300	3.601.500
		b- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	277,18	24.500	6.790.910
		c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	17,92	29.400	526.848
47	72131601-009	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**			-	-
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	110,23	21.560	2.376.559
		b- Piso ceramica PI5, incluye carpeta de cemento	m2	110,23	104.000	11.463.920
		c- Zocalo ceramico PI5	ml.	44,40	19.600	870.240
		d- Guarda obra de 1,20m de ancho, incluye contrapiso	m2	59,52	78.400	4.666.368
48	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**			-	-
		a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga	gl.	1,00	2.400.000	2.400.000
		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	2.400.000	2.400.000
		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x XXA	gl.	1,00	1.078.000	1.078.000
		d- Boca de luces, tomas y ventiladores	gl.	1,00	2.450.000	2.450.000
		e- Equipo de iluminacion 1x40w	Un.	8,00	137.200	1.097.600
		f- Equipo de iluminacion 2x40w	Un.	6,00	196.000	1.176.000
		g-Equipo de ventiladores de 7 velocidades	Un.	6,00	441.000	2.646.000
49	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**			-	-
		a- Puerta tablero de madera de cedro con marco 1,80 x 2.10m.	Un.	2,00	3.350.000	6.700.000
		b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	12,16	412.000	5.009.920
		c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	54,20	73.500	3.983.700
		d- Provision y colocacion de campana	Un.	1,00	2.940.000	2.940.000
50	72131601-012	**PINTURAS:**			-	
		a- De paredes al latex	m2	295,10	15.200	4.485.520
		b- De techos al barniz (maderamen y tejuelon)	m2	133,28	17.200	2.292.416
		c- De aberturas de madera al barniz	m2	15,12	19.200	290.304
		d- De aberturas con esmalte	m2	12,16	20.600	250.496
51	72131601-013	**OBRAS ADICIONALES**			-	
		a- Placa de granito natural	gl.	1,00	1.740.000	1.740.000
		b- limpieza periodica y final de obra	m2	110,23	10.000	1.102.300
		Sub Total				**151.251.753**
		PROYECTO: CAPILLA RELIGIOSA				
		UBICACIÓN: COMPAÑÍA YATAITY - 3 DE MAYO - CAAZAPA				
52	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**				
		a- Cartel de 2,50 x 1,20m con soporte metalico	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000
		b- Trabajos preliminares, demolicion de la capilla existente	gl.	1,00	4.500.000	4.500.000
		c- Replanteo y marcaciones	m2	186,43	10.000	1.864.300
53	72131601-003	**EXCAVACION Y FUNDACION**			-	
		a- Excavacion sin acarreo	m3	33,39	60.000	2.003.400
		b- Carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	22,12	280.000	6.193.600
54	72131601-004	**ESTRUCTURA DE H° A°**			-	-
		a- Zapatas, incluye excavacion	m3	2,31	1.815.000	4.192.650
		b- Columna de 20x25 cm	m3	1,74	1.910.000	3.323.400
		C- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 1[illegible] cm	ml	87,70	105.000	9.208.500

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

					103.000	3.801.000
55	72131601-005	**RELLENO**			-	-
		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	154,60	80.000	12.368.000
56	72131601-006	**AISLACION**			-	-
		a- Aislación asfaltica de 0,15 cm	ml	28,20	19.600	552.720
		b- Aislación asfaltica de 0,30 cm	ml	17,00	34.300	583.100
57	72131601-005	**MUROS DE NIVELACION**				
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	10,86	137.200	1.489.992
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	6,18	182.000	1.124.760
		c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,35	240.000	324.000
58	72131601-005	**MUROS DE ELEVACION**			-	
		a- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	112,56	78.400	8.824.704
		b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	121,23	137.200	16.632.756
		c- Muro en sardinel simple en arcos	ml	10,20	78.400	799.680
		d- Muro en sardinel dos hiladas	ml	10,85	137.200	1.488.620
		e- Envarillado de pared con varilla de 8mm (2 hiladas) debajo y sobre aberturas	ml	109,45	24.500	2.681.525
59	72131601-015	**PILARES:**			-	-
		a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm. Con nucleo de H°A°	ml	11,25	191.100	2.149.875
60	72131601-007	**TECHO Y CIELORRASO:**			-	-
		a- Techo de chapa tipo teja sobre estructura metalica de perfileria. Pend.:25%	m2	211,36	186.200	39.355.232
		b- Cielorraso de PVC con cornisas, incluye armazon de estructura de madera	m2	174,00	63.700	11.083.800
61	72131601-008	**REVOQUES:**			-	-
		a- Azotada impermeable a 1 capa con hidrofugo. H: 1,50m	m2	135,60	34.300	4.651.080
		b- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	467,58	24.500	11.455.710
		c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	17,04	29.400	500.976
		d-Recuadro/revoque laterales aleros incluye armazon de estructura y telametalica	m2	37,20	80.360	2.989.392
62	72131601-009	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**			-	-
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	186,43	21.560	4.019.431
		b- Piso ceramica PI5, incluye carpeta de cemento	m2	186,43	104.000	19.388.720
		c- Zocalo ceramico PI5	ml.	56,10	19.600	1.099.560
63	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**			-	-
		a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga	gl.	1,00	2.400.000	2.400.000
		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl	1,00	2.400.000	2.400.000
		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x XXA.	gl.	1,00	980.000	980.000
		d- Bocas de luces, tomas y ventilador	gl.	1,00	2.156.000	2.156.000
		e- Equipo de iluminacion 1x40w	Un.	8,00	137.200	1.097.600
		f- Equipo de iluminacion 2x40w	Un.	8,00	196.000	1.568.000
		g-Equipo de ventiladores de 7 velocidades	Un.	6,00	441.000	2.646.000
64	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
		a- Puerta tablero de madera de cedro con marco 1,80 x 2.10m.	Un.	3,00	3.350.000	10.050.000
		b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	21,08	412.000	8.684.960
		c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	62,20	73.500	4.571.700
		d- Provision y colocacion de campana	Un.	1,00	2.940.000	2.940.000
65	72131601-012	**PINTURAS:**			-	-
		a- De paredes al latex	m2	484,62	15.200	7.366.224
		b- De aberturas de madera al barniz	m2	22,68	19.200	435.456
		c- De aberturas con esmalte	m2	21,08	20.600	434.248

GOBIERNO DEL DPTO DE CAAZAPÁ

EVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

66	72131601-013	**OBRAS ADICIONALES**			-	-
		a- Placa de granito natural	gl.	1,00	1.740.000	1.740.000
		b- limpieza periodica y final de obra	gl.	186,43	10.000	1.864.300
		Sub total				**231.584.971**
		PROYECTO: CAPILLA RELIGIOSA SAN ANTONIO DE PADUA				
		UBICACIÓN: SANJA PYTA - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA				
67	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**				
		a- Cartel de 2,50 x 1,20m con soporte metalico	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000
		b- Demolicion de la capilla existente	gl.	1,00	4.500.000	4.500.000
		c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	95,13	10.000	951.300
68	72131601-003	**EXCAVACION Y FUNDACION**				
		a- Excavacion sin acarreo	m3	21,55	60.000	1.293.000
		b- Carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	9,60	280.000	2.688.000
69	72131601-004	**ESTRUCTURA DE H° A°**			-	-
		a- Zapatas, incluye excavacion	m3	1,20	1.815.000	2.178.000
		b- Columna de 20x20 cm	m3	0,64	1.910.000	1.222.400
		c- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	48,20	105.000	5.061.000
		d- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	41,00	105.000	4.305.000
70	72131601-005	**RELLENO**			-	-
		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	30,00	80.000	2.400.000
71	72131601-006	**AISLACION**			-	-
		a- Aislacion asfaltica de 0,15 cm	ml	22,20	19.600	435.120
		b- Aislación asfaltica de 0,30 cm	ml	10,20	34.300	349.860
72	72131601-005	**MUROS DE NIVELACION**				
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	12,80	137.200	1.756.160
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	5,40	182.000	982.800
		c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,08	240.000	259.200
73	72131601-005	**MUROS DE ELEVACION**			-	-
		a- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	64,97	78.400	5.093.648
		b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	54,90	137.200	7.532.280
		c- Muro en sardinel simple en arcos	ml	8,00	78.400	627.200
		d- Muro en sardinel dos hiladas	ml	9,50	137.200	1.303.400
		e- Envarillado de pared con varilla de 8mm 2 hiladas	ml	91,00	24.500	2.229.500
74	72131601-015	**PILARES:**			-	-
		a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm. Con nucleo de H°A°	ml	9,00	191.100	1.719.900
75	72131601-007	**TECHO:**			-	-
		a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6", incluye cabriadas de lapacho	m2	115,35	205.800	23.739.030
76	72131601-008	**REVOQUES:**			-	
		a- Azotada impermeable a 1 capa con hidrofugo. H: 1,50m	m2	99,00	34.300	3.395.700
		b- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	253,04	24.500	6.199.480
		c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	15,20	29.400	446.880
77	72131601-009	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**			-	
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	95,13	21.560	2.051.003
		b- Piso ceramica PI5, incluye carpeta de cemento	m2	95,13	104.000	9.893.520
		c- Zocalo ceramico PI5	ml.	39,80	19.600	780.080
		d- Guarda obra de 1,20m de ancho, incluye contrapiso	m2	57,12	78.400	4.478.208
78	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**			-	
		a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga	gl.	1,00	2.400.000	2.400.000
		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	2.400.000	2.400.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

ANELIO DAVALOS
Gobernador

		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x XXA.	gl	1,00	980.000	980.000
		d- Boca de luces, tomas y ventiladores	gl	1,00	1.764.000	1.764.000
		e- Equipo de iluminacion 1x40w	Un.	8,00	137.200	1.097.600
		f- Equipo de iluminacion 2x40w	Un.	6,00	196.000	1.176.000
		g-Equipo de ventiladores de 7 velocidades	Un.	6,00	441.000	2.646.000
79	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**			-	-
		a- Puerta tablero de madera de cedro con marco 1,80 x 2.10m.	Un.	2,00	3.350.000	6.700.000
		b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	12,16	412.000	5.009.920
		c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	54,20	73.500	3.983.700
		d- Provision y colocacion de campana	Un.	1,00	2.940.000	2.940.000
80	72131601-012	**PINTURAS:**			-	-
		a- De paredes al latex	m2	253,04	15.200	3.846.208
		b- De techos al barniz (maderamen y tejuelon)	m2	115,30	17.200	1.983.160
		c- De aberturas de madera al barniz	m2	15,12	19.200	290.304
		d- De aberturas con esmalte	m2	12,16	20.600	250.496
81	72131601-013	**OBRAS ADICIONALES**			-	-
		a- Placa de granito natural	m2	1,00	1.740.000	1.740.000
		b- limpieza periodica y final de obra	m2	95,13	10.000	951.300
		Sub total				**139.630.357**
		Total General del Lote N° 4				**1.090.000.000**

Precio total: Mil noventa millones de guaraníes.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1. El plazo de ejecución de la obra será de ciento cincuenta (150) días, contados a partir de la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio de obra emitida por el Jefe de Obras de la Contratante.----------

7.2. Se detallan los lugares de construcción de las obras, según el siguiente cuadro:

LOTE N° 4 ORATORIOS				
ORDEN	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**INSTITUCION BENEFICIADA**	***BARRIO Y/O LOCALIDAD***	***DISTRITO***
1	ORATORIO	ORATORIO SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	FULGENCIO YEGROS
2	ORATORIO	ORATORIO BARRIO SAN BLAS	BARRIO SAN BLAS	CAAZAPA
3	ORATORIO	ORATORIO 3 DE FEBRERO	3 DE FEBRERO	CAAZAPA
4	ORATORIO	ORATORIO YATAITY	YATAITY	3 DE MAYO
5	ORATORIO	Zanja Pyta	Zanja Pyta	SAN JUAN NEPOMUCENO

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será del 30% del monto total del contrato.----------

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Oficina de Administración y Finanzas de la Gobernación de Caazapá, Planta Alta, sito en las calles Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, horario de atención al público de lunes a viernes de 07:00 hs. a 15:00 hs.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

10.1 El porcentaje de **Garantía de Anticipo** será del 100% del valor total del anticipo financiero.----------

10.2. El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 10% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03. El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------

10.3. Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.----------
- ✓ Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

El detalle de las obras adjudicadas:

LOTE N° 4 ORATORIOS				
ORDEN	DESCRIPCION DE LA OBRA	INSTITUCION BENEFICIADA	*BARRIO Y/O LOCALIDAD*	*DISTRITO*
1	ORATORIO	ORATORIO SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	FULGENCIO YEGROS
2	ORATORIO	ORATORIO BARRIO SAN BLAS	BARRIO SAN BLAS	CAAZAPA
3	ORATORIO	ORATORIO 3 DE FEBRERO	3 DE FEBRERO	CAAZAPA
4	ORATORIO	ORATORIO YATAITY	YATAITY	3 DE MAYO
5	ORATORIO	Zanja Pyta	Zanja Pyta	SAN JUAN NEPOMUCENO

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.- Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.---

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Diciembre de 2016.--

Néstor Omar Gastón Martínez
Contratista

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Avelino Dávalos Estigarribia
Contratante

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA