Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

O.S. Institucional N° 095

Nivel de Entidad:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**	**Fecha de Emisión :**	**10/10/2019**
Entidad:	**FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1365**		
ID del Llamado:	**366.858**	**Tipo de Procedimiento:**	**Contratacion Directa**
Descripción del Llamado:	**"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA ENSAYOS DE VEGETALES - PROYECTO CONACYT" – COD. 29.**		
Proveedor:	**PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez**	**RUC:**	**782811-0**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° ITEMS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	**1**	**TRABAJOS PRELIMINARES.**				
2	1,1	Cartel de obra.	Unidad	1	370.000	370.000
3	1,2	Verificación de estructura.	Unidad	1	370.000	370.000
4	**2**	**ESTRUCTURA.**				
5	2,1	Tubulones de HoaO 60 cm dm/2mts h.	Metro lineal	18	148.000	2.664.000
6	2,2	Vigas de fundacion.	Metro lineal	32	148.000	4.736.000
7	2,3	Techo de chapa trapezoidal pre pintada color azul o verde, con membrana de	Metros cuadrados	40	162.800	6.512.000
8	2,4	Mesada de hormigon sobre bases de ladrillos comunes revocadas y pintadas	Metro lineal	4,8	444.000	2.131.200
9	**3**	**ALBAÑILERIA.**				
10	3,1	Nivelación de 30 ladrillos comunes.	Metros cuadrados	10	88.800	888.000
11	3,2	Relleno y compactacion manual.	Metros cúbicos	6	88.800	532.800
12	3,3	Aislación horizontal a 3 caras.	Metro lineal	33	17.760	586.080
13	3,4	Muros de elevación de ladrillos a la vista blancos, en el exterior.	Metros cuadrados	106	75.480	8.000.880
14	3,5	Envarillado en aberturas.	Metro lineal	22	17.760	390.720
15	3,6	Contrapiso de 10cm hormigón pobre (en maquina).	Metros cuadrados	28	26.640	745.920
16	3,7	Carpeta de piso con hidrofugo.	Metros cuadrados	28	29.600	828.800
17	3,8	Piso ceramico.	Metros cuadrados	28	66.600	1.864.800
18	3,9	Azulejo 30x30 en sanitario.	Metros cuadrados	5	66.600	333.000
19	3,1	Zocalos.	Metro lineal	35	19.980	699.300
20	3,11	Revoque interior solo baño y laboratorio.	Metros cuadrados	60	28.120	1.687.200
21	**4**	**ABERTURAS.**				
22	4,1	Ventanas del tipo blindex proyectante.	Unidad	2	740.000	1.480.000
23	4,2	Abertura sanitario.	Unidad	1	74.000	74.000
24	4,3	Puertas del tipo placa y marcos de lapacho, colocadas, con herrajes,	Unidad	3	888.000	2.664.000
25	4,4	Contramarcos de madera moldurados de 8cm, barnizados.	Metro lineal	9,6	12.580	120.768
26	**5**	**PINTURAS Y REVESTIMIENTOS.**				
27	5,1	Pintura latex interior con enduido.	Metros cuadrados	56	22.200	1.243.200
28	5,2	Siliconado exterior.	Metros cuadrados	150	16.280	2.442.000
29	5,3	Revestimiento con porcelanato mesada y pared (a una altura de 60cm).	Metros cuadrados	11	88.800	976.800
30	**6**	**INSTALACIONES ELECTRICAS.**				
31	6,1	Tablero principal para 12 llaves, con las llaves TM.	Unidad	1	888.000	888.000
32	6,2	Bocas de luz.	Unidad	10	88.800	888.000
33	6,3	Bocas toma.	Unidad	14	88.800	1.243.200
34	6,4	Bocas de AA.	Unidad	2	259.000	518.000
35	6,5	Artefactos de iluminación de embutir en cielo raso/ spot led.	Unidad	8	148.000	1.184.000
36	6,6	Artefactos de iluminación para exterior (2 laterales del edificio).	Unidad	2	259.000	518.000
37	**7**	**PAQUETE SANITARIO.**				
38	7,1	Instalación de agua corriente.	Unidad Medida Global	1	1.480.000	1.480.000
39	7,2	Desague cloacal.	Unidad Medida Global	1	1.480.000	1.480.000
40	7,3	Camaras de inspección doble tapa.	Unidad	3	333.000	999.000
41	7,4	Artefactos sanitarios, inodoro y lavamanos de pedestal.	Unidad Medida Global	1	888.000	888.000
42	7,5	Pileta de gran profundidad de fibra de vidrio pulida, con griferia agua fria tipo	Unidad Medida Global	1	666.000	666.000
43	**8**	**VARIOS.**				
44	8,1	Cielo raso del tipo PVC.	Metros cuadrados	43	59.200	2.545.600
45	8,2	Limpieza final.	Unidad Medida Global	1	600.732	600.732
		TOTAL				**56.240.000**

SON GUARANÍES: cincuenta y seis millones doscientos cuarenta mil.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO — Desde: 10/10/2019 — Hasta: 31/12/2019

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : **Setenta (70) días**

LUGAR DE ENTREGA: **Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½ Campus Universitario, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA.**

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	*NO*	Porcentaje: x	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Contrataciones

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	2	9	0	520	30	63	99	56.240.000
		Monto Total:							56.240.000

ABOG. MARCO ANTONIO RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

LIC. MIGUEL A. AREVALOS A.
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. ING. AGR. LUIS MALDONADO
DECANO

14-10-2019
Idalgo Alvarenga N.
FIRMA PROVEEDOR

PROVEEDORA YPOA
CONSTRUCCIÓN Y RAMOS GENERALES
Tel.: (021) 590 922
San Lorenzo - Paraguay
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR