Contrato N°46/2016

Entre **LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANA**, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Justo Aricio Zacarías Irún**, con Cédula de Identidad **N° 796.721**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA 2 HERMANOS**, domiciliada en km 7 Barrio Mburucuya, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sr. DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS,** con Cédula de Identidad **N° 4.013.685**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSTRUCCION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA (PROYECTO AULAS DE MADERA CERO) FONACIDE – PLURIANUAL.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta y lista de cómputo métrico del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación Nº **1.697/2016** del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **520,** objeto del gasto específico **30-03,** incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de ***Mil quinientos cincuenta y siete millones, quinientos sesenta y cinco mil, doscientos ochenta y dos guaraníes (Gs. 1.557.565.282)***, además del rubro de esta Licitación se encuentra sujeta a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017.
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **315.907.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).
El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional 01/2016**, convocado por la **Gobernación de Alto Paraná**. La adjudicación fue realizada por Resolución **N°1.697/2016 de Fecha 17/10/2016.**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato será de 300 días contados desde la suscripción de la misma.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

GOBERNACIÓN ALTO PARANA GOBERNADOR

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Diego Franco
Representante Técnico

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LOTE 1 ITEM 1

Obra: Construcción 3 Aulas con Techo de Teja sobre Tirante de Hº Aº

Institución: Colegio Nacional Defensores del Chaco

Distrito: Ciudad del Este

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos preliminares				
	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	185,00	m2	2.041	377.585
2	72131601-002	Replanteo	185,00	m2	3.682	681.170
3	2131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	31,47	m3	412.820	12.991.445
4	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.485.000	1.485.000
5	72131601-003	Excavación para cimiento de pilar	3,00	gl	3.124.044	9.372.132
		Estructura de H°A°				
6	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,42	m3	2.209.145	3.136.986
7	72131601-004	Viga de fundación Hº Aº 12 x 27	103,02	ml	128.309	13.218.393
8	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	19,00	ml	128.309	2.437.871
9	72131601-004	Dado de Hº Aº	0,16	m3	2.209.145	353.463
10	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	1,88	m3	2.209.145	4.153.193
11	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	21,50	ml	390.506	8.395.879
12	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	0,95	m3	2.209.145	2.098.688
		Muros de nivelación				
13	72101703-003	De 0,45 m	6,03	m2	189.674	1.143.734
14	72101703-003	De 0,30 m	21,00	m2	133.888	2.811.648
15	72102905-001	Relleno y compactación de interiores	1,00	gl	3.570.336	3.570.336
16	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	71,80	ml	24.546	1.762.403
		Muros de elevación				
17	72101703-003	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	91,50	m2	167.538	15.329.727
18	72101703-003	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	136,50	m2	80.333	10.965.455
19	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	42,40	ml	13.389	567.694
		Revoque: Fratachado y filtrado				

20	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	292,00	m2	31.240	9.122.080
21	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	198,00	m2	33.472	6.627.456
22	72131601-08	Mochetas de aberturas	83,00	ml	16.736	1.389.088
23	72131601-008	De pilares y vigas en galería	44,50	ml	20.083	893.694
24	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	23,00	ml	24.546	564.558
25	72102602-011	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	3,00	un	1.740.539	5.221.617
		Techo				
	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	233,45	m2	239.580	55.929.951
		Piso				
27	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes	180,00	m2	25.662	4.619.160
28	72131601-009	Carpeta para piso	180,00	m2	24.546	4.418.280
29	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	180,00	m2	118.826	21.388.680
30	72131601-009	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	1,00	gl	792.000	792.000
31	72101607-005	Zócalo cerámico	98,30	ml	16.736	1.645.149
32	72131601-009	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	48,50	m2	72.522	3.517.317
		Carpintería de madera				
33	72102602-005	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	3,00	un	2.217.600	6.652.800
		Carpintería metálica				
	72102602-005	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno	12,00	un	1.544.202	18.530.424
35	72102602-004	Vidrios de 3 mm	21,60	m2	189.674	4.096.958
		Instalación eléctrica				
36	72131601-001	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	3.905.055	3.905.055
37	72131601-001	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnética tipo francesa	3,00	un	390.506	1.171.518
38	72131601-001	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	30,00	bc	105.994	3.179.820
39	72131601-001	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	12,00	un	353.430	4.241.160
40	72131601-001	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	6,00	un	72.522	435.132
41	72131601-001	Ventiladores de techo con caja metálica	6,00	un	352.440	2.114.640
		Desagüe pluvial				

GOBERNACIÓN ALTO PARANA GOBERNADOR

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Ing. Rogelio Franco
Director Técnico

42	72101603-002	Canaletas	46,00	ml	61.365	2.822.790
43	72101603-002	Bajadas	27,20	ml	61.365	1.669.128
		Pintura				
44	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	292,00	m2	24.546	7.167.432
45	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	198,00	m2	20.083	3.976.434
46	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	235,00	m2	25.662	6.030.570
47	72131601-012	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	227,36	m2	20.083	4.566.071
	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	15,50	m2	17.294	268.057
49	72131601-012	Canaletas, antioxido y pintura final.	46,00	ml	29.205	1.343.430
50	72131601-012	Bajadas, antioxido y pintura final.	27,20	ml	29.205	794.376
51	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	23,00	ml	20.083	461.909
52	72102602-005	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	1,00	un	914.899	914.899
53	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	1.485.037	1.485.037
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**286.809.471**

LOTE 1 ITEM 2

Obra: Construcción 2 Aulas con Techo de Teja sobre Tirante de Hº Aº						
Institución: Colegio Nacional San José Obrero						
Distrito: O'Leary						
Nº	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UM**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
		Trabajos preliminares				
54	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	125,00	m2	2.041	255.125
55	72131601-002	Replanteo	125,00	m2	3.682	460.250
56	2131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	24,99	m3	364.946	9.120.001
57	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.435.000	1.435.000
58	72131601-003	Excavación para cimiento de pilar	2,00	gl	680.000	1.360.000
		Estructura de H°A°				
59	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,01	m3	2.132.068	2.153.389
60	72131601-004	Viga de fundación Hº Aº 12 x 27	71,49	ml	133.682	9.556.926
61	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	15,40	ml	133.682	2.058.703

Representante Técnico

62	72131601-004	Dado de Hº Aº	0,12	m3	2.132.068	255.848
63	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	1,50	m3	2.132.068	3.198.102
64	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	15,40	ml	376.881	5.803.967
65	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	0,68	m3	2.132.068	1.449.806
		Muros de nivelación				
66	72101703-003	De 0,45 m	8,03	m2	192.906	1.549.035
67	72101703-003	De 0,30 m	15,03	m2	139.066	2.090.162
68	72102905-001	Relleno y compactación de interiores	1,00	gl	785.000	785.000
	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	49,85	ml	23.689	1.180.897
		Muros de elevación				
70	72101703-003	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	73,50	m2	161.693	11.884.436
71	72101703-003	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	109,34	m2	101.969	11.149.290
72	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	28,40	ml	12.921	366.956
		Revoque: Fratachado y filtrado				
73	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	194,08	m2	31.136	6.042.875
74	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	158,62	m2	32.304	5.124.060
75	72131601-08	Mochetas de aberturas	54,20	ml	16.152	875.438
76	72131601-008	De pilares y vigas en galería	28,27	ml	19.383	547.957
77	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	15,40	ml	23.689	364.811
78	72102602-011	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	2,00	un	1.679.811	3.359.622
		Techo				
79	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	156,31	m2	251.175	39.261.164
		Piso				
80	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes	117,05	m2	24.767	2.898.977
81	72131601-009	Carpeta para piso	117,05	m2	23.689	2.772.797
82	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	117,05	m2	129.764	15.188.876
83	72131601-009	Zócalo cerámico	65,20	ml	30.927	2.016.440
84	72101607-005	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	1,00	gl	640.250	640.250
85	72131601-009	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	39,00	m2	119.242	4.650.438

		Carpintería de madera				
86	72102602-005	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	2,00	un	2.299.007	4.598.014
		Carpintería metálica				
87	72102602-005	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno	8,00	un	1.624.788	12.998.304
88	72102602-004	Vidrios de 3 mm	14,40	m2	232.306	3.345.206
		Instalación eléctrica				
89	72131601-001	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	1.379.000	1.379.000
	72131601-001	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnética tipo francesa	2,00	un	376.881	753.762
91	72131601-001	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	20,00	bc	102.296	2.045.920
92	72131601-001	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	8,00	un	351.645	2.813.160
93	72131601-001	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	4,00	un	69.992	279.968
94	72131601-001	Ventiladores de techo con caja metálica	4,00	un	380.210	1.520.840
		Desagüe pluvial				
95	72101603-002	Canaletas	30,60	ml	59.224	1.812.254
96	72101603-002	Bajadas	20,40	ml	59.224	1.208.170
		Pintura				
97	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	194,08	m2	23.689	4.597.561
98	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	158,62	m2	19.383	3.074.531
99	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	156,60	m2	24.767	3.878.512
100	72131601-012	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	155,30	m2	23.000	3.571.900
101	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	9,68	m2	16.691	161.569
102	72131601-012	Canaletas , antioxido y pintura final.	30,60	ml	29.058	889.175
103	72131601-012	Bajadas , antioxido y pintura final.	20,40	ml	29.058	592.783
104	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	15,40	ml	19.383	298.498
105	72102602-005	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	1,00	un	930.000	930.000
106	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	1.006.506	1.006.506
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**201.612.232**
TOTAL LOTE 1						**488.421.703**

GOBERNACIÓN ALTO PARANA GOBERNADOR

Ing. Representante Técnico

LOTE 3 ITEM 1

Obra: Construcción 2 Aulas con Techo de Teja sobre Tirante de Hº Aº

Institución: Escuela Básica Nº 415 Mcal. Francisco S. López

Distrito: Mallorquín

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	125,00	m2	2.041	255.125
2	72131601-002	Replanteo	125,00	m2	3.682	460.250
3	2131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	24,99	m3	365.146	9.124.999
4	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.430.000	1.430.000
5	72131601-003	Excavación para cimiento de pilar	2,00	gl	680.000	1.360.000
		Estructura de HºAº				
6	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,01	m3	2.132.068	2.153.389
7	72131601-004	Viga de fundación Hº Aº 12 x 27	71,49	ml	133.682	9.556.926
8	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	15,40	ml	133.682	2.058.703
9	72131601-004	Dado de Hº Aº	0,12	m3	2.132.068	255.848
10	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	1,50	m3	2.132.068	3.198.102
11	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	15,40	ml	376.881	5.803.967
12	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	0,68	m3	2.132.068	1.449.806
		Muros de nivelación				
13	72101703-003	De 0,45 m	8,03	m2	192.906	1.549.035
14	72101703-003	De 0,30 m	15,03	m2	139.066	2.090.162
15	72102905-001	Relleno y compactación de interiores	1,00	gl	785.000	785.000
16	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	49,85	ml	23.689	1.180.897
		Muros de elevación				
17	72101703-003	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	73,50	m2	161.693	11.884.436
18	72101703-003	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	109,34	m2	87.379	9.554.020
19	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	28,40	ml	12.921	366.956

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

		Revoque: Fratachado y filtrado				
20	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	194,08	m2	31.136	6.042.875
21	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	158,62	m2	32.304	5.124.060
22	72131601-08	Mochetas de aberturas	54,20	ml	16.152	875.438
23	72131601-008	De pilares y vigas en galería	28,27	ml	19.383	547.957
24	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	15,40	ml	23.689	364.811
25	72102602-011	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	2,00	un	1.679.811	3.359.622
		Techo				
26	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	156,31	m2	274.507	42.908.189
		Piso				
27	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes	117,05	m2	24.767	2.898.977
28	72131601-009	Carpeta para piso	117,05	m2	23.689	2.772.797
29	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	117,05	m2	131.776	15.424.381
30	72131601-009	Zócalo cerámico	65,20	ml	30.927	2.016.440
31	72101607-005	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	1,00	gl	640.250	640.250
32	72131601-009	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	39,00	m2	119.242	4.650.438
		Carpintería de madera				
33	72102602-005	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	2,00	un	2.206.400	4.412.800
		Carpintería metálica				
34	72102602-005	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno	8,00	un	1.379.788	11.038.304
35	72102602-004	Vidrios de 3 mm	14,40	m2	232.306	3.345.206
		Instalación eléctrica				
36	72131601-001	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	1.379.000	1.379.000
37	72131601-001	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnética tipo francesa	2,00	un	376.881	753.762
38	72131601-001	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	20,00	bc	102.296	2.045.920
39	72131601-001	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	8,00	un	351.645	2.813.160
40	72131601-001	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	4,00	un	69.992	279.968
41	72131601-001	Ventiladores de techo con caja metálica	4,00	un	380.210	1.520.840

GOBERNACIÓN ALTO PARANA

Representante Técnico

		Desagüe pluvial				
42	72101603-002	Canaletas	30,60	ml	59.224	1.812.254
43	72101603-002	Bajadas	20,40	ml	59.224	1.208.170
		Pintura				
44	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	194,08	m2	23.689	4.597.561
45	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	158,62	m2	19.383	3.074.531
46	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	156,60	m2	24.767	3.878.512
	72131601-012	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	155,30	m2	23.000	3.571.900
48	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	9,68	m2	16.691	161.569
49	72131601-012	Canaletas , antioxido y pintura final.	30,60	ml	29.058	889.175
50	72131601-012	Bajadas , antioxido y pintura final.	20,40	ml	29.058	592.783
51	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	15,40	ml	19.389	298.591
52	72102602-005	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	1,00	un	787.984	787.984
53	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	1.006.384	1.006.384
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**201.612.232**

LOTE 3 ITEM 2

Obra: Construcción 3 Aulas con Techo de Teja sobre Tirante de Hº Aº						
Institución: Escuela Básica Nº 975 San Miguel						
Distrito: Ciudad del Este						
Nº	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UM**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
		Trabajos preliminares				
54	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	185,00	m2	2.041	377.585
55	72131601-002	Replanteo	185,00	m2	3.682	681.170
56	2131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	31,47	m3	412.820	12.991.445
57	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.485.000	1.485.000
58	72131601-003	Excavación para cimiento de pilar	3,00	gl	3.124.044	9.372.132

Representante Técnico

		Estructura de H°A°				
59	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,42	m3	2.209.145	3.136.986
60	72131601-004	Viga de fundación Hº Aº 12 x 27	103,02	ml	128.309	13.218.393
61	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	19,00	ml	128.309	2.437.871
62	72131601-004	Dado de Hº Aº	0,16	m3	2.209.145	353.463
63	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	1,88	m3	2.209.145	4.153.193
64	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	21,50	ml	390.506	8.395.879
65	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	0,95	m3	2.209.145	2.098.688
		Muros de nivelación				
66	72101703-003	De 0,45 m	6,03	m2	189.674	1.143.734
67	72101703-003	De 0,30 m	21,00	m2	133.888	2.811.648
68	72102905-001	Relleno y compactación de interiores	1,00	gl	3.570.336	3.570.336
69	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	71,80	ml	24.546	1.762.403
		Muros de elevación				
70	72101703-003	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	91,50	m2	167.538	15.329.727
71	72101703-003	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	136,50	m2	80.333	10.965.455
72	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	42,40	ml	13.389	567.694
		Revoque: Fratachado y filtrado				
73	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	292,00	m2	31.240	9.122.080
[illegible]	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	198,00	m2	33.472	6.627.456
75	72131601-08	Mochetas de aberturas	83,00	ml	16.736	1.389.088
76	72131601-008	De pilares y vigas en galería	44,50	ml	20.083	893.694
77	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	23,00	ml	24.546	564.558
78	72102602-011	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	3,00	un	1.740.539	5.221.617
		Techo				
79	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	233,45	m2	239.580	55.929.951
		Piso				
80	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes	180,00	m2	25.662	4.619.160
81	72131601-009	Carpeta para piso	180,00	m2	24.546	4.418.280
82	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	180,00	m2	118.826	21.388.680

ESTRUCTURA DOS HERMANOS
Representante Técnico

83	72131601-009	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	1,00	gl	792.000	792.000
84	72101607-005	Zócalo cerámico	98,30	ml	16.736	1.645.149
85	72131601-009	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	48,50	m2	72.522	3.517.317
		Carpintería de madera				
86	72102602-005	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	3,00	un	2.217.600	6.652.800
		Carpintería metálica				
87	72102602-005	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno	12,00	un	1.544.202	18.530.424
88	72102602-004	Vidrios de 3 mm	21,60	m2	189.674	4.096.958
		Instalación eléctrica				
89	72131601-001	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	3.905.055	3.905.055
90	72131601-001	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnética tipo francesa	3,00	un	390.506	1.171.518
91	72131601-001	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	30,00	bc	105.994	3.179.820
92	72131601-001	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	12,00	un	353.430	4.241.160
93	72131601-001	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	6,00	un	72.522	435.132
94	72131601-001	Ventiladores de techo con caja metálica	6,00	un	352.440	2.114.640
		Desagüe pluvial				
95	72101603-002	Canaletas	46,00	ml	61.365	2.822.790
96	72101603-002	Bajadas	27,20	ml	61.365	1.669.128
		Pintura				
97	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	292,00	m2	24.546	7.167.432
98	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	198,00	m2	20.083	3.976.434
99	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	235,00	m2	25.662	6.030.570
100	72131601-012	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	227,36	m2	20.083	4.566.071
101	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	15,50	m2	17.294	268.057
102	72131601-012	Canaletas , antioxido y pintura final.	46,00	ml	29.205	1.343.430
103	72131601-012	Bajadas , antioxido y pintura final.	27,20	ml	29.205	794.376
104	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	23,00	ml	20.083	461.909
105	72102602-005	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	1,00	un	914.899	914.899
106	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	1.485.037	1.485.037
		TOTAL (IVA INCLUIDO)				**286.809.471**

TOTAL LOTE 3		488.421.703

LOTE 7 ITEM 1

Obra: Construcción 3 Aulas con Techo de Teja sobre Tirante de Hº Aº

Institución: Escuela Básica Nº 7590 San Blas

Distrito: Presidente Franco

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	185,00	m2	2.072	383.320
2	72131601-002	Replanteo	185,00	m2	3.736	691.160
3	2131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	31,47	m3	418.950	13.184.357
4	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.507.050	1.507.050
5	72131601-003	Excavación para cimiento de pilar	3,00	gl	3.170.431	9.511.293
		Estructura de H°A°				
6	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,42	m3	2.241.948	3.183.566
7	72131601-004	Viga de fundación Hº Aº 12 x 27	103,02	ml	130.214	13.414.646
8	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	19,00	ml	130.214	2.474.066
9	72131601-004	Dado de Hº Aº	0,16	m3	2.241.948	358.712
10	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	1,88	m3	2.241.948	4.214.862
11	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	21,50	ml	396.304	8.520.536
12	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	0,95	m3	2.241.948	2.129.851
		Muros de nivelación				
13	72101703-003	De 0,45 m	6,03	m2	192.490	1.160.715
14	72101703-003	De 0,30 m	21,00	m2	135.875	2.853.375
15	72102905-001	Relleno y compactación de interiores	1,00	gl	3.623.350	3.623.350
16	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	71,80	ml	24.910	1.788.538
		Muros de elevación				
17	72101703-003	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	91,50	m2	160.026	14.642.379
18	72101703-003	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	136,50	m2	81.526	11.128.299
19	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	42,40	ml	13.587	576.089
		Revoque: Fratachado y filtrado				

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

CONSTRUCTORA TORRES HERMANOS
Arq. Luis Torres
Responsable Técnico

20	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	292,00	m2	31.705	9.257.860
21	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	198,00	m2	33.969	6.725.862
22	72131601-08	Mochetas de aberturas	83,00	ml	16.984	1.409.672
23	72131601-008	De pilares y vigas en galería	44,50	ml	20.382	906.999
24	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	23,00	ml	24.910	572.930
25	72102602-011	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	3,00	un	1.766.383	5.299.149
		Techo				
26	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	233,45	m2	243.137	56.760.333
		Piso				
27	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes	180,00	m2	26.043	4.687.740
28	72131601-009	Carpeta para piso	180,00	m2	24.910	4.483.800
29	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	180,00	m2	120.591	21.706.380
30	72131601-009	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	1,00	gl	803.760	803.760
31	72101607-005	Zócalo cerámico	98,30	ml	16.984	1.669.527
32	72131601-009	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	48,50	m2	73.599	3.569.552
		Carpintería de madera				
33	72102602-005	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	3,00	un	2.250.528	6.751.584
		Carpintería metálica				
34	72102602-005	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno	12,00	un	1.619.603	19.435.236
35	72102602-004	Vidrios de 3 mm	21,60	m2	192.490	4.157.784
		Instalación eléctrica				
36	72131601-001	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	3.963.040	3.963.040
37	72131601-001	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnética tipo francesa	3,00	un	396.304	1.188.912
38	72131601-001	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	30,00	bc	107.568	3.227.040
39	72131601-001	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	12,00	un	358.678	4.304.136
40	72131601-001	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	6,00	un	73.599	441.594
41	72131601-001	Ventiladores de techo con caja metálica	6,00	un	353.673	2.122.038
		Desagüe pluvial				
42	72101603-002	Canaletas	46,00	ml	62.276	2.864.696
43	72101603-002	Bajadas	27,20	ml	62.276	1.693.907
		Pintura				
44	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	292,00	m2	24.910	7.273.720
45	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	198,00	m2	20.382	4.035.636

GOBERNACION ALTO PARANA
GOBERNADOR

Representante Técnico

46	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	235,00	m2	26.043	6.120.105
47	72131601-012	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	227,36	m2	20.382	4.634.052
48	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	15,50	m2	17.551	272.041
49	72131601-012	Canaletas , antioxido y pintura final.	46,00	ml	29.639	1.363.394
50	72131601-012	Bajadas , antioxido y pintura final.	27,20	ml	29.639	806.181
51	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	23,00	ml	20.382	468.786
52	72102602-005	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	1,00	un	928.480	928.480
53	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	1.108.851	1.108.851
		TOTAL (IVA INCLUIDO)				**290.360.938**

LOTE 7 ITEM 2

Obra: Construcción 3 Aulas con Techo de Teja sobre Tirante de Hº Aº

Institución: Escuela Básica Nº 6487 Jardín del Oriente

Distrito: Minga Guazú

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos preliminares				
54	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	185,00	m2	2.072	383.320
55	72131601-002	Replanteo	185,00	m2	3.736	691.160
56	2131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	31,47	m3	418.950	13.184.357
[illegible]	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.507.050	1.507.050
58	72131601-003	Excavación para cimiento de pilar	3,00	gl	3.170.431	9.511.293
		Estructura de H°A°				
59	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,42	m3	2.241.948	3.183.566
60	72131601-004	Viga de fundación Hº Aº 12 x 27	103,02	ml	130.214	13.414.646
61	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	19,00	ml	130.214	2.474.066
62	72131601-004	Dado de Hº Aº	0,16	m3	2.241.948	358.712
63	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	1,88	m3	2.241.948	4.214.862
64	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	21,50	ml	396.304	8.520.536
65	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	0,95	m3	2.241.948	2.129.851
		Muros de nivelación				
66	72101703-003	De 0,45 m	6,03	m2	192.490	1.160.715

GOBERNACIÓN ALTO PARANA GOBERNADOR

CRISTINA DOS SANTOS HERMANOS
Ing. Civil Técnico
Responsable Técnico

67	72101703-003	De 0,30 m	21,00	m2	135.875	2.853.375
68	72102905-001	Relleno y compactación de interiores	1,00	gl	3.623.350	3.623.350
69	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	71,80	ml	24.910	1.788.538
		Muros de elevación				
70	72101703-003	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	91,50	m2	160.026	14.642.379
71	72101703-003	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	136,50	m2	81.526	11.128.299
72	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	42,40	ml	13.587	576.089
		Revoque: Fratachado y filtrado				
	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	292,00	m2	31.705	9.257.860
74	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	198,00	m2	33.969	6.725.862
75	72131601-08	Mochetas de aberturas	83,00	ml	16.984	1.409.672
76	72131601-008	De pilares y vigas en galería	44,50	ml	20.382	906.999
77	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	23,00	ml	24.910	572.930
78	72102602-011	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	3,00	un	1.766.383	5.299.149
		Techo				
79	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	233,45	m2	243.137	56.760.333
		Piso				
80	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes	180,00	m2	26.043	4.687.740
81	72131601-009	Carpeta para piso	180,00	m2	24.910	4.483.800
82	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	180,00	m2	120.591	21.706.380
83	72131601-009	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	1,00	gl	803.760	803.760
	72101607-005	Zócalo cerámico	98,30	ml	16.984	1.669.527
85	72131601-009	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	48,50	m2	73.599	3.569.552
		Carpintería de madera				
86	72102602-005	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	3,00	un	2.250.528	6.751.584
		Carpintería metálica				
87	72102602-005	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno	12,00	un	1.619.603	19.435.236
88	72102602-004	Vidrios de 3 mm	21,60	m2	192.490	4.157.784
		Instalación eléctrica				
89	72131601-001	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	3.963.040	3.963.040
90	72131601-001	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnética tipo francesa	3,00	un	396.304	1.188.912

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

JUSTINIANO CACERES LEZCANO
Adm. General

91	72131601-001	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	30,00	bc	107.568	3.227.040
92	72131601-001	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	12,00	un	358.678	4.304.136
93	72131601-001	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	6,00	un	73.599	441.594
94	72131601-001	Ventiladores de techo con caja metálica	6,00	un	353.673	2.122.038
		Desagüe pluvial				
95	72101603-002	Canaletas	46,00	ml	62.276	2.864.696
96	72101603-002	Bajadas	27,20	ml	62.276	1.693.907
		Pintura				
	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	292,00	m2	24.910	7.273.720
98	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	198,00	m2	20.382	4.035.636
99	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	235,00	m2	26.043	6.120.105
100	72131601-012	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	227,36	m2	20.382	4.634.052
101	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	15,50	m2	17.551	272.041
102	72131601-012	Canaletas , antioxido y pintura final.	46,00	ml	29.639	1.363.394
103	72131601-012	Bajadas , antioxido y pintura final.	27,20	ml	29.639	806.181
104	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	23,00	ml	20.382	468.786
105	72102602-005	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	1,00	un	928.747	928.747
106	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	1.108.851	1.108.851
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**290.360.938**
TOTAL LOTE 7						**580.721.876**
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)						**1.557.565.282**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Mil quinientos cincuenta y siete millones, quinientos sesenta y cinco mil, doscientos ochenta y dos guaraníes (Gs. 1.557.565.282)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del **Ing. Ronny González secretario de la Secretaría de Obras,** así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Representante Técnico

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía de anticipo no aplica

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, llegando al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan, la ejecución de las multas se hará por medio del Director de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Abog. Yamil Aquino previo al informe del Director de Obras en el cual conste de ejemplo: retrasos, trabajos de mala calidad, incumplimiento o escases de los accesorios que deben ir en la obra.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA (PROYECTO AULAS DE MADERA CERO) FONACIDE – PLURIANUAL.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor, la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento,

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Representante Técnico

éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este República del Paraguay, a los 22 días del mes Noviembre de 2016

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I.Nº. 796.721.
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por la Firma: CONSTRUCTORA 2 HERMANOS

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Ing. Diego Franco
Representante Téc nico

Sr. **DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS**
C.I.N°. 4.013.685
PROPIETARIO