INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 72/2022

"SERVICIO DE REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL IPS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ"
ID: 414.222

CONTRATO N° 334/2022

CONSORCIO RÍO PARANÁ

ID: 414.222

AÑO 2022

CONTRATO Nº 334/2022

CONTRATO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL IPS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ" SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO RÍO PARANÁ.----------

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto - Ley N° 1.860/50, ratificado por Ley N° 375/56, modificado por las Leyes N° 537/58, N° 430/73, N° 1.286/87 y N° 98/92, domiciliado en las calles Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, **Dr. Vicente Mario Bataglia Araújo**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo **N° 4975/2021**; por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Abg. Hugo Enrique Aranda Noguera, con C.I. N° 4.216.070,** y por la Dirección Operativa de Contrataciones, **Abg. Juan Manuel Villar López, con C.I. N° 4.227.790**, ambos conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **CONSORCIO RÍO PARANÁ**, con **RUC N° 80127856-2,** domiciliada en la calle Cap. Rivarola casi Teodoro S. Mongelós N° 933 (Asunción - Paraguay), representada por el Señor Luis Federico González Gómez, con Cédula de Identidad N° 741. 906, de acuerdo a la Escritura Pública N° 162, de fecha 25 de agosto de 2022, pasada ante el Escribano Zully Jacqueline Ferreira Cañete, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato para **"SERVICIO DE REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL IPS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ"**, el cual estará sujeto a las siguientes Cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es el "SERVICIO DE REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL IPS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas.-

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato.-
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones.-
c) Los Datos Cargados en el SICP.-
d) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las Especificaciones Técnicas, programa de suministros.-
e) La Oferta y la lista de precios unitarios.-
f) Resolución de Adjudicación C.A. N° 050-028/2022, de fecha 24 de agosto de 2022, y su respectiva notificación.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá proporcionar todos los Bienes de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Hugo Enrique Aranda Noguera Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Vicente Mario Bataglia Araújo Presidente

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37° Inc. a) de la Ley Nº 2051/03].

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del **CONTRATANTE.** El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 2440/2022, de fecha 08 de junio de 2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **414.222.-**

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37° Inc. b) de la Ley Nº 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional - SBE Nº 72/2022,** convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución C.A. Nº 025-017/2022, de fecha 03 de mayo de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. Nº 050-028/2022, de fecha 24 de agosto de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37° Inc. c) de la Ley Nº 2051/03].

El Precio del Contrato es de **G. 17.326.900.000.- (Guaraníes diecisiete mil trescientos veintiséis millones novecientos mil), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

LOTE NRO: 1 **DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ**	**1.643.823.815**
MONTO MÍNIMO: GS.8.663.450.000 **MONTO MÁXIMO: GS. 17.326.900.000**	**CONSORCIO RIO PARANÁ - DNCP-001553**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
1	7213160 1-002	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1	
1.1		Servicio de Limpieza y preparaci?n del terreno incluye nivelaci?n del suelo natural	Metros cuadrados	1	389.134
1.2		Servicio de Poda, destronque y desraizado de ?rboles	Metros cuadrados	1	1.416.695
1.3		Provisi?n de materiales para vallado de obra	Metros cuadrados	1	323.549
1.4		Mano de obra para montaje de vallado de obra	Metros cuadrados	1	101.554
1.5		Provisi?n de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	973.536
1.6		Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	353.283
1.7		Provisi?n de cartel de Obra	Metros cuadrados	1	919.364
1.8		Mano de obra para montaje de Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	408.134
1.9		Limpieza de Obra Periodica	Metros cúbicos	1	23.562
2	7210300 3-001	TRABAJOS INICIALES DE OBRA	Unidad	1	
2.1		Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1	9.838
3	7210300 3-001	DEMOLICIONES	Unidad	1	
3..1.3		De marcos de madera y/o metalicos	Metro lineal	1	76.284
3.1		DE ABERTURAS			
3.1.1		De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Hugo Fernando Fernández Gerente de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G. Representante Legal Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Vicente Bareiro Araújo Presidente

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
3.1.2		De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	1	86.060
3.2		DE PISOS			
3.2.1		De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante	Metros cuadrados	1	66.287
3.2.2		De Plataformas de H? A?.	Metros cuadrados	1	110.405
3.2.3		De planchas de granito, huellas y contrahuellas de Escalera.	Metros cuadrados	1	63.418
3.2.4		De vereda Perimetral	Metros cuadrados	1	52.527
3.2.5		De piso de Tejuelita	Metros cuadrados	1	53.057
3.2.6		De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular	Metros cuadrados	1	167.574
3.2.7		De bladosones de Hormigon	Metros cuadrados	1	50.981
3.2.8		De piso Vinilico	Metros cuadrados	1	44.726
3.2.9		De Alfombra	Metros cuadrados	1	44.430
3.2.10		De parquet	Metros cuadrados	1	62.214
3.2.11		De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	52.558
3.2.12		De calles internas y camineros peatonales.	Metros cuadrados	1	54.434
3.2.13		Rebaje de Contrapisos	Metros cuadrados	1	80.370
3.3		DE ZoCALOS			
3.3.1		De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	1	18.801
3.3.2		De Zocalo de planchas de granito para escaleras	Metro lineal	1	18.926
3.3.3		De zocalo de vinilico	Metro lineal	1	18.854
3.3.4		De zocalo de Tejuelita	Metro lineal	1	18.851
3.4		DE CIMIENTO			
3.4.1		De piedra Bruta Colocada.	Metros cúbicos	1	357.186
3.5		DE CONTRAPISO			
3.5.1		De cascotes	Metros cuadrados	1	53.095
3.5.2		De Hormigon	Metros cuadrados	1	65.470
3.6		DE REVESTIMIENTO			
3.6.1		De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	1	39.626
3.6.2		De Azulejos	Metros cuadrados	1	42.090
3.6.3		De Empapelado en Paredes	Metros cuadrados	1	25.834
3.6.4		De Madera	Metros cuadrados	1	28.585
3.6.5		De Ladrillejos	Metros cuadrados	1	34.438
3.6.6		De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1	34.532
3.7		DESMONTAJE DE CIELO RASO.			
3.7.1		De placas de yeso.	Metros cuadrados	1	40.406
3.7.2		De PVC.	Metros cuadrados	1	40.016
3.7.3		De metal desplegado.	Metros cuadrados	1	80.326
3.7.4		De metalico lineal.	Metro lineal	1	80.378
3.7.5		De cielorraso junta tomada.	Metros cuadrados	1	40.663
3.8		DE MAMPARAS.			
3.8.1		De mamparas existentes tipo PVC.	Metros cuadrados	1	87.590
3.8.2		De mamparas existentes vidriadas.	Metros cuadrados	1	119.466
3.8.3		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	86.744

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Hugo Enrique Arauijo
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araújo
Gerente de Administración

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
3.8.4		De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek	Metros cuadrados	1	87.209
3.8.5		De mamparas existentes tipo Durlock	Metros cuadrados	1	87.380
3.9		DE MAMPOSTERIA.			
3.9.1		De mamposteria de nivelacion de E=0,30m	Metros cuadrados	1	41.489
3.9.2		De mamposteria de nivelacion de E=0,45m	Metros cuadrados	1	43.982
3.9.3		De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales.	Metros cuadrados	1	128.468
3.9.4		De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	36.759
3.9.5		De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	39.192
3.9.6		De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	37.174
3.9.7		De elevacion de 0,20m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	38.965
3.9.8		De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	36.781
3.9.9		De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	39.212
3.9.10		De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m	Metros cuadrados	1	39.316
3.9.11		De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	1	59.212
3.9.12		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	47.823
3.9.13		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	48.005
3.9.14		De canteros	Metros cuadrados	1	48.198
3.9.15		De murito, postes y tejido perimetral	Metros cuadrados	1	63.470
3.9.16		De muralla	Metros cuadrados	1	53.873
3.9.17		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1	135.278
3.9.18		De cordon de Hormigon	Metro lineal	1	72.003
3.10		DE MOBILIARIO.			
3.10.1		Retiro de mueble existente fijos y moviles	Metros cuadrados	1	304.021
3.11		DE VIDRIOS			
3.11.1		Retiro de Vidrio con Marco Existente	Metros cuadrados	1	172.194
3.11.2		Paños fijos de 10 mm.	Metros cuadrados	1	169.806
3.11.3		Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1	187.331
3.11.4		Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas.	Metros cuadrados	1	185.821
3.12		DE TECHO			
3.12.1		De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	52.226
3.12.2		De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	82.810
3.12.3		De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta alta	Metros cuadrados	1	56.675
3.12.4		De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta alta	Metros cuadrados	1	85.075
3.12.5		De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	75.792
3.12.6		De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta alta	Metros cuadrados	1	81.290
3.12.7		De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	50.430
3.12.8		De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta alta	Metros cuadrados	1	52.328
3.12.9		De Techos de Chapas en Planta Alta y Planta Baja	Metros cuadrados	1	51.365
3.12.10		De techo de policarbonato con estructura existente.	Metros cuadrados	1	112.295
3.12.11		De techo de vidrio armado con estructura metalica.	Metros cuadrados	1	90.698
3.12.12		De techo plano de H? A?.	Metros cuadrados	1	232.672
3.12.13		De vigas de apoyo	Metro lineal	1	214.345

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Víctor Hugo Fritzler Franco
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramírez Araújo

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
3.13		DE ESTRUCTURAS			
3.13.1		De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio.	Metros cúbicos	1	1.458.431
3.13.2		De losas	Metros cúbicos	1	1.094.626
3.13.3		De pilares	Metros cúbicos	1	1.192.647
3.13.4		De vigas y encadenados	Metros cúbicos	1	1.196.652
3.13.5		De zapata	Metros cúbicos	1	1.239.683
3.13.6		De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion.	Metros cúbicos	1	962.478
3.13.7		De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion	Metros cúbicos	1	1.013.477
3.13.8		De estructura metalica de portico y cenefas	Metros cuadrados	1	129.386
3.13.9		De estructura metalica de pilares.	Metro lineal	1	190.205
3.14		REMOCION DE MEMBRANA DE AISLACION			
3.14.1		De techo plano en areas transitables y no transitables.	Metros cuadrados	1	57.953
3.14.2		De techo de chapa de zinc.	Metros cuadrados	1	57.304
3.14.3		De techo de tejas.	Metros cuadrados	1	57.738
3.14.4		De techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	57.641
3.15		CARPINTERIA METALICA			
3.15.1		De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	39.269
3.15.2		De verjas, portones y rejas.	Metros cuadrados	1	76.718
3.15.3		De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	Metros cuadrados	1	71.704
3.15.4		De mesadas y muebles fijos y desmontables.	Metros cuadrados	1	149.785
3.15.5		De barandas y/o pasamanos.	Metro lineal	1	62.659
3.15.6		De cenefa en mal estado.	Metros cuadrados	1	81.165
3.16		DE INSTALACION SANITARIA.			
3.16.1		Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1	99.151
3.16.2		Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1	99.157
3.16.3		Desmontaje de mingitorio.	Unidad	1	104.455
3.16.4		Desmontaje de griferias completas.	Unidad	1	88.172
3.16.5		Desmontaje de piletas de acero inoxidables.	Unidad	1	76.669
3.16.6		Desmontaje de piletas de losa con pedestal o sobremesadas.	Unidad	1	94.762
3.16.7		Desmonte de cañerías de Fe galv, de 4" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1	126.307
3.16.8		Desmonte de cañerías de Fe° galv. de 3 " alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1	94.627
3.16.9		Desmonte de cañerías de Fe° galv. de 2 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1	94.567
3.16.10		Desmonte de cañerías de Fe° galv. de 2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1	92.935
3.16.11		Desmonte de cañerías de Fe° galv. de 1 1/2".	Metro lineal	1	95.084
3.16.12		Desmonte de cañerías de Fe° galv. de 1".	Metro lineal	1	94.743
3.16.13		Desmonte de cañerías de Fe° galv. de 3/4"	Metro lineal	1	90.542
3.16.14		Desmonte de cañerías de Fe° galv. de 1/2".	Metro lineal	1	90.439
3.16.15		Desmonte de llave de paso de 4".	Unidad	1	87.700
3.16.16		Desmonte de llave de paso de 3".	Unidad	1	225.807
3.16.17		Desmonte de llave de paso 2 1/2".	Unidad	1	225.637
3.16.18		Desmonte de llave de paso 2?.	Unidad	1	169.860
3.16.19		Desmonte de llave de paso 1 1/2?.	Unidad	1	168.363
3.16.20		Desmonte de llave de paso 1".	Unidad	1	141.651

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Enrique Aranda
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araujo
Presidente

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
3.16.21		Desmonte de llave de paso 3/4".	Unidad	1	113.749
3.16.22		Desmonte de llave de paso 1/2".	Unidad	1	96.213
3.16.23		Desmonte de canillas.	Unidad	1	98.386
3.16.24		Desmonte de ca?erias de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	57.746
3.16.25		Desmonte de ca?erias de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	60.136
3.16.26		Desmonte de ca?erias de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	59.010
3.16.27		Desmonte de ca?erias de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	56.178
3.16.28		Desmonte de ca?erias de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	55.067
3.16.29		Desmonte de ca?erias de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	53.109
3.16.30		Desmonte de ca?os de 100/50/40.	Metro lineal	1	52.418
3.16.31		Desmonte de rejillas de piso en zonas humedas.	Unidad	1	71.500
3.16.32		Desmonte de camara septica.	Unidad	1	299.151
3.16.33		Desmonte de rejillas y colectoras de patio.	Metro lineal	1	363.172
3.16.34		Desmonte de ca?erias de pvc de 100/150 mm existentes.	Metro lineal	1	95.408
3.16.35		Desmonte de ca?erias de bajada de desag?e pluvial en fachadas y/o montante.	Metro lineal	1	52.077
3.16.36		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	1	82.411
3.16.37		Desmontaje de duchas electricas	Unidad	1	83.462
3.16.38		Desmonte de ca?erias de H? F? de desagues existentes.	Metro lineal	1	94.648
3.17		DE INSTALACION ELECTRiCA			
3.17.1		De tableros electricos	Unidad	1	427.269
3.17.2		De llaves TM monofasicos.	Unidad	1	79.531
3.17.3		De llaves TM trifasicos.	Unidad	1	78.915
3.17.4		De llaves y tomas.	Unidad	1	78.837
3.17.5		De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	1	89.938
3.17.6		De artefactos electricos, extractores.	Unidad	1	110.264
3.17.7		De apliques en cielo raso y posterior sellado.	Unidad	1	298.547
3.17.8		De cableados.	Metro lineal	1	2.517
3.17.9		De ventiladores de techo	Unidad	1	120.074
3.17.10		De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1	571.347
3.17.11		Desmonte de crucetas.	Unidad	1	352.561
3.17.12		Desmonte de aisladores.	Unidad	1	387.400
3.17.13		Desmonte de portafusibles y fusibles.	Unidad	1	385.004
3.17.14		Desmonte de descargadores.	Unidad	1	349.278
3.17.15		Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2.	Metro lineal	1	68.047
3.17.16		De columnas de H?A? y/o metalica.	Unidad	1	1.443.783
3.17.17		De termocalefones en general.	Unidad	1	124.948
3.17.18		Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar	Unidad	1	342.916
4	7210300 1-001	MOVIMIENTO DE SUELO - DRENAJE - BOMBEO	Unidad	1	
4.1		Desmontes de terreno	Metros cúbicos	1	74.722
4.2		Excavaciones Normales	Metros cúbicos	1	71.584
4.3		Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	1	209.664
4.4		Excavaciones en Tosca o Arcilla	Metros cúbicos	1	209.388
4.5		Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	1	260.040

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Hugo Fornieles Grandi
Gerente
Gerencia de Abastecimiento Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ruiz Díaz Araújo
Consejero

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
4.6		Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1	2.854.515
4.7		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación.	Metros cúbicos	1	191.337
4.8		Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación.	Metros cúbicos	1	95.709
4.9		Servicio de Transporte de Excedente	Unidad	1	268.094
4.10		Mano de obra de Excavacion para fundación	Metros cúbicos	1	87.008
4.11		Provision de tierra para relleno de Canteros	Metros cúbicos	1	127.149
4.12		Mano de obra para relleno de Cantero	Metros cúbicos	1	74.217
4.13		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desagüe, compactación mecanizada.	Metros cúbicos	1	183.756
4.14		Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desagüe, compactación mecanizada.	Metros cúbicos	1	73.268
4.15		Sub- muracion con piedra bruta colocadda	Metros cúbicos	1	602.490
4.16		Mano de obra de Sub- muración con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	232.299
4.17		Talud	Metros cúbicos	1	151.129
4.18		Mano de obra de talud	Metros cúbicos	1	59.947
4.19		Empastado	Metros cuadrados	1	54.251
4.20		Mano de obra de empastado	Metros cuadrados	1	36.198
5	7210300 1-001	CIMENTACIONES	Unidad	1	
5.1		Provision de materiales para Cimentación corrida de piedra bruta	Metros cúbicos	1	910.633
5.2		Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta	Metros cúbicos	1	336.565
5.3		De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	827.891
5.4		Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	333.465
5.5		De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad mínima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	806.424
5.6		Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad mínima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	168.457
6	7210300 1-001	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Unidad	1	
6.1		Fundacion de Hormigón	Metros cúbicos	1	4.196.260
6.2		Mano de obra de Fundación de Hormigón	Metros cúbicos	1	1.108.340
6.3		Zapata de Hormigón armado	Metros cúbicos	1	4.089.926
6.4		Mano de obra de Zapatas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.209.240
6.5		Tubulones	Metros cúbicos	1	3.410.829
6.6		Mano de obra de tubulones	Metros cúbicos	1	578.399
6.7		Pilotes	Metros cúbicos	1	3.166.166
6.8		Mano de obra de Pilotes	Metros cúbicos	1	824.970
6.9		Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	2.924.065
6.10		Mano de obra de Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	444.887
6.11		Vigas de Fundación	Metros cúbicos	1	3.644.274
6.12		Mano de Obra de Vigas de Fundación	Metros cúbicos	1	1.494.083
6.13		Pilares	Metros cúbicos	1	4.072.641
6.14		Mano de obra de pilares	Metros cúbicos	1	1.230.918
6.15		Losas	Metros cúbicos	1	3.982.511
6.16		Mano de Obra de Losas	Metros cúbicos	1	994.239
6.17		Vigas	Metros cúbicos	1	4.122.012
6.18		Mano de Obra de vigas	Metros cúbicos	1	1.502.945

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Hugo Lamific Arandia
Gerente
Gerencia de Asuntos Jurídicos y Legales

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Víctor D. Villalba Araújo
Presidente
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
6.19		Vigas Cadena	Metros cúbicos	1	4.410.251
6.20		Mano de Obra de Vigas Cadena	Metros cúbicos	1	1.552.517
6.21		Escaleras	Metros cúbicos	1	4.810.523
6.22		Mano de Obra de construcción de Escaleras	Metros cúbicos	1	3.418.701
6.23		Rampas	Metros cúbicos	1	3.616.981
6.24		Mano de obra de construcción de Rampas	Metros cúbicos	1	1.353.384
6.25		Pantallas o Muros	Metros cúbicos	1	3.828.122
6.26		Mano de Obras de Pantallas o Muros	Metros cúbicos	1	1.258.716
6.27		Reservorios de Agua	Metros cúbicos	1	4.225.038
6.28		Mano de obra de construccion de reservorios de agua	Metros cúbicos	1	2.015.132
7	7213160 1-006	JUNTAS DE DILATACIÓN	Unidad	1	
7.1		Para cielorrasos y paredes interiores	Metro lineal	1	283.662
7.2		Mano de obra para colocacion de juntas de dilatacion para cielorrasos y paredes interiores	Metro lineal	1	89.354
7.3		Juntas para pisos inferiores	Metro lineal	1	177.526
7.4		Mano de obra para colocacion de juntas para pisos inferiores	Metro lineal	1	89.914
7.5		Para paredes exteriorres o de hormigón armado	Metro lineal	1	228.721
7.6		Mano de obra para paredes exteriores o de hormigon armado	Metro lineal	1	456.186
7.7		Juntas entre carpinterias y muros	Metro lineal	1	107.274
7.8		Mano de obra para juntas entre carpinterias y muros	Metro lineal	1	65.300
8	7213160 1-006	AISLACIONES	Unidad	1	
8.1		Horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	109.943
8.2		Mano de obra aislación horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	61.292
8.3		De losa de H° A° con membrana elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	455.479
8.4		Mano de obra de aislaciónde losa de H° A° con membrana elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	89.714
8.5		De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	257.747
8.6		Mano de obra aislación de losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	90.117
8.7		Vertical con panderete con hidrófugo.	Metros cuadrados	1	404.592
8.8		Mano de obra aislación vertical con panderete con hidrófugo.	Metros cuadrados	1	74.487
8.9		AISLACIÓN DE LOSA			
8.9.1		De hormigón armado con membrana liquida impermeabilizante elastomérica, para áreas transitables.	Metros cuadrados	1	459.354
8.9.2		Mano de obra de hormigón armado con membrana liquida impermeabilizante elastomérica, para áreas transitables.	Metros cuadrados	1	73.645
8.9.3		De losa de hormigón armado con membranaliquida impermeabilizante elastomérica, para áreas no transitables.	Metros cuadrados	1	379.653
8.9.4		Mano de Obra De losa de hormigón armado con membranaliquida impermeabilizante elastomérica, para áreas no transitables.	Metros cuadrados	1	73.035
8.9.5		Alislación de junta de dilatación en H° A°.	Metro lineal	1	308.326
8.9.6		mano de obra de Alislación de junta de dilatación en H° A°.	Metro lineal	1	126.177
8.9.7		Aislación de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	322.490
8.9.8		Mano de Obra de Aislación de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	71.996
8.9.9		Para Juntas verticales en estructuras de hormigón.	Metro lineal	1	308.559
8.9.10		Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigón.	Metro lineal	1	99.760
8.9.11		Para juntas horizontales en estructuras de hormigón armado.	Metro lineal	1	309.994
8.9.12		Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigón armado.	Metro lineal	1	127.945
8.9.13		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	401.732

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Hugo Enrique Arandia Gerente de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G. Representante Legal Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Vicente Ruiz Aranda Presidente

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
8.9.14		Mano de obra aislación de techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	308.805
8.9.15		De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsión bituminosa y manta asfáltica.	Metros cuadrados	1	126.065
8.9.16		Mano de obra aislación de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsión bituminosa y manta asfáltica.	Metros cuadrados	1	325.845
8.9.17		Impermeabilización interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	463.981
8.9.18		Mano de obra de impermeabilización interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	515.521
8.9.19		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretánicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	461.207
8.9.20		Mano de obra de impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretánicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	514.964
8.9.21		Aislación térmica y acústica.	Metros cuadrados	1	512.299
8.9.22		Mano de obra aislación térmica y acústica.	Metros cuadrados	1	128.551
9	7213160 1-005	MAMPOSTERÍA	Unidad	1	
9.1		MAMPOSTERiA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACIoN Y ELEVACIoN			
9.1.1		De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	372.215
9.1.2		Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	71.843
9.1.3		De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	421.437
9.1.4		Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	77.867
9.1.5		Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	216.639
9.1.6		Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	49.432
9.1.7		Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	271.647
9.1.8		Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	57.445
9.1.9		Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	277.452
9.1.10		Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	64.084
9.1.11		Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	250.229
9.1.12		Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	70.675
9.1.13		Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	421.439
9.1.14		Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	77.707
9.1.15		Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	246.954
9.1.16		Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	70.030
9.1.17		Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	420.447
9.1.18		Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	77.827
9.1.19		Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	425.519
9.1.20		Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	78.912
9.1.21		Elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	323.965
9.1.22		Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	117.440
9.1.23		Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	167.751
9.1.24		Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	43.820
9.1.25		Sardinel de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	174.531
9.1.26		Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	70.240
9.1.27		Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	247.825
9.1.28		Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	111.229
9.2		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	152.213

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luis Fernando Arandia
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araújo
Presidente
Administración

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
9.3		Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	29.562
9.4		Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	325.966
9.5		Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	65.361
9.6		Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	294.075
9.7		Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	65.022
9.8		Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	317.450
9.9		Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	64.527
9.10		De ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	165.732
9.11		Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	102.260
10	7213160 1-999	ENVARILLADOS	Unidad	1	
10.1		Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros	Metro lineal	1	95.878
10.2		Mano de Obra de Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros	Metro lineal	1	29.130
10.3		Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros.	Metro lineal	1	367.172
10.4		Mano de colocacion de Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros.	Metro lineal	1	38.427
10.5		Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de Ø 8	Metro lineal	1	95.926
10.6		Mano de Obra de Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de Ø 8	Metro lineal	1	28.639
10.7		Envarillado/costura de rajaduras en paredes.	Metro lineal	1	133.461
10.8		Mano de obra envarillado/costura de rajaduras en paredes.	Metro lineal	1	48.445
11	7213160 1-005	TABIQUERÍA	Unidad	1	
11.1		De placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metálico, construida en seco E=0,10m con aislación acústica e hidrófuga. Incluye puerta, herrajes y Cerraduras.	Metros cuadrados	1	765.968
11.2		Mano de Obra de placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metálico, construida en seco E=0,10m con aislación acústica e hidrófuga. Incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1	132.674
11.3		De placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metálico, construida en seco E=0,10m con aislación acústica e hidrófuga. Incluye Puerta, Herrajes y Cerraduras.	Metros cuadrados	1	1.329.056
11.4		Mano de obra de placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metálico, construida en seco E=0,10m con aislación acústica e hidrófuga. Incluye Puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1	191.023
11.5		De placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor	Metros cuadrados	1	982.187
11.6		Mano de Obra de placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor	Metros cuadrados	1	134.566
11.7		De paneles de poliestireno expandido.	Metros cuadrados	1	475.868
11.8		mano de Obra de paneles de poliestireno expandido.	Metros cuadrados	1	95.397
11.9		Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de baños y mingitorios. Pulido ambas caras.	Metros cuadrados	1	1.520.162
11.10		Mano de obra de Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de baños y mingitorios. Pulido ambas caras.	Metros cuadrados	1	367.315
11.11		De melamina tipo eucatek con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	475.194
11.12		Mano de obra de melamina tipo eucatek con perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	1	95.552
11.13		De melamina tipo eucatek vidriada con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	478.819
11.14		Mano de obra de melamina tipo eucatek vidriada con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	95.660
11.15		Puerta placa tipo eucatek con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	962.203
11.16		Mano de obra ce colocación de puerta placa tipo eucateck con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	191.585
12	7213160 1-007	TECHOS	Unidad	1	
12.1		PROVISIÓN DE TECHOS CON ESTRUCTURAS METÁLICAS			
12.1.1		Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	536.929
12.1.2		Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	94.399
12.1.3		Provision de Techo de chapa termoacustica	Metros cuadrados	1	807.947
12.1.4		Mano de obra de techo de chapa termoacustica.	Metros cuadrados	1	164.187

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Quintana Araujo
Coordinador de Contratación

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
12.1.5		Provisión de techo de chapa galvanizada de zinc Nº 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	618.347
12.1.6		Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc Nº 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	111.137
12.1.7		Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	618.266
12.1.8		Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	113.272
12.1.9		Provision de Techo con estructura metalica de chapa translucida de fiibra de vidrio	Metros cuadrados	1	1.030.248
12.1.10		Mano de obra de Techo con estructura metalica de chapa translucida de fiibra de vidrio	Metros cuadrados	1	174.051
12.2		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERÍA DE MADERA			
12.2.1		Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1	830.540
12.2.2		Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1	114.340
12.2.3		Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1	817.161
12.2.4		Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1	113.712
12.2.5		Provision de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	1	438.468
12.2.6		Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	1	114.914
12.2.7		Provision de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta alta	Metros cuadrados	1	439.010
12.2.8		Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	114.530
12.2.9		Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1	443.033
12.2.10		Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1	116.594
12.2.11		Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	439.155
12.2.12		Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	115.958
12.2.13		Provision de liston de borde de 1"x2" para reposicion	Metro lineal	1	58.178
12.2.14		Mano de obra para Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	1	9.780
12.2.15		Provision de materiales para reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	1	482.087
12.2.16		Mano de obra para Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	1	113.506
12.3		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	1	520.550
12.4		Mano de obra para montaje de techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	1	113.157
12.5		Provision de estructura y techo de policarbonato de 6 mm.	Metros cuadrados	1	1.449.865
12.6		Mano de obra para montaje de estructura y techo de policarbonato de 6 mm	Metros cuadrados	1	113.902
13	7213160 1-008	REVOQUES	Unidad	1	
13.1		A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	107.437
13.2		Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	38.438
13.3		A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	106.020
13.4		Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	38.321
13.5		Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	105.386
13.6		Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	37.987
13.7		Azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	105.555
13.8		Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	38.633
13.9		A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	124.768
13.10		Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	48.607
13.11		A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	125.486
13.12		Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	48.757
13.13		A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	125.890

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Enrique Vanuzzi
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Víctor Hugo Araujo
Presidente

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
13.14		Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	48.379
13.15		A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	125.237
13.16		Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	48.387
13.17		Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	86.075
13.18		Mano de obra de Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	28.597
13.19		Buñas en fachadas	Metro lineal	1	85.777
13.20		Mano de obra de Buñas en fachadas	Metro lineal	1	28.498
13.21		Aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	86.059
13.22		Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	29.249
13.23		Aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	87.354
13.24		Mano de obra de aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	28.999
13.25		De aristas verticales curvas piso - pared.	Metro lineal	1	86.433
13.26		Mano de obra de aristas verticales curvas piso-pared.	Metro lineal	1	28.437
13.27		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	1.804.956
13.28		Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	94.915
13.29		Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	85.913
13.30		mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	29.264
13.31		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	86.596
13.32		Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	28.840
13.33		Revoque de pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	86.681
13.34		Mano de obra de revoque pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	28.803
14	7213160 1-009	CONTRAPISOS	Unidad	1	
14.1		Contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	134.776
14.2		Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	39.152
14.3		De nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	96.495
14.4		Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	38.880
14.5		Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	96.535
14.6		Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	36.658
14.7		Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	668.869
14.8		Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	74.450
14.9		Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	97.088
14.10		Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	37.021
14.11		Base para piso de Hº Aº	Metros cuadrados	1	681.453
14.12		Mano de obra de base para piso de Hº Aº	Metros cuadrados	1	57.974
14.13		Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	127.203
14.14		Mano de obra de Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	38.857
14.15		De hormigon pobre sobre losa Hº Aº e=0.07 m.	Metros cuadrados	1	474.780
14.16		Mano de obra de hormigon pobre sobre losa Hº Aº e=0,07 m	Metros cuadrados	1	57.966
14.17		De cascotes en losa rebajada e=0.07.	Metros cuadrados	1	95.845
14.18		Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07.	Metros cuadrados	1	39.812
15	7213160 1-009	PISOS	Unidad	1	
15.1		Servicio de Encerado y pulido de pisos	Metros cuadrados	1	46.915

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Hugo Fernando Franco
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ariel Da Araújo
Presidente
Dirección Administrativa

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
15.2		Provision de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	73.290
15.3		Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	34.953
15.4		DE MOSAICOS GRANÍTICOS			
15.4.1		De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	428.645
15.4.2		Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	77.070
15.4.3		Pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.722.559
15.4.4		Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	190.405
15.4.5		Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido	Metros cuadrados	1	1.711.224
15.4.6		Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido	Metros cuadrados	1	188.246
15.4.7		Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.709.990
15.4.8		Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	193.168
15.4.9		Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	1.720.712
15.4.10		Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	189.923
15.4.11		Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	313.240
15.4.12		Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	156.095
15.4.13		De adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	970.855
15.4.14		Mano de obra de colocacion de adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	76.089
15.5		PISOS DE HORMIGÓN			
15.5.1		Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	254.343
15.5.2		Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	58.472
15.5.3		Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	254.288
15.5.4		Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	58.997
15.5.5		Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	255.735
15.5.6		Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	58.644
15.5.7		Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	257.595
15.5.8		Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	59.022
15.5.9		Pisos de hormigon Armado	Metros cuadrados	1	520.964
15.5.10		Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	1	43.746
15.5.11		Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	322.103
15.5.12		Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	58.323
15.5.13		Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	321.087
15.5.14		Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	58.018
15.5.15		Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	140.207
15.5.16		Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	44.271
15.5.17		Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1	521.137
15.5.18		Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos.	Metros cuadrados	1	58.491
15.5.19		De hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	365.038
15.5.20		Mano de obra de hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	57.758
15.5.21		Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	359.628
15.5.22		Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	58.254
15.6		PISO PORCELANATO			
15.6.1		Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado	Metros cuadrados	1	617.711

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis Hugo Larrea
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araujo
Consultor Jurídico

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
15.6.2		Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	96.640
15.6.3		De porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	677.334
15.6.4		Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	96.432
15.7		PISOS PODO TÁCTILES DE GRANITO PARA EXTERIORES			
15.7.1		Señalizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	343.699
15.7.2		Mano de obra de colocación de Señalizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	54.787
15.7.3		Señalización Direccional exterior	Metros cuadrados	1	342.406
15.7.4		Mano de obra de colocación de Señalización Direccional exterior	Metros cuadrados	1	54.491
15.7.5		Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	342.125
15.7.6		Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	54.985
15.8		PISOS PODO TÁCTIL DE PORCELANATO PARA INTERIOR			
15.8.1		Señalización de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	1.788.681
15.8.2		Mano de obra de Señalización de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	155.043
15.8.3		Señalización Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	1.809.453
15.8.4		Mano de obra de Señalización Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	154.914
15.9		PISO VINILICO			
15.9.1		De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	1.563.066
15.9.2		Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	517.277
15.9.3		De piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	1.586.399
15.9.4		Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	522.399
15.9.5		De piso Conductivo	Metros cuadrados	1	1.693.809
15.9.6		Mano de obra de colocacion de piso Conductivo	Metros cuadrados	1	519.961
15.9.7		De piso antideslizante	Metros cuadrados	1	1.597.076
15.9.8		Mano de obra de colocacion de piso antideslizante	Metros cuadrados	1	528.377
15.9.9		Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	1.580.374
15.9.10		Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	525.712
15.9.11		Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	1.379.542
15.9.12		Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	524.940
15.9.13		Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	1.391.238
15.9.14		Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	524.497
15.10		DE CERÁMICA			
15.10.1		De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	429.444
15.10.2		Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	78.543
15.10.3		De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	232.189
15.10.4		Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	59.490
15.10.5		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	239.737
15.10.6		Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	59.179
15.11		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	321.075
15.12		Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	59.008
15.13		De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	1.398.731
15.14		Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	526.594

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar Lopez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan Fulvio Arnold
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araujo

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
15.15		De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	165.247
15.16		Mano de obra de piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	36.594
15.17		De goma para escalera	Metros cuadrados	1	320.721
15.18		Mano de obra de colocacion de goma para escalera	Metros cuadrados	1	167.802
15.19		De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	513.736
15.20		Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	73.266
15.21		De parquet	Metros cuadrados	1	396.076
15.22		Mano de obra de colocacion de parquet	Metros cuadrados	1	73.423
15.23		Terminales para umbrales	Metro lineal	1	497.838
15.24		Mano de obra de colocacion determinales para umbrales	Metro lineal	1	98.184
16	7213160 1-009	ZÓCALOS	Unidad	1	
16.1		De Granito	Metro lineal	1	192.781
16.2		Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito	Metro lineal	1	25.743
16.3		Calcareo sanitario	Metro lineal	1	44.981
16.4		Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	1	19.128
16.5		De Porcelanato	Metro lineal	1	64.182
16.6		Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato	Metro lineal	1	25.742
16.7		De ceramico	Metro lineal	1	45.644
16.8		Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico	Metro lineal	1	19.026
16.9		Ceramica Nacional	Metro lineal	1	45.037
16.10		Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional	Metro lineal	1	19.012
16.11		DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL			
16.11.1		Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	509.945
16.11.2		Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	72.932
16.11.3		De cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	58.315
16.11.4		Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	21.948
16.11.5		Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	73.668
16.11.6		Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	22.147
16.11.7		De vinilico	Metro lineal	1	89.071
16.11.8		Mano de colocacion de obra de vinilico	Metro lineal	1	22.141
16.11.9		De burlete de goma a media caña y sellador	Metro lineal	1	88.068
16.11.10		Mano de obra de colocación de burlete de goma a media caña y sellador	Metro lineal	1	22.101
16.11.11		Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	73.315
16.11.12		Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	21.859
16.11.13		Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	576.817
16.11.14		Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	85.073
16.11.15		Zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	234.606
16.11.16		Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	48.866
17	7210160 7-002	REVESTIMIENTOS	Unidad	1	
17.1		De porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	680.926
17.2		Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	58.756
17.3		De porcelanatos en zona de cirlulacion	Metros cuadrados	1	476.100
17.4		Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion	Metros cuadrados	1	58.703

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Hugo Enrique Arandia Gerente de Abastecimiento y Logística Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G. Representante Legal Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Víctor Manuel Martínez Aranjo Consejero de Administración

CONTRATO N° 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
17.5		De planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	1.296.385
17.6		Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	481.638
17.7		De Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	1.179.760
17.8		Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	394.495
17.9		De Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	4.002.272
17.10		Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	460.557
17.11		De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	196.775
17.12		Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	51.966
17.13		De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	363.023
17.14		Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	80.589
17.15		DE PILARES.			
17.15.1		De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	2.911.711
17.15.2		Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	367.668
17.15.3		De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	1.312.148
17.15.4		Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	178.358
17.16		PROTECTORES DE PARED Y PUERTAS.			
17.16.1		Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	704.953
17.16.2		Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	64.122
17.16.3		Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	704.895
17.16.4		Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	64.019
17.16.5		Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	703.085
17.16.6		Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	64.049
17.16.7		Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	190.852
17.16.8		Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	38.364
17.16.9		Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	699.684
17.16.10		Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	181.859
17.16.11		Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	725.244
17.16.12		Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	328.042
17.16.13		Provision de cantoneras de aluminio perfil I para esquinas.	Metro lineal	1	281.240
17.16.14		Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil I para esquinas.	Metro lineal	1	38.852
18	7210260 2-005	CIELORRASOS	Unidad	1	
18.1		Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	1	479.060
18.2		Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	1	56.893
18.3		Provision de Cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	802.811
18.4		Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	75.146
18.5		Provision de Cielorrasos de fibra Mineral	Metros cuadrados	1	475.289
18.6		Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral	Metros cuadrados	1	56.390
18.7		Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	658.624
18.8		Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	57.239
18.9		Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	616.397
18.10		Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	56.802
18.11		Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	614.719

Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Abg. Hugo Fernando Lamela
Gerente de Abastecimiento y Logística
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Victoria Estigarribia Araujo
Abogada

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
18.12		Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	56.130
18.13		CIELORRASOS METALICOS			
18.13.1		Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	491.980
18.13.2		Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	63.063
19	7210260 2-005	CARPINTERÍA DE MELAMINA MDF, CON MARCO Y CONTRAMARCO EN WPC(WOOD POLYMER COMPOSITE).	Unidad	1	
19.1		Puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios	Metros cuadrados	1	733.213
19.2		Mano de obra de Colocacion de puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios	Metros cuadrados	1	145.593
19.3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS REBATIBLES CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.			
19.3.1		Provision de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	637.037
19.3.2		Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	127.703
19.3.3		Provision puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	772.465
19.3.4		Mano de obra de Colocacion puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	128.567
19.3.5		Provision puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	638.208
19.3.6		Mano de obra de Colocacion puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	127.543
19.3.7		Provision de puerta rebatible con visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	760.648
19.3.8		Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	125.738
19.3.9		Provision puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	757.659
19.3.10		Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	127.012
19.4		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS VAIVÉN CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.			
19.4.1		Provision de puerta vaiven con visor e=4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	880.301
19.4.2		Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	146.175
19.4.3		Provision de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	876.261
19.4.4		Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	143.827
19.4.5		Provision de herrajes y reparacion de puertas tipo vaiven de una hoja, marco de metal y puerta de madera.	Unidad	1	929.459
19.4.6		Mano de obra cambio de herrajes y reparacion de puertas tipo vaiven de una hoja, marco de metal y puerta de madera.	Unidad	1	279.255
19.5		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO CORREDIZAS CON HERRAJES, CERRADURAS MARCOS Y CONTRAMARCOS.			
19.5.1		Provision de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable).	Metros cuadrados	1	868.328
19.5.2		Mano de obra de Colocacion de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable).	Metros cuadrados	1	143.315
19.5.3		Provision de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable).	Metros cuadrados	1	872.509
19.5.4		Mano de obra de Colocacion de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable).	Metros cuadrados	1	145.945
20	7210260 2-005	CARPINTERÍA METÁLICA	Unidad	1	
20.1		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA Nº 18.			
20.1.1		Provisión de para puertas con marco cajón para pared e=variable en chapa doblada n° 18 lisas, (medida variable).	Metros cuadrados	1	428.959
20.1.2		Mano de obra de colocación de para puertas con marco cajón para pared e=variable en chapa doblada n° 18 lisas, (medida variable).	Metros cuadrados	1	85.516
20.1.3		Provisión para puerta rebatible, con marcos cajón para pared e= variable en chapa doblada n° 18 lisas. (medida variable).	Metros cuadrados	1	429.327
20.1.4		Mano de obra para colocación de puerta rebatible, con marcos cajón para pared e= variable en chapa doblada n° 18 lisas. (medida variable).	Metros cuadrados	1	84.762
20.1.5		Provisión para puerta vaivén, con marcos cajón para pared e= variable en chapa doblada n° 18 lisas. (medida variable).	Metros cuadrados	1	423.807
20.1.6		Mano de obra para colocación de puerta vaivén, con marcos cajón para pared e= variable en chapa doblada n° 18 lisas. (medida variable).	Metros cuadrados	1	85.518

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Daniel Araujo
Presidente

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
20.1.7		Provisión de para puerta corrediza, con marcos cajón para pared e= variable en chapa doblada n° 18 lisas. (medida variable).	Metros cuadrados	1	420.953
20.1.8		Mano de obra para colocación de puerta corrediza, con marcos cajón para pared e= variable en chapa doblada n° 18 lisas. (medida variable).	Metros cuadrados	1	84.422
20.2		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y MARCOS METÁLICOS DE CHAPA DOBLADA.			
20.2.1		Provisión de puerta de chapa doblada n° 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n° 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	449.213
20.2.2		Mano de obra de colocación de puerta de chapa doblada n° 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n° 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	64.729
20.2.3		Provisión de puerta chapa doblada n° 20 ciega (medida variable), con marco chapa n° 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	453.568
20.2.4		Mano de obra Colocación de puerta chapa doblada n° 20 ciega (medida variable), con marco chapa n° 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	64.324
20.2.5		Provisión de puerta chapa doblada n° 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n° 18, con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	457.383
20.2.6		Mano de obra colocación de puerta chapa doblada n° 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n° 18, con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	64.198
20.2.7		Provisión de puerta chapa plegada n° 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilación para ducto	Metros cuadrados	1	448.489
20.2.8		Mano de obra de Colocación de puerta chapa plegada n° 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilación para ducto	Metros cuadrados	1	63.142
20.2.9		Provisión de puerta chapa plegada n° 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilación para ducto	Metros cuadrados	1	454.025
20.2.10		Mano de obra de Colocación de puerta chapa doblada n° 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n° 18 , con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	63.409
20.2.11		Provisión de puerta chapa doblada n° 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n° 18, con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	451.920
20.2.12		Mano de obra de Colocación de puerta chapa doblada n° 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n° 18, con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	64.537
20.2.13		Provisión de puerta chapa doblada n° 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n°20 con marco chapa n° 18, con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	454.709
20.2.14		Mano de obra de colocación de puerta chapa doblada n° 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n°20 con marco chapa n° 18, con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	64.330
20.2.15		Provisión de puerta chapa doblada n° 20 ciega de dos hojas tipo vaivén en chapa plegada n°20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajón en chapa n° 18, para pared e= variable	Metros cuadrados	1	456.012
20.2.16		Mano de obra de Colocación de puerta chapa doblada n° 20 ciega de dos hojas tipo vaivén en chapa plegada n°20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajón en chapa n° 18, para pared e= variable	Metros cuadrados	1	64.982
20.2.17		Provisión de puerta chapa doblada n° 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n° 18 , con marco tipo cajón para pared e= variable	Metros cuadrados	1	452.820
20.2.18		Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	63.830
20.3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGO (PCF), INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPÁNICO			
20.3.1		Provisión de pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajón para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n° 16 lisas.	Metros cuadrados	1	3.527.070
20.3.2		Mano de obra de Colocación pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajón para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n° 16 lisas.	Metros cuadrados	1	426.220
20.3.3		Provisión pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajón para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n° 16 lisas.	Metros cuadrados	1	3.562.357
20.3.4		Mano de obra de Colocación pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajón para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n° 16 lisas.	Metros cuadrados	1	423.567
20.4		ABERTURAS DE ACERO INOXIDABLES PARA AREAS ESTERILES QUIROFANO-LABORATORIO-ESTERILIZACION-UTI-ZONA INFECCIOSOS			
20.4.1		Provision de puertas corredizas hermeticas automaticas para quirofanos	Metros cuadrados	1	4.481.671
20.4.2		Mano de obra de Colocacion puertas corredizas hermeticas automaticas para quirofanos	Metros cuadrados	1	640.271
20.4.3		Provision puertas correderas para acceso a la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	3.270.549
20.4.4		Mano de obra de Colocacion puertas correderas para acceso a la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	381.873
20.4.5		Provision puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	3.228.137
20.4.6		Mano de obra de Colocacion puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	376.573
20.4.7		Provision puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas	Metros cuadrados	1	3.224.476
20.4.8		Mano de obra de Colocacion puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas	Metros cuadrados	1	378.247
20.4.9		Provision puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia	Metros cuadrados	1	3.270.938

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar Lopez Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Ing. Enrique Arguello Gerente de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G. Representante Legal Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Vicente Bogarín Arguello Consejo de Administración

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
20.4.10		Mano de obra de Colocacion puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografía	Metros cuadrados	1	385.083
20.4.11		Provision ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x	Metros cuadrados	1	90.945.750
20.4.12		Mano de obra de Colocacion ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x	Metros cuadrados	1	11.673.277
20.5		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTONES METÁLICOS			
20.5.1		Provisión puerta metálica con bastidor de caños de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro ángulo	Metros cuadrados	1	643.500
20.5.2		Mano de Obra de Colocacion puerta metálica con bastidor de caños de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro ángulo	Metros cuadrados	1	104.982
20.5.3		Provisión rejas de caños cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	636.216
20.5.4		Mano de obra de Colocación rejas de caños cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	104.589
20.5.5		Provision de Reja perimetal	Metros cuadrados	1	634.267
20.5.6		Mano de obra de colocacion de reja Perimetral	Metros cuadrados	1	104.579
20.6		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TECHOS METÁLICOS PARA DUCTOS			
20.6.1		Povision de techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	571.262
20.6.2		Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	65.048
21	72102602-005	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	
21.1		Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	1.538.337
21.2		Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	175.465
21.3		Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	1.520.433
21.4		Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	172.915
21.5		Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.517.719
21.6		Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	173.706
21.7		Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.522.398
21.8		Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	175.921
21.9		Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	516.398
21.10		Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	73.882
21.11		Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	6.537.512
21.12		Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	488.261
21.13		PROVISIoN E INSTALACIoN DE BARANDAS Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLES.			
21.13.1		Provision de baranda de escalera de caño cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	2.414.712
21.13.2		Mano de obra de Colocación de baranda de escalera de caño cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	319.662
21.13.3		Provisión de baranda de rampa de caño cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	2.442.435
21.13.4		Mano de Obra de Colocación de baranda de rampa de caño cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	316.997
21.13.5		Provisión de pasamanos en caño cuadrado en escalera	Metro lineal	1	2.413.432
21.13.6		Mano de obra de Colocación pasamanos en caño cuadrado en escalera	Metro lineal	1	317.147
21.13.7		Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	4.449.727
21.13.8		Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	804.884
21.13.9		Provisión puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de baños, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	4.472.901
21.13.10		Mano de obra de Colocación puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de baños, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	808.187
21.13.11		Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	1	1.041.512

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
21.13.12		Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	4.955.311
21.13.13		Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	642.113
21.13.14		Provision de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	672.966
21.13.15		Mano de obra de colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	308.346
21.13.16		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	676.795
21.13.17		Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	133.407
22	7210260 2-005	CARPINTERÍA DE MADERA	Unidad	1	
22.1		Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	1	962.389
22.2		Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	1	128.314
22.3		Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	322.327
22.4		Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	127.842
22.5		Provision de cerraduras en puertas	Unidad	1	256.242
22.6		Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	63.909
22.7		Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	252.730
22.8		Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	63.749
22.9		Reparacion de persianas (puertas y Ventanas)	Metros cuadrados	1	253.583
22.10		Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	1	63.462
22.11		Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	946.660
22.12		Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	127.550
22.13		Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	2.113.629
22.14		Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	305.981
22.15		Provision de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	955.568
22.16		Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	126.304
22.17		Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	62.966
22.18		Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	25.629
22.19		Provision de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	63.562
22.20		Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	25.451
22.21		Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	256.386
22.22		Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	64.452
22.23		Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	1.717.342
22.24		Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1	319.411
23	7213160 1-002	VIDRIOS. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN.	Unidad	1	
23.1		Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	864.888
23.2		Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	183.826
23.3		Provisión cristal templado, paño fijo,	Metros cuadrados	1	2.393.227
23.4		Mano de obra de Colocacion de cristal templado, paño fijo	Metros cuadrados	1	286.595
23.5		Provision vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	1.546.100
23.6		mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	183.883
23.7		Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	1.556.482
23.8		Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	[illegible]

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
23.9		Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	103.293.072
23.10		Mano de obra para montaje de Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	17.632.635
23.11		PUERTAS AUTOMÁTICAS CON PAÑO FIJO DE CRISTAL TEMPLADO, INCLUYE PROVISIÓN E INSTALACIÓN			
23.11.1		Provisión de puertas automáticas corredizas dos hojas + paño laterales fijas con vidrio transparente incoloro, esp: 10mm, incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios. (medida variable).	Metros cuadrados	1	27.538.921
23.11.2		Mano de obra de Instalación puertas automáticas corredizas dos hojas + paño laterales fijas con vidrio transparente incoloro, esp: 10mm, incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios. (medida variable).	Metros cuadrados	1	8.128.330
23.12		Provision de puertas vaiven vidriadas de cristal templado.	Metros cuadrados	1	4.344.526
23.13		Mano de obra de instalacion de puertas vaiven vidriadas de cristal templado, incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	445.408
23.14		Provision puerta vidriada de una hoja. (medida variable)	Metros cuadrados	1	4.353.215
23.15		Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de una hoja. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	443.522
23.16		Provision puerta vidriada de dos hojas. (medida variable)	Metros cuadrados	1	4.394.442
23.17		Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de dos hojas. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	449.377
23.18		Provision de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	2.748.810
23.19		Mano de obra de colocacion de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	447.013
23.20		Provisión de ventanas paño fijo vidriada del tipo guillotina.	Metros cuadrados	1	4.406.971
23.21		Mano de obra de Colocación de ventanas paño fijo vidriada del tipo guillotina.	Metros cuadrados	1	449.803
23.22		Provision de paños fijos esmerilados	Metros cuadrados	1	4.326.218
23.23		Mano de obra de colocacion de paños fijos esmerilados	Metros cuadrados	1	445.216
23.24		Provision de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	1	4.645.364
23.25		Mano de obra de colocacion de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno	Metros cuadrados	1	448.078
23.26		Provision de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	4.602.586
23.27		Mano de obra de colocacion de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	439.169
23.28		Provision de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a elección del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijón según diseño	Metros cuadrados	1	4.584.800
23.29		Mano de obra de colocacion de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a elección del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijón según diseño	Metros cuadrados	1	452.020
23.30		Provisión de puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color a elección del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijón según diseño.	Metros cuadrados	1	4.658.417
23.31		Mano de obra de colocación de puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color a elección del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijón según diseño	Metros cuadrados	1	449.534
23.32		Provision de brazo hidraulico F4 para puertas	Unidad	1	2.834.125
23.33		Mano de obra para montaje de brazo hidraulico F4 para puertas	Unidad	1	297.025
23.34		Mano de obra de Reparacion de Puertas Automatizadas	Unidad	1	2.372.531
23.35		POLARIZADO			
23.35.1		De laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	286.036
23.35.2		Mano de obra de laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	94.817
23.35.3		De laminas de ploteado para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	285.578
23.35.4		Mano de obra de colocacion de laminas de ploteados de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	95.558
24	7213160 1-002	PINTURA	Unidad	1	
24.1		PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES			
24.1.1		Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	104.378
24.1.2		Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	28.655
24.1.3		Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	03.746

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dra. Verónica Natalia Araujo
Gerente de Abastecimiento y Logística

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
24.1.4		Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	28.595
24.1.5		Provision de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	86.536
24.1.6		Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	18.713
24.1.7		Provision de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	121.975
24.1.8		Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	28.352
24.1.9		Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	102.635
24.1.10		Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	28.496
24.1.11		Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	1	1.343.004
24.1.12		Mano de obra del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	1	187.268
24.1.13		Provision de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho)	Metros cuadrados	1	142.656
24.1.14		Mano de obra de colocacion de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho)	Metros cuadrados	1	37.762
24.1.15		Provision de pintura polideportiva para pisos (Numeracion de espacios de Estacionamiento)	Metros cuadrados	1	141.880
24.1.16		Mano de Obra de pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	1	37.849
24.1.17		Provision de pintura emulsionada texturada	Metros cuadrados	1	121.416
24.1.18		Mano de obra de Colocacion de pintura emulsionada texturada	Metros cuadrados	1	37.765
24.1.19		De paredes exteriores en mochetas y molduras revocadas	Metros cuadrados	1	79.315
24.1.20		Mano de obra de Colocacion de paredes exteriores en mochetas y molduras revocadas	Metros cuadrados	1	28.388
24.1.21		De muralla perimetral	Metros cuadrados	1	104.259
24.1.22		Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1	28.320
24.1.23		Exterior con silleta	Metros cuadrados	1	163.707
24.1.24		Mano de obra exterior con silleta	Metros cuadrados	1	67.221
24.1.25		De tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	103.606
24.1.26		Mano de obra de tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	28.530
24.1.27		Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	122.960
24.1.28		Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	28.175
24.2		PINTURA DE ABERTURAS			
24.2.1		Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	139.228
24.2.2		Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	28.191
24.2.3		Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	87.110
24.2.4		Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	18.876
24.2.5		Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	142.751
24.2.6		Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	28.228
24.2.7		De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1	140.401
24.2.8		mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1	30.226
24.2.9		De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	119.678
24.2.10		Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	28.166
24.2.11		Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	140.819
24.2.12		Mano de obra de laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	28.447
24.3		PINTURA DE CIELORRASOS			
24.3.1		Provision de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	103.885
24.3.2		Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	28.753
24.3.3		Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	122.860

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Marcos Villa López
Director
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Alva Hugo Enrique Miranda
Gerente de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramírez Aquino
Presidente

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
24.3.4		Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	28.639
24.3.5		Provision de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	473.527
24.3.6		Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	75.495
24.4		PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS.			
24.4.1		Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	235.791
24.4.2		Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	74.931
24.4.3		Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	232.128
24.4.4		Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	75.206
24.5		ENDUIDO			
24.5.1		Provision en paredes de mamposteria a dos capas	Metros cuadrados	1	113.895
24.5.2		Mano de obra de Colocacion de enduido en paredes de mamposteria a dos capas	Metros cuadrados	1	28.541
24.5.3		Provision en cielo raso de placas a dos capas	Metros cuadrados	1	113.151
24.5.4		Mano de obra deColocacion de enduido en cielo raso de placas a dos capas	Metros cuadrados	1	28.140
24.5.5		Provision de enduido en cielo rasos de losa a dos capas	Metros cuadrados	1	112.009
24.5.6		Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa a dos capas	Metros cuadrados	1	28.013
24.5.7		Provision en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas.	Metros cuadrados	1	112.956
24.5.8		Mano de obra de Colocacion en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas.	Metros cuadrados	1	27.990
24.5.9		Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex	Metros cuadrados	1	113.442
24.5.10		Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex	Metros cuadrados	1	28.578
24.5.11		Provision de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	113.309
24.5.12		Mano de obra de Colocacion de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	28.714
24.5.13		Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	114.748
24.5.14		Mano de obra de Colocacion en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	28.520
24.5.15		Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	1	114.206
24.5.16		Mano de obra de enduido de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	1	28.327
24.6		AL BARNIZ			
24.6.1		De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	93.207
24.6.2		Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	28.175
24.7		AL EPOXI			
24.7.1		Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	464.428
24.7.2		Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	75.902
25	7210260 2-005	MUEBLES MOSTRADORES SEGÚN DETALLES	Unidad	1	
25.1		Provisión de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	3.730.238
25.2		Mano de obra de Colocación de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	76.637
25.3		Provisión de mueble fijo con ventanilla para atención	Metros cuadrados	1	3.721.432
25.4		Mano de obra de Colocación de mueble fijo con ventanilla para atención	Metros cuadrados	1	76.103
26	5612200 1-9999	MESADAS DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	
26.1		Provisión de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox.	Metros cuadrados	1	5.922.407
26.2		Mano de obra de Colocación de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox.	Metros cuadrados	1	368.323
26.3		Provisión de mesada reforzada de hormigón, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox.	Metros cuadrados	1	11.904.59

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
26.4		Mano de Obra de Colocación de mesada reforzada de hormigón, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox.	Metros cuadrados	1	625.054
27	5612200 1-9999	MESADA DE GRANITO NATURAL - VER DETALLES	Unidad	1	
27.1		Provisión de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zócalo y faldón apoyada sobre ménsulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	4.435.418
27.2		Mano de obra de Colocación de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zócalo y faldón apoyada sobre ménsulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	456.010
28	5612200 1-9999	MESADAS DE PLACAS LAMINADAS TERMOESTABLE DURÓMETRO DE ALTA PRESIÓN	Unidad	1	
28.1		Provisión de placas laminadas termoestable durómetro de alta presión	Metros cuadrados	1	640.485
28.2		Mano de obra de colocación de placas laminadas termoestable durómetro de alta presión	Metros cuadrados	1	151.519
29	5610152 0-006	ESTANTES Y ALACENAS DE ACERO INOXIDABLES- VER DETALLES	Unidad	1	
29.1		Provisión de alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios	Metros cuadrados	1	7.007.580
29.2		Mano de obra de Colocación de alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios	Metros cuadrados	1	358.964
29.3		Provisión de mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m - a: 0,55 m	Metros cuadrados	1	7.011.246
29.4		Mano de obra de Provisión de cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m a: 0,55 m	Metros cuadrados	1	359.612
30	5610152 0-006	RED VIAL CONSTRUCCIÓN	Unidad	1	
30.1		Provision de base suelo ripio	Metros cúbicos	1	83.548
30.2		Mano de obra de Colocacion de base suelo ripio	Metros cúbicos	1	12.816
30.3		Provision de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2	Metros cúbicos	1	2.804.549
30.4		Mano de obra de Colocacion de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2	Metros cúbicos	1	831.517
30.5		Provisión de cuneta de H°A°	Metros cúbicos	1	3.428.595
30.6		Mano de obra de cuneta de H°A°	Metros cúbicos	1	879.343
30.7		Provision de Baden	Metros cúbicos	1	3.444.683
30.8		Mano de obra de colocacion de Baden	Metros cúbicos	1	887.312
30.9		Provision de tope de estacionamiento	Unidad	1	889.340
30.10		Mano de obra de Colocacion de tope de estacionamiento	Unidad	1	128.069
30.11		Provision de bandas de frenado	Unidad	1	575.663
30.12		Mano de obra de Colocacion de bandas de frenado	Unidad	1	127.882
30.13		Provision de tachones reductores de velocidad	Unidad	1	193.096
30.14		Colocacion de tachones reductores de velocidad	Unidad	1	64.630
30.15		Reductores de velocidad de hormigon armado.	Unidad	1	452.453
30.16		Mano de obra de colocacion de reductores de velocidad de hormigon armado.	Unidad	1	127.691
30.17		Encausadores H°A°.	Metros cúbicos	1	3.412.469
30.18		Mano de obra de colocación de encauzadores H°A°	Metros cúbicos	1	891.678
31	7213160 1-002	JARDINERIA	Unidad	1	
31.1		Provision de Cesped	Metros cuadrados	1	31.347
31.2		Mano de obra de Colocacion de Cesped	Metros cuadrados	1	10.211
31.3		Provison de talud	Metros cúbicos	1	35.069
31.4		Mano de obra de colocacion de Talud	Metros cúbicos	1	12.309
31.5		Provision de empastado incluye preparacion del terreno y abonos	Metros cuadrados	1	48.284
31.6		Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1	21.550
31.7		Provision de plantines de especies segun plano	Unidad	1	69.787
31.8		Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano	Unidad	1	18.962
31.9		Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio	Unidad	1	19.269

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
32	80111613-9999	TRABAJOS FINALES	Unidad	1	
32.1		Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	1	106.920
32.2		Mano de obra de Desarmado de vallado de obras	Metros cuadrados	1	22.236
32.3		Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	1	53.145
32.4		Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	22.790
33	80111613-9999	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, PILETAS DE ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.	Unidad	1	
33.1		Provision y colocacion de artefactos sanitarios			
33.1.1		Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	360.900
33.1.2		Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	137.680
33.1.3		Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	854.090
33.1.4		Mano de obra de Colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	136.793
33.1.5		Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	657.907
33.1.6		Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	226.839
33.1.7		Provisión de lavatorio pequeño con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujeción.	Unidad	1	462.393
33.1.8		Mano de obra de Colocación de lavatorio pequeño con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujeción.	Unidad	1	136.140
33.1.9		Provisión de lavatorio pequeño de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones mínimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	Unidad	1	676.740
33.1.10		Mano de obra de Colocación de lavatorio pequeño de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones mínimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	Unidad	1	135.892
33.2		INODOROS DE LOZA ESMALTADA.			
33.2.1		Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	966.918
33.2.2		Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	164.381
33.2.3		Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	908.658
33.2.4		Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	164.442
33.2.5		Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	1.170.831
33.2.6		Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	164.645
33.2.7		Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	1.336.415
33.2.8		Mano de obra de Colocacion inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	165.111
33.3		MINGITORIOS DE LOZA ESMALTADA.			
33.3.1		Provision de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.615.086
33.3.2		Mano de obra de Colocacion de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios.	Unidad	1	344.718
33.3.3		Provision de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m.	Unidad	1	1.147.707
33.3.4		Mano de obra de Colocacion de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m.	Unidad	1	165.431
33.3.5		Grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm.	Unidad	1	218.327
33.3.6		Mano de obra de instalacion de grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm.	Unidad	1	44.444
33.3.7		Provision de rejilla de patio Gral para desague pluvial	Unidad	1	425.535
33.3.8		Mano de obra de colocacion de rejilla de patio Gral para desague pluvial	Unidad	1	130.547
33.3.9		Provision de Rejilla de Piso en baños	Unidad	1	188.384
33.3.10		Mano de obra de colocacion de rejilla de piso en baños	Unidad	1	110.904
33.3.11		Provision de desengrasador de pvc con tapa reforzada.	Unidad	1	245.896
33.3.12		Mano de obra de colocacion de desengrasador de pvc con tapa reforzada.	Unidad	1	117.560
33.3.13		Reposicion de desengrasador industrial de cocina.	Unidad	1	792.802
33.3.14		Mano de obra de reposicion de desengrasador industrial de cocina.	Unidad	1	245.519

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
33.3.15		Provisión de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	567.227
33.3.16		Mano de obra de boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla.	Unidad	1	247.057
33.3.17		Provision de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	759.348
33.3.18		Mano de obra de boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla.	Unidad	1	624.631
33.3.19		Provision de Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	557.171
33.3.20		Mano de obra de boca de desagüe abierta de 60x60cm con tapa rejilla.	Unidad	1	647.455
33.3.21		Mano de obra de reparacioon y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40 x 40 cm.	Unidad	1	346.971
33.3.22		Mano de obra de reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60 x 60 cm.	Unidad	1	720.788
33.3.23		Mano de obra de reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80 x 80 cm.	Unidad	1	280.219
33.3.24		Provisión de Tapa de hº de 40x40 cm	Unidad	1	152.388
33.3.25		Mano de obra de colocación de tapa de hº de 40x40cm.	Unidad	1	70.402
33.3.26		Provisión de Tapa de hº de 60x60 cm.	Unidad	1	188.338
33.3.27		Mano de obra de colocación de tapa de hº de 60x60cm.	Unidad	1	82.254
33.3.28		Provisión de Tapa de hº de 80x80 cm.	Unidad	1	271.527
33.3.29		Mano de obra de colocación de tapa de hº de 80x80cm.	Unidad	1	129.358
33.3.30		provision de Tuberia de pvc de 150mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	406.587
33.3.31		Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 150 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	43.933
33.3.32		Provision de Tuberia de pvc de 100mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	351.907
33.3.33		Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 100 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	44.084
33.3.34		Provision de tuberia de pvc de 75mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	293.327
33.3.35		Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 75 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	43.760
33.3.36		provision de tuberia de pvc de 50mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	265.827
33.3.37		Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 50 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	43.824
33.3.38		Provision de tuberia de pvc de 40mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	218.607
33.3.39		Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 40 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	43.829
33.3.40		Provision de Caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Unidad	1	187.808
33.3.41		Mano de obra de colocacion de caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Unidad	1	117.122
33.3.42		Provision de Rejilla cromada de 150 mmx150 mm.	Unidad	1	365.195
33.3.43		Mano de obra de colocacion de rejilla cromada de 150 mm x 150 mm.	Unidad	1	145.950
33.3.44		Provisión de Codo de 100 mm x 90°, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	109.511
33.3.45		Mano de obra de colocación de codo de 100 mm x 90°, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	73.766
33.3.46		Provisión de Codo de 100 mm x 45°, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	110.244
33.3.47		Mano de obra de colocación de codo de 100 mm x 45°, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	94.060
33.3.48		Provisión de Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	88.121
33.3.49		Mano de obra de colocación de codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	44.327
33.3.50		Provisión de Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	87.554
33.3.51		Mano de Obra de colocacion de Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	44.114
33.3.52		Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	58.733
33.3.53		Mano de obra de colocacion de Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	14.540
33.3.54		Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	58.048
33.3.55		Mano de obra de Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	20.106
33.3.56		Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	59.332
33.3.57		Mano de obra de Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	14.720
33.3.58		Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	[illegible].150

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
33.3.59		Mano de Obra de Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	14.473
33.3.60		Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1	216.809
33.3.61		Mano de Obra de colocacion de Curva de 100 mm x 87? 30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1	72.102
33.3.62		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	219.219
33.3.63		Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	73.020
33.3.64		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	132.281
33.3.65		Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	73.010
33.3.66		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	125.526
33.3.67		Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	73.932
33.3.68		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	127.004
33.3.69		Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	73.742
33.3.70		Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	204.113
33.3.71		Mano de obra de colocacion de Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	73.491
33.3.72		Provision de Sifon colgante de PVC.	Unidad	1	174.628
33.3.73		Mano de obra de Sifon colgante de PVC	Unidad	1	72.788
33.3.74		Sifon colgante cromado.	Unidad	1	217.646
33.3.75		Mano de obra de sifon colgante cromado	Unidad	1	72.173
33.4		PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE.			
33.4.1		Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	Unidad	1	748.135
33.4.2		Mano de obra de colocacion de Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	Unidad	1	146.041
33.4.3		Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalación compuesto por: soporte metálico, tornillos y tarugos.	Unidad	1	616.555
33.4.4		Mano de obra de colocación de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalación compuesto por: soporte metálico, tornillos y tarugos	Unidad	1	144.972
33.4.5		Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.243.235
33.4.6		Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	279.330
33.4.7		Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.461.228
33.4.8		Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	143.627
33.4.9		Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	13.786.547
33.4.10		Mano de obra de colocacion de piletas pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.276.644
33.4.11		Provision de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	13.769.067
33.4.12		Mano de obra de Colocacion de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.283.344
33.4.13		Provision de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	13.622.421
33.4.14		Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.487.248
33.5		PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIAS.			
33.5.1		Provision de Griferias con accionamiento manual	Unidad	1	255.690
33.5.2		Mano de obra de Colocacion de Griferias con accionamiento manual	Unidad	1	187.682

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
33.6		PROVISIoN Y COLOCACIoN DE GRIFERiAS PARA MINGITORIOS.			
33.6.1		Provision de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.091.501
33.6.2		Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios.	Unidad	1	119.361
33.6.3		Provision de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.080.371
33.6.4		Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	Unidad	1	118.971
33.7		GRIFERiAS PARA LAVATORIOS, LAVADEROS Y PILETAS.			
33.7.1		Provisión de griferia cromada linea clásica para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria	Unidad	1	294.189
33.7.2		Mano de Obra de Colocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria	Unidad	1	118.860
33.7.3		Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.092.605
33.7.4		Mano de obra deColocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	118.955
33.7.5		Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	1.245.073
33.7.6		Mano de Obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	131.768
33.7.7		Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	1.247.256
33.7.8		Mano de obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	119.005
33.7.9		Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria	Unidad	1	1.378.256
33.7.10		Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria	Unidad	1	120.206
33.7.11		Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente	Unidad	1	1.379.286
33.7.12		Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente	Unidad	1	119.212
33.7.13		Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	520.370
33.7.14		Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	120.842
33.7.15		Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.535.383
33.7.16		Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	119.593
33.7.17		provision de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	519.820
33.7.18		Mano de obra de Colocacion de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	118.656
33.7.19		Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	652.551
33.7.20		Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	117.903
33.7.21		Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.518.310
33.7.22		Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	120.820
33.7.23		Provision de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	2.022.919
33.7.24		Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	119.372
33.7.25		Provision de griferia linea clasica para tanque lavarropa.	Unidad	1	264.169
33.7.26		Mano de obra de Colocacion de griferia linea clasica para tanque lavarropa.	Unidad	1	118.723
33.7.27		Provision de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??.	Unidad	1	262.693
33.7.28		Mano de obra de colocacion de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??.	Unidad	1	118.442
33.7.29		Provision de mezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.	Unidad	1	843.907
33.7.30		Mano de obra de Colocacion demezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.	Unidad	1	118.062
33.7.31		Provision mezclador de 3 grifos,con todos sus accesorios.	Unidad	1	2.447.578
33.7.32		Mano de obra mezclador de 3 grifos,con todos sus accesorios.	Unidad	1	743.288
33.8		GRIFERiAS PARA DUCHA.			
33.8.1		Provision de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.761.441

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
33.8.2		Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	119.631
33.8.3		Provision de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.772.290
33.8.4		Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	120.051
33.8.5		Provision de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.396.261
33.8.6		Mano de obra deColocacion de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	Unidad	1	120.685
33.8.7		Provision de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	Unidad	1	849.159
33.8.8		Mano de obra de Colocacion de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	Unidad	1	119.977
33.8.9		Provision de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro.	Unidad	1	4.985.235
33.8.10		Mano de obra de Colocacion de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro.	Unidad	1	728.112
33.8.11		Provision de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica).	Unidad	1	3.138.898
33.8.12		Mano de obra de Colocacion de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica).	Unidad	1	753.778
33.8.13		Provision de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	3.159.371
33.8.14		Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	437.838
33.8.15		Provision de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	Unidad	1	3.136.750
33.8.16		Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	Unidad	1	434.329
33.8.17		Provision de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	3.136.331
33.8.18		Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	435.808
33.8.19		Provision de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	3.117.570
33.8.20		Mano de obra de Colocacion de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	434.313
33.8.21		Provision de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	3.137.376
33.8.22		Mano de obra de Colocacion de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	434.591
33.8.23		Provision de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	998.604
33.8.24		Mano de obra de Colocacion de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	440.097
33.9		PROVISIoN Y COLOCACIoN DE COMPLEMENTOS			
33.9.1		Provision de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	Unidad	1	735.141
33.9.2		Mano de obra de Colocacion de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	Unidad	1	146.927
33.10		TAPAS Y ASIENTOS PARA INODOROS.			
33.10.1		Provision de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional.	Unidad	1	289.549
33.10.2		Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional.	Unidad	1	72.698
33.10.3		Provision de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	Unidad	1	890.902
33.10.4		Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	Unidad	1	99.046
33.10.5		Provision de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	Unidad	1	205.513
33.10.6		Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	Unidad	1	48.929
33.10.7		Provision de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios.	Unidad	1	206.512
33.10.8		Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios.	Unidad	1	48.834
33.11		VaLVULAS DE DESCARGA.			
33.11.1		Provisión de Válvulas de descarga dn 1 1/4" - alta presión.	Unidad	1	411.597
33.11.2		Mano de obra de Colocación de Válvulas de descarga dn 1 1/4" - alta presión.	Unidad	1	118.892
33.12		TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VaLVULA DE DESCARGA DE INODOROS.			
33.12.1		Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.	Unidad	1	660.687

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
33.12.2		Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.	Unidad	1	118.357
33.12.3		Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	Unidad	1	731.060
33.12.4		Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	Unidad	1	119.414
33.12.5		Provision de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro.	Unidad	1	673.742
33.12.6		Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro.	Unidad	1	120.522
33.12.7		Provision de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios.	Unidad	1	536.841
33.12.8		Mano de obra de Colocacion de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios.	Unidad	1	120.458
33.12.9		Provision de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??".	Unidad	1	674.923
33.12.10		Mano de obra de Colocacion de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??".	Unidad	1	120.412
33.12.11		Provision de asiento rebatible de 0.50 m x 0.50 m de acero inoxidable, para ducha de discapacitado.	Unidad	1	4.566.874
33.12.12		Mano de obra de Colocacion de asiento rebatible de 0.50 m x 0.50 m de acero inoxidable, para ducha de discapacitado.	Unidad	1	145.516
33.13		BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE.			
33.13.1		Provision de barra rebatible de apoyo para discapacitado.	Unidad	1	1.610.925
33.13.2		Mano de obra de Colocacion de barra rebatible de apoyo para discapacitado.	Unidad	1	119.439
33.13.3		Provision de barra fija de apoyo para discapacitados	Unidad	1	823.797
33.13.4		Mano de obra de Colocacion de barra fija de apoyo para discapacitados	Unidad	1	120.561
33.13.5		Provision de barra de apoyo en L para discapacitados.	Unidad	1	2.288.251
33.13.6		Mano de obra de Colocacion de barra de apoyo en L para discapacitados.	Unidad	1	120.163
33.13.7		Provision de percha simple de loza esmaltada.	Unidad	1	72.640
33.13.8		Mano de obra de Colocacion de percha simple de loza esmaltada.	Unidad	1	43.976
33.13.9		Provision de percha simple metalica.	Unidad	1	118.232
33.13.10		Mano de obra de Colocacion de percha simple metalica.	Unidad	1	49.261
33.13.11		Provision de jabonera de loza esmaltada.	Unidad	1	72.571
33.13.12		Mano de obra de Colocacion de jabonera de loza esmaltada.	Unidad	1	44.045
33.13.13		Provision de dispensador de papel higienico en rollo.	Unidad	1	580.863
33.13.14		Colocacion de dispensador de papel higienico en rollo.	Unidad	1	120.025
33.13.15		Provision de dispensador de toallas de papel intercalado.	Unidad	1	582.444
33.13.16		Mano de obra de Colocacion de dispensador de toallas de papel intercalado.	Unidad	1	120.374
33.13.17		Provision de dispensador de jabon.	Unidad	1	586.984
33.13.18		Mano de obra de Colocacion de dispensador de jabon.	Unidad	1	120.124
33.14		Mano de obra de remocion de artefactos sanitarios, griferias y complementos, con recuperacion.	Unidad	1	119.337
33.15		PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TEREMOCALEFONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS.			
33.15.1		Provision de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	2.210.899
33.15.2		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	687.141
33.15.3		Provision de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	2.347.776
33.15.4		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	684.177
33.15.5		Provision de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	2.472.773
33.15.6		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	688.950
34	8011161 3-9999	INSTALACION SANITARIA.	Unidad	1	
34.1		INSTALACION DE HIDRAULICA			
34.1.1		Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad Medida Global	1	6.508.852
34.1.2		Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad Medida Global		524.067

Luis F. Gonzalez G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
34.1.3		Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m	Unidad	1	3.239.719
34.2		REGISTROS DE INSPECCION.			
34.2.1		Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	1	693.069
34.2.2		Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	1	627.846
34.2.3		Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	556.989
34.2.4		Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	614.067
34.3		TUBERIAS Y ACCESORIOS.			
34.3.1		Provision de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20.	Metro lineal	1	354.120
34.3.2		Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20.	Metro lineal	1	59.518
34.3.3		Provision de llaves de paso.	Unidad	1	1.036.858
34.3.4		Mano de obra de Colocacion de llaves de paso	Unidad	1	59.918
34.3.5		Provision de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	Unidad	1	60.124
34.3.6		Mano de obra de colocacion de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	Unidad	1	24.203
34.3.7		Provision de valvulas de retencion.	Unidad	1	1.625.051
34.3.8		Mano de obra de colocacion de valvulas de retencion.	Unidad	1	60.185
34.3.9		Provision de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion	Unidad	1	1.049.371
34.3.10		Mano de obra de colocacion de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion	Unidad	1	60.160
34.4		INSTALAClоN HIDRaULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H° A°			
34.4.1		Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A?	Unidad Medida Global	1	12.774.203
34.4.2		Mano de Obra para la Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A?	Unidad Medida Global	1	1.465.292
34.4.3		Instalacion Hidraulica de Bombas Centrifugas de Bombeo	Unidad	1	2.385.002
34.4.4		Mano de obra para Instalacion de Bombas Centrifugas de Bombeo	Unidad	1	451.184
34.4.5		Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	Unidad	1	1.269.212
34.4.6		Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	Unidad	1	256.353
34.4.7		Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	Unidad	1	2.330.815
34.4.8		Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	Unidad	1	255.805
34.4.9		Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	1	6.191.236
34.4.10		Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	1	255.320
34.4.11		Provision de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	Unidad	1	9.832.876
34.4.12		Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	Unidad	1	255.080
34.4.13		Provision de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	Unidad	1	22.093.280
34.4.14		Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	Unidad	1	253.441
34.5		PROVISION E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS.			
34.5.1		Provision de Tuberias y accesorios de hierro galvanizado.	Metro lineal	1	448.660
34.5.2		Mano de obra de Instalacion de Tuberias y acesorio de Hierro.	Metro lineal	1	127.348
34.5.3		Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A?	Unidad Medida Global	1	7.127.532
34.5.4		Mano de Obra de Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A?	Unidad Medida Global	1	648.811
34.6		MANTENIMIENTO DEL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.			
34.6.1		Mano de obra de verificacion de estructura de hormigon armado del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	13.399.623

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
34.6.2		Rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Unidad Medida Global	1	7.053.183
34.6.3		Mano de obra de rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Unidad Medida Global	1	7.032.547
34.6.4		Provisión para instalación hidráulica de tanque superior existente deH° A°, incluye: válvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre automático de bronce con flotador, tuberias y accesorios de h°g° para barrillete de dn 3", 2" y 1 1/2" y bajas de alimentación...	Unidad Medida Global	1	19.684.747
34.6.5		Mano de obra para instalación hidráulica de tanque superior existente deH° A°, incluye: válvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre automático de bronce con flotador, tuberias y accesorios de h°g° para barrillete de dn 3", 2" y 1 1/2" y bajas de alimentación...	Unidad Medida Global	1	19.660.293
34.6.6		Provision de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico).	Metro lineal	1	7.043.973
34.6.7		Mano de obra de colocacion de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad). incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico).	Unidad	1	1.098.465
34.6.8		Provision de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm.	Metro lineal	1	2.181.818
34.6.9		Mano de obra de colocacion de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm.	Metro lineal	1	455.729
34.6.10		Provision de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado.	Metro lineal	1	454.057
34.6.11		Mano de obra de colocacion de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado.	Metro lineal	1	454.194
34.7		MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO ENTERRADO EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.			
34.7.1		Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Metros cuadrados	1	189.904
34.7.2		Mano de obra de Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Metros cuadrados	1	63.227
34.7.3		Rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A?	Unidad Medida Global	1	19.510.420
34.7.4		Mano de obra de rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A?	Unidad Medida Global	1	4.475.242
34.7.5		Provisión para instalación hidráulica de las bombas centrifugas para impulsión de agua al tanque superior. incluye: la provisión e instalación las tuberías de succión de h°g° de 2", de impulsión de h°g° de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente...	Unidad Medida Global	1	9.617.867
34.7.6		Mano de obra para instalación hidráulica de las bombas centrifugas para impulsión de agua al tanque superior. incluye: la provisión e instalación las tuberias de succión de h°g° de 2", de impulsión de h°g° de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente...	Unidad Medida Global	1	961.689
34.8		PROVISION DE CAÑERIAS			
34.8.1		Provision de Ca?eria de PVC de 2".	Metro lineal	1	64.269
34.8.2		Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 2".	Metro lineal	1	19.335
34.8.3		Provision de Ca?eria de PVC de 2 1/2".	Metro lineal	1	84.362
34.8.4		Mano de obra de Colocacion de ca?eria de PVC de 2 1/2".	Metro lineal	1	19.209
34.8.5		Provision de Ca?eria de PVC de 3/4".	Metro lineal	1	45.406
34.8.6		Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 3/4".	Metro lineal	1	19.282
34.8.7		Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/2".	Metro lineal	1	51.325
34.8.8		Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/2".	Metro lineal	1	19.059
34.8.9		Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/4".	Metro lineal	1	50.715
34.8.10		Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/4".	Metro lineal	1	19.207
34.8.11		Provision de Ca?eria de PVC de 1".	Metro lineal	1	44.990
34.8.12		Mano de obra de colocacion de ca?o de PVC de 1".	Metro lineal	1	19.424
34.8.13		Ca?o de PVC de 1/2".	Metro lineal	1	38.650
34.8.14		Mano de obra de instalacion de ca?o de PVC de 1/2".	Metro lineal	1	12.676
34.8.15		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	Metro lineal	1	51.047
34.8.16		Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	Metro lineal	1	19.191
34.8.17		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1".	Metro lineal	1	44.653
34.8.18		Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 "	Metro lineal	1	18.969

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
34.8.19		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4".	Metro lineal	1	44.988
34.8.20		Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4 "	Metro lineal	1	19.278
34.8.21		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2".	Metro lineal	1	38.707
34.8.22		Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2 "	Metro lineal	1	12.803
34.8.23		Ca?eria Galvanizadas de 4"	Metro lineal	1	950.196
34.8.24		Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 4"	Metro lineal	1	97.826
34.8.25		Alma Doble Galvanizada de 4"	Unidad	1	745.496
34.8.26		Mano de obra de colocacion de alma doble de galvanizada de 4"	Unidad	1	97.630
34.8.27		Codo galvanizado de 4".	Unidad	1	1.352.093
34.8.28		Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 4".	Unidad	1	95.878
34.8.29		Tee galvanizada de 4".	Unidad	1	1.478.027
34.8.30		Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 4".	Unidad	1	96.485
34.8.31		Union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	1.470.024
34.8.32		Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	95.831
34.8.33		Union doble galvanizada de 4".	Unidad	1	1.705.974
34.8.34		Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	97.694
34.8.35		Ca?eria galvanizada de 3".	Metro lineal	1	1.027.604
34.8.36		Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 3".	Metro lineal	1	96.408
34.8.37		Alma doble galvanizada de 3".	Unidad	1	320.387
34.8.38		Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 3".	Unidad	1	95.682
34.8.39		Codo galvanizado de 3".	Unidad	1	691.781
34.8.40		Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 3".	Unidad	1	94.279
34.8.41		Tee galvanizada de 3".	Unidad	1	572.032
34.8.42		Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 3".	Unidad	1	95.488
34.8.43		Union sencilla galvanizada de 3".	Unidad	1	449.847
34.8.44		Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 3".	Unidad	1	96.087
34.8.45		Union doble galvanizada de 3".	Unidad	1	578.791
34.8.46		Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 3".	Unidad	1	96.392
34.8.47		Ca?eria galvanizada de 2 1/2".	Metro lineal	1	959.200
34.8.48		Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2 1/2".	Metro lineal	1	96.934
34.8.49		Alma doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	319.631
34.8.50		Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	96.207
34.8.51		Codo galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	696.973
34.8.52		Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	96.034
34.8.53		Tee galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	572.500
34.8.54		Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	94.723
34.8.55		Union sencilla galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	380.198
34.8.56		Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	96.734
34.8.57		Union doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	1.108.118
34.8.58		Mano de obra de instalacion de union doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	96.100
34.8.59		Ca?eria galvanizada de 2".	Metro lineal	1	763.792
34.8.60		Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2".	Metro lineal	1	76.652
34.8.61		Alma doble galvanizada de 2".	Unidad	1	178.122
34.8.62		Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2".	Unidad	1	75.778

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Vera Lopez
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
34.8.63		Codo galvanizado de 2".	Unidad	1	253.333
34.8.64		Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2".	Unidad	1	76.709
34.8.65		Tee galvanizada de 2".	Unidad	1	362.506
34.8.66		Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2".	Unidad	1	77.404
34.8.67		Union sencilla galvanizada de 2".	Unidad	1	180.471
34.8.68		Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2".	Unidad	1	77.293
34.8.69		Union doble galvanizada de 2".	Unidad	1	179.329
34.8.70		Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 2".	Unidad	1	77.516
34.8.71		Ca?eria galvanizada de 1 1/12".	Metro lineal	1	698.439
34.8.72		Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 1 1/2".	Metro lineal	1	64.677
34.8.73		Alma doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	127.368
34.8.74		Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	64.198
34.8.75		Codo galvanizado de 1 1/2".	Unidad	1	215.214
34.8.76		Mano de obra de instalacion de codo galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	62.997
34.8.77		Tee galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	278.151
34.8.78		Mano de obra de instalacion de Tee galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	64.078
34.8.79		Union sencilla galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	128.943
34.8.80		Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	63.777
34.8.81		Union doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	449.247
34.8.82		Mano de obra de union doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	64.117
34.8.83		Ca?eria galvanizada de 1?.	Metro lineal	1	491.099
34.8.84		Mano de obra de ca?eria galvanizada de 1".	Metro lineal	1	63.503
34.8.85		Alma doble galvanizada de 1".	Unidad	1	103.639
34.8.86		Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 ".	Unidad	1	63.824
34.8.87		Codo galvanizado de 1".	Unidad	1	153.837
34.8.88		Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 1".	Unidad	1	64.677
34.8.89		Tee galvanizada de 1".	Unidad	1	207.026
34.8.90		Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 1".	Unidad	1	64.034
34.8.91		Union sencilla galvanizada de 1".	Unidad	1	106.011
34.8.92		Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1"	Unidad	1	64.713
34.8.93		Union doble galvanizada de 1".	Unidad	1	377.416
34.8.94		Mano de obra instalacion de union doble galvanizada de 1".	Unidad	1	63.307
34.8.95		Provisionde Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	311.767
34.8.96		Mano de obra de colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	50.661
34.8.97		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	204.904
34.8.98		Mano de obra de Colocacion de Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	38.254
34.8.99		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	136.950
34.8.100		Mano de obra de Colocacion de Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	38.808
34.8.101		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	105.972
34.8.102		Mano de obra de colocacion de Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	38.780
34.8.103		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	88.564
34.8.104		Mano de obra de colocacion de Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	38.528
34.8.105		Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	[illegible]
34.8.106		Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	[illegible]

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
34.8.107		Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	58.264
34.8.108		Mano de obra de instalacion de union de reduccion	Unidad	1	38.254
34.9		LLAVE DE PASO			
34.9.1		Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	Unidad	1	840.412
34.9.2		Mano de obra de instalaci?n de llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	Unidad	1	84.342
34.9.3		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	428.016
34.9.4		Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	85.532
34.9.5		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	361.149
34.9.6		Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	84.635
34.9.7		Reposicion de Valvulas de canillas en general	Unidad	1	179.117
34.9.8		Mano de Obra de Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	1	84.216
34.9.9		Flotador manual de 1" para tanque de agua.	Unidad	1	1.021.808
34.9.10		Mano de obra de instalacion de flotador de 1" para tanque de agua.	Unidad	1	142.278
34.9.11		Flotador manual de 1 1/2 "para tanque de agua.	Unidad	1	1.119.203
34.9.12		Mano de obra de instalacion de flotador de 1 1/2" para tanque de agua.	Unidad	1	141.328
34.9.13		Mano de obra de limpieza de tanque de agua	Unidad	1	3.405.348
34.9.14		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	452.002
34.9.15		Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	83.111
34.9.16		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	393.665
34.9.17		Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	82.748
34.9.18		Llave exclusa de 1".	Unidad	1	828.893
34.9.19		Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1".	Unidad	1	83.250
34.9.20		Llave exclusa de 1 1/2".	Unidad	1	1.379.479
34.9.21		Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1 1/2".	Unidad	1	84.134
34.9.22		Llave exclusa de 2".	Unidad	1	2.160.972
34.9.23		Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2".	Unidad	1	181.441
34.9.24		Llave exclusa de 2 1/2".	Unidad	1	2.696.165
34.9.25		Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2 1/2".	Unidad	1	2.437.162
34.9.26		Llave exclusa de 3".	Unidad	1	2.986.187
34.9.27		Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 3".	Unidad	1	300.809
34.9.28		Llave exclusa de 4".	Unidad	1	3.368.577
34.9.29		Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 4".	Unidad	1	420.536
34.9.30		Boca siamesa completa.	Unidad	1	5.897.872
34.9.31		Mano de obra de instalacion de boca siamesa completa.	Unidad	1	865.938
34.10		CAÑERIAS DE TERMOFUSIoN			
34.10.1		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm.	Metro lineal	1	799.227
34.10.2		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm.	Metro lineal	1	90.168
34.10.3		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm.	Metro lineal	1	691.079
34.10.4		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm.	Metro lineal	1	88.726
34.10.5		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm.	Metro lineal	1	572.263
34.10.6		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm.	Metro lineal	1	88.668
34.10.7		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm.	Metro lineal	1	354.199
34.10.8		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm.	Metro lineal	1	88.330
34.10.9		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm.	Metro lineal	1	377.636

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
34.10.10		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm.	Metro lineal	1	63.448
34.10.11		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm.	Metro lineal	1	190.226
34.10.12		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm.	Metro lineal	1	38.641
34.10.13		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm.	Metro lineal	1	152.955
34.10.14		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm.	Metro lineal	1	38.819
34.10.15		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm.	Metro lineal	1	120.693
34.10.16		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm.	Metro lineal	1	38.249
34.10.17		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm.	Metro lineal	1	105.073
34.10.18		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm.	Metro lineal	1	25.705
34.10.19		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32 mm.	Metro lineal	1	177.046
34.10.20		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm.	Metro lineal	1	38.198
34.10.21		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25 mm.	Metro lineal	1	151.180
34.10.22		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm.	Metro lineal	1	38.039
34.10.23		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20 mm.	Metro lineal	1	141.471
34.10.24		Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm.	Metro lineal	1	38.527
34.10.25		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm.	Unidad	1	330.270
34.10.26		Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm.	Unidad	1	63.495
34.10.27		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm.	Unidad	1	568.095
34.10.28		Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm.	Unidad	1	62.864
34.10.29		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm.	Unidad	1	2.277.178
34.10.30		Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm.	Unidad	1	125.409
34.10.31		Provision de Bombas sumergibles de hasta 5hp	Unidad	1	13.362.731
34.10.32		Mano de obra de reparacion de bombas sumergibles hasta 5 hp.	Unidad	1	1.553.460
34.10.33		Mano de obra de reparacion de Tablero de comando de bombas	Unidad	1	1.549.528
34.10.34		Provision de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios.	Unidad	1	7.035.434
34.10.35		Mano de obra de instalacion de bomba dosificadora	Unidad Medida Global	1	1.113.131
34.11		INSTALACIoN DE DESAGUE CLOACAL			
34.11.1		Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion	Metro lineal	1	456.238
34.11.2		Mano de obra de Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion	Metro lineal	1	64.271
34.11.3		De Tuberias de Ventilacion	Metro lineal	1	191.136
34.11.4		Mano de obra de Instalacion de Tuberias de ventilacion	Metro lineal	1	64.446
34.11.5		Mano de obra de prueba de la tuberia cloacal	Unidad	1	378.872
34.11.6		Mano de obra de ejecucion de junta soldable	Unidad	1	380.653
34.11.7		Mano de obra de ejecucion de junta elastica	Unidad	1	378.315
34.11.8		Provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	1.738.748
34.11.9		Mano de obra de colocacion de Registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	578.929
34.11.10		provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	2.137.589
34.11.11		Mano de obra de colocacion de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	422.334
34.11.12		Provision de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	1.918.136
34.11.13		Mano de obra de colocacion de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	318.538
34.11.14		Provision de camara sifonada con tapa y contratapa de H? A?	Metros cuadrados	1	1.747.018
34.11.15		Mano de obra de Colocacion de camara sifonada con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	190.420
34.11.16		Provision de registro inspector de yeso con cierre hidraulico	Metros cuadrados	1	[illegible]

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente [illegible]
Presidente

CONTRATO N° 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
34.11.17		Mano de obra de registro interceptor de yeso con cierre hidraulico.	Metros cuadrados	1	417.175
34.11.18		Provision de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	Metro lineal	1	1.186.541
34.11.19		Mano de obra de colocacion de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	Metro lineal	1	179.390
34.11.20		Provision de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	1.111.127
34.11.21		Mano de obra de instalacion de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	1.515.128
34.11.22		Mano de obra para excavacion para instalacion de tuberias, profundidad menor a 1.50m, incluye acarreo.	Metros cúbicos	1	128.661
34.11.23		Provision de tuberias y accesorios de pvc rigido.	Metro lineal	1	643.839
34.11.24		Mano de obra de colocacion de provision de tuberias y accesorios de pvc rigido.	Metro lineal	1	257.335
34.11.25		Provision de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	456.149
34.11.26		Mano de obra de colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	128.519
34.11.27		Provision de cajas sifonadas con rejilla cromada.	Unidad	1	316.954
34.11.28		Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con rejilla cromada	Unidad	1	127.245
34.11.29		Provision de cajas sifonadas con tapa ciega.	Unidad	1	318.949
34.11.30		Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con tapa ciega.	Unidad	1	127.497
34.11.31		Provision de cajas secas con rejilla cromada.	Unidad	1	257.328
34.11.32		Mano de obra de cajas secas con rejilla cromada.	Unidad	1	128.687
34.12		REMOCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE			
34.12.1		Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	1	509.949
34.12.2		Sellado Sanitario de Pozo Comun	Metros cúbicos	1	509.644
34.12.3		Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun	Metros cúbicos	1	502.019
34.12.4		Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	1	502.901
34.12.5		Cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	510.464
34.12.6		Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	507.289
34.12.7		Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1	2.459.264
34.12.8		Servicio de Limpieza de Camara Septica	Metros cúbicos	1	2.363.478
35	80111613-9999	INSTALACION DESAGUE PLUVIAL.	Unidad	1	
35.1		REGISTROS PLUVIALES			
35.1.1		Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	1	581.309
35.1.2		Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A?	Unidad	1	128.063
35.1.3		Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	580.061
35.1.4		Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	128.622
35.1.5		Registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?.	Unidad	1	1.096.919
35.1.6		Mano de obra de colocacion de registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?.	Unidad	1	382.856
35.1.7		Provision de registros pluviales con rejilla metalica.	Unidad	1	570.391
35.1.8		Mano de obra de colocacion de registros pluviales con rejilla metalica.	Unidad	1	97.663
35.1.9		Provision de canales pluviales de mamposteria.	Metro lineal	1	598.312
35.1.10		Mano de obra de colocacion de canales pluviales de mamposteria.	Metro lineal	1	179.555
35.1.11		Provision de canales pluviales de H?A?	Metro lineal	1	1.032.347
35.1.12		Mano de obra de colocacion de canales pluviales de H? A?	Metro lineal	1	186.745
35.1.13		Provision de bocas de tormenta de H?A?	Unidad	1	2.486.414
35.1.14		Mano de obra de colocacion de bocas de tormenta de Hormigon Armaado	Unidad	1	508.108
35.1.15		Provision de Tapas prefabricadas de H?A? en modulos desmontables para canales pluviales.	Metros cuadrados	1	316.205
35.1.16		Mano de obra de colocacion de provision de tapas prefabricadas de h?a? en modulos desmontables para canales pluviales	Metros cuadrados	1	63.475

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
35.1.17		Provision de Bloques de h?a? prefabricado en modulos para cunetas pluviales.	Metro lineal	1	316.716
35.1.18		Mano de obra de colocacion de bloques de H?A? prefabricado en modulos para cunetas pluviales.	Metro lineal	1	64.380
35.2		REJILLAS METALICAS PLUVIALES.			
35.2.1		Provision de rejillas metalicas para losa de H?A?	Metros cuadrados	1	1.034.946
35.2.2		Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas para losa de h?a?	Metros cuadrados	1	121.282
35.2.3		Rejillas metalicas corridas para losa de H?A?	Metros cuadrados	1	454.747
35.2.4		Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas corridas para losa de h?a?.	Metros cuadrados	1	182.905
35.2.5		Rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	Metros cuadrados	1	1.036.370
35.2.6		Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	Metro lineal	1	179.817
35.2.7		Canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	Metro lineal	1	185.375
35.2.8		Mano de obra de colocacion de canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	Metro lineal	1	96.301
35.3		TUBERIAS Y ACCESORIOS - RED DE DESAGUE PLUVIAL.			
35.3.1		Provision de Columnas de bajada pluvial	Metro lineal	1	181.836
35.3.2		Mano de obra de colocacion de columnas de bajada pluvial	Metro lineal	1	54.645
35.3.3		Provision de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma	Metro lineal	1	181.008
35.3.4		Mano de obra de colocacion de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma	Metro lineal	1	55.737
35.3.5		Provision de tuberias de bajadas de chapa de aluminio lacado	Metro lineal	1	181.499
35.3.6		Mano de obra de colocacion de bajadas de chapa de aluminio lacado	Metro lineal	1	54.937
35.4		TUBERiAS HORIZONTALES.			
35.4.1		Provision de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma.	Metro lineal	1	330.149
35.4.2		Mano de obra de colocacion de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma.	Metro lineal	1	91.336
35.4.3		Tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	362.707
35.4.4		Mano de obrade colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	91.103
35.4.5		Provision de tuberias de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	642.493
35.4.6		Mano de obra de coloccion de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	175.674
35.4.7		De hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	646.154
35.4.8		Mano de obra de colocacion de hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	174.917
36	8011161 3-9999	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS	Unidad	1	
36.1		Provision de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	627.090
36.2		Mano de obra de instalacion de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	174.718
36.3		Provision de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	819.094
36.4		Mano de obra de instalacion de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	173.060
36.5		Provision de cortina vertical para oficinas	Metros cuadrados	1	867.482
36.6		Mano de obra de instalacion de cortina vertical para oficinas	Metros cuadrados	1	1.037.077
36.7		Automatizacion.	Unidad	1	1.813.365
36.8		Mano de obra de automatizacion	Unidad	1	541.526
37	8011161 3-9999	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA	Unidad	1	
37.1		SEñALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO.			
37.1.1		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1	Unidad	1	612.935
37.1.2		Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12	Unidad	1	108.833
37.1.3		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12	Unidad	1	714.677
37.1.4		Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms.	Unidad		

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
37.1.5		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	Unidad	1	817.924
37.1.6		Mano de obra de instalacion de Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	Unidad	1	348.818
37.1.7		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	Unidad	1	338.659
37.1.8		Mano de obra de instalacion de Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	Unidad	1	1.106.834
37.1.9		Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	Unidad	1	670.882
37.1.10		Mano de obra de instalacion de Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	Unidad	1	465.811
37.1.11		Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	571.298
37.1.12		Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	266.231
37.1.13		Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	1.516.739
37.1.14		Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	744.511
37.2		PROVISIoN SEñALES TIPO BANDERA			
37.2.1		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1	Unidad	1	1.093.532
37.2.2		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3	Unidad	1	1.367.838
37.2.3		Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3	Unidad	1	808.790
37.3		PROVISION DE SEÑALES TIPO CENEFA			
37.3.1		Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	6.595.106
37.3.2		Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	728.422
37.4		PROVISIN DE SEÑALES TIPO COLGANTES			
37.4.1		Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	Unidad	1	1.260.339
37.4.2		Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2	Unidad	1	1.264.010
37.4.3		Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3	Unidad	1	2.275.547
37.4.4		Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6	Unidad	1	2.864.807
37.4.5		Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6	Unidad	1	836.603
37.5		PROVISIoN DE SEÑALES CORPoREAS ACERO INOX. C/LUCES LED			
37.5.1		Emblema corporeo del "ips" de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1	Unidad	1	10.773.546
37.5.2		Letras corporeas p/texto "ips" en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2	Unidad	1	4.217.510
37.5.3		Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3	Unidad	1	31.649.823
37.5.4		Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo	Unidad	1	4.606.174
37.6		PROVISIoN SEÑALES DE PIE PANEL DOBLE FAZ TIPO CAJoN DE CHAPA NEGRA DOBLADA C/2 POSTES DE CAÑO ESTRUCTURAL DE 4 ", EMPOTRADO EN BASE DE Hº. MEDIDAS GENERALES: 160 X 220. TIPO DP2			
37.6.1		Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	3.233.570
37.6.2		Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	3.246.108
38	72131601-002	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad	1	
38.1		Provision de artefactos de energia electrica	Unidad	1	489.368
38.2		Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	69.681
38.3		Provision de iluminacion exterior	Unidad	1	622.579
38.4		Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior	Unidad	1	69.088

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
38.5		Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	6.196.820
38.6		Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	2.151.070
38.7		Provision de artefactos Alumbrado Publico, LED de 100 W,8500l, 6500k, cuerpo y policarbonato, con iterruptor fotoelectrico	Unidad	1	2.096.008
38.8		Mano de obra de instalacion de artefactos Alumbrado Publico, LED de 100 W,8500l, 6500k, cuerpo y policarbonato, con iterruptor fotoelectrico	Unidad	1	666.445
38.9		Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	4.112.258
38.10		Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	1.582.456
38.11		Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar	Unidad	1	611.037
38.12		Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar.	Unidad	1	68.303
38.13		Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	3.445.652
38.14		Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	344.221
38.15		Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	1	490.174
38.16		Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	1	545.055
38.17		Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	1	68.340
38.18		Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.174.034
38.19		Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.288.502
38.20		Provision de reflectores LED RGB de 30 W para fachada	Unidad	1	1.014.308
38.21		Provision de reflectores LED RGB de 50 W para fachada	Unidad	1	1.092.056
38.22		Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB	Unidad	1	136.845
38.23		Provision de Lampara LED tipo bulbo de 45 w / E40	Unidad	1	206.243
38.24		Provision de Lampara bajo consumo de 105 W / E40	Unidad	1	341.622
38.25		Mano de obra para instalacion de Lampara bajo consumo de 105 W/E41 y LDE tipo bulbo de 45 W/E40	Unidad	1	137.314
38.26		Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	205.739
38.27		Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	69.177
38.28		Provision de Artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica	Unidad	1	273.211
38.29		Mano de obra para instalacion de artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica	Unidad	1	68.602
38.30		Provision de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	Unidad	1	273.783
38.31		Mano de obra para instalacion de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	Unidad	1	68.213
38.32		Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	273.131
38.33		Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	67.815
38.34		Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	406.592
38.35		Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	68.552
38.36		Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	343.464
38.37		Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	138.118
38.38		Provision de lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1	343.759
38.39		Mano de obra para instalacion de lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1	135.725
38.40		De portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	1	68.592
38.41		Mano de obra para instalacion de portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	1	27.396
38.42		De fotocelulas con base	Unidad	1	102.458
38.43		Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base	Unidad	1	30.767

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
38.44		Mano de obra por boca (hasta 5 metros)	Unidad	1	301.390
38.45		Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	485.524
38.46		Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	96.095
38.47		Provision de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	206.609
38.48		Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	96.512
38.49		Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	490.447
38.50		Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	96.137
38.51		Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	485.456
38.52		Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	96.367
38.53		Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	6.903.171
38.54		Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	1.172.271
38.55		Provision de tapas ciegas	Unidad	1	29.662
38.56		Mano de obra para colocacion de tapas ciegas	Unidad	1	14.592
38.57		Provision de conductor electrico multifilar de 1 mm2	Metro lineal	1	50.691
38.58		Provision de conductor electrico multifilar de 2 mm2	Metro lineal	1	10.120
38.59		Provision de conductor electrico multifilar de 4 mm2	Metro lineal	1	14.025
38.60		Provision de conductor electrico multifilar de 6 mm2	Metro lineal	1	20.170
38.61		Provision de conductor electrico multifilar de 10 mm2	Metro lineal	1	30.053
38.62		Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 1 mm2 hasta 10 mm2	Metro lineal	1	9.966
38.63		Provision de conductor electrico multifilar de 16 mm2	Metro lineal	1	50.580
38.64		Provision de conductor electrico multifilar de 25 mm2	Metro lineal	1	71.028
38.65		Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 16 mm2 hasta 25 mm2	Metro lineal	1	16.437
38.66		Provision de conductor electrico tipo taller de 2x1 mm2	Metro lineal	1	40.655
38.67		Provision de conductor electrico tipo taller de 2x2 mm2	Metro lineal	1	50.900
38.68		Provision de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metros	1	56.459
38.69		Provision de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	1	66.576
38.70		Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 1 mm2	Metro lineal	1	71.145
38.71		Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 2 mm2	Metro lineal	1	79.585
38.72		Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 4 mm2	Metro lineal	1	90.927
38.73		Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 2 mm2	Metro lineal	1	91.156
38.74		Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 4 mm2	Metro lineal	1	100.107
38.75		Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 6 mm2	Metro lineal	1	109.661
38.76		Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	121.767
38.77		Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 1 mm2	Metro lineal	1	20.093
38.78		Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 2 mm2	Metro lineal	1	30.346
38.79		Provision de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	1	60.580
38.80		Provision de conductor electrico tipo NYY de 35mm2	Metro lineal	1	85.369
38.81		Provision de conductor electrico tipo NYY de 50mm2	Metro lineal	1	111.437
38.82		Provision de conductor electrico tipo NYY de 70mm2	Metro lineal	1	163.470
38.83		Provision de conductor electrico tipo NYY de 95mm2	Metro lineal	1	210.876
38.84		Provision de conductor electrico tipo NYY de 150mm2	Metro lineal	1	363.122
38.85		Provision de conductor electrico tipo NYY de 185mm2	Metro lineal	1	438.270
38.86		Mano de obra para instalacion de conductor electrico tipo taller, tipo NYY y cordon de todas las secciones	Metro lineal	1	60.183
38.87		Provision de electroductos todas las medidas	Metro lineal	1	50.941

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
38.88		Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas	Metro lineal	1	10.052
38.89		Provision de Cajas de conexiones	Unidad	1	19.907
38.90		Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones	Unidad	1	10.061
38.91		Provision de Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	1	230.040
38.92		Provision de Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	1	91.662
38.93		Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	1	24.287
38.94		Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas	Metro lineal	1	19.996
38.95		Provision de electrocanal de 10x10 mm.	Metro lineal	1	50.314
38.96		Provision de electrocanal de 27x30 mm.	Metro lineal	1	71.380
38.97		Provision de electrocanal de 50x50 mm.	Metro lineal	1	172.600
38.98		Provision de electrocanal de 100x50 mm.	Metro lineal	1	251.194
38.99		Mano de obra para montaje de electrocanales de todas las medidas.	Metro lineal	1	30.291
38.100		Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	1	403.091
38.101		Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	1	405.122
38.102		Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar.	Unidad	1	402.656
38.103		Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	665.003
38.104		Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	100.542
38.105		Provision de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	1	502.627
38.106		Mano de obra para instalacion de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	1	100.000
38.107		Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de embutir	Unidad	1	399.817
38.108		Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar	Unidad	1	399.380
38.109		Mano de obra para instalacion de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar y de embutir	Unidad	1	101.545
38.110		Provision de tubos led de 18 W.	Unidad	1	391.555
38.111		Provision de tubos led de 9 W.	Unidad	1	301.821
38.112		Mano de obra para montaje de tubos Leds de 9 y 18 watts.	Unidad	1	99.950
38.113		Provision de lamparas led tipo bulbo de 9 W	Unidad	1	189.112
38.114		Mano de obra para montaje de lamparas Leds tipo bulbo de 9 W	Unidad	1	99.474
38.115		Provision de llave de ventilador.	Unidad	1	520.275
38.116		Mano de obra para instalacion de llave de ventilador	Unidad	1	136.189
38.117		Provision de capacitor de ventilador	Unidad	1	88.631
38.118		Mano de obra para instalacion de capacitor de ventilador	Unidad	1	27.689
38.119		Provision de ducha electrica	Unidad	1	411.881
38.120		Mano de obra para instalacion de ducha electrica	Unidad	1	136.918
38.121		Provision de ventilador de techo de 56"	Unidad	1	1.185.045
38.122		Mano de obra para instalacion de ventilador de techo de 56"	Unidad	1	208.161
38.123		Provision de extractor de aire eolico de 450 mm a 500 mm	Unidad	1	1.801.743
38.124		Mano de obra para montaje de extractores eolicos de 450 mm a 500 mm	Unidad	1	342.969
38.125		Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	1	718.799
38.126		Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	Unidad	1	715.551
38.127		Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	1.118.011
38.128		Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de embutir	Unidad	1	1.110.712
38.129		Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar	Unidad	1	1.118.086
38.130		Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	1.180.518

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
38.131		Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de adosar	Unidad	1	1.107.429
38.132		Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de embutir	Unidad	1	1.383.102
38.133		Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 72w, 60x120 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	1.025.454
38.134		Provision De disyuntor TM 1x10A	Unidad	1	111.932
38.135		Provision De disyuntor TM 1x16A	Unidad	1	112.036
38.136		Provision De disyuntor TM 1x20A	Unidad	1	123.789
38.137		Provision De disyuntor TM 1x25A	Unidad	1	123.692
38.138		Provision De disyuntor TM 1x32A	Unidad	1	144.358
38.139		Provision De disyuntor TM 1x40A	Unidad	1	143.969
38.140		Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 1x40 A	Unidad	1	143.964
38.141		Provision De disyuntor TM 3X2500 A (Regulable)	Unidad	1	13.125.767
38.142		Provision De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	1	9.121.588
38.143		Provision De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	1	4.843.604
38.144		Mano de obra para instalacion de disyuntor TM regulable hasta 3x2500 A	Unidad	1	1.371.269
38.145		Provision De disyuntor TM 3x160A	Unidad	1	1.273.278
38.146		Provision De disyuntor TM 3x100A	Unidad	1	616.884
38.147		Provision De disyuntor TM 3x63A	Unidad	1	611.059
38.148		Provision De disyuntor TM 3x50A	Unidad	1	614.987
38.149		Provision De disyuntor TM 3x40A	Unidad	1	611.208
38.150		Provision De disyuntor TM 3x32A	Unidad	1	341.674
38.151		Provision De disyuntor TM 3x25A	Unidad	1	339.921
38.152		Provision De disyuntor TM 3x20A	Unidad	1	337.925
38.153		Provision De disyuntor TM 3x16A	Unidad	1	302.726
38.154		Provision De disyuntor TM 3x10A	Unidad	1	303.624
38.155		Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 3x160 A.	Unidad	1	136.930
38.156		Provision De descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	1	680.748
38.157		Mano de obra para instalacion de descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	1	681.479
38.158		Provision De contactor trifasico de 20 A hasta 85 A	Unidad	1	1.762.439
38.159		Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 20 A hasta 85 A	Unidad	1	406.421
38.160		Provision De contactor trifasico de 100 A hasta 180 A	Unidad	1	1.933.819
38.161		Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 100 A hasta 180 A	Unidad	1	410.374
38.162		Provision De contactor trifasico de 200 A hasta 300 A	Unidad	1	6.823.392
38.163		Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 200 A hasta 300 A	Unidad	1	544.864
38.164		Provision de Conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2	Metro lineal	1	89.900
38.165		Provision de conductor electrico pre ensamblado 2 x 16 mm2	Metro lineal	1	130.905
38.166		Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2 y 2 x 16 mm2	Metro lineal	1	20.869
38.167		Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	165.576
38.168		Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 16 mm2	Metro lineal	1	206.109
38.169		Provision de conductor electrico preensamblado 4x25 mm2	Metro lineal	1	276.800
38.170		Provision de conductor electrico preensamblado 4x35 mm2	Metro lineal	1	341.357
38.171		Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 4 x 10 mm2 hasta 4 x 35 mm2	Metro lineal	1	410.879
38.172		Provision de conductor electrico desnudo de cobre 16 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	61.902
38.173		Provision de conductor electrico desnudo de cobre 25 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	74.525

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
38.174		Mano de obra para instalacion de conductor electrico desnudo de cobre de 16 mm2 y 25 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	34.398
38.175		Provision de jabalina para puesta a tierra de 3/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	620.383
38.176		Provision de jabalina para puesta a tierra de 1/2" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	621.422
38.177		Provision de jabalina para puesta a tierra de 5/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	407.681
38.178		Mano de obra para montaje de jabalina para puesta a tierra de todas las medidas	Unidad	1	136.823
38.179		Provision de contactor monofasico de 16 a 50 A con bobina 12VCD o 24VCD o 220 V/50 Hz	Unidad	1	590.393
38.180		Provision de contactor trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	Unidad	1	1.895.977
38.181		Mano de obra para instalacion de contactor monofasico o trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	Unidad	1	319.685
38.182		Provision de rele termico 1/5 A	Unidad	1	273.272
38.183		Provision de rele termico 6/10 A	Unidad	1	274.436
38.184		Provision de rele termico 11/15 A	Unidad	1	546.636
38.185		Provision de rele termico 16/19 A	Unidad	1	688.247
38.186		Mano de obra para instalacion de rele termico para todas las intensidades	Unidad	1	135.944
38.187		Provision de rele falta de fase	Unidad	1	343.092
38.188		Mano de obra para instalacion de rele falta de fase	Unidad	1	136.817
38.189		Provision de Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	1.162.992
38.190		Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	324.537
38.191		Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	807.977
38.192		Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	325.243
38.193		Provision de aisladores de porcelana para baja tension	Unidad	1	135.720
38.194		Mano de obra para instalacion de aisladores de porcelana para baja tension	Unidad	1	67.563
38.195		Provision de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	Unidad	1	203.448
38.196		Mano de obra para instalacion de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	Unidad	1	68.303
38.197		Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 1/4" hasta 1/2". Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Unidad	1	576.430
38.198		Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 5/8" hasta 3/4 . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Unidad	1	576.907
38.199		Mano de obra para montaje de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire de todas las medidas . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Unidad	1	96.767
38.200		Provision de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	Unidad	1	23.537.121
38.201		Mano de obra para montaje de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	Unidad	1	2.604.037
38.202		Provision de presurizador electronico para motobombas	Unidad	1	1.458.019
38.203		Mano de obra para instalacion de presurizador electronico para motobombas	Unidad	1	322.583
38.204		Provision de cable coaxial con accesorios y terminales	Metro lineal	1	54.767
38.205		Mano de obra para instalacion de cable coaxial con accesorios y terminales	Metro lineal	1	13.521
38.206		Provision de cable de fibra optica con accesorios y terminales	Metro lineal	1	81.617
38.207		Provision de cable UTP categorias 4, 5, 5e, 6 y 6A	Metro lineal	1	13.661
38.208		Provision de conector RJ-45	Unidad	1	136.805
38.209		Provision de placa con ficha hembra de para RJ-45	Unidad	1	123.074
38.210		Provision de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	Unidad	1	1.304.057
38.211		Mano de obra para montaje de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	Unidad	1	137.108
39	91111602-001	MANTENIMIENTO DE PISCINA Y FUENTES	Unidad	1	
39.1		Mantenimiento de las piscinas, equipos y fuentes de agua	Unidad Medida Global	1	16.407.616

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ruiz Díaz Araújo
Presidente

CONTRATO Nº 334/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
39.2		Trabajos requeridos y plan de mantenimiento	Unidad Medida Global	1	7.049.471
39.3		Mano de obra de mantenimiento de Piscinas y Fuentes en general	Unidad Medida Global	1	6.989.772
40	8114180 4-028	VARIOS	Unidad	1	
40.1		Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo , aislacion, equipo de refrigeracion	Unidad	1	45.250.902
40.2		Provision de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	Metros cuadrados	1	1.841.907
40.3		Mano de obra para montaje de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	Metros cuadrados	1	453.226
40.4		Provision de panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	1	453.830
40.5		Mano de obra para montaje de panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	1	127.574
40.6		Provision de conexion electrica interna	Unidad	1	5.752.417
40.7		Mano de obra de conexion electrica interna	Unidad	1	1.215.291
40.8		Provision de resistencia siliconada	Unidad	1	1.259.003
40.9		Mano de obra de montaje de resistencia siliconada	Unidad	1	379.532
40.10		Provision de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	1	707.894
40.11		Mano de obra para montaje de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	1	134.273
40.12		Provision de evaporador para 68000 BTU	Unidad	1	10.432.765
40.13		Mano de obra para montaje de evaporador para 68000 BTU	Unidad	1	2.321.850
40.14		Provision de unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	1	8.768.122
40.15		Mano de obra para montaje de unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	1	2.334.022
40.16		Provision de valvula de expansion orificio 04	Unidad	1	1.677.157
40.17		Mano de obra para montaje de valvula de expansion orificio 05	Unidad	1	514.231
40.18		Provision de Gas refrigerante R404	Kilogramos	1	637.024
40.19		Mano de obra para montaje de Gas refrigerante R405	Kilogramos	1	127.093
40.20		Provision de control digital	Unidad	1	2.812.668
40.21		Provision de Interruptores	Unidad	1	2.802.719
40.22		Mano de obra para montaje de interruptores	Unidad	1	1.002.187
40.23		Provision de Ca?o de cobre de 3/4"	Metro lineal	1	102.922
40.24		Provision de Ca?o de cobre de 3/8"	Metro lineal	1	102.740
40.25		Mano de obra para montaje de ca?o de cobre de 3/4" y 3/8"	Metro lineal	1	45.622
40.26		Provision de piedra triturada de tercera	Metros cúbicos	1	348.291
40.27		Provision de piedra triturada de cuarta especial	Metros cúbicos	1	353.130
40.28		Mano de obra para espacimiento de piedra triturada de tercera y de cuarta especial	Metros cúbicos	1	25.569
40.29		Provision de bandejas porta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	Metro lineal	1	448.125
40.30		Mano de obra de colocacion de bandejaporta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	Metro lineal	1	95.316
40.31		Provision de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta.	Metros cuadrados	1	3.201.561
40.32		Mano de obra para montaje de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta.	Unidad	1	446.969
40.33		Provision de columnas de H? A? 12/300 Kgf	Unidad	1	2.354.151
40.34		Mano de obra para montaje de columnas de H? A? 12/300 Kgf	Unidad	1	497.461
40.35		Provision de sistema de llamado de enfermeria	Unidad	1	3.017.753

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)
40.36		Mano de obra de colocacion de sistema de llamado de enfermeria	Unidad	1	8.562.429
40.37		Retiro de equipos en desuso	Unidad	1	5.483.501
40.38		Encargado de obra por dia	Unidad	1	708.644
40.39		Oficial alba?il por dia	Unidad	1	501.398
40.40		Oficial electricista por dia	Unidad	1	503.576
40.41		Oficial plomero por dia	Unidad	1	501.284
40.42		Oficial carpintero por dia	Unidad	1	497.514
40.43		Ayudante por dia	Unidad	1	340.667
40.44		Alquiler de camioneta para traslado de pasajero (servicio mensual para traslado de fiscales, camioneta D/C modelo 2016 para adelante)	Unidad	1	11.389.057
40.45		Servicio de Alquiler de gruas	Unidad	1	4.571.200

Monto total adjudicado a la firma CONSORCIO RÍO PARANÁ: Gs. 17.326.900.000.- (Guaraníes diecisiete mil trescientos veintiséis millones novecientos mil), IVA Incluido.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.-

7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será desde la firma del Contrato por **30 (treinta) meses** con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN [Art. 37° Inc. d) de la Ley N° 2051/03].

Los servicios cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el CONTRATISTA en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la **Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos** – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este Contrato.-

El plazo de ejecución será de treinta (30) meses al término del contrato o a la ejecución total del valor monetario del mismo.

Se confeccionará un acta de inicio para dejar establecido la fecha en que la empresa inicia los diferentes trabajos encomendados por el Fiscal de Obras designado y el Jefe de Departamento de Mantenimiento Área Interior, a fin de cumplir con los formalismos pertinentes al día siguiente de la firma del contrato. A la ejecución del 100% de los rubros intervinientes de cada orden de trabajo emitida en función a los proyectos de obra solicitados, el Instituto procederá a la Recepción Provisoria de los trabajos, labrándose actas en el que se asentaran las tareas faltantes o las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construcción, y/o omitidos por error involuntarios a efectos de que el Contratista proceda en un plazo breve y perentorio no mayor de 10 días calendarios, a la ejecución de los mismos.

De generarse daños a las instalaciones de Prevención contra Incendio, de Instalaciones de señales débiles, en virtud al tipo de intervención, la empresa adjudicada deberá reparar y contemplar en sus costos.

Acta de Recepción Final de Obra: Sera emitido de forma única, A partir de la firma de acta de recepción final inicia las garantías de obra que serán de 6 meses.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención de los mismos.

Acta de Inicio: 48 horas a partir de la Firma del Contrato por única vez al Inicio del Servicio con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

Orden de Trabajo: 48 horas a partir de la Firma del Contrato, será emitido según orden de solicitud del Servicio y remitido a la Empresa adjudicada en formato PDF por correo electrónico (la dirección de correo deberá ser habilitada por la empresa Adjudicada únicamente para el servicio de REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL IPS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CANINDEYU.

Hoja de Presupuesto: el mismo deberá contar con los siguientes datos: Membrete, RUC, Dirección, Teléfono de la empresa Adjudicada. La Descripción de Hoja de Presupuesto con (Numeración según el Orden de Trabajo emitido el cual estará Numerado).

Lugar de Destino: Centro Asistencial o Edificio Administrativo en cual se prestará el Servicio. Fecha de Inicio y finalización del mismo Descripción de los Ítem a ser ejecutados con los datos según Planilla de Precios.

Recibido por: el Dpto. de Mantenimiento Hospital Regional de Ciudad del Este. Alto Paraná-Canindeyú.

OBS.: El modelo de la Hoja de Presupuesto queda a cargo de la Empresa Adjudicada, la cual deberá ser en formato Impreso con todos los datos mencionados

Acta de Medición Mensual: El mismo será emitido entre los días 1 al 5 del mes posterior al servicio, con la rubrica del Representante Legal de la Empresa, Sección Obras Civiles y Dpto. de Mantenimiento CDE - Alto Parana - Canindeyu.

Acta de Recepción Porcentual: Sera emitido de forma mensual con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

Acta de Conformidad: Sera emitido 1 (un) mes después de la ejecución total del Contrato por única vez, con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

A partir de las 48 horas de la firma del contrato los trabajos serán realizados ordinariamente (todos los días) en turnos mañana y tarde, y extraordinariamente en horarios nocturnos.

9- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de la **Dirección de Mantenimiento a través del Departamento del HR Ciudad del Este. Alto Paraná-Canindeyú-Sección Obras Civiles.**

10- CONDICIONES DE PAGO.

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a) Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación.-
b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas.-
c) REPSE (Registro de Prestadores de Servicios) todos los que son prestadores de servicios.-
d) Certificado de Cumplimiento Tributario.-
e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social.-
f) Formulario de Informe de Servicios personales (FIS).-

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación se realizarán vía acreditación en cuenta bancaria por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los 60 (sesenta) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto
2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Acta de Conformidad, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los servicios con el V° B° del administrador del Contrato.

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.-
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.-
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.-
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley N° 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.5% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 267° de la Ley N° 6672/2021 que modifica el Art. 41° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".-
- Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del Contrato.-
- La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta 60 (sesenta) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-
- De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, de fecha 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).-
- El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.-
- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es: Banco CONTINENTAL. — N° 0044230037483605. — Tipo de Cuenta Bancaria CTE. — .-

11- FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El **CONTRATISTA** deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente, establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.-

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39° de la Ley N° 2051/03.

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36° de la Ley N° 2051/03.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar 10 (diez) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud se podrá emitir una vez vencido el plazo de 28 (veinte y ocho) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El período de validez de la Garantía será de 31 (treinta y un) meses desde la suscripción del Contrato.-

Fondos de Reparo:

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: El oferente deberá presentar una póliza de seguros, por el 5% del valor del contrato, con vigencia por todo el plazo de duración del contrato.

Pólizas de Seguro:

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal. El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 15% del valor del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 15% del valor del contrato.
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 15% del valor del contrato.

12- CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.-

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13- MULTAS [Art. 37° Inc. i) de la Ley N° 2051/03].

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo: Si la contratista no diere cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prórrogas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por cada día de atraso en la entrega se descontará 0,14% sobre el monto del servicio en demora y hasta un máximo de 10% del monto del Contrato. Una vez que se llegue a este monto del Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato. La Contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

14- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS [Art. 37° Inc. j) de la Ley N° 2051/03].

Los servicios a suministrar en virtud del presente Contrato son los que se describen en la Planilla de Precios y en las especificaciones técnicas de la oferta adjudicada, las cuales deben ajustarse sustancialmente a la planilla de precios y a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia.-

15- REAJUSTE DE PRECIOS.

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, el Instituto de Previsión Social reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los servicios prestados con posterioridad a la fecha del decreto que establece el reajuste salarial a ser realizados, del presente Contrato, conforme a la siguientefórmula:

$$PR = PO \left(0{,}2 + 0{,}80 * \frac{S}{So} \right)$$

Donde:

PR = Precio Reajustado

Po = Precio básico de la oferta a ser reajustado.

S = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestación de los servicios. So = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión. En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

16- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA.

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si la Contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

17- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37° Inc. k) de la Ley Nº 2051/03].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

18- CONVENIO MODIFICATORIO.

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al Art. 63° de la Ley N° 2051/03:

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.-

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.-

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el Art. 63° de la Ley N° 2051/03, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.-

19- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.-

Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Contratista, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de éstos contemplados en los Arts. 55° y 56° de la Ley, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento (Art. 85° de la Ley N° 2051/03 y Art. 153° del Decreto Nº 2992/19). La presente reserva no constituye cláusula compromisoria.-

La interposición del recurso de reconsideración ante la contratante o de la solicitud avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que sean resueltas.-

20- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

21- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 14.... del mes de Setiembre..... del año 2022.

POR LA CONTRATISTA

Luis F. González G.
Representante Legal
Consorcio Río Paraná

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ariel Ortiz
Presidente
Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL