CONTRATO N° 75 /22

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA AD REFERENDUM – PLURIANUAL – LOTE N° 1 Y LOTE N°2".

ID N° 418.718

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON CHRISTIAN BRUNAGA ROTELA**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la **EMPRESA JL Y COMPAÑÍA S.A .** RUC N° 80077342-0 representado por DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA con C.I.N° 3.030.337, con domicilio en 2do Paralelo del camino Prin, Distrito de Cambyreta, Departamento de Itapúa, República del Paraguay; representada, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA AD REFERENDUM – PLURIANUAL – LOTE N° 1 Y LOTE N°2",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA**, **LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2022 "CONTRATO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA AD REFERENDUM – PLURIANUAL – LOTE N° 1 Y LOTE N°2, ID N° 418.718,** de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. Y COMPAÑÍA S.A. RUC: 80077342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por **LAS PARTES** y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 418.718.** ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 04/2022**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 784/2022**. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo y precios adjudicados se encuentra anexada al presente contrato. En el Lote N° 1, por el monto total mínimo de Gs. 350.000.000 (trescientos cincuenta millones) y por el monto total máximo de Gs. 700.000.000 (setecientos millones) y por el Lote N° 2 y por el monto total mínimo de Gs. 350.000.000 (trescientos cincuenta millones) y por el monto total máximo de Gs. 700.000.000 (setecientos millones). ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. y COMPAÑÍA S.A. RUC: 80077842-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

El Banco y Número de cuenta, de **EL CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: NO APLICA*

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA FIRMA** hasta el 31 de julio del 2023, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

El plazo de ejecución contractual excede el presente Ejercicio Fiscal, por lo que, la validez del mismo quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). ----------

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA**. ----------

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

Mantenimiento y Reparación de Instituciones Educativas en el Departamento de Itapúa Ad Referéndum- Plurianual con ID: 418718						
LOTE NRO: 1						
Zona Centro, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 700.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					JL & CÑIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1		
1.1		Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	1	4.830	4.830
1.2		Vallado perimetral (protección de obras)	Metros cuadrados	1	58.590	58.590
1.3		Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.253.000	1.253.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. y Cía. S.A. RUC: 80077642-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

1.4		Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	1	4.550	4.550
1.5		Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad	1	1.008.000	1.008.000
1.6		Obrador	Unidad Medida Global	1	1.687.000	1.687.000
2	72103003-001	Servicio de Remoción y Demolición	Unidad	1		
2.1		Remoción de instalaciones sanitarias	Unidad	1	132.300	132.300
2.2		Remoción de artefactos sanitarios	Unidad	1	28.280	28.280
2.3		Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	11.970	11.970
2.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	22.750	22.750
2.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	18.480	18.480
2.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperación de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	14.490	14.490
2.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperación de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	10.500	10.500
2.8		Remoción de techo de chapas.	Metros cuadrados	1	12.460	12.460
2.9		Remoción de estructura metálica.	Metros cuadrados	1	10.360	10.360
2.10		Demolición de pilares de mampostería	Unidad	1	84.700	84.700
2.11		Demolición de pilares de madera	Unidad	1	46.200	46.200
2.12		Demolición de mampostería	Metros cuadrados	1	13.930	13.930
2.13		Demolición de pilares de H° A°	Metro lineal	1	39.900	39.900
2.14		Remoción de revoque	Metros cuadrados	1	11.340	11.340
2.15		Remoción de contrapiso	Metros cuadrados	1	10.500	10.500
2.16		Remoción de pisos	Metros cuadrados	1	10.500	10.500
2.17		Remoción de piso de Hormigón	Metros cuadrados	1	14.490	14.490
2.18		Remoción de azulejos	Metros cuadrados	1	10.360	10.360
2.19		Remoción de árboles	Unidad	1	709.800	709.800
2.20		Retiro de artefactos eléctricos, tomas, llaves, luces, otros.	Unidad	1	10.360	10.360
2.21		Remoción de ductos y cableado eléctrico	Metro lineal	1	4.550	4.550
2.22		Remoción de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	74.480	74.480
2.23		Poda de árbol incluye traslado de ramas	Unidad	1	338.800	338.800
3	72141505-001	Servicio de movimiento de tierras	Unidad	1		
3.1		Excavación en suelo	Metros cúbicos	1	58.030	58.030
3.2		Relleno y compactación	Metros cúbicos	1	58.450	58.450
4	72153901-001	Trabajos de apuntalamiento y socalzado	Unidad	1		

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.R.L. RUC: 80077342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

4.1		Calce y apuntalamiento de vigas, viguetas, tirantes u otras estructuras	Metro lineal	1	65.800	65.800
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		
5.1		Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	1	2.156.000	2.156.000
5.2		Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1	2.247.000	2.247.000
5.3		Vigas de H° A°	Metros cúbicos	1	2.275.000	2.275.000
5.4		Losa de H° A°	Metros cúbicos	1	2.261.000	2.261.000
5.5		Escalera de H° A°	Costo por Mil	1	2.485.000	2.485.000
6	72131601-006	Aislación	Unidad	1		
6.1		Aislación Horizontal en u de 0.15 m	Metro lineal	1	22.899	22.899
6.2		Aislación Horizontal u de 0.30 m	Metro lineal	1	35.665	35.665
6.3		Provisión y colocación de membrana asfáltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuelón	Metros cuadrados	1	28.350	28.350
6.4		Provisión y colocación de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	63.349	63.349
7	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		
7.1		De 0.30 m ladrillos prensados	Metros cuadrados	1	149.450	149.450
7.2		De 0.15 m ladrillos prensados	Metros cuadrados	1	102.200	102.200
7.3		De 0.30 m ambas caras vistas ladrillo de 21 agujeros laminados	Metros cuadrados	1	260.400	260.400
7.4		De 0.15 m visto ladrillo de 21 agujeros laminados	Metros cuadrados	1	137.200	137.200
7.5		De 0.30 m visto a 1 cara (ladrillo común prensado cara con revoque y ladrillo de 21 agujeros laminado cara vista en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	241.500	241.500
7.6		Muro de elevación con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	93.100	93.100
7.7		Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	19.250	19.250
7.8		Refuerzo de varrillas en zeta para reparación de fisuras con varrilla ø 8mm incluye demolición y reposición de revoque	Metro lineal	1	38.640	38.640
7.9		Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	425.600	425.600
8	72131601-015	Pilar	Unidad	1		
8.1		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	165.200	165.200
8.2		Pilar de 0.38 x 0.38 m con núcleo de H°A° con varillas de acero, visto	Metro lineal	1	186.200	186.200
8.3		Pilar de 0.42 x 0.42 con núcleo de H°A°, con varillas de acero, común visto	Metro lineal	1	198.100	198.100
8.4		Capitel de pilares de Hº Aº	Unidad	1	227.500	227.500
9	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

J. L. V. CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC: 80077342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

9.1		Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica con caños metálicos de 100 x 60 x 1.50mm, correas perfil "C" 75X40x15mmx 1.80mm (incluye colocación de cumbrera, bordes laterales y pintura sintética con base antioxido)	Metros cuadrados	1	340.000	340.000
9.2		Estructura metálica reticulada 70x15cm con perfiles u 150x40x2,5mm y ángulos de 1 1/2"x1/8"	Metro lineal	1	144.200	144.200
9.3		Correa perfil C 100x40x15x2mm	Metro lineal	1	35.700	35.700
9.4		Chapas zinc trapezoidal N°26	Metros cuadrados	1	62.300	62.300
9.5		Reparación de techos con estructura de madera incluye cambio total de tejas	Metros cuadrados	1	120.750	120.750
9.6		Reparación de techos con estructura de madera incluye tejas, cambio de tejuelones/tejuelas sólo zonas afectadas	Metros cuadrados	1	116.200	116.200
9.7		Reparación de cumbrera metálica en techo existente incluye pintura similar al color de techo existente	Metro lineal	1	67.550	67.550
9.8		Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 24	Metro lineal	1	89.250	89.250
9.9		Cielo raso de PVC 10mm	Metros cuadrados	1	93.800	93.800
10	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
10.1		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	31.010	31.010
10.2		Interior y exterior de muros 1 capa con hidrófugo	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
10.3		De pilares y vigas	Metro lineal	1	30.450	30.450
10.4		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	21.000	21.000
10.5		Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	1	35.840	35.840
11	72131601-008	Alfeizar en aberturas-Revoques	Unidad	1		
11.1		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	23.870	23.870
11.2		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	29.960	29.960
12	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		
12.1		Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm de espesor.	Metros cuadrados	1	31.990	31.990
12.2		Carpeta hidrófuga de cemento de 2 cm (1:3)	Metros cuadrados	1	28.700	28.700
12.3		Piso de baldosas calcáreas	Metros cuadrados	1	79.100	79.100
12.4		Piso cerámico	Metros cuadrados	1	89.880	89.880
12.5		Baldosones de H° (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	92.050	92.050
12.6		Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	1	84.350	84.350
13	72101607-005	Instalación o colocación de zócalo	Unidad	1		
13.1		Zócalos de baldosas calcáreas	Metro lineal	1	26.880	26.880
13.2		Zócalos cerámicos	Metro lineal	1	29.470	29.470
14	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.A. RUC: 80077342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

14.1		Provisión y colocación de puerta tablero de 0.90 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.183.000	1.183.000
14.2		Provisión y colocación de puerta tablero de 0.80 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.064.000	1.064.000
14.3		Provisión y colocación de puerta tablero 0.70 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	959.000	959.000
14.4		Provisión y colocación de puerta tablero 1.60 x 2.60 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.533.000	1.533.000
14.5		Provisión y colocación de puerta placa de 0.60 x 1.60 incluye herrajes	Unidad	1	574.000	574.000
14.6		Provisión y colocación de puerta placa de 0.70 x 1.60 incluye herrajes	Unidad	1	651.000	651.000
14.7		Provisión y colocación de puerta placa de 0.90 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	801.500	801.500
14.8		Provisión y colocación de perta placa de 0.80 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Costo por Mil	1	742.000	742.000
14.9		Provisión y colocación de perta placa de 0.70 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	692.300	692.300
14.10		Provisión y colocación de contramarco de madera de 3 cm	Metro lineal	1	19.600	19.600
14.11		Provisión y colocación de marco de madera de 2¨ x 6¨	Metro lineal	1	61.096	61.096
14.12		Provisión y colocación de marco de madera de 2¨ x 12¨	Metro lineal	1	67.550	67.550
14.13		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	151.900	151.900
14.14		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	199.500	199.500
14.15		Ventanas de madera vidriadas incluye herrajes.	Metros cuadrados	1	427.000	427.000
14.16		Ventanas de madera vidriadas sin herrajes.	Metros cuadrados	1	381.500	381.500
15	72131601-010	Aberturas metálicas / Baranda Metálica	Unidad	1		
15.1		Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1	405.300	405.300
15.2		Provisión y colocación de puerta metálica de 1.60 x 2.60 incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.848.000	1.848.000
15.3		Provisión y colocación de puerta metálica de 1.20 x 2.10 incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.526.000	1.526.000
15.4		Provisión y colocación de puerta metálica de 0.90 x 2.10 incluye marco incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.309.000	1.309.000
15.5		Provisión y colocación de puerta metálica de 0.80 x 2.10 incluye marco incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.232.000	1.232.000
15.6		Provisión y colocación de puerta metálica de 0.70 x 2.10 incluye marco incluye marco de chapa N° 14,	Unidad Medida Global	1	1.141.000	1.141.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.A. RUC: 80077342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

		bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras				
15.7		Cambio de cerraduras en puertas metálicas	Unidad	1	231.000	231.000
15.8		Reparación de puerta metálica	Unidad	1	311.500	311.500
15.9		Barandas metálicas de caños 40x40mm y pasamanos de caños redondos, pintura antioxido y esmalte sintético - Atura 1,00m	Metro lineal	1	309.400	309.400
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		
16.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	1	34.720	34.720
16.2		De pilares revocados al látex	Metros cuadrados	1	35.280	35.280
16.3		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	30.170	30.170
16.4		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.940	30.940
16.5		De cielorraso al látex	Metros cuadrados	1	34.720	34.720
16.6		De aberturas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	34.160	34.160
16.7		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	29.050	29.050
16.8		De ladrillos vistos con látex cerámico	Metros cuadrados	1	30.450	30.450
16.9		De pisos	Metros cuadrados	1	36.190	36.190
16.10		De tejuelón y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.085	36.085
16.11		De tejuela y maderamen con esmalte sintético con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.085	36.085
16.12		De tirantes, vigas de H°A° al látex	Metro lineal	1	12.250	12.250
16.13		De canaleta y bajada con esmalte sintético	Metro lineal	1	18.550	18.550
17	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		
17.1		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	82.250	82.250
17.2		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	89.600	89.600
17.3		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	64.050	64.050
18	72102602-004	Colocación de vidrios	Unidad	1		
18.1		Vidrios dobles 4mm.	Metros cuadrados	1	284.200	284.200
18.2		Vidrios 4mm.	Metros cuadrados	1	161.000	161.000
18.3		Vidrios 6mm.	Metros cuadrados	1	240.100	240.100
18.4		Vidrios tipo cuadrille	Metros cuadrados	1	184.800	184.800
19	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad	1		
19.1		Pastillones de H°A° según plano	Metros cuadrados	1	116.550	116.550
19.2		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	33.600	33.600
19.3		Escalera de acceso	Unidad Medida Global	1	962.500	962.500
19.4		Rampa de acceso	Unidad Medida Global	1	1.120.000	1.120.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.A. RUC: 80077342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

19.5		Cercado Perimetral (según plano)	Metros cuadrados	1	389.900	389.900
19.6		Portón de acceso	Metros cuadrados	1	535.500	535.500
20	72102304-005	Construcción de desagüe pluvial- Canaleta y bajadas de chapa galv n° 24, desarrollo 55 cm	Metro lineal	1	119.000	119.000
21	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	1		
21.1		Canal trapezoidal de 0.60 m	Metro lineal	1	60.200	60.200
21.2		Canal trapezoidal de 0.90 m	Metro lineal	1	77.700	77.700
21.3		Canal trapezoidal de 1.20 m	Metro lineal	1	89.600	89.600
21.4		Cañería de 100 mm	Metro lineal	1	35.700	35.700
21.5		Cañería de 150 mm	Metro lineal	1	56.700	56.700
21.6		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	381.500	381.500
21.7		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	432.600	432.600
22	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		
22.1		Puerta ANDE monofásica	Unidad	1	36.260	36.260
22.2		Puerta ANDE trifásica	Unidad	1	48.370	48.370
22.3		Caja precintable monofásica	Unidad	1	38.150	38.150
22.4		Caja precintable trifásica	Unidad	1	41.300	41.300
22.5		Llave Termomagnético Unipolar	Unidad	1	69.790	69.790
22.6		Llave Termomagnético Trifásico	Unidad	1	162.400	162.400
22.7		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	180.740	180.740
22.8		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial monofásico	Unidad	1	102.270	102.270
22.9		Instalación de fotocélula	Unidad	1	87.500	87.500
22.10		Lanzamiento de Cable de cobre desnudo 16mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	35.420	35.420
22.11		Jabalina de cobre 3/4" 2mts, 25 micrones, incluye instalación con soldadura	Unidad	1	324.520	324.520
23	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Provisión y Colocación	Unidad	1		
23.1		Cable de 2mm	Metro lineal	1	7.476	7.476
23.2		Cable de 4mm	Metro lineal	1	9.352	9.352
23.3		Cable de 6mm	Metro lineal	1	11.886	11.886
23.4		Cable 2x4mm2	Metro lineal	1	12.740	12.740
23.5		Cable 2x6mm2	Metro lineal	1	17.080	17.080
23.6		Cable 2x10mm2	Metro lineal	1	28.966	28.966
23.7		Cable 4 x 4mm2	Metro lineal	1	22.302	22.302
23.8		Cable 4 x 6mm2	Metro lineal	1	31.332	31.332
23.9		Cable 4 x 10mm2	Metro lineal	1	45.360	45.360

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] RUC: [illegible]

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

23.10		Cable preensamblado 2x10mm2	Metro lineal	1	20.216	20.216
24	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Líneas Provisión y Colocación	Unidad	1		
24.1		Cable 2 x 2 mm², ducto de 3/4"	Metro lineal	1	15.397	15.397
24.2		Cable 2 x 4 mm², ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.930	20.930
24.3		Cable 2 x 6 mm², ducto 1"	Metro lineal	1	25.284	25.284
24.4		Cable 2 x 10 mm², ducto de 1"	Metro lineal	1	30.982	30.982
24.5		Cable 4 x 4 mm² ducto de 1"	Metro lineal	1	29.974	29.974
24.6		Cable 4 x 6 mm² ducto de 1"	Metro lineal	1	35.364	35.364
24.7		Cable 4 x 10 mm² ducto 1 ½"	Metro lineal	1	49.854	49.854
25	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Líneas Subterráneas - Cables NYY-Provisión y Colocación	Unidad	1		
25.1		Cable 2 x 4 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	30.380	30.380
25.2		Cable 2 x 6 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	34.734	34.734
25.3		Cable 2 x 10 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	40.432	40.432
25.4		Cable 4 x 4 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	42.574	42.574
25.5		Cable 4 x 6 mm² ducto 1 ½" NYY	Metro lineal	1	47.964	47.964
25.6		Cable 4 x 10 mm² ducto 1 ½" NYY	Metro lineal	1	56.154	56.154
25.7		Cable 4 x 16 mm² ducto 2" NYY	Metro lineal	1	69.930	69.930
26	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Caja para Tablero -Provisión y colocación	Unidad	1		
26.1		Caja para tablero monofásico para 12 TM y disyuntor	Unidad	1	335.160	335.160
26.2		Caja para tablero trifásico para 24 TM y disyuntor	Unidad	1	478.520	478.520
26.3		Caja para tablero trifásico para 18 TM y disyuntor	Unidad	1	403.760	403.760
27	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Registro Eléctrico	Unidad	1		
27.1		Registro Eléctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	455.250	455.250
27.2		Registro Eléctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	403.200	403.200
28	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Bocas-Provisión y colocación	Unidad	1		
28.1		Boca de iluminación con interruptor	Unidad	1	130.440	130.440
28.2		Boca de iluminación con interruptor tipo combinado	Unidad	1	150.900	150.900
28.3		Boca tomacorriente con toma	Unidad	1	133.185	133.185
28.4		Boca para ventiladores de techo	Unidad	1	180.600	180.600
28.5		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacción)	Unidad	1	271.350	271.350
28.6		Boca para tomacorriente con conductor a tierra	Unidad	1	176.100	176.100
29	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Artefactos de Iluminación - Provisión y Colocación	Unidad	1		

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.A. RUC: 80077342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

29.1		Suministro e instalación de Artefactos fluorescentes led de 1 x 40 w incluye soporte metálico para sujeción de luminaria	Unidad	1	95.100	95.100
29.2		Suministro e instalación de Artefactos fluorescentes led de 2 x 40 w incluye soporte metálico para sujeción de luminaria	Unidad	1	122.550	122.550
29.3		Suministro e instalación de Artefactos fluorescentes led de 3 x 40 w incluye soporte metálico para sujeción de luminaria	Unidad	1	149.100	149.100
29.4		Suministro e instalación de Lámparas LED 50W-6500K	Unidad	1	183.150	183.150
29.5		Suministro e instalación de luminaria tipo AP con lampara de 70W luz fría, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria.	Unidad	1	419.625	419.625
29.6		Suministro e instalación de luminaria fluorescente led de adosar de 40 W	Unidad	1	115.350	115.350
30	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Sustituciones incluye reposición, instalación y colocación	Unidad	1		
30.1		Zócalos para fluorescentes	Unidad	1	13.125	13.125
30.2		Redactancias de 40 W	Unidad	1	42.750	42.750
30.3		Lámparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	20.475	20.475
30.4		Arrancador	Unidad	1	11.175	11.175
30.5		Lámparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	35.730	35.730
30.6		Lámparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	71.100	71.100
30.7		Portalámparas E4	Unidad	1	23.850	23.850
30.8		Llave de ventilador metálica con 7 velocidades	Unidad	1	168.600	168.600
31	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Desmontajes de Artefactos de Iluminación	Unidad	1		
31.1		De artefactos Fluorescentes sin recuperación de material.	Unidad	1	10.150	10.150
31.2		De artefactos fluorescentes con recuperación de material.	Unidad	1	11.550	11.550
32	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Desmontajes de Artefactos Eléctricos	Unidad	1		
32.1		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperación de artefactos	Unidad	1	24.975	24.975
32.2		Desmontaje de ventilador de techo con recuperación	Unidad	1	31.050	31.050
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
33.1		Caños PVC de1"	Metro lineal	1	31.725	31.725
33.2		Caños PVC de 3/4"	Metro lineal	1	25.650	25.650
33.3		Caños PVC de 1/2"	Metro lineal	1	20.475	20.475
33.4		Codo PVC de 1/2"	Unidad	1	7.350	7.350
33.5		Codo PVC de 3/4"	Unidad	1	11.025	11.025
33.6		Codo PVC de 1"	Unidad	1	14.850	14.850

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] E.A. RUC [illegible]-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

33.7		Codo de ¾" a 1/2"	Unidad	1	7.845	7.845
33.8		Tee de ¾" a 1/2"	Unidad	1	11.115	11.115
33.9		Tee de 1/2"	Unidad	1	10.605	10.605
33.10		Tee de 3/4"	Unidad	1	14.130	14.130
33.11		Tee de 1"	Unidad	1	17.730	17.730
33.12		Llave de paso de 1/2" cromado con campana	Unidad	1	127.500	127.500
33.13		Llave de paso de 3/4" cromado con campana	Unidad	1	138.300	138.300
33.14		Llave de paso de 1" cromado con campana	Unidad	1	147.000	147.000
33.15		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	94.500	94.500
33.16		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	100.500	100.500
34	72102304-007	Construcción de desagüe cloacal	Unidad	1		
34.1		Caño PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	45.150	45.150
34.2		Caño PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	38.775	38.775
34.3		Caño PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	36.300	36.300
34.4		Codo PVC de 100 mm x 90º	Unidad	1	21.375	21.375
34.5		Codo PVC de 50 mm x 90º	Unidad	1	15.600	15.600
34.6		Codo PVC de 40 mm x 90º	Unidad	1	12.075	12.075
34.7		Ramal Y de 100 x 45º	Unidad	1	22.275	22.275
34.8		Ramal Y de 50 x 45º	Unidad	1	15.900	15.900
34.9		Ramal Y de 40 x 45º	Unidad	1	12.225	12.225
34.10		Tee de 100 x 90º	Unidad	1	21.675	21.675
34.11		Tee de 50 x 90º	Unidad	1	16.200	16.200
34.12		Tee de 40 x 90º	Unidad	1	12.675	12.675
34.13		Anillo de 100mm	Unidad	1	11.625	11.625
34.14		Anillo de 50mm	Unidad	1	7.950	7.950
34.15		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	64.875	64.875
34.16		Desengrasador	Unidad	1	109.500	109.500
34.17		Cámara séptica 1.5X3X1,20.(ver detalles)	Unidad Medida Global	1	2.775.000	2.775.000
34.18		Pozo absorbente 2,50x3,00 (ver detalles)	Unidad Medida Global	1	4.425.000	4.425.000
34.19		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	540.000	540.000
34.20		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	585.750	585.750
34.21		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	628.500	628.500
35	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	1		
35.1		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	628.500	628.500
35.2		Inodoros con cisterna baja	Unidad	1	769.500	769.500

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.A.
RUC: [illegible]342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

35.3		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	930.000	930.000
35.4		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	454.500	454.500
35.5		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	329.250	329.250
35.6		Lavatorio con mesada de Hormigón azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.117.500	1.117.500
35.7		Lavatorio con mesada de Hormigón azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.474.500	1.474.500
35.8		Lavatorio con mesada de Hormigón azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	1.852.500	1.852.500
35.9		Barra de sujeción para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	634.500	634.500
35.10		Mesada de granito para 3 bachas(0.5 x 1.95)con sopapas	Unidad	1	1.936.125	1.936.125
35.11		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	1.368.000	1.368.000
35.12		Mingitorio con grifería	Unidad	1	480.000	480.000
35.13		Espejo sin marco de 4mm	Metros cuadrados	1	151.500	151.500
35.14		Perchas	Unidad	1	72.000	72.000
35.15		Jabonera metálica	Unidad	1	76.500	76.500
35.16		Portarrollos metálico	Unidad	1	63.000	63.000
35.17		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	607.500	607.500
35.18		Tapa de Inodoro	Unidad	1	53.386	53.386
36	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	1		
36.1		Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriático	Unidad	1	45.000	45.000
36.2		Limpieza de revestido de azulejos con ácido muriático	Metros cuadrados	1	10.000	10.000
37	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1	5.000	5000
					Precio Total	**74.923.236**

- **Mantenimiento y Reparación de Instituciones Educativas en el Departamento de Itapúa Ad Referéndum- Plurianual con ID: 418718**						
LOTE NRO: 2						
Zona Sur, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 700.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1		
1.1		Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	1	5.000	5.000
1.2		Vallado perimetral (protección de obras)	Metros cuadrados	1	60.683	60.683

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.A. RUC: [illegible]

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

1.3		Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.297.750	1.297.750
1.4		Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	1	4.713	4.713
1.5		Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad	1	1.044.000	1.044.000
1.6		Obrador	Unidad Medida Global	1	1.747.250	1.747.250
2	72103003-001	Servicio de Demolición y remoción	Unidad	1		
2.1		Remoción de instalaciones sanitarias	Unidad	1	137.025	137.025
2.2		Remoción de artefactos sanitarios	Unidad	1	29.290	29.290
2.3		Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	12.398	12.398
2.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	23.562	23.562
2.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	19.140	19.140
2.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperación de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	15.008	15.008
2.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperación de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	10.875	10.875
2.8		Remoción de techo de chapas.	Metros cuadrados	1	12.905	12.905
2.9		Remoción de estructura metálica.	Metros cuadrados	1	10.730	10.730
2.10		Demolición de pilares de mampostería	Unidad	1	87.725	87.725
2.11		Demolición de pilares de madera	Unidad	1	47.850	47.850
2.12		Demolición de mampostería	Metros cuadrados	1	14.427	14.427
2.13		Demolición de pilares de H° A°	Metro lineal	1	41.325	41.325
2.14		Remoción de revoque	Metros cuadrados	1	11.745	11.745
2.15		Remoción de contrapiso	Metros cuadrados	1	10.875	10.875
2.16		Remoción de pisos	Metros cuadrados	1	10.875	10.875
2.17		Remoción de piso de Hormigón	Metros cuadrados	1	15.008	15.008
2.18		Remoción de azulejos	Metros cuadrados	1	10.730	10.730
2.19		Remoción de árboles	Unidad	1	735.150	735.150
2.20		Retiro de artefactos eléctricos, tomas, llaves, luces, otros.	Unidad	1	10.730	10.730
2.21		Remoción de ductos y cableado eléctrico	Metro lineal	1	4.713	4.713
2.22		Remoción de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	77.140	77.140
2.23		Poda de árbol incluye traslado de ramas	Unidad	1	350.900	350.900
3	72141505-001	Servicio de movimiento de tierras	Unidad	1		
3.1		Excavación en suelo	Metros cúbicos	1	60.102	60.102

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.A. RUC: [illegible]

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

3.2		Relleno y compactación	Metros cúbicos	1	60.537	60.537
4	72153901-001	Trabajos de apuntalamiento y socalzado	Unidad	1		
4.1		Calce y apuntalamiento de vigas, viguetas, tirantes u otras estructuras	Metro lineal	1	68.150	68.150
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		
5.1		Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	1	2.233.000	2.233.000
5.2		Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1	2.327.250	2.327.250
5.3		Vigas de H° A°	Metros cúbicos	1	2.356.250	2.356.250
5.4		Losa de H° A°	Metros cúbicos	1	2.341.750	2.341.750
5.5		Escalera de H° A°	Metros cúbicos	1	2.573.750	2.573.750
6	72131601-006	Aislación	Unidad	1		
6.1		Aislación Horizontal en u de 0.15 m	Metro lineal	1	23.717	23.717
6.2		Aislación Horizontal u de 0.30 m	Metro lineal	1	36.938	36.938
6.3		Provisión y colocación de membrana asfáltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuelón	Metros cuadrados	1	29.363	29.363
6.4		Provisión y colocación de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	65.612	65.612
7	72131601-005	Mampostería - Muros de Elevación	Unidad	1		
7.1		De 0.30 m ladrillos prensados	Metros cuadrados	1	154.788	154.788
7.2		De 0.15 m ladrillos prensados	Metros cuadrados	1	105.850	105.850
7.3		De 0.30 m ambas caras vistas ladrillo de 21 agujeros laminados	Metros cuadrados	1	269.700	269.700
7.4		De 0.15 m visto ladrillo de 21 agujeros laminados	Metros cuadrados	1	142.100	142.100
7.5		De 0.30 m visto a 1 cara (ladrillo común prensado cara con revoque y ladrillo de 21 agujeros laminado cara vista en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	250.125	250.125
7.6		Muro de elevación con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	96.425	96.425
7.7		Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	19.938	19.938
7.8		Refuerzo de varrillas en zeta para reparación de fisuras con varrilla ø 8mm incluye demolición y reposición de revoque	Metro lineal	1	40.020	40.020
7.9		Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	440.800	440.800
8	72131601-015	Pilar - Pilares de mampostería	Unidad	1		
8.1		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	171.100	171.100
8.2		Pilar de 0.38 x 0.38 m con núcleo de H°A° con varillas de acero, visto	Metro lineal	1	192.850	192.850
8.3		Pilar de 0.42 x 0.42 con núcleo de H°A°, con varillas de acero, común visto	Metro lineal	1	205.175	205.175
8.4		Capitel de pilares de Hº Aº	Unidad	1	235.625	235.625
9	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado / - Provisión y colocación	Unidad	1		

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

J. L. y [illegible]
RUC: 80077342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

9.1		Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica con caños metálicos de 100 x 60 x 1.50mm, correas perfil ¨C¨ 75X40x15mmx 1.80mm (incluye colocación de cumbrera, bordes laterales y pintura sintética con base antióxido)	Metros cuadrados	1	340.000	340.000
9.2		Estructura metálica reticulada 70x15cm con perfiles u 150x40x2,5mm y ángulos de 1 1/2¨x1/8¨	Metro lineal	1	149.350	149.350
9.3		Correa perfil C 100x40x15x2mm	Metro lineal	1	36.975	36.975
9.4		Chapas zinc trapezoidal N°26	Metros cuadrados	1	64.525	64.525
9.5		Reparación de techos con estructura de madera incluye cambio total de tejas	Metros cuadrados	1	125.063	125.063
9.6		Reparación de techos con estructura de madera incluye tejas, cambio de tejuelones/tejuelas sólo zonas afectadas	Metros cuadrados	1	120.350	120.350
9.7		Reparación de cumbrera metálica en techo existente incluye pintura similar al color de techo existente	Metro lineal	1	69.963	69.963
9.8		Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 24	Metro lineal	1	92.438	92.438
9.9		Cielo raso de PVC 10mm	Metros cuadrados	1	97.150	97.150
10	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
10.1		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	32.118	32.118
10.2		Interior y exterior de muros 1 capa con hidrófugo	Metros cuadrados	1	36.250	36.250
10.3		De pilares y vigas	Metro lineal	1	31.538	31.538
10.4		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	21.750	21.750
10.5		Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	1	37.120	37.120
11	72131601-008	Revoques - Alfeizar en aberturas	Unidad	1		
11.1		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	24.723	24.723
11.2		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.030	31.030
12	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - Provisión y colocación	Unidad	1		
12.1		Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm de espesor.	Metros cuadrados	1	33.132	33.132
12.2		Carpeta hidrófuga de cemento de 2 cm (1:3)	Metros cuadrados	1	29.725	29.725
12.3		Piso de baldosas calcáreas	Metros cuadrados	1	81.925	81.925
12.4		Piso cerámico	Metros cuadrados	1	93.090	93.090
12.5		Baldosones de H° (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	95.337	95.337
12.6		Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	1	87.363	87.363
13	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - Zócalos	Unidad	1		
13.1		Zócalos de baldosas calcáreas	Metro lineal	1	27.840	27.840

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] RUC: [illegible]

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

13.2		Zócalos cerámicos	Metro lineal	1	30.522	30.522
14	72131601-010	Aberturas - Aberturas de Madera, Marcos y Contramarcos	Unidad	1		
14.1		Provisión y colocación de puerta tablero de 0.90 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.225.250	1.225.250
14.2		Provisión y colocación de puerta tablero de 0.80 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.102.000	1.102.000
14.3		Provisión y colocación de puerta tablero 0.70 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	993.250	993.250
14.4		Provisión y colocación de puerta tablero 1.60 x 2.60 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.587.750	1.587.750
14.5		Provisión y colocación de puerta placa de 0.60 x 1.60 incluye herrajes	Unidad	1	594.500	594.500
14.6		Provisión y colocación de puerta placa de 0.70 x 1.60 incluye herrajes	Unidad	1	674.250	674.250
14.7		Provisión y colocación de puerta placa de 0.90 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	830.125	830.125
14.8		Provisión y colocación de perta placa de 0.80 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	768.500	768.500
14.9		Provisión y colocación de perta placa de 0.70 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	717.025	717.025
14.10		Provisión y colocación de contramarco de madera de 3 cm	Metro lineal	1	20.300	20.300
14.11		Provisión y colocación de marco de madera de 2¨ x 6¨	Metro lineal	1	63.278	63.278
14.12		Provisión y colocación de marco de madera de 2¨ x 12¨	Metro lineal	1	69.963	69.963
14.13		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.325	157.325
14.14		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	206.625	206.625
14.15		Ventanas de madera vidriadas incluye herrajes herrajes.	Metros cuadrados	1	442.250	442.250
14.16		Ventanas de madera vidriadas sin herrajes.	Metros cuadrados	1	395.125	395.125
15	72131601-010	Aberturas - Aberturas metálicas / Baranda Metálica	Unidad	1		
15.1		Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1	419.775	419.775
15.2		Provisión y colocación de puerta metálica de 1.60 x 2.60 incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.914.000	1.914.000
15.3		Provisión y colocación de puerta metálica de 1.20 x 2.10 incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.580.500	1.580.500
15.4		Provisión y colocación de puerta metálica de 0.90 x 2.10 incluye marco incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.355.750	1.355.750

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.A.
RUC: [illegible]

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

15.5		Provisión y colocación de puerta metálica de 0.80 x 2.10 incluye marco incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.276.000	1.276.000
15.6		Provisión y colocación de puerta metálica de 0.70 x 2.10 incluye marco incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.181.750	1.181.750
15.7		Cambio de cerraduras en puertas metálicas	Unidad	1	239.250	239.250
15.8		Reparación de puerta metálica	Unidad	1	322.625	322.625
15.9		Barandas metálicas de caños 40x40mm y pasamanos de caños redondos, pintura antioxido y esmalte sintético - Atura 1,00m	Metro lineal	1	320.450	320.450
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		
16.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	1	39.266	39.266
16.2		De pilares revocados al látex	Metros cuadrados	1	39.900	39.900
16.3		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	34.121	34.121
16.4		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	34.991	34.991
16.5		De cielorraso al látex	Metros cuadrados	1	39.266	39.266
16.6		De aberturas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	38.634	38.634
16.7		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	32.854	32.854
16.8		De ladrillos vistos con látex cerámico	Metros cuadrados	1	34.438	34.438
16.9		De pisos	Metros cuadrados	1	40.929	40.929
16.10		De tejuelón y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	40.810	40.810
16.11		De tejuela y maderamen con esmalte sintético con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	40.810	40.810
16.12		De tirantes, vigas de H°A° al látex	Metro lineal	1	13.854	13.854
16.13		De canaleta y bajada con esmalte sintético	Metro lineal	1	20.979	20.979
17	72102508-003	Revestimiento de azulejos - Provisión y colocación	Unidad	1		
17.1		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	85.188	85.188
17.2		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	92.800	92.800
17.3		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	66.338	66.338
18	72102602-004	Colocación de vidrios - Provisión y colocación	Unidad	1		
18.1		Vidrios dobles 4mm.	Metros cuadrados	1	294.350	294.350
18.2		Vidrios 4mm.	Metros cuadrados	1	166.750	166.750
18.3		Vidrios 6mm.	Metros cuadrados	1	248.675	248.675
18.4		Vidrios tipo cuadrille	Metros cuadrados	1	191.400	191.400
19	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad	1		
19.1		Pastillones de H°A° según plano	Metros cuadrados	1	120.713	120.713
19.2		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	34.800	34.800

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.A. RUC: [illegible]

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

19.3		Escalera de acceso	Unidad Medida Global	1	996.875	996.875
19.4		Rampa de acceso	Unidad Medida Global	1	1.160.000	1.160.000
19.5		Cercado Perimetral (según plano)	Metros cuadrados	1	403.825	403.825
19.6		Portón de acceso	Metros cuadrados	1	554.625	554.625
20	72102304-005	Construcción de desagüe pluvial	Metro lineal	1		
20.1		Canaleta y bajadas de chapa galv n° 24, desarrollo 55 cm	Metro lineal	1	123.250	123.250
21	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial - Desagüe y Rejilla-Provisión y colocación	Unidad	1		
21.1		Canal trapezoidal de 0.60 m	Metro lineal	1	62.350	62.350
21.2		Canal trapezoidal de 0.90 m	Metro lineal	1	80.475	80.475
21.3		Canal trapezoidal de 1.20 m	Metro lineal	1	92.800	92.800
21.4		Cañería de 100 mm	Metro lineal	1	36.975	36.975
21.5		Cañería de 150 mm	Metro lineal	1	58.725	58.725
21.6		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	395.125	395.125
21.7		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	448.050	448.050
22	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión y Colocación	Unidad	1		
22.1		Puerta ANDE monofásica	Unidad	1	41.009	41.009
22.2		Puerta ANDE trifásica	Unidad	1	54.704	54.704
22.3		Caja precintable monofásica	Unidad	1	39.513	39.513
22.4		Caja precintable trifásica	Unidad	1	42.775	42.775
22.5		Llave Termomagnético Unipolar	Unidad	1	72.282	72.282
22.6		Llave Termomagnético Trifásico	Unidad	1	168.200	168.200
22.7		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	187.195	187.195
22.8		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial monofásico	Unidad	1	105.923	105.923
22.9		Instalación de fotocélula	Unidad	1	90.625	90.625
22.10		Lanzamiento de Cable de cobre desnudo 16mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	36.685	36.685
22.11		Jabalina de cobre 3/4" 2mts, 25 micrones, incluye instalación con soldadura	Unidad	1	336.110	336.110
23	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión y Colocación	Unidad	1		
23.1		Cable de 2mm	Metro lineal	1	8.010	8.010
23.2		Cable de 4mm	Metro lineal	1	10.020	10.020
23.3		Cable de 6mm	Metro lineal	1	12.735	12.735
23.4		Cable 2x4mm2	Metro lineal	1	13.650	13.650

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. y [illegible] S.A. RUC: 8[illegible]7342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

23.5		Cable 2x6mm2	Metro lineal	1	18.300	18.300
23.6		Cable 2x10mm2	Metro lineal	1	31.035	31.035
23.7		Cable 4 x 4mm2	Metro lineal	1	23.895	23.895
23.8		Cable 4 x 6mm2	Metro lineal	1	33.570	33.570
23.9		Cable 4 x 10mm2	Metro lineal	1	48.600	48.600
23.10		Cable preensamblado 2x10mm2	Metro lineal	1	21.660	21.660
24	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Líneas Embutidas-Provisión y Colocación	Unidad	1		
24.1		Cable 2 x 2 mm², ducto de 3/4"	Metro lineal	1	17.414	17.414
24.2		Cable 2 x 4 mm², ducto de 3/4"	Metro lineal	1	23.671	23.671
24.3		Cable 2 x 6 mm², ducto 1"	Metro lineal	1	28.595	28.595
24.4		Cable 2 x 10 mm², ducto de 1"	Metro lineal	1	35.039	35.039
24.5		Cable 4 x 4 mm² ducto de 1"	Metro lineal	1	33.899	33.899
24.6		Cable 4 x 6 mm² ducto de 1"	Metro lineal	1	39.995	39.995
24.7		Cable 4 x 10 mm² ducto 1 ½"	Metro lineal	1	56.383	56.383
25	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Líneas Subterráneas - Cables NYY-Provisión y Colocación	Unidad	1		
25.1		Cable 2 x 4 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	34.359	34.359
25.2		Cable 2 x 6 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	39.283	39.283
25.3		Cable 2 x 10 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	45.726	45.726
25.4		Cable 4 x 4 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	48.149	48.149
25.5		Cable 4 x 6 mm² ducto 1 ½" NYY	Metro lineal	1	54.245	54.245
25.6		Cable 4 x 10 mm² ducto 1 ½" NYY	Metro lineal	1	63.508	63.508
25.7		Cable 4 x 16 mm² ducto 2" NYY	Metro lineal	1	79.088	79.088
26	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Caja para Tablero -Provisión y colocación	Unidad	1		
26.1		Caja para tablero monofásico para 12 TM y disyuntor	Unidad	1	347.130	347.130
26.2		Caja para tablero trifásico para 24 TM y disyuntor	Unidad	1	495.610	495.610
26.3		Caja para tablero trifásico para 18 TM y disyuntor	Unidad	1	418.180	418.180
27	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		
27.1		Registro Eléctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	440.075	440.075
27.2		Registro Eléctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	389.760	389.760
28	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas -Bocas-Provisión y colocación	Unidad	1		
28.1		Boca de iluminación con interruptor	Unidad	1	137.686	137.686
28.2		Boca de iluminación con interruptor tipo combinado	Unidad	1	159.284	159.284
28.3		Boca tomacorriente con toma	Unidad	1	140.584	140.584

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

RUC: 80077542-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

28.4		Boca para ventiladores de techo	Unidad	1	190.634	190.634
28.5		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacción)	Unidad	1	286.425	286.425
28.6		Boca para tomacorriente con conductor a tierra	Costo por Mil	1	185.884	185.884
29	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos de Iluminación - Provisión y Colocación	Unidad	1		
29.1		Suministro e instalación de Artefactos fluorescentes led de 1 x 40 w incluye soporte metálico para sujeción de luminaria	Unidad	1	100.384	100.384
29.2		Suministro e instalación de Artefactos fluorescentes led de 2 x 40 w incluye soporte metálico para sujeción de luminaria	Unidad	1	129.359	129.359
29.3		Suministro e instalación de Artefactos fluorescentes led de 3 x 40 w incluye soporte metálico para sujeción de luminaria	Unidad	1	157.384	157.384
29.4		Suministro e instalación de Lámparas LED 50W-6500K	Unidad	1	193.325	193.325
29.5		Suministro e instalación de luminaria tipo AP con lámpara de 70W luz fría, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria.	Unidad	1	442.938	442.938
29.6		Suministro e instalación de luminaria fluorescente led de adosar de 40 W	Unidad	1	121.759	121.759
30	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Sustituciones incluye reposición, instalación y colocación	Unidad	1		
30.1		Zócalos para fluorescentes	Unidad	1	13.854	13.854
30.2		Reactancias de 40 W	Unidad	1	45.125	45.125
30.3		Lámparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	21.613	21.613
30.4		Arrancador	Unidad	1	11.796	11.796
30.5		Lámparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	37.715	37.715
30.6		Lámparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	75.050	75.050
30.7		Portalámparas E4	Unidad	1	25.175	25.175
30.8		Llave de ventilador metálica con 7 velocidades	Unidad	1	177.966	177.966
31	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Desmontajes de Artefactos de Iluminación	Unidad	1		
31.1		De artefactos Fluorescentes sin recuperación de material.	Unidad	1	10.875	10.875
31.2		De artefactos fluorescentes con recuperación de material.	Unidad	1	12.375	12.375
32	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Desmontaje de Artefactos Eléctricos	Unidad	1		
32.1		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperación de artefactos	Unidad	1	24.975	24.975
32.2		Desmontaje de ventilador de techo con recuperación	Unidad	1	31.050	31.050

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.A. RUC: [illegible]-0

GOBERNACION DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

33	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión y Colocación	Unidad	1		
33.1		Caños PVC de1"	Metro lineal	1	31.725	31.725
33.2		Caños PVC de 3/4"	Metro lineal	1	25.650	25.650
33.3		Caños PVC de 1/2"	Metro lineal	1	20.475	20.475
33.4		Codo PVC de 1/2"	Unidad	1	7.350	7.350
33.5		Codo PVC de 3/4"	Unidad	1	11.025	11.025
33.6		Codo PVC de 1"	Unidad	1	14.850	14.850
33.7		Codo de ¾" a 1/2"	Unidad	1	7.845	7.845
33.8		Tee de ¾" a 1/2"	Unidad	1	11.115	11.115
33.9		Tee de 1/2"	Unidad	1	10.605	10.605
33.10		Tee de 3/4"	Unidad	1	14.130	14.130
33.11		Tee de 1"	Unidad	1	17.730	17.730
33.12		Llave de paso de 1/2" cromado con campana	Unidad	1	127.500	127.500
33.13		Llave de paso de 3/4" cromado con campana	Unidad	1	138.300	138.300
33.14		Llave de paso de 1" cromado con campana	Unidad	1	147.000	147.000
33.15		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	94.500	94.500
33.16		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	100.500	100.500
34	72102304-007	Construcción de desagüe cloacal - Provisión y Colocación	Unidad	1		
34.1		Caño PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	45.150	45.150
34.2		Caño PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	38.775	38.775
34.3		Caño PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	36.300	36.300
34.4		Codo PVC de 100 mm x 90º	Unidad	1	21.375	21.375
34.5		Codo PVC de 50 mm x 90º	Unidad	1	15.600	15.600
34.6		Codo PVC de 40 mm x 90º	Unidad	1	12.075	12.075
34.7		Ramal Y de 100 x 45º	Unidad	1	22.275	22.275
34.8		Ramal Y de 50 x 45º	Unidad	1	15.900	15.900
34.9		Ramal Y de 40 x 45º	Unidad	1	12.225	12.225
34.10		Tee de 100 x 90º	Unidad	1	21.675	21.675
34.11		Tee de 50 x 90º	Unidad	1	16.200	16.200
34.12		Tee de 40 x 90º	Unidad	1	12.675	12.675
34.13		Anillo de 100mm	Unidad	1	11.625	11.625
34.14		Anillo de 50mm	Unidad	1	7.950	7.950
34.15		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	64.875	64.875
34.16		Desengrasador	Unidad	1	109.500	109.500
34.17		Cámara séptica 1.5X3X1,20.(ver detalles)	Unidad Medida Global	1	2.775.000	2.775.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

J. L. [illegible] S.A.
RUC: 80077342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

34.18		Pozo absorbente 2,50x3,00 (ver detalles)	Unidad Medida Global	1	4.425.000	4.425.000
34.19		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	540.000	540.000
34.20		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	585.750	585.750
34.21		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	628.500	628.500
35	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	1		
35.1		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	663.416	663.416
35.2		Inodoros con cisterna baja	Unidad	1	812.250	812.250
35.3		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	981.666	981.666
35.4		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	479.750	479.750
35.5		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	347.541	347.541
35.6		Lavatorio con mesada de Hormigón azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.179.584	1.179.584
35.7		Lavatorio con mesada de Hormigón azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.556.416	1.556.416
35.8		Lavatorio con mesada de Hormigón azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	1.955.416	1.955.416
35.9		Barra de sujeción para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	669.750	669.750
35.10		Mesada de granito para 3 bachas(0.5 x 1.95)con sopapas	Unidad	1	2.043.688	2.043.688
35.11		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	1.444.000	1.444.000
35.12		Mingitorio con grifería	Unidad	1	506.666	506.666
35.13		Espejo sin marco de 4mm	Metros cuadrados	1	159.916	159.916
35.14		Perchas	Unidad	1	76.000	76.000
35.15		Jabonera metálica	Unidad	1	80.750	80.750
35.16		Portarrollos metálico	Unidad	1	66.500	66.500
35.17		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	641.250	641.250
35.18		Tapa de Inodoro	Unidad	1	68.084	68.084
36	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	1		
36.1		Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriático	Unidad	1	45.000	45.000
36.2		Limpieza de revestido de azulejos con ácido muriático	Metros cuadrados	1	10.800	10.800
37	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1	4.846	4846
					Precio Total	**77.584.094**

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. V. CONSTRUCCIONES S.A. RUC: 80077342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.

El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total del contrato.** ----------

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA NO APLICA

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

J. L. y COMPAÑIA S.A. RUC: 80077342-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay el día 06 de diciembre del año 2022. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

MSc Cristina Madrazo
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Sr. Diego Marcelo Jara Estigarribia
J.L y Compañía S.A
Contratista

J. L. y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077342-0