Gobernación II Departamento San Pedro
Unidad Operativa de Contrataciones UOC
uocgobernacionsanpedro@hotmail.com
Telefono 0342 222039

Contrato N° 37/18

Entre la Gobernación de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por **Miguel Sicinio Chilavert**, con Cédula de Identidad N° 795.983, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Norteñito del Sur Paraguay, RUC** 4628804-**0**, domiciliada en Próceres de mayo c/ Mcal. Estigarribia, ciudad de Chore, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Rafael González Franco, Cédula de Identidad N° 4.628.804, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE Construcción de Aulas y Baños– Fonacide **Lote 5** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de Aulas y Baños Fonacide.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

(a) El Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestario vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC). 349010**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 05/2018, convocado por la Gobernación de San Pedro, según resolución N°1760/18. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2937/18

CHORE
SAN PEDRO
rafranco2009@hotmail.com
NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS
COMPLICAMOS SUS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

Lote 5- Construcción de aulas Unión, Rosario, Guayaybi

Ítems 1- Bloque de 3 aulas, Colegio Nacional Santa Maria – Distrito de Unión -

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra:				
1	82101502-007	Letrero de Obras	UN	1,00	470.000	470.000
2	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	185,70	4.700	872.790
3	72131601-002	b- Replanteo	M2	185,70	7.050	1.309.185
4	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	32,70	404.200	13.217.340
		Estructura de H° A°:				
5	72131601-004	a- Vigas y dado de H° A°	M3	3,38	2.021.000	6.830.980
6	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	M3	5,27	1.466.400	7.727.928
7	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	3,00	282.000	846.000
		Muros de nivelación:				
8	72131601-005	a- De 0,45 m.	M2	7,20	274.392	1.975.620
9	72131601-005	b- De 0,30 m.	M2	19,00	186.655	3.546.442
10	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	M2	1,30	372.934	484.814
11	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	69,00	136.291	9.404.051
		Aislación asfáltica:				
12	72131601-006	a- De paredes	M2	15,00	88.106	1.321.593
		Muros de elevación:				
13	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	26,60	177.140	4.711.929
14	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	10,00	97.073	970.729
15	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	M2	68,60	223.835	15.355.059
16	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	95,00	123.220	11.705.891
17	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48,00	20.369	977.705
		Pilares:				
18	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	15,40	201.451	3.102.352
		Techo :				
19	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	246,60	267.900	66.064.140
		Revoques:				
20	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	194,50	25.111	4.884.121
21	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	43,10	28.323	1.220.727
22	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	ML.	116,40	23.500	2.735.400
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	172,50	45.120	7.783.200
24	72131601-009	Piso Calcáreo	M2	172,50	77.080	13.296.300

CHOFE SAN PEDRO
NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS
EDIFICAMOS SUS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

25	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ML	100,00	26.740	2.674.018
		Aberturas metálicas:				
26	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	3,00	1.233.690	3.701.070
27	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	30,96	263.200	8.148.672
		Alfeizar de ventanas:				
28	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	76,80	14.071	1.080.642
		Pinturas:				
29	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	194,50	12.381	2.408.054
30	72131601-012	b- De paredes revocadas al látex	M2	194,50	22.226	4.323.015
31	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	27,80	22.230	617.996
32	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	43,10	13.142	566.426
33	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	M2	30,96	32.900	1.018.584
34	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	232,00	22.230	5.157.374
35	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	217,00	17.733	3.848.083
36	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,50	34.116	562.920
37	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	143,00	14.191	2.029.339
38	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	64,00	21.779	1.393.847
39	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	30,96	173.599	5.374.631
		Desagüe Pluvial:				
40	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	64,00	53.298	3.411.072
		Instalación eléctrica				
41	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	36,00	98.982	3.563.352
42	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UN	36,00	98.982	3.563.352
43	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	24,00	98.892	2.375.568
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	30,00	105.656	3.169.680
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	18,00	105.656	1.901.808
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	24,00	105.656	2.535.744
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UN	36,00	105.656	3.803.616
48	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	102,00	152.280	15.532.560
		Artefactos eléctricos:				
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	6,00	274.104	1.644.624
50	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	12,00	205.578	2.466.936
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	6,00	121.824	730.944
52	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	578.664	578.664
53	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3,00	137.052	411.156
54	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3,00	137.052	411.156
55	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Un.	12,00	448.129	5.377.548
56	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Un.	3,00	926.510	2.779.530
57	72131601-009	Rampa peatonal	GL.	1,00	564.000	564.000

CHORE
SAN PEDRO S.A.
rafranco2009@hotmail.com
NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS
EDIFICAMOS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

		Mobiliarios:				
58	72131601-008	a- Pizarrones	UN.	3,00	862.310	2.586.930
		Limpieza de Obras				
59	72131601-013	Limpieza final	M2	185,70	4.700	872.790
		SUB TOTAL				**281.999.995**

Ítems 2-Escuela Básica Nº 1995 "Cnel. Francisco Feliciano Duarte- Distrito de Rosario-. **Pre Escolar**.

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
60	82101502-007	Letrero de Obra	un	1,00	564.000	564.000
61	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	70,80	1.598	101.793
62	72131601-002	b- Replanteo	m2	70,80	9.360	596.205
63	72131601-002	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	17,72	394.800	5.527.200
		Estructura de H° A° :				
64	72131601-004	a- Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	m3	1,29	1.666.808	2.050.174
65	72131601-004	b- Zapata y pilar de Hº Aº	m3	0,33	1.642.133	541.904
66	72131601-004	c- Encadenado inferior y superior de H°A°	m3	2,98	1.319.596	3.932.395
		Muros de nivelación :				
67	72131601-005	a- De 0,60 m. para pilares	m2	0,72	266.960	192.211
68	72131601-005	b- de 0.45 m.	m2	3,75	196.872	738.269
69	72131601-005	c- de 0.30 m.	m2	11,63	133.480	1.552.372
70	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	m3	28,65	141.000	4.039.650
		Aislación asfáltica :				
71	72131601-006	a- Aislación horizontal	m2	18,51	92.120	1.705.141
72	72131601-006	b- De Cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	m2	3,54	81.780	289.501
		Muros de elevación :				
73	72131601-005	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	51,75	84.600	4.378.050
74	72131601-005	b- De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	m2	37,65	93.963	3.537.720
75	72131601-005	c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	21,91	125.757	2.755.335
76	72131601-005	d- De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	m2	31,72	168.918	5.358.079
77	72131601-005	e- Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	ml	4,00	45.767	183.067
78	72131601-005	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Un.	1,00	94.086	94.086
79	72131601-005	g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	44,70	14.100	630.270
		Pilares :				
80	72131601-015	a- De 0,40 x 0,40 revocado con núcleo de Hº Aº	ml	9,20	157.393	1.448.012
		Techo :				
81	72131601-015	Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	94,20	195.909	18.454.643
		Revoques :				
82	72131601-009	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	215,38	32.900	7.086.002
83	72131601-009	b- De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	m2	9,20	67.328	619.413

CHORE SAN PEDRO S.A. rafronco2005@hotmail.com NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS EDIFICAMOS SUS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

84	72131601-009	c- De cantero con hidrófugo -exterior	m2	7,84	24.125	189.141
85	72131601-009	d- De viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	m2	22,08	52.382	1.156.584
86	72131601-009	e- De nivelación y de panderete encadenado inferior	m2	10,19	24.125	245.835
87	72131601-009	f- De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	30,80	22.701	699.191
88	72131601-009	g- De mochetas	ml	42,80	22.701	971.603
89	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	67,29	32.233	2.168.932
90	72131601-009	Piso Calcáreo	m2	67,29	110.168	7.413.205
91	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ml	36,70	59.585	2.186.759
		Aberturas de maderas6 :				
92	72131601-010	a-Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	Un.	1,00	640.925	640.925
93	72131601-010	b-Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	Un.	2,00	350.409	700.819
94	72131601-010	c-Puerta placa de abrir 090 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	Un.	1,00	666.117	666.117
		Aberturas metálicas :				
95	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Un.	1,00	883.406	883.406
96	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	m2	5,10	275.961	1.407.399
97	72131601-010	c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	m2	9,00	275.961	2.483.645
		Pinturas :				
98	72131601-012	a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para látex (2 manos y lijado)	m2	134,16	23.500	3.152.760
99	72131601-012	b-De interior de paredes revocadas al látex	m2	134,16	23.500	3.152.760
100	72131601-012	c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal-Base para látex (2 manos y lijado)	m2	80,39	16.572	1.332.239
101	72131601-012	d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex	m2	80,39	18.601	1.495.312
102	72131601-012	e- Con látex en mampostería vista color cerámico	m2	68,03	18.601	1.265.407
103	72131601-012	f- De aberturas metálicas con sintético	m2	19,16	31.123	596.324
104	72131601-012	g- De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	13,42	40.988	550.056
105	72131601-012	h- De tejuelones con barniz	M2	82,20	21.365	1.756.224
106	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	59,60	18.988	1.131.685
107	72131601-012	j- Pintura de viga cumbrera y viga de galería al látex	m2	22,08	18.601	410.704
108	72131601-012	k - Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintética	ml	36,90	26.673	984.215
109	72131601-012	Vidrios dobles de 4 mm.	m2	14,10	155.100	2.186.910
		Desagüe Pluvial				
110	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	36,90	39.480	1.456.812
111	72102304-007	Azulejado en baño	m2	30,57	62.604	1.913.804
112	72102304-007	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	Un.	1,00	1.372.351	1.372.351
113	72102304-007	Grada de acceso frontal	Un.	1,00	231.073	231.073
114	72102304-007	Rampa Peatonal	Un.	1,00	462.133	462.133
115	72102304-007	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,04	51.009	1.175.250
		Instalación sanitaria				
116	72131601-011	a-Agua corriente - desagüe cloacal-cámara de Inspección y artef. sanitarios	GL.	1,00	9.400.000	9.400.000

CHORE SAN PEDRO S.A. rafranco2005@hotmail.com NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS EDIFICAMOS SUS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

117	72131601-011	b- Cámara Séptica 1,15 x 1,90 x 1,20	GL.	1,00	5.331.606	5.331.606
118	72131601-011	c- Guarda Obra	GL.	1,00	4.257.338	4.257.338
		Instalación eléctrica				
119	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	UN	6,00	65.800	394.800
120	72131601-001	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	UN	2,00	65.800	131.600
121	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	70.500	705.000
122	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	4,00	70.500	282.000
123	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	2,00	70.500	141.000
124	72131601-001	Alimentación de los circuitos de A.A	UN	4,00	169.200	676.800
125	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ducha eléctrica	UN	4,00	169.200	676.800
126	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts.	25,00	33.840	846.000
		Artefactos eléctricos				
127	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	211.500	846.000
128	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	5,00	89.300	446.500
129	72131601-001	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	141.000	141.000
130	72131601-001	Tablero TCV de 2 AG	Un.	1,00	63.920	63.920
131	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Un.	4,00	357.200	1.428.800
132	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un.	3,00	169.200	507.600
133	72131601-001	Extintor de 6 kilos	Un.	1,00	148.566	148.566
134	72131601-013	Limpieza final	m2	70,80	1.598	113.138
		SUB TOTAL				**139.353.538**

Ítems 3- Escuela Básica Nº 5836- Distrito de Rosario-.

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra:				
135	82101502-007	Letrero de Obras	UN	1,00	564.000	564.000
136	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	4.700	299.390
137	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	11.280	718.536
138	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	470.000	6.580.000
		Estructura de H° A°:				
139	72131601-004	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.666.808	2.050.174
140	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.319.596	2.863.522
141	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	94.086	94.086
		Muros de nivelación:				
142	72131601-005	a- De 0,45 m.	M2	3,60	196.872	708.738
143	72131601-005	b- De 0,30 m.	M2	7,50	133.480	1.001.100
144	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	266.960	160.176
145	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	88.266	2.056.598
		Aislación asfáltica:				
146	72131601-006	a- De paredes	M2	6,40	72.797	465.903
		Muros de elevación:				
147	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	69.124	235.021

CHORE
SAN PEDRO S.A.
chorenco2009@hotmail.com
CONTEÑITO DEL SUR PARAGUAY
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS
EDIFICAMOS SUS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

148	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	172.866	5.963.877
149	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	125.757	1.697.719
150	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	93.963	2.989.913
151	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	9.929	158.868
		Pilares:				
152	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	206.160	1.360.655
		Techo :				
153	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	90,50	194.351	17.588.733
		Revoques:				
154	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	22.701	1.384.761
155	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00	52.382	838.104
156	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	22.701	880.799
157	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	32.233	1.869.491
158	72131601-009	Piso Calcáreo	M2	58,00	77.080	4.470.640
159	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ML.	34,00	26.740	909.166
		Aberturas metálicas:				
160	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	879.914	879.914
161	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	275.961	2.847.912
		Alfeizar de ventanas:				
162	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	10.481	268.314
		Pinturas:				
163	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	61,00	16.572	1.010.904
164	72131601-012	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00	18.601	1.134.644
165	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	19.834	236.025
166	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	18.601	297.612
167	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	31.123	321.193
168	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	19.834	2.161.906
169	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	21.365	1.709.221
170	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	31.123	171.179
171	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53,40	18.988	1.013.959
172	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	26.673	613.468
173	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	155.100	1.600.632
		Desagüe Pluvial:				
174	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	39.480	908.040
175	72102304-007	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	51.009	979.375
		Instalación eléctrica				
176	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	12,00	70.500	846.000
177	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UN	12,00	70.500	846.000

CHORE SAN PEDRO S.A. NORTE NTO DEL SUR PARAGUAY EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS EDIFICAMOS SUS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

178	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8,00	70.500	564.000
179	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	79.900	799.000
180	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6,00	79.900	479.400
181	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	79.900	639.200
182	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12,00	79.900	958.800
183	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34,00	166.850	5.672.900
184	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	63.920	1.598.000
		Artefactos eléctricos:				
185	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2,00	197.400	394.800
186	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00	131.600	526.400
187	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	79.900	159.800
188	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	169.200	169.200
189	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	92.120	92.120
190	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	63.920	63.920
191	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	UN.	4,00	357.200	1.428.800
192	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00	188.000	564.000
193	72131601-009	Rampa peatonal	GL.	1,00	2.504.778	2.504.778
		Mobiliarios:				
194	72131601-008	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.526.822	1.526.822
		Limpieza de Obras				
195	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	1.598	101.793
		SUB TOTAL				**94.000.000**

Ítems 4- Colegio Nacional Luz Bella- Distrito de Guayaybi-.

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra:				
196	82101502-007	Letrero de Obras	UN	1,00	564.000	564.000
197	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	4.700	299.390
198	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	11.280	718.536
199	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	470.000	6.580.000
		Estructura de H° A°:				
200	72131601-004	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.666.808	2.050.174
201	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.319.596	2.863.522
202	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	94.086	94.086
		Muros de nivelación:				
203	72131601-005	a- De 0,45 m.	M2	3,60	196.872	708.738
204	72131601-005	b- De 0,30 m.	M2	7,50	133.480	1.001.100
205	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	266.960	160.176
206	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	88.266	2.056.598
		Aislación asfáltica:				
207	72131601-006	a- De paredes	M2	6,40	72.797	465.903
		Muros de elevación:				
208	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	69.124	235.021

NORTE DEL SUR PARAGUAY
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS
EDIFICAMOS SUS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

209	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	172.866	5.963.877
210	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	125.757	1.697.719
211	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	93.963	2.989.913
212	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	9.929	158.868
		Pilares:				
213	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	206.160	1.360.655
		Techo :				
214	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	90,50	194.351	17.588.733
		Revoques:				
215	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	22.701	1.384.761
216	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00	52.382	838.104
217	72131601-008	c- *Moldura lineal en balancines*	ML.	38,80	22.701	880.799
218	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	32.233	1.869.491
219	72131601-009	Piso Calcáreo	M2	58,00	77.080	4.470.640
220	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ML.	34,00	26.740	909.166
		Aberturas metálicas:				
221	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	879.914	879.914
222	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	275.961	2.847.912
		Alfeizar de ventanas:				
223	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	10.481	268.314
		Pinturas:				
224	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	61,00	16.572	1.010.904
225	72131601-012	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00	18.601	1.134.644
226	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	19.834	236.025
227	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	18.601	297.612
228	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	31.123	321.193
229	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	19.834	2.161.906
230	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	21.365	1.709.221
231	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	31.123	171.179
232	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53,40	18.988	1.013.959
233	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	26.673	613.468
234	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	155.100	1.600.632
		Desagüe Pluvial:				
235	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	39.480	908.040
236	72102304-007	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	51.009	979.375
		Instalación eléctrica				
237	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	12,00	70.500	846.000
238	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UN	12,00	70.500	846.000

CHORE
SAN PEDRO S.A.
rafranco2008@hotmail.com
NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS
EDIFICAMOS SUS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

239	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8,00	70.500	564.000
240	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	79.900	799.000
241	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6,00	79.900	479.400
242	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	79.900	639.200
243	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12,00	79.900	958.800
244	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34,00	166.850	5.672.900
245	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	63.920	1.598.000
		Artefactos eléctricos:				
246	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2,00	197.400	394.800
247	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00	131.600	526.400
248	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	79.900	159.800
249	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	169.200	169.200
250	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	92.120	92.120
251	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	63.920	63.920
252	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	UN.	4,00	357.200	1.428.800
253	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00	188.000	564.000
254	72131601-009	Rampa peatonal	GL.	1,00	2.504.778	2.504.778
		Mobiliarios:				
255	72131601-008	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.526.822	1.526.822
		Limpieza de Obras				
256	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	1.598	101.793
		SUB TOTAL				**94.000.000**

Ítems 5- Escuela Basica Nº2747 "12 de junio"- Distrito de Guayaybi

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra:				
257	82101502-007	Letrero de Obras	UN	1,00	564.000	564.000
258	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	4.700	299.390
259	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	11.280	718.536
260	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	470.000	6.580.000
		Estructura de H° A°:				
261	72131601-004	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.666.808	2.050.174
262	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.319.596	2.863.522
263	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	94.086	94.086
		Muros de nivelación:				
264	72131601-005	a- De 0,45 m.	M2	3,60	196.872	708.738
265	72131601-005	b- De 0,30 m.	M2	7,50	133.480	1.001.100
266	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	266.960	160.176
267	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	88.266	2.056.598
		Aislación asfáltica:				
268	72131601-006	a- De paredes	M2	6,40	72.797	465.903
		Muros de elevación:				

CHORE SAN PEDRO S.A. rafranco2009@hotmail.com NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS EDIFICAMOS SUS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

269	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	69.124	235.021
270	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	172.866	5.963.877
271	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	125.757	1.697.719
272	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	93.963	2.989.913
273	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	9.929	158.868
		Pilares:				
274	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	206.160	1.360.655
		Techo :				
275	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	90,50	194.351	17.588.733
		Revoques:				
276	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	22.701	1.384.761
277	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00	52.382	838.104
278	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	22.701	880.799
279	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	32.233	1.869.491
280	72131601-009	Piso Calcáreo	M2	58,00	77.080	4.470.640
281	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ML.	34,00	26.740	909.166
		Aberturas metálicas:				
282	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	879.914	879.914
283	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	275.961	2.847.912
		Alfeizar de ventanas:				
284	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	10.481	268.314
		Pinturas:				
285	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	61,00	16.572	1.010.904
286	72131601-012	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00	18.601	1.134.644
287	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	19.834	236.025
288	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	18.601	297.612
289	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	31.123	321.193
290	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	19.834	2.161.906
291	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	21.365	1.709.221
292	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	31.123	171.179
293	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53,40	18.988	1.013.959
294	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	26.673	613.468
295	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	155.100	1.600.632
		Desagüe Pluvial:				
296	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	39.480	908.040
297	72102304-007	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	51.009	979.375
		Instalación eléctrica				
298	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	12,00	70.500	846.000

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

299	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UN	12,00	70.500	846.000
300	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8,00	70.500	564.000
301	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	79.900	799.000
302	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6,00	79.900	479.400
303	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	79.900	639.200
304	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12,00	79.900	958.800
305	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34,00	166.850	5.672.900
306	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	63.920	1.598.000
		Artefactos eléctricos:				
307	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2,00	201.010	402.020
308	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00	135.210	540.840
309	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	83.510	167.020
310	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	173.263	173.263
311	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	95.280	95.280
312	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	67.530	67.530
313	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	UN.	4,00	360.810	1.443.240
314	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00	191.610	574.830
315	72131601-009	Rampa peatonal	GL.	1,00	2.508.388	2.508.388
		Mobiliarios:				
316	72131601-008	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.530.432	1.530.432
		Limpieza de Obras				
317	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	1.598	101.793
SUB TOTAL						**94.072.204**
Precio Total Lote 5						**703.425.737**

Precio Total Lote 5, son Gs. 703.425.737,-(Guaraníes Setecientos tres millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos treinta y siete).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en los siguientes distritos: Unión Villa del Rosario y Guayaybi.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Los pagos se realizaran dentro de los 10 días calendarios posterior a la presentación de factura y según disponibilidad de recursos de la institución, con las retenciones pertinentes estipuladas según Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas a través de la Dirección de Administración y Finanzas de la GSP

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El contratista deberá presentar dentro de los 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato una garantía de Fiel cumplimiento de contrato por el valor del 10 (diez) por ciento del monto total del contrato.
Realizada la aprobación del Presupuesto disponible se realizará el pago por el Anticipo, para lo cual el Contratista deberá presentar una Garantía de Anticipo por el 100% del valor del contrato.
Las mismas podrán ser:

CHORE
SAN PEDRO y-
PORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY
EDIFICAMOS SUS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

a) Una póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay; o

b) Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay, y con autorización para operar emitida por el Banco Central del Paraguay.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de Aulas y Baños - Fonacide.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación *debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento*, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden *a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 13 días del mes de agosto del año 2018.

CHORE
SAN PEDRO S.A.
rafranco2009@hotmail.com
NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS
EDIFICAMOS SUS SUEÑOS

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Rafael González Franco
Norteñito del Sur Paraguay

Sr. Miguel Sicinio Chilavert
Gobernador de San Pedro