CONTRATO N° LPN-08/2022

Entre la Gobernación del Ñeembucú, domiciliada en Avenida Mariscal López y calle 14 de Mayo de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador Lic. LUIS FEDERICO BENÍTEZ CUEVAS, con Cédula de Identidad N° 1.966.130, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSTRUCTORA VZ, con RUC Nº 4337539-1, domiciliada en la calle Las Residentas c/ 8 de Diciembre de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. MARÍA VERÓNICA ZÁRATE AQUINO, con Cédula de Identidad N° 4.337.539, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI – PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es: LPN N° 08/2022 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI - PLURIANUAL. ID: 419263.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato;
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor;
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419263.

Otras consideraciones presupuestarias: PLURIANUAL: 2022 - 2023.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 08/2022 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI - PLURIANUAL. ID: 419263, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Ñeembucú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 95/2022.

GOBERNACIÓN XII Dpto. de Ñeembucú

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI					MARIA VERONICA ZARATE AQUINO	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
	72121403-001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR - ALBERDI				
1		**Preparación de obra**				
1.1		a- Replanteo y marcación	M2	330,00	5.300	1.749.000
1.2		b- Remoción de construcción existente	UN	1,00	10.143.500	10.143.500
2		**Movimiento de tierra**				
2.1		a- Relleno apisonado H=0,30	M3	99,00	93.042	9.211.158
2.2		b- Excavación cimemt Corrida Prof.1.20	M3	55,85	66.000	3.686.100
2.3		c- Excavación de zapata	M3	34,56	66.000	2.280.960
3		**Cimiento**				
3.1		a- Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	32,80	680.000	22.304.000
4		**Estructuras Ho.Ao 1:2:4**				
4.1		a- Encadenado 0.27x0.27 inferior- pared 15cm	ML	80,25	218.700	17.550.675
4.2		b- Encadenado 0.13x0.27 superior-pared 15cm	ML	80,25	118.700	9.525.675
4.3		c- Encadenado 0.42x0.27 inferior-pared 30cm	ML	97,30	293.000	28.508.900
4.4		d- Encadenado 0.27x0.27 superior-pared 30cm	ML	97,30	218.700	21.279.510
4.5		e- Zapata	M3	9,22	2.818.000	25.981.960
4.6		f- Tronco	M3	4,38	2.819.000	12.347.220
4.7		g- Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del pórtico). Cargado con la mampostería	M3	0,72	2.812.000	2.024.640
4.8		h- Vigas cargadas sobre mampostería	M3	9,12	2.819.000	25.709.280
5		**Mampostería**				
5.1		a- Elevación 015 común (1-2-10)	M2	645,44	144.400	93.201.536
5.2		b- Elevación 030 común (1-2-10)	M2	46,03	243.700	11.217.511
5.3		c- Ladrillejos sobre mampostería	M2	211,78	70.300	14.888.134
5.4		d- Sardinel Laminado (1-1-6)	ML	144,86	90.000	13.037.400
5.5		e- Armada en dos niveles sobre aberturas	ML	238,00	42.300	10.067.400
6		**Aislación**				
6.1		a- Horizontal pared 015(1-3)	ML	88,00	56.200	4.945.600
6.2		b- Horizontal pared 030(1-3)	ML	86,00	66.200	5.693.200
7		**Techos**				
7.1		a- Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Pendiente 15%	M2	337,74	422.900	142.830.246
8		**Revoques**				
8.1		a- Pared interior dos capas	M2	672,59	53.800	36.185.342
8.2		b- Pared exterior con hidrófugo dos capas (1-4-16)	M2	80,85	61.500	4.972.275
8.3		c- Pared exterior con buña con hidróf (1-4-16)	M2	23,46	66.200	1.553.052
8.4		d- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	94,56	56.700	5.361.552
8.5		e- Revoque de vigas tres caras	M2	170,24	66.200	11.269.888
9		**Contrapiso**				
9.1		a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	240,00	54.500	13.080.000
9.2		b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	113,00	54.500	6.158.500
10		**Piso**				
10.1		a- Mosaico granítico reconstituido 0,40x0,40m	M2	243,00	157.400	38.248.200
10.2		b- Mosaico Cerámico PI 5 baños 0,40x0,40m	M2	28,00	144.600	4.048.800
10.3		c- Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	M2	46,00	72.900	3.353.400
11		**Zócalo**				
11.1		a- De mosaico granito	ML	229,00	44.500	10.190.500
12		**Revestimiento**				
12.1		a- Azulejos blanco 0,30x0,30m con guarda decorada de terminación SS H.H= 2,10	M2	53,34	139.200	7.424.928

GOBERNACION XII Dpto. de Neembucu

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

12.2		b- Azulejos blanco 0,30x0,30m en consultorios, sector de lavatorios H: 1,10 m	M2	3,30	139.200	459.360
13		**Muebles con mesada de granito natural**				
13.1		a- Mueble de estructura metálica, cerramiento, puertas y estante inferior en placa de 18 mm con terminación melaminica, mesada de granito, zócalo de granito, una bacha con gritería pico móvil de sobreponer. En odontología-procedimientos - vacunatorio y cocina	ML	11,80	861.250	10.162.750
13.2		b- Mueble de Admisión y Medicamentos de estructura metálica con terminación melaminica, con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	ML	2,10	1.137.500	2.388.750
14		**Aberturas de madera**				
14.1		a- P. Placa 0,7x2,10 marco 015	UN	5,00	2.129.000	10.645.000
14.2		b- P. Placa 0,9x2,10 marco 015	UN	5,00	2.383.000	11.915.000
14.3		c- P. Placa 0,9x2,11 marco 030	UN	6,00	2.383.000	14.298.000
14.4		d- P. Placa 1,3x2,1 vaivén c/ mirilla y guarda camilla 030	UN	1,00	4.583.000	4.583.000
15		**Aberturas con perfilería de aluminio**				
15.1		a- Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,50x1,10	UN	12,00	2.216.000	26.592.000
15.2		b- Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 0,60x0,40	UN	5,00	310.000	1.550.000
15.3		c- Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 1,20x1,10	UN	3,00	1.538.000	4.614.000
16		**Aberturas metálicas**				
16.1		a- Puertas de accesos de 1,20x2,10	UN	2,00	2.283.300	4.566.600
16.2		b- Puerta de servicio 0.90x2,10	UN	1,00	2.583.300	2.583.300
16.3		c- Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,10	UN	12,00	617.300	7.407.600
16.4		d- Rejas Horizontales para Ventana de 1,20x1,10	UN	3,00	523.300	1.569.900
16.5		e- Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40	UN	5,00	361.600	1.808.000
17		**Instalación agua corriente**				
17.1		a- Griferías cromadas para lavatorios - frio solo	UN	8,00	238.000	1.904.000
17.2		b- Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo móvil	UN	6,00	258.000	1.548.000
17.3		c- Para Autoclave en Sala de Procedimientos	UN	1,00	228.000	228.000
17.4		d- Canillas de patio de 1/2"	UN	5,00	219.900	1.099.500
17.5		e- Instalación de agua fría en Servicios Higiénicos. Incluye paso de llave de 1/2"	UN	3,00	714.000	2.142.000
17.6		f- Instalación de agua fría en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2"	UN	14,00	397.600	5.566.400
17.7		g- Instalación de agua corriente en inodoro de Cuarto Séptico	UN	1,00	397.600	397.600
17.8		h- Instalación de agua en Ducha Incluye llave de paso 1/2"	UN	1,00	357.500	357.500
17.9		i- Llave de paso 1/2"	UN	13,00	108.500	1.410.500
17.10		j- Cañería PVC Ø 3/4"	ML	130,00	32.000	4.160.000
17.11		k- Cañería PVC Ø 1/2"	ML	50,00	112.000	5.600.000
17.12		l- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido	UN	1,00	14.816.000	14.816.000
18		**Desagüe cloacal**				
18.1		a- Para baños Públicos diferenciados y de Consultorio	UN	3,00	705.000	2.115.000
18.2		b- Para Piletas y Lavatorios	UN	12,00	320.500	3.846.000
18.3		c- Para Pileta de Cocina	UN	1,00	345.000	345.000
18.4		d- Para inodoro en Cuarto Séptico	UN	1,00	395.000	395.000
18.5		e- Para ducha sanitaria	UN	1,00	345.000	345.000
18.6		f- Para autoclave	UN	1,00	345.000	345.000
18.7		g- Desengrasador	UN	1,00	347.000	347.000
18.8		h- Cámara inspección 040x040	UN	13,00	318.000	4.134.000
18.9		i- Cámara inspección 060x060	UN	1,00	439.000	439.000
18.10		j- Cañería PVC Ø 40mm	ML	20,00	20.000	400.000
18.11		k- Cañería PVC Ø 50mm	ML	15,00	25.600	384.000
18.12		l- Cañería PVC Ø 75mm	ML	35,00	41.100	1.438.500

GOBERNACION XII Dpto. de Ñeembucú

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

18.13		m- Cañería PVC Ø 100mm	ML	88,75	54.600	4.845.750
18.14		n- Cámara séptica	UN	1,00	2.562.000	2.562.000
18.15		o- Pozo absorbente	UN	1,00	5.137.000	5.137.000
19		**Artefactos Sanitarios**				
19.1		a- Inodoro blanco cisterna de acople-Séptico-Consultorio	UN	2,00	1.160.000	2.320.000
19.2		c- Inodoro blanco cisterna de acople (Sanitario para personas con capacidades diferentes)	UN	2,00	1.348.000	2.696.000
19.3		d- Lavatorio mediano suspendido	UN	8,00	937.500	7.500.000
19.4		f- Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	UN	4,00	386.000	1.544.000
19.5		g- Piletas de acero inoxidable INCL colocación en mesadas	UN	4,00	623.000	2.492.000
19.6		h- Piletas de acero inoxidable con Fregadero. INCL colocación en mesadas	UN	2,00	623.000	1.246.000
19.7		i- Accesorios de losa	UN	3,00	117.300	351.900
19.8		j- Dispenser de Jabón de adosar en pared	UN	3,00	128.300	384.900
19.9		k- Dispenser de Toalla de adosar en pared	UN	3,00	68.300	204.900
20		**Desagüe Pluvial**				
20.1		a- Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	ML	52,00	111.000	5.772.000
20.2		b- Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	ML	10,30	208.800	2.150.640
20.3		c- Bajada externa Des 040	ML	24,00	73.700	1.768.800
20.4		d- Cañería PVC 100 marrón	ML	92,00	42.000	3.864.000
20.5		e- Cañería PVC 150 marrón	ML	50,00	60.000	3.000.000
20.6		f- Rejilla pluvial 030x030	UN	8,00	229.000	1.832.000
20.7		g- Rejilla pluvial 040x040	UN	2,00	269.800	539.600
20.8		h- Rejilla pluvial 050x040	UN	1,00	339.000	339.000
21		**Instalación Eléctrica**				
21.1		a- Bocas de luces	UN	42,00	177.900	7.471.800
21.2		b- Bocas de tomas monofásico	UN	43,00	180.000	7.740.000
21.3		c- Bocas de ventilador de techo	UN	12,00	126.600	1.519.200
21.4		d- Bocas de tomas especiales	UN	11,00	246.300	2.709.300
21.5		e- Línea para compresor de silla odontológica	UN	1,00	718.000	718.000
21.6		f- Línea para Termo Ducha Eléctrica	UN	1,00	382.800	382.800
21.7		g- Línea para Split (solo cañería y caja)	UN	8,00	319.200	2.553.600
21.8		h- Equipo de Aire Acondicionado 12.000 BTU/H	UN	8,00	3.287.000	26.296.000
21.9		i- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w	UN	7,00	316.600	2.216.200
21.10		j- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x40w	UN	11,00	360.000	3.960.000
21.11		k- Artefactos con luminarias de tubo Leed 2x40w	UN	24,00	418.300	10.039.200
21.12		l- Ventilador de techo	UN	12,00	693.200	8.318.400
21.13		m- Termo Ducha Eléctrica	UN	1,00	1.912.500	1.912.500
21.14		n- Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A 10 llaves monofásicas de 25 A 1 llave de corte general 3x 40 A	UN	1,00	6.143.000	6.143.000
21.15		o- Registro eléctrico	UN	1,00	334.400	334.400
21.16		p- Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2"	UN	1,00	2.940.000	2.940.000
21.17		q- Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación	ML	33,50	253.000	8.475.500
22		**Instalación Prevención Contra Incendios**				
22.1		a- Extintor de 5kg-ABC	UN	3,00	660.000	1.980.000
22.2		b- Cartel luminoso de salida de emergencia	UN	4,00	366.600	1.466.400
22.3		c- Detector Autónomo	UN	14,00	401.700	5.623.800
22.4		d- Detector Termovelocimétrico	UN	1,00	560.900	560.900
22.5		e- Iluminación de Emergencia	UN	3,00	525.800	1.577.400
22.6		f- Balde de arena	UN	6,00	104.000	624.000
23		**Pinturas**				
23.1		a- Pared exterior al agua	M2	33,50	33.800	1.132.300
23.2		b- Pared exterior revocolor	M2	23,46	37.500	879.750
23.3		c- Silicona para ladrillejos, previa limpieza	M2	130,93	32.100	4.202.853
23.4		d- Pared interior al látex vinílico, con enduido	M2	672,59	35.800	24.078.722
23.5		e- Pared interior, epóxica área Urgencias	M2	45,30	114.300	5.177.790

GOBERNACION XII Dpto. de Ñeembucú

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

23.6		f- Pared interior, epóxica pasillo h=1.10m	M2	30,80	114.300	3.520.440
23.7		g- Pintura sintética para Abertura de madera	M2	62,00	37.700	2.337.400
23.8		h- Pintura sintética para Aberturas y rejas metálicas	M2	4,00	39.400	157.600
23.9		i- pintura sintética para Canaleta y bajada	ML	119,00	31.300	3.724.700
24		**Varios**				
24.1		a- Señalética, Cartel adosado a la puerta, en acrílico 3,2 mm 0,4 x 0,15	UN	16,00	101.600	1.625.600
24.2		b- Espejo tipo Float 0,50x0,60 m	UN	3,00	446.400	1.339.200
24.3		c- Limpieza Periódica y Final de Obra	M2	330,00	19.100	6.303.000
25		**Obras Exteriores - Trabajos preliminares**				
25.1		Cartel de Obras de 2,40 x 2,00m	un	1,00	2.100.000	2.100.000
25.2		Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.116.000	1.116.000
26		**Movimiento de suelo**				
26.1		a- Desmonte para acceso	M3	32,80	38.400	1.259.520
27		**Muralla frontal y tejido perimetral**				
27.1		a- Muralla de ladrillo laminado con sardinel, espesor 15 cm, altura 1.50 m, incluye cimiento y su excavación, nivelación, aislación hidrófuga	ML	33,00	1.250.000	41.250.000
27.2		b- Tejido perimetral con pilares prefabricados de hormigón, nivelación de 30 cm. Altura total 2.50 mts, Incluye excavaciones, aislación, revocado, terminación y alambres de púas en la parte superior	ML	120,00	358.000	42.960.000
28		**Pisos**				
28.1		Piso de Hormigón armado, 10 cm de espesor, con parrilla de 30 x 30 de varillas de acero.	M2	400,00	255.200	102.080.000
29		**Instalación eléctrica**				
29.1		Alumbrado público para patio	UN	6,00	3.583.000	21.498.000
30		**Abertura metálica**				
30.1		a-Portón acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3.5x1.5 m, caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes, y pasadores	M2	12,75	925.000	11.793.750
30.2		b- Cartel identificador 0,8x4,0 con letras corpóreas e iluminación led	UN	1,00	13.575.000	13.575.000
		TOTAL GENERAL				**1.237.160.817**

GUARANÍES: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de este contrato estará a cargo de: Secretaría de Administración y Finanzas de la Gobernación del XII Departamento de Ñeembucú.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

GOBERNACION XII Dpto. de Ñeembucú

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras serán como se describen a continuación: LPN N° 08/2022 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI - PLURIANUAL. ID: 419263.

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la

GOBERNACIÓN XII Dpto. de Ñeembucú

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

19. <u>SUSCRIPCIÓN</u>

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los siete días del mes de noviembre de 2022.

Firmado por _____ **LIC. LUIS FEDERICO BENÍTEZ CUEVAS**
GOBERNADOR
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCU
CONTRATANTE

Firmado por _____ **MARÍA VERÓNICA ZÁRATE AQUINO**
CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay
PROPIETARIA
CONSTRUCTORA VZ
CONTRATISTA