ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
192	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO DPTO DE OBRAS JEFATURA-Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277
193	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO DPTO DE OBRAS JEFATURA-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660
194	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO-Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277
195	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660
196	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO SEXADO- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	4.997.837	4.997.837
197	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO SEXADO- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	3	136.660	409.980
198	AGUA CORRIENTE - BANOOBRA JEFATURA- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria	Unidad	1	1.073.754	1.073.754
199	AGUA CORRIENTE - BANOOBRA JEFATURA-Inodoro con vavula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
200	AGUA CORRIENTE - BANOOBRA JEFATURA-Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
201	AGUA CORRIENTE - BANOOBRA JEFATURA-Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	170.825	170.825
202	AGUA CORRIENTE- Bano coordinador de recursos administrativos-Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria	Unidad	1	1.073.754	1.073.754
203	AGUA CORRIENTE- Bano coordinador de recursos administrativos-Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
204	AGUA CORRIENTE- Bano coordinador de recursos administrativos-Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
205	AGUA CORRIENTE- Bano coordinador de recursos administrativos-Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	170.825	170.825
206	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye dos llaves de paso	Unidad	1	4.802.609	4.802.609
207	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	4	985.901	3.943.604
208	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Mesada de granito negro 0 50m x 1 40m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.317.789	1.317.789
209	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Mesada de granito negro 0 60m x 1 60m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.513.017	1.513.017
210	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	6	170.825	1.024.950
211	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Mingitorio color blanco con pulsador presmatic	Unidad	2	727.056	1.454.112
212	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Inodoro para discapacitado	Unidad	1	1.945.447	1.945.447
213	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Lavatorio para discapacitado	Unidad	1	944.855	944.855
214	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Griferia para lavatorio discapacitado	Unidad	1	579.827	579.827
215	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Barra para discapacitado	Unidad	1	284.691	284.691
216	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Accesorios para banos percheros	Unidad	1	235.620	235.620
217	CARPINTERIA DE MADERA - PRIMER PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P1 0 70 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 700 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	3	1.378.568	4.135.704
218	CARPINTERIA DE MADERA - PRIMER PISO-Provision y colocacion kit de puerta tipo P2 0 80 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 800 x 2100mm batiente - Marco 100mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	2	1.408.035	2.816.070
219	CARPINTERIA DE MADERA - PRIMER PISO-Provision y colocacion kit de puerta tipo P3 0 90 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 900 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	1	1.437.380	1.437.380
220	CARPINTERIA METALICA - PRIMER PISO - Provision y colocacion de puerta tipo Pm2 1 70 x 2 65 m Incluye marco y herrajes	Unidad	1	4.853.368	4.853.368

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

Aduana Paraguay

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
221	CARPINTERIA METALICA - PRIMER PISO -Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	3.547.683	3.547.683
222	CARPINTERIA METALICA - PRIMER PISO - Provision y colocacion de puerta tipo Pa1 0 80 x 2 10 m Incluye marco y herrajes	Unidad	1	2.405.209	2.405.209
223	CARPINTERIA METALICA - PRIMER PISO -Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	28	622.777	17.437.756
224	CARPINTERIA METALICA - PRIMER PISO -Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	47	26.845	1.261.715
225	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO-Puerta de cristal templado 0 80 x 2 10 m	Unidad	10	2.537.964	25.379.640
226	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO- Puerta de cristal templado tipo PV6 1 30 x 2 65 m	Unidad	1	4.226.686	4.226.686
227	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO-Puerta de cristal templado 0 60m x 1 80m) para bano	Unidad	4	1.159.654	4.638.616
228	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO-Ventana de cristal templado tipo V4 4 55 x 1 60 m	Unidad	3	7.516.278	22.548.834
229	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO-Ventana de cristal templado tipo V5 5 75 x 1 60 m	Unidad	1	9.566.172	9.566.172
230	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO-Ventana de cristal templado tipo V7 1 00 x 1 60 m	Unidad	1	7.516.278	7.516.278
231	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO-Ventana de cristal templado tipo V8 2 25 x 0 80 m	Unidad	2	2.147.508	4.295.016
232	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO- Ventana de cristal templado tipo V9 3 90 x 1 60m	Unidad	1	6.052.068	6.052.068
233	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO- Mamparas de vidrio templado esp 10mm esmerilado desde nivel de piso terminado hasta h 2 10m	Metros cuadrados	157	875.160	137.400.120
234	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO- Mamparas de cristal templado arenado color blanco para bano altura 1 80 m	Metros cuadrados	10	1.073.754	10.737.540
235	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO- Separador de cristal templado para mingitorio 1 20m x 0 50m	Unidad	1	195.228	195.228
236	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO- Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	345	122.859	42.386.355
237	PINTURA - PRIMER PISO - De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	610	36.487	22.257.070
238	PINTURA - PRIMER PISO -De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	60	52.644	3.158.640
239	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	206	83.629	17.227.574
240	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO -Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	117.376	15.493.632
241	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Revoque de paredes	Metros cuadrados	675	32.004	21.602.700
242	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Contrapiso e 0 10 cm	Metros cuadrados	359	37.670	13.523.530
243	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	359	25.151	9.029.209
244	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Piso porcellanato	Metros cuadrados	359	127.336	45.713.624
245	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Zocalo porcellanato	Metro lineal	129	29.890	3.855.810
246	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO -Revestido de azulejos h 2 10 según detalle	Metros cuadrados	124	82.415	10.219.460
247	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO -Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	17	127.336	2.164.712
248	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO -Revestido de escalera dos tramo 17 esc Ancho 1 25m	Unidad	17	156.182	2.655.094
249	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Readecuacion puente pasarela de conexion Edificio nuevo y parte existente	Unidad	1	52.711.560	52.711.560
250	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Buna Perimetral	Metro lineal	114	20.196	2.302.344
251	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO- Instalación de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277
252	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

Aduana Paraguay

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
253	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO OFICINA - SEGUNDO PISO-Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.405.642	1.405.642
254	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO OFICINA - SEGUNDO PISO-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	2	136.660	273.320
255	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO SEXADO - SEGUNDO PISO-Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	4.997.837	4.997.837
256	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO SEXADO -Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	3	136.660	409.980
257	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO COMEDOR -Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	761.389	761.389
258	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO COMEDOR -Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660
259	AGUA CORRIENTE- BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye una llave de paso	Unidad	1	1.073.754	1.073.754
260	AGUA CORRIENTE- BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO-Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
261	AGUA CORRIENTE- BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO- Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
262	AGUA CORRIENTE- BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO- Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	170.825	170.825
263	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO-Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria y caliente incluye dos llaves de paso	Unidad	1	1.952.280	1.952.280
264	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO-Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
265	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO-Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
266	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO-Griferia para lavatorio agua fria y caliente monocomando	Unidad	1	281.128	281.128
267	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO-Ducha monocomando con mezcladora	Unidad	1	912.691	912.691
268	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO-Termocalefon de 80 litros marca ariston	Unidad	1	1.548.360	1.548.360
269	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO-Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye dos llaves de paso	Unidad	1	4.802.609	4.802.609
270	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO-Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	4	985.901	3.943.604
271	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO-Mesada de granito negro 0 50m x 1 40m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.317.789	1.317.789
272	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO-Mesada de granito negro 0 60m x 1 60m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.513.017	1.513.017
273	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO- Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	6	170.825	1.024.950
274	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO-Mingitorio color blanco con pulsador presmatic	Unidad	2	727.056	1.454.112
275	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO-Inodoro para discapacitado	Unidad	1	1.945.447	1.945.447
276	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO-Lavatorio para discapacitado	Unidad	1	944.855	944.855
277	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO-Griferia para lavatorio discapacitado	Unidad	1	579.827	579.827
278	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO-Barra para discapacitado	Unidad	1	284.691	284.691
279	AGUA CORRIENTE - BACHA COMEDOR - SEGUNDO PISO- Instalacion de caneria agua fria para bacha de cocina incluye una llave de paso	Unidad	1	497.831	497.831
280	AGUA CORRIENTE - BACHA COMEDOR - SEGUNDO PISO-Pileta acero inoxidable de una bacha	Unidad	1	383.623	383.623
281	AGUA CORRIENTE - BACHA COMEDOR - SEGUNDO PISO-Griferias de pared cromado para bacha de cocina	Unidad	1	209.870	209.870
282	AGUA CORRIENTE - BACHA COMEDOR - SEGUNDO PISO-Accesorios para banos percheros	Unidad	1	235.620	235.620

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
283	CARPINTERIA DE MADERA- SEGUNDO PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P1 0 70 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 700 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	3	1.378.568	4.135.704
284	CARPINTERIA DE MADERA- SEGUNDO PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P2 0 80 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 800 x 2100mm batiente - Marco 100mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	2	1.408.035	2.816.070
285	CARPINTERIA DE MADERA- SEGUNDO PISO-Provision y colocacion kit de puerta tipo P3 0 90 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 900 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	1	1.437.380	1.437.380
286	CARPINTERIA METALICA -SEGUNDO PISO-Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	3.547.683	3.547.683
287	CARPINTERIA METALICA -SEGUNDO PISO-Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	7	622.777	4.359.439
288	CARPINTERIA METALICA -SEGUNDO PISO-Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	18	26.845	483.210
289	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- SEGUNDO PISO -Puerta de cristal templado 0 80 x 2 10 m	Unidad	7	2.537.964	17.765.748
290	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Puerta de cristal templado 1 60 x 2 10 m	Unidad	1	3.709.332	3.709.332
291	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Puerta de cristal templado tipo PV6 1 30 x 2 65 m	Unidad	2	4.226.686	8.453.372
292	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Puerta de cristal templado tipo PV7 2 65 x 265 m	Unidad	2	3.689.809	7.379.618
293	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO -Puerta de cristal templado 0 60m x 1 80m para bano	Unidad	4	1.159.654	4.638.616
294	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO -Ventana de cristal templado tipo V4 4 55 x 1 60 m	Unidad	6	7.516.278	45.097.668
295	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Ventana de cristal templado tipo V5 5 75 x 1 60 m	Unidad	1	9.566.172	9.566.172
296	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO -Ventana de cristal templado tipo V6 5 15 x 1 60 m	Unidad	1	9.566.172	9.566.172
297	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO -Ventana de cristal templado tipo V7 1 00 x 1 60 m	Unidad	1	7.516.278	7.516.278
298	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Ventana de cristal templado tipo V8 2 25 x 0 80 m	Unidad	2	2.147.508	4.295.016
299	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Ventana de cristal templado tipo V9 3 90 x 1 60 m	Unidad	1	6.052.068	6.052.068
300	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Mamparas de vidrio templado esp 10mm esmerilado desde nivel de piso terminado hasta h 2 10m	Metros cuadrados	124	732.232	90.796.768
301	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Mamparas de cristal templado arenado color blanco para bano altura 1 80 m	Metros cuadrados	10	1.073.754	10.737.540
302	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Separador de cristal templado para mingitorio 1 20m x 0 50m	Unidad	1	195.228	195.228
303	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	345	122.859	42.386.355
304	PINTURA - SEGUNDO PISO- De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	487	36.487	17.769.169
305	PINTURA - SEGUNDO PISO- De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	155	52.644	8.159.820
306	ALBANILERIA - TERCER PISO- Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	179	83.629	14.969.591
307	ALBANILERIA - TERCER PISO- Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	117.376	15.493.632
308	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revoque de paredes	Metros cuadrados	516	32.004	16.514.064
309	ALBANILERIA - TERCER PISO- Contrapiso e 0 07 cm	Metros cuadrados	364	37.670	13.711.880

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

Aduana Paraguay

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
310	ALBANILERIA - TERCER PISO- Carpeta base para piso	Metros cuadrados	364	25.151	9.154.964
311	ALBANILERIA - TERCER PISO- Piso porcellanato	Metros cuadrados	364	127.336	46.350.304
312	ALBANILERIA - TERCER PISO- Zocalo porcellanato	Metro lineal	122	29.890	3.646.580
313	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revestido de azulejos h 2 10 segun detalle	Metros cuadrados	124	82.415	10.219.460
314	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	17	127.336	2.164.712
315	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revestido de escalera dos tramo 17 esc Ancho 1 25m	Unidad	17	156.182	2.655.094
316	ALBANILERIA - TERCER PISO- Buna Perimetral	Metro lineal	114	20.196	2.302.344
317	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano coordinador uoc - TERCER PISO - Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277
318	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano coordinador uoc - TERCER PISO - Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660
319	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano director financiero - TERCER PISO -Instalación de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.405.642	1.405.642
320	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano director financiero - TERCER PISO - Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	2	136.660	273.320
321	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano sexado - TERCER PISO - Instalación de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	4.997.837	4.997.837
322	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano sexado - TERCER PISO - Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	3	136.660	409.980
323	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye una llave de paso	Unidad	1	1.073.754	1.073.754
324	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
325	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
326	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	170.825	170.825
327	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO -Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria y caliente incluye dos llaves de paso	Unidad	1	1.952.280	1.952.280
328	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
329	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO -Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
330	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Griferia para lavatorio agua fria y caliente monocomando	Unidad	1	281.128	281.128
331	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Ducha monocomando con mezcladora	Unidad	1	912.691	912.691
332	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Termocalefon de 80 litros	Unidad	1	1.548.360	1.548.360
333	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye dos llaves de paso	Unidad	1	4.802.609	4.802.609
334	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	4	985.901	3.943.604
335	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Mesada de granito negro 0 50m x 1 40m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.317.789	1.317.789
336	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO Mesada de granito negro 0 60m x 1 60m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.513.017	1.513.017
337	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	6	170.825	1.024.950
338	Mingitorio color blanco con pulsador presmatic	Unidad	2	727.056	1.454.112
339	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Inodoro para discapacitado	Unidad	1	1.945.447	1.945.447
340	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Lavatorio para discapacitado	Unidad	1	944.855	944.855

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

AC. ROGELIO CACERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
341	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Griferia para lavatorio discapacitado	Unidad	1	579.827	579.827
342	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Barra para discapacitado	Unidad	1	284.691	284.691
343	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Accesorios para banos percheros	Unidad	1	235.620	235.620
344	CARPINTERIA DE MADERA - TERCER PISO-Provision y colocacion kit de puerta tipo P1 0 70 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 700 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	3	1.378.568	4.135.704
345	CARPINTERIA DE MADERA - TERCER PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P2 0 80 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 800 x 2100mm batiente - Marco 100mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	2	1.408.035	2.816.070
346	CARPINTERIA DE MADERA - TERCER PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P3 0 90 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 900 x 2100mm batiente - Marco 150mm,contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	1	1.437.380	1.437.380
347	CARPINTERIUA METALICA - TERCER PISO - Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	3.547.683	3.547.683
348	ARPINTERIUA METALICA - TERCER PISO - Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	7	622.777	4.359.439
349	ARPINTERIUA METALICA - TERCER PISO -Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	18	26.845	483.210
350	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Puerta de cristal templado 0 80 x 2 10 m	Unidad	17	2.537.964	43.145.388
351	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Puerta de cristal templado 0 60m x 1 80m para bano	Unidad	4	1.159.654	4.638.616
352	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V4 4 55 x 1 60 m	Unidad	6	7.516.278	45.097.668
353	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V5 5 75 x 1 60 m	Unidad	1	9.566.172	9.566.172
354	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V6 5 15 x 1 60 m	Unidad	1	7.955.541	7.955.541
355	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V7 1 00 x 1 60 m	Unidad	1	7.516.278	7.516.278
356	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V8 2 25 x 0 80 m	Unidad	2	2.147.508	4.295.016
357	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V10 5 45 x 1 60 m	Unidad	1	7.321.050	7.321.050
358	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Mamparas de vidrio templado esp 10mm esmerilado desde nivel de piso terminado hasta h 2 10m	Metros cuadrados	225	875.160	196.911.000
359	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Mamparas de cristal templado arenado color blanco para bano altura 1 80 m	Metros cuadrados	10	1.073.754	10.737.540
360	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Separador de cristal templado para mingitorio 1 20m x 0 50m	Unidad	1	195.228	195.228
361	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	346	122.859	42.509.214
362	PINTURA - TERCER PISO- De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	355	36.487	12.952.885
363	PINTURA - TERCER PISO- De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	136	52.644	7.159.584
364	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	179	83.629	14.969.591
365	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	117.376	15.493.632
366	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revoque de paredes	Metros cuadrados	516	32.004	16.514.064
367	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Contrapiso e 0 10 cm	Metros cuadrados	364	37.670	13.711.880
368	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	364	25.151	9.154.964

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
369	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Piso porcellanato	Metros cuadrados	364	127.336	46.350.304
370	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Zocalo porcellanato	Metro lineal	122	29.890	3.646.580
371	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revestido de azulejos h 2 10 segun detalle	Metros cuadrados	124	82.415	10.219.460
372	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	17	127.336	2.164.712
373	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revestido de escalera dos tramo 17 esc Ancho 1 25m	Unidad	17	156.182	2.655.094
374	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Buna Perimetral	Metro lineal	114	20.196	2.302.344
375	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO PRENSA RRPP- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277
376	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO -DESAGUE CLOACAL - BANO PRENSA RRPP-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660
377	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO SECRETARIA GENERAL- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277
378	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO SECRETARIA GENERAL-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660
379	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO SEXADO- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	4.997.837	4.997.837
380	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO SEXADO -Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	3	136.660	409.980
381	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO- BANO PRENSA RRPP- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye una llave de paso	Unidad	1	1.073.754	1.073.754
382	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO PRENSA RRPP- Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
383	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO- BANO PRENSA RRPP- Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
384	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO PRENSA RRPP- Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	170.825	170.825
385	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO - BANO SECRETARIA GENERAL- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fría incluye una llave de paso	Unidad	1	1.073.754	1.073.754
386	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO - BANO SECRETARIA GENERAL- Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
387	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SECRETARIA GENERAL- Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
388	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SECRETARIA GENERAL- Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	170.825	170.825
389	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO- BANO SEXADO- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye dos llaves de paso	Unidad	1	4.802.609	4.802.609
390	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	4	985.901	3.943.604
391	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO - BANO SEXADO- Mesada de granito negro 0 50m x 1 40m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.317.789	1.317.789
392	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO - BANO SEXADO- Mesada de granito negro 0 60m x 1 60m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.513.017	1.513.017
393	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO - BANO SEXADO- Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	6	170.825	1.024.950
394	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Mingitorio color blanco con pulsador presmatic	Unidad	2	727.056	1.454.112
395	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Inodoro para discapacitado	Unidad	1	1.945.447	1.945.447
396	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Lavatorio para discapacitado	Unidad	1	944.855	944.855
397	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Griferia para lavatorio discapacitado	Unidad	1	579.827	579.827
398	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO- BANO SEXADO- Barra para discapacitado	Unidad	1	284.691	284.691
399	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Accesorios para banos percheros	Unidad	1	235.620	235.620

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
400	CARPINTERIA DE MADERA- CUARTO PISO - Provision y colocacion kit de puerta tipo P1 0 70 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 700 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	3	1.378.568	4.135.704
401	CARPINTERIA DE MADERA- CUARTO PISO - Provision y colocacion kit de puerta tipo P2 0 80 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 800 x 2100mm batiente - Marco 100mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	2	1.408.035	2.816.070
402	CARPINTERIA DE MADERA- CUARTO PISO -Provision y colocacion kit de puerta tipo P3 0 90 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 900 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	1	1.437.380	1.437.380
403	CARPINTERIA METALICO - CUARTO PISO- Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	3.547.683	3.547.683
404	CARPINTERIA METALICO - CUARTO PISO-Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	7	622.777	4.359.439
405	CARPINTERIA METALICO - CUARTO PISO-Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	18	26.845	483.210
406	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Puerta de cristal templado 0 80 x 2 10 m	Unidad	10	2.537.964	25.379.640
407	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Puerta de cristal templado tipo PV6 1 30 x 2 60 m	Unidad	1	4.226.686	4.226.686
408	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Puerta de cristal templado 0 60m x 1 80m para bano	Unidad	4	1.159.654	4.638.616
409	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Ventana de cristal templado tipo V4 4 55 x 1 60 m	Unidad	6	7.516.278	45.097.668
410	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Ventana de cristal templado tipo V5 5 75 x 1 60 m	Unidad	1	9.566.172	9.566.172
411	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Ventana de cristal templado tipo V6 5 15 x 1 60 m	Unidad	1	7.955.541	7.955.541
412	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Ventana de cristal templado tipo V7 1 00 x 1 60 m	Unidad	1	7.516.278	7.516.278
413	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Ventana de cristal templado tipo V8 2 25 x 0 80 m	Unidad	2	2.147.508	4.295.016
414	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Ventana de cristal templado tipo V10 5 45 x 1 60 m	Unidad	1	7.321.050	7.321.050
415	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Mamparas de vidrio templado esp 10mm esmerilado desde nivel de piso terminado hasta h 2 10m	Metros cuadrados	176	730.741	128.610.416
416	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Mamparas de cristal templado arenado color blanco para bano altura 1 80 m	Metros cuadrados	10	1.073.754	10.737.540
417	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Separador de cristal templado para mingitorio 1 20m x 0 50m	Unidad	1	195.228	195.228
418	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	346	122.859	42.509.214
419	PINTURA - CUARTO PISO -De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	355	36.487	12.952.885
420	PINTURA - CUARTO PISO -De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	136	52.644	7.159.584
421	ALBANILERIA- QUINTO PISO- Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	179	83.629	14.969.591
422	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	117.376	15.493.632
423	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Revoque de paredes	Metros cuadrados	516	32.004	16.514.064
424	ALBANILERIA- QUINTO PISO- Contrapiso e 0 10 cm	Metros cuadrados	364	37.670	13.711.880
425	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Carpeta base para piso	Metros cuadrados	364	25.151	9.154.964
426	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Piso porcellanato	Metros cuadrados	364	127.336	46.350.304

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

Aduana Paraguay

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
427	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Zocalo porcellanato	Metro lineal	122	29.890	3.646.580
428	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Revestido de azulejos h 2 10 ssegun detalle	Metros cuadrados	124	82.415	10.219.460
429	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	17	127.336	2.164.712
430	ALBANILERIA- QUINTO PISO- Revestido de escalera dos tramo 17 esc Ancho 1 25m	Unidad	17	156.182	2.655.094
431	ALBANILERIA- QUINTO PISO- Buna Perimetral	Metro lineal	114	20.196	2.302.344
432	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BANO DIRECTOR NACIONAL- QUINTO PISO- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.405.642	1.405.642
433	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BANO DIRECTOR NACIONAL- QUINTO PISO-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	2	136.660	273.320
434	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BANO DIRECTOR ADJUNTO- QUINTO PISO -Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.405.642	1.405.642
435	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BANO DIRECTOR ADJUNTO- QUINTO PISOCaja sifonada con rejilla de piso	Unidad	2	136.660	273.320
436	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BANO SEXADO- QUINTO PISOInstalación de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	4.997.837	4.997.837
437	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BANO SEXADO- QUINTO PISO - Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	3	136.660	409.980
438	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR NACIONAL - QUINTO PISOCaneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria y caliente incluye dos llaves de paso	Unidad	1	1.952.280	1.952.280
439	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR NACIONAL - QUINTO PISO -Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
440	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR NACIONAL - QUINTO PISO- Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
441	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR NACIONAL - QUINTO PISO -Griferia para lavatorio agua fria y caliente monocomando	Unidad	1	281.128	281.128
442	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR NACIONAL - QUINTO PISO-Ducha monocomando con mezcladora	Unidad	1	912.691	912.691
443	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR NACIONAL - QUINTO PISO - Termocalefon de 80 litros	Unidad	1	1.548.360	1.548.360
444	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR ADJUNTO - QUINTO PISO- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria y caliente incluye dos llaves de paso	Unidad	1	1.952.280	1.952.280
445	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR ADJUNTO - QUINTO PISO- Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
446	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR ADJUNTO - QUINTO PISO- Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
447	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR ADJUNTO - QUINTO PISO-Griferia para lavatorio agua fria y caliente monocomando	Unidad	1	281.128	281.128
448	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR ADJUNTO - QUINTO PISO- Ducha monocomando con mezcladora	Unidad	1	912.691	912.691
449	AGUA CORRRIENTE - BANO DIRECTOR ADJUNTO - QUINTO PISO-Termocalefon de 80 litros	Unidad	1	1.548.360	1.548.360
450	AGUA CORRRIENTE - BANO SEXADO - QUINTO PISO- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye dos llaves de paso	Unidad	1	4.802.609	4.802.609
451	AGUA CORRRIENTE - BANO SEXADO - QUINTO PISO- Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	4	985.901	3.943.604
452	AGUA CORRRIENTE - BANO SEXADO - QUINTO PISO- Mesada de granito negro 0 50m x 1 40m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.317.789	1.317.789
453	AGUA CORRRIENTE - BANO SEXADO - QUINTO PISO- Mesada de granito negro 0 60m x 1 60m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.513.017	1.513.017
454	AGUA CORRRIENTE - BANO SEXADO - QUINTO PISO-Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	6	170.825	1.024.950
455	AGUA CORRRIENTE - BANO SEXADO - QUINTO PISO- Mingitorio color blanco con pulsador presmatic	Unidad	2	727.056	1.454.112
456	AGUA CORRRIENTE - BANO SEXADO - QUINTO PISO- Inodoro para discapacitado	Unidad	1	1.945.447	1.945.447
457	AGUA CORRRIENTE - BANO SEXADO - QUINTO PISO- Lavatorio para discapacitado	Unidad	1	944.855	944.855

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CACERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR