CONGRESO DE LA NACION

CONGRESO DE LA NACIÓN	ORDEN DE COMPRA	00228 (1)

Señores (2): **GOTZE INGENIERÍA S.A.**

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esa orden de compra.

Fecha de Emisión (3): **01-jun-12**

Plazo de entrega (4): **Dentro de los 8 días a partir de la fecha de recepción de esta orden**

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (8) EXENTA	PRECIO UNITARIO (9) GRAVADAS	IMPORTE (10)
1	Unidad	Acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU, modelo piso/techo, alimentación de energía eléctrica de 220V, con control remoto, filtro, frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: 5 paletas. **La oferta debe incluir:** montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. **Garantía:** escrita de 1 año como mínimo		3.430.000	3.430.000
1	Unidad	Acondicionador de aire tipo split de 36.000 BTU, modelo piso/techo, alimentación de energía eléctrica de 220V, con control remoto, filtro, frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: 5 paletas. **La oferta debe incluir:** montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. **Garantía:** escrita de 1 año como mínimo		6.132.000	6.132.000
			TOTAL (11)		**9.562.000**

SON (12) Guaraníes: **NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL.-**

FORMA DE PAGO (13): Crédito.-

LUGAR DE ENTREGA (14): En la Institución

CONDICIONES ESPECIALES (15): Según transferencia de fondo del M. Hacienda

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINACIERO (16): ...N VÁZQUEZ MIRANDA, Gral. de Adm. y Finanzas, Cámara de Senadores

FIRMA ORDENADOR (17): ...ORGE A. OVIEDO MATTO, Presidente, Honorable Cámara de Senadores

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE (18) Dpto. de Patrimonio del Congreso de la Nación	EXPEDIENTE O RESOLUCIÓN (19) **C.D. Nº 16/12**	TRÁMITE INTERNO (20) J.C.G.	DIVISIÓN COMPRAS (21)
IMPUTAC. PRESUPUESTARIA (22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)	AUDITOR INTERNO (24)	

Original

Recibí Conforme - ***GOTZE INGENIERÍA S.A.***

Fecha: 28/06/2012

Alexander Götze
Cel.: 0981 - 61.61.61

Götze Ingeniería S.A.
DECIMA y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9