Ritter CONSTRUCCIONES S.A.

Licitación: 474.156 - "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES ESCOLARES - CONTRATO ABIERTO"

Lote 1 - DEPARTAMENTO ASUNCION - CENTRAL

Institucion: Colegio Nacional Sagrado Corazon de Jesus - Areguá

Grupo 1 - DEPARTAMENTO ASUNCION - CENTRAL Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 3500000000 Máximo: 7500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
5	72102802-003	OBRAS MAYORES Trabajos Previos Relleno y compactación con tierra gorda	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	3,00	103.500	310.500	procedencia: Nacional
14	72102802-003	OBRAS MAYORES Demoliciones Remoción de canaletas y bajadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	8,00	34.500	276.000	procedencia: Nacional
15	72102802-003	OBRAS MAYORES Demoliciones Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	15,00	48.300	724.500	procedencia: Nacional
18	72102802-003	OBRAS MAYORES Demoliciones Desmontaje de maderamen de techo sin recuperación de material en Planta Baja y/o Planta Alta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13,00	27.600	358.800	procedencia: Nacional
32	72102802-003	OBRAS MAYORES Demoliciones Remoción de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	18,00	27.600	496.800	procedencia: Nacional
76	72102802-003	OBRAS MAYORES Envarillado Envarillado perimetral superior, 2 hiladas (hilada superior, 2ø8 mm, hilada inferior 2ø10 mm) en mamposterias de 0,15 y 0,30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	12,00	69.552	834.624	procedencia: Nacional
80	72102802-003	OBRAS MAYORES Techo Borde de terminación de techo metálico, frontal , lateral	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	9,00	89.700	807.300	procedencia: Nacional
82	72102802-003	OBRAS MAYORES Techo Babeta metalica con chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo. Incluye accesorios de fijación de las piezas y sellado de juntas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	14,00	89.700	1.255.800	procedencia: Nacional
109	72102802-003	OBRAS MAYORES Zócalos Zócalos cerámico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,00	34.500	690.000	procedencia: Nacional
117	72102802-003	OBRAS MAYORES Carpintería metálica Puerta placa para boxes 0,60 x 1,60m con provisión de herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	759.000	4.554.000	procedencia: Nacional
121	72102802-003	OBRAS MAYORES Carpintería metálica Rejas para ventanas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,00	538.787	2.155.148	procedencia: Nacional
129	72102802-003	OBRAS MAYORES Vidrios y Espejos Vidrios simple 4mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,00	227.700	1.138.500	procedencia: Nacional
131	72102802-003	OBRAS MAYORES Vidrios y Espejos Espejo con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	759.000	6.072.000	procedencia: Nacional
147	72102802-003	OBRAS MAYORES Desague Cloacal y Pluvial Canaletas y caños de bajada - chapa galvanizada N° 24	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	8,00	227.700	1.821.600	procedencia: Nacional
167	72102802-003	OBRAS MAYORES Desague Cloacal y Pluvial Cañería PVC de 75 mm p/desagüe cloacal y pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	9,00	48.300	434.700	procedencia: Nacional
168	72102802-003	OBRAS MAYORES Desague Cloacal y Pluvial Cañería PVC de 100 mm p/desagüe cloacal y pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	11,00	29.670	326.370	procedencia: Nacional
169	72102802-003	OBRAS MAYORES Desague Cloacal y Pluvial Cañería PVC de 150 mm p/desagüe cloacal y pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	5,00	117.300	586.500	procedencia: Nacional
215	72102802-003	OBRAS MAYORES Instalación Electrica Caja para tablero para 18 TM con barra de cobre para fase y neutro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	916.493	1.832.986	procedencia: Nacional
232	72102802-003	OBRAS MAYORES Instalación Electrica Llave TM, disyuntor diferencial 2 x 25 A (monofásico)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	216.384	432.768	procedencia: Nacional
250	72102802-003	OBRAS MAYORES Instalación Electrica Cable 2 x 4 mm² ducto 1"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	12,00	24.730	296.760	procedencia: Nacional
251	72102802-003	OBRAS MAYORES Instalación Electrica Cable 2 x 6 mm² ducto 1"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	12,00	35.549	426.588	procedencia: Nacional
286	72102802-003	OBRAS MENORES Remociones y trabajos previos Remoción de canaletas y bajadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	8,00	27.600	220.800	procedencia: Nacional
287	72102802-003	OBRAS MENORES Remociones y trabajos previos Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	18,00	48.300	869.400	procedencia: Nacional
304	72102802-003	OBRAS MENORES Remociones y trabajos previos Remoción de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8,00	27.600	220.800	procedencia: Nacional
308	72102802-003	OBRAS MENORES Remociones y trabajos previos Remoción de aberturas (puertas / ventanas)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	96.600	483.000	procedencia: Nacional
333	72102802-003	OBRAS MENORES Aislación Aislación Horizontal de 0,15 m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	11,00	38.640	425.040	procedencia: Nacional
365	72102802-003	OBRAS MENORES Reemplazo de techos Reparación de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas sólo zonas afectadas)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	18,00	220.800	3.974.400	procedencia: Nacional
376	72102802-003	OBRAS MENORES Restauración de Revoques Interior y Exterior de muros a 1 capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21,00	59.340	1.246.140	procedencia: Nacional
377	72102802-003	OBRAS MENORES Restauración de Revoques Exterior de muros 1 capa con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,00	62.100	745.200	procedencia: Nacional
379	72102802-003	OBRAS MENORES Restauración de Revoques Azotada impermeable 1:3, espesor 0,5 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11,00	48.300	531.300	procedencia: Nacional
381	72102802-003	OBRAS MENORES Restauración de Revoques Revoque de mocheta 1:3 (cemento, arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10,00	57.960	579.600	procedencia: Nacional
389	72102802-003	OBRAS MENORES Reposición de pisos Carpeta de regularización-Alisada de cemento (1:3)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7,00	62.100	434.700	procedencia: Nacional
399	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de revestimiento Revestido de azulejos 15 x 15	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	10,00	151.800	1.518.000	procedencia: Nacional
400	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de revestimiento Revestido de azulejos 20 x 20	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21,00	165.600	3.477.600	procedencia: Nacional
403	72102802-003	OBRAS MENORES Aberturas de madera, Marcos y Contramarcos De 0,90 x 2,10 puerta tablero con provisión de herrajes y cerraduras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,00	1.104.000	4.416.000	procedencia: Nacional
414	72102802-003	OBRAS MENORES Aberturas de madera, Marcos y Contramarcos Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10,00	276.000	2.760.000	procedencia: Nacional
415	72102802-003	OBRAS MENORES Aberturas de madera, Marcos y Contramarcos Cambio de cerraduras en puertas de madera.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10,00	276.000	2.760.000	procedencia: Nacional
433	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de pinturas De paredes revocadas al látex.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	122,00	34.500	4.209.000	procedencia: Nacional
435	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de pinturas De paredes revocadas con esmalte sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	86,00	48.300	4.153.800	procedencia: Nacional

Ritter Construcciones S.A
Lic. Cristian Nunes
Apoderado

Arq. Antonio Brizuela
Dpto. Obras

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * Dirección de Infraestructura * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ritter
CONSTRUCCIONES S.A.

442	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de pinturas De cielorraso al látex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50,00	38.640	1.932.000	procedencia: Nacional
443	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de pinturas De abertura de madera al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,00	55.200	662.400	procedencia: Nacional
444	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de pinturas De aberturas de madera con esmalte sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11,00	48.300	531.300	procedencia: Nacional
448	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de pinturas De tirantes, vigas de H°A° al látex color cemento.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,00	38.640	193.200	procedencia: Nacional
449	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de pinturas De canaleta y bajada con esmalte sintético.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	16,00	51.005	816.080	procedencia: Nacional
452	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de vidrios Vidrios simple 4mm. Transparente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7,00	207.000	1.449.000	procedencia: Nacional
455	72102802-003	OBRAS MENORES Reparación de canal de desagüe y rejilla Canal de 0,60 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	15,00	339.103	5.086.545	procedencia: Nacional
456	72102802-003	OBRAS MENORES Reparación de canal de desagüe y rejilla Canal de 0,90 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	12,00	452.136	5.425.632	procedencia: Nacional
460	72102802-003	OBRAS MENORES Reparación de canal de desagüe y rejilla Registros de 0,30 X 0,30 con rejilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	483.000	2.415.000	procedencia: Nacional
461	72102802-003	OBRAS MENORES Reparación de canal de desagüe y rejilla Registro de 0,40 x 0,40 con rejilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	565.800	3.394.800	procedencia: Nacional
463	72102802-003	OBRAS MENORES Reparación de canal de desagüe y rejilla Rejilla metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	13,00	244.398	3.177.174	procedencia: Nacional
466	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Registro Eléctrico 40 x 40 x 70 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	652.815	3.264.075	procedencia: Nacional
473	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Ventiladores de techo de 56", con llave de comando de siete velocidades y caja metálica.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	722.085	2.888.340	procedencia: Nacional
475	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	179.400	538.200	procedencia: Nacional
478	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	188.973	566.919	procedencia: Nacional
479	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Lámparas led (hasta 20 w)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	46.368	185.472	procedencia: Nacional
483	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Lámparas de bajo consumo (hasta 20 w)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	51.380	205.520	procedencia: Nacional
485	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	262.752	788.256	procedencia: Nacional
488	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Tapa ANDE monofásica - Reforzado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.656.000	3.312.000	procedencia: Nacional
503	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Llave TM, disyuntor diferencial 2 x 25 A (monofásico)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	216.384	432.768	procedencia: Nacional
504	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Llave TM, disyuntor diferencial 2 x 40 A (monofásico)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	309.120	618.240	procedencia: Nacional
514	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de líneas embutidas Cable multifilar 2mm², ducto de 3/4"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,00	30.873	185.238	procedencia: Nacional
515	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de líneas embutidas Cable multifilar 4mm², ducto de 3/4"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00	89.700	627.900	procedencia: Nacional
530	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de caja para tablero Caja para tablero para 12 TM con barra de cobre, de distribución	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	759.000	1.518.000	procedencia: Nacional
531	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de caja para tablero Caja para tablero para 18 TM con barra de cobre para fase y neutro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	897.000	1.794.000	procedencia: Nacional
535	72102802-003	OBRAS MENORES Sustituciones artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes led de 1 x 18 w (blanco)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	48.300	289.800	procedencia: Nacional
536	72102802-003	OBRAS MENORES Sustituciones artefactos eléctricos Lámparas de bajo consumo (85w hasta 105 w)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	345.000	1.035.000	procedencia: Nacional
537	72102802-003	OBRAS MENORES Sustituciones artefactos eléctricos Portalámparas tipo receptáculo con rosca porcelana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	34.500	103.500	procedencia: Nacional
538	72102802-003	OBRAS MENORES Sustituciones artefactos eléctricos Llave de ventilador de techo metálica con 7 velocidades	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	75.900	227.700	procedencia: Nacional
539	72102802-003	OBRAS MENORES Sustituciones artefactos eléctricos Capacitor de 2,5 mf para ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	17.940	53.820	procedencia: Nacional
545	72102802-003	OBRAS MENORES Montaje de artefactos eléctricos Montaje de ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	193.200	772.800	procedencia: Nacional
547	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de artefactos de Instalación sanitaria Caños PVC (blanco) de 3/4"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	13,00	23.184	301.392	procedencia: Nacional
561	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de artefactos de Instalación sanitaria Canilla de 3/4" pico manguera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	216.384	1.081.920	procedencia: Nacional
565	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de desagüe cloacal Caño PVC de 100 mm blanco	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	11,00	28.980	318.780	procedencia: Nacional
566	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de desagüe cloacal Caño PVC de 50 mm blanco	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,00	11.730	70.380	procedencia: Nacional
567	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de desagüe cloacal Caño PVC de 40 mm blanco	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00	6.900	48.300	procedencia: Nacional
579	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de desagüe cloacal Desengrasador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	77.280	231.840	procedencia: Nacional
584	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de desagüe cloacal Registro de 0,50 x 0,50m con doble tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	731.400	2.925.600	procedencia: Nacional
590	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de desagüe cloacal Reparación de tanque séptico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	2,00	1.545.600	3.091.200	procedencia: Nacional
593	72102802-003	OBRAS MENORES Reposición de instalaciones sanitarias Inodoros con cisterna alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	13,00	938.400	12.199.200	procedencia: Nacional
594	72102802-003	OBRAS MENORES Reposición de instalaciones sanitarias Inodoro con cisterna baja para discapacitados	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	1.311.000	3.933.000	procedencia: Nacional
596	72102802-003	OBRAS MENORES Reposición de instalaciones sanitarias Lavatorio sin pedestal, con sopapa y soporte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	621.000	4.347.000	procedencia: Nacional
611	72102802-003	OBRAS MENORES Reposición de instalaciones sanitarias Tapa de Inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	77.280	463.680	procedencia: Nacional
612	72102802-003	OBRAS MENORES Reposición de instalaciones sanitarias Cisterna alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	111.090	777.630	procedencia: Nacional
634	72102802-003	OBRAS MENORES Reparaciones de Obras exteriores Rampas para discapacitados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,00	621.000	3.105.000	procedencia: Nacional

Ritter Construcciones S.A
Lic. Cristian Nunes
Apoderado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Arq. Antonio Brizuela
Fiscal de Obras

Ritter
CONSTRUCCIONES S.A.

640	72102802-003	OBRAS MENORES Limpieza Limpieza de cámara séptica y pozo absorbente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.035.000	2.070.000	procedencia: Nacional
641	72102802-003	OBRAS MENORES Limpieza Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriatico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	13,00	70.380	914.940	procedencia: Nacional
642	72102802-003	OBRAS MENORES Limpieza Limpieza de revestido de azulejos con ácido muriatico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,00	16.560	447.120	procedencia: Nacional
643	72102802-003	OBRAS MENORES Limpieza Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	32,00	13.800	441.600	procedencia: Nacional
					Total por Grupo:	140.116.285	

Arq. Antonio Brizuela
Fiscal de Obras

Total General Calculado: 140.116.285

Ritter Construcciones S.A
Lic. Cristian Nunes
Apoderado

Firma
Nombre: RAMÓN CRISTIAN JESUS NUNES MENDOZA
En calidad de: APODERADO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Dirección de Infraestructura

Ritter
CONSTRUCCIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES ESCOLARES - CONTRATO ABIERTO" ID: 474.156
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CRONOGRAMA FISICO/FINANCIERO

Empresa Contratista: RITTER CONSTRUCCIONES
Contrato N°: 60/2025

LOTE N° 01 ADMINISTTRACION CENTRAL

INSTITUCIÓN	DICIEMBRE			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús - Areguá				
CERTIFICADO MENSUAL (%)	100%			
CERTIFICADO ACUMULADO (%)	100%			

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Dirección de Infraestructura

Arq. Antonio Brizuela
Fiscal de Obras

Ritter Construcciones S.A
Ramón Cristian Nunes
Apoderado

Firma

Nombre: RAMÓN CRISTIAN JESUS NUNES MENDOZA

En calidad de: APODERADO