GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

ORDEN DE TRABAJO Nº01

CONTRATO Nº 59/2024: LPN "REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" con ID N° 455.015

CONTRATISTA : J&R Constructora

ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contract.
	Grupo 1 - REPARACION ESCUELA BASICA N° 4201 LUIS A DEL PARANA		
1	Reparaciones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Replanteo de obra	metros cuadrados	596,00
	Desmonte de revoque sector dañada	metros cuadrados	307,00
	en Z	Metro lineal	52,00
	Revoque con hidrofugo cara interna Aulas	metros cuadrados	307,00
	Desmonte de tejas, Tejuelones y Tirantes en los sectores dañados	metros cuadrados	92,00
	Reposición de Tejas, Tejuelones y Tirantes	metros cuadrados	92,00
	Limpieza de pared descascaramientos de pintura para aplicación de revoque	metros cuadrados	56,00
	Limpieza de ladrillo visto	metros cuadrados	153,00
	Revestido con azulejos altura 120 m aulas	metros cuadrados	307,00
	Revoque exterior con hidrofugo	metros cuadrados	76,00
	Reparación de balancines, incluye soldadura y reposición de piezas dañadas,	metros cuadrados	15,00
	Reposición de vidrios rotos	metros cuadrados	8,00
	Reparación de Puertas	unidad	11,00
	Relleno para base de contrapiso sector dañado	metros cuadrados	15,00
2	Baños	unidad de medida: Unidad Medida Global	1,00
	Demantelación completo de cañería sector baño sexado	unidad	1,00
	Demolición de Baño	metros cuadrados	103,00
	Desmonte de piso	metros cuadrados	30,50
	Regularización de pared para colocación de azulejos	metros cuadrados	103,00
	Contrapiso	metros cuadrados	30,50
	Carpeta	metros cuadrados	30,50
	Reposición de piso cerámico antideslizante sector baño	metros cuadrados	30,50
	Reposición de azulejos sector baño	metros cuadrados	103,00
	Provisión y colocación de puertas de madera baños box con cerraduras	unidad	6,00
3	Sector Sanitario	unidad de medida: Unidad Medida Global	1,00
	Instalación de cañería nueva con sus respectivos accesorio	unidad	1,00
	Reposición de llave de paso	unidad	3,00
	Reposición grifería de lavatorio	unidad	7,00
	Reposición de grifería en mingitorio	unidad	3,00
	Limpieza de inodoro con cloroo y acido	unidad	7,00
	Reposición de tapas de inodoros dañados	unidad	7,00
	Reposición de cistema alta dañadas	unidad	7,00
4	Pintura en General	unidad de medida: Unidad Medida Global	1,00
	Pintura interior de pared al látex	metros cuadrados	765,00
	Pintura impermeable exterior de pared incluye pared vista	metros cuadrados	493,00
	Pintura de techo, maderamen y tejuelones a látex color cerámico	metros cuadrados	593,00
	Pintura de canaleta y bajadas	metros cuadrados	162,00
	Pintura sintética de puertas madera	unidad	20,00
5	Desagües Pluvial	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Provisión y Colocación de canaletas y bajadas	Metro lineal	162,00
	Fabricación de registro con tapa metalica	unidad	12,00
	Provisión y colocación de cañerías subterránea de 100 mm	Metro lineal	170,00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Ramón A. Lopez Garcia Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Ing. Cristian Pistoli M.
Fiscal de Obras

J&R Constructora

6	Vallado de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Vallado de Obra	metros cuadrados	80,00
7	Cartel de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Cartel de Obra	unidad	1,00
8	Limpieza Final de la obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Limpieza Final de la Obra	unidad	1,00
	Grupo 2 - REPARACION ESC. BASICA N° 1881 REPUBLICA ARABE SIRIA SAN LORENZO		
1	TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Replanteo de obra	metros cuadrados	583,00
	Desmonte puerta de 0,80 x 2,10	unidad	10,00
	Acarreo de escombro hasta el contenedor	Unidad Medida Global	3,00
	Retiro de escombro en contenedores	Unidad Medida Global	3,00
	Retiro de tejuelones y tejas con recuperacion	metros cuadrados	94,00
	Retiro de tejuelitas y tejas con recuperacion	metros cuadrados	486,00
	Demolicion de piso existentes	metros cuadrados	35,00
2	TECHO	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Tejuelones	metros cuadrados	40,00
	Tejas ceramicas (incluye maderamen si es necesario para su reparacion)	metros cuadrados	536,00
	Tejuelones en 2do nivel (incluye maderamen si es necesario para su reparacion)	metros cuadrados	100,00
	Tejas ceramicas en 2do nivel	metros cuadrados	161,00
	Contraviga de madera	Metro lineal	10,00
	Colocacion de canaletas y bajadas	Metro lineal	84,00
3	PINTURA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Pintura de techo (tejuelones y tejuelitas)	metros cuadrados	583,00
	Pintura al agua	metros cuadrados	1.106,00
4	ALBAÑILERIA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Revoque y regularización de pared y pilares	metros cuadrados	80,00
5	PISO	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Demolicion de piso existentes	metros cuadrados	35,00
	Regularizacion de carpeta para piso	metros cuadrados	35,00
	Provision y colocacion de piso ceramico antideslizante	metros cuadrados	35,00
	Colocacion de zocalo ceramico	Metro lineal	80,00
6	SANITARIO	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Provisión y colocación de inodoro cisterna alta, con tapa	unidad	8,00
	Desmontaje de azulejo	metros cuadrados	45,00
	Cambio y colocacion de azulejo	metros cuadrados	45,00
7	INSTALACION ELECTRICA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Provision y cabio de Cableado de 2,4,,mm	Metro lineal	630,00
	Cambio y colocación de Tomas	unidad	20,00
	Cambio y colocacion de Punto	unidad	20,00
	Provision de artefacto electrico tubo led 2x40w	unidad	36,00
	Provision de artefacto electrico tubo led 1x40w	unidad	8,00
8	TERMINACION	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00
	Limpieza final de obra	unidad	1,00

Ing. Carlos Pazodi M.
Fiscal de Obras

J&R Constructora